CITTÀ DI CATANZARO

SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C.

SETTORE PROPONENTE: **SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**
tel. 0961-881268 pec: **franco.greco@certificata.comune.catanzaro.it**

Prot. n. 6009 del 18/01/2018

AVVISO DI RETTIFICA

Oggetto: **Affidamento del Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto comunale di depurazione dei reflui fognari**
Codice CIG 72432685D7
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto (Determina Dirigenziale a contrarre n. 3320 del 13/12/2017 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 04/01/2017 e con Determina Dirigenziale n. 86 del 10/01/2018)

SI PRECISA CHE

Con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 18/01/2018, è stata rettificata la Determinazione Dirigenziale n.86 del 10/01/2018 nella parte in cui nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art.6.5 "Manutenzione ordinaria":

a) alla lettera 13) è stato indicato: "*Trasporto e smaltimento di tutti fanghi e sabbie prodotti presso discarica autorizzata da reperirsi a cura della ditta appaltatrice* (**quantità prevista nel canone 200 tonn/mese**)" anziché "*Trasporto e smaltimento di tutti fanghi e sabbie prodotti presso discarica autorizzata da reperirsi a cura della ditta appaltatrice* (**quantità prevista nel canone 180 tonn/mese**)".

b) nella parte Gestione rifiuti è stato indicato "*In merito si specifica che lo smaltimento dei residui solidi prodotti dalla depurazione sarà a carico dell'I.A. che ne provvederà secondo le modalità di convenienza e nel rispetto delle normative vigenti in merito. Per come indicato al punto 13 e' fatto obbligo all'I.A. di smaltire un quantitativo mensile di 200 ton. di fanghi disidratati, tale quantità sarà accertata dal RUP a mezzo dei formulari di carico e scarico che saranno forniti mensilmente, in copia autentica, dal Responsabile tecnico del processo. In caso di accertato minor smaltimento sarà applicata una riduzione del canone mensile previsto per la gestione, nella misura di 200 €, soggetto a ribasso d'asta offerto dall'I.A. in sede di gara, per ogni tonnellata di fango non smaltito rispetto ai 200 tonn/mese previsti*" **anziché** "*In merito si specifica che lo smaltimento dei residui solidi prodotti dalla depurazione sarà a carico dell'I.A. che ne provvederà secondo le modalità di convenienza e nel rispetto delle normative vigenti in merito. Per come indicato al punto 13 e' fatto obbligo all'I.A. di smaltire un quantitativo mensile di **180 ton.** di fanghi disidratati, tale quantità sarà accertata dal RUP a mezzo dei formulari di carico e scarico che saranno forniti mensilmente, in copia autentica, dal Responsabile tecnico del processo. In caso di accertato minor smaltimento sarà applicata una riduzione del canone mensile previsto per la gestione, nella misura di 200 €, soggetto a ribasso d'asta offerto dall'I.A. in sede di gara, per ogni tonnellata di fango non smaltito rispetto ai **180 tonn/mese previsti***"

IMMUTATO IL RESTO.

LEGGASI PERTANTO QUANTO SEGUE:

- **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Articolo 6.5 – Manutenzione Ordinaria

La manutenzione ordinaria s'intende a totale carico dell'Impresa Appaltatrice in quanto compresa nei prezzi indicati al successivo art. 6.

Per manutenzione ordinaria si intende:

1) il complesso delle operazioni relative al funzionamento del depuratore in tutte le sue fasi e sezioni di trattamento, con resa della depurazione secondo quanto prescritto d.leg.vo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, con tutela del personale destinato alla gestione per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione degli infortuni.

2) Pulizia dell'area di pertinenza dell'impianto, con particolare riguardo alle zone interessate dai pretrattamenti e decespugliamento delle aree a verde nella zona della palazzina servizi e dei camminamenti.

3) Pulizia delle griglie, raccolta del grigliato il cui materiale di risulta sarà smaltito in discarica controllata.

4) Preparazione della soluzione dei reagenti chimici usati sia nei processi depurativi che per la disidratazione dei fanghi, compresa la manutenzione ordinaria delle apparecchiature.

5) Pulizia dei complessi costituenti l'impianto con interventi sulle linee di bagnasciuga per asportare pellicole e corpi flottanti e lo spurgo dei pozzetti e condotte compresa la perfetta pulizia

6) Eventuali ritocchi con idonee vernici delle parti metalliche costituenti l'impianto nonché modeste riparazioni alle infrastrutture.

7) Cambio olio motori, secondo un programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti.

8) Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno necessità di periodico intervento.

9) Manutenzione ordinaria all'impianto elettrico interno ed esterno comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia e piccola manutenzione dei componenti.

10) Manutenzione ordinaria degli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la sostituzione delle carte diagrammali, pennini ed inchiostro.

11) Adozione di tutte le misure atte ad eliminare presenza di topi o altri animali nocivi, effettuando le necessarie derattizzazioni e/o disinfestazioni.

12) Verifiche e controlli di tutti i sistemi di sicurezza e di prevenzione compresa la messa a terra, scale, parapetti, bordi, vasche, centrale termica, controllo e verifica digestore, gasometro, cabina trasmettitore, paranco, ecc.

13) Trasporto e smaltimento di tutti fanghi e sabbie prodotti presso discarica autorizzata da reperirsi a cura della ditta appaltatrice. **(quantità prevista nel canone 180 tonn/mese)**

14) Pulizia della vasca di clorazione e del canale di scolo ogni volta ritenuto necessario dal direttore dei lavori

15) Fornitura ipoclorito.

16) Fornitura di polielettrolita nella quantità necessaria ad ottenere la completa sedimentazione dei fanghi nei sedimentatori secondari

17) Fornitura di cloruro ferrico e/o prodotto equivalente per il completo abbattimento degli odori

18) Ripristino di due letti di essiccamento fanghi compreso lo smaltimento a discarica autorizzata del fango

19) Pulizia dei sedimentari primari e secondari

20) Revisione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche

21) Custodia dell'impianto

Gestione rifiuti

In merito si specifica che lo smaltimento dei residui solidi prodotti dalla depurazione sarà a carico dell'I.A. che ne provvederà secondo le modalità di convenienza e nel rispetto delle normative vigenti in merito. Per come indicato al punto 13 e' fatto obbligo all'I.A. di smaltire un quantitativo mensile di **180 ton.** di fanghi disidratati, tale quantità sarà accertata dal RUP a mezzo dei formulari di carico e scarico che saranno forniti mensilmente, in copia autentica, dal Responsabile tecnico del processo. In caso di accertato minor smaltimento sarà applicata una riduzione del canone mensile previsto per la gestione, nella misura di 200 €, soggetto a ribasso d'asta offerto dall'I.A. in sede di gara, per ogni tonnellata di fango non smaltito rispetto ai **180 tonn/mese previsti**"

La Responsabile Uff. SUAC	IL RUP	IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carolina Bianco	Geom. Franco Greco	Ing. Gennaro Amato

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993.