COMUNE DI CATANZARO

Progetto Integrato di Sviluppo Regionale (PISR)
Legalità e Sicurezza in Calabria (ex D.GR. n. 408 del 21/10/2015)
CENTRO PER LA SCOLARIZZAZIONE E L'INFANZIA

PROGETTO ESECUTIVO

Amministrazione Comunale di Catanzaro
Via Jannoni, 1 - 88100 Catanzaro

Elaborato

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Allegato C - Stima dei costi della Sicurezza

Il Progettista	Spazio riservato all'ufficio
Il Responsabile Unico del Procedimento	
Il DIRIGENTE	
Scala 1:	TAVOLA 17/C
Data	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S.01.010.060 .f	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m³ indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,80		120,00	1,800	7,000	1´512,00		
	SOMMANO mq/30gg					1´512,00	0,50	756,00
2 S.03.010.010 .d	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza	6,00			6,000	36,00		
	SOMMANO cad/30gg					36,00	13,16	473,76
3 S.03.010.020 .a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO In PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc Lavorazioni edili	6,00			8,000	48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	0,39	18,72
4 S.03.010.040 .b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1 Lavorazioni edili Lavorazioni edili	6,00			8,000	48,00 10,00		
	SOMMANO cad/30gg					58,00	1,08	62,64
5 S.03.010.050 .2	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Inserti auricolari poliuretanici ipoallergici SNR 33 db a coppia Lavorazioni edili Lavorazioni edili	6,00			8,000	48,00 10,00		
	SOMMANO cad/30gg					58,00	0,07	4,06
6 S.03.010.050 .a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Cuffia peso 180 g SNR 27 dB Lavorazioni edili	6,00			8,000	48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	3,47	166,56
7 S.03.010.060 .b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1 Lavorazioni edili	6,00			8,000	48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	0,70	33,60
8 S.03.010.100 .d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Crosta rinforzato EN 420-388 Laorazioni edili	6,00			8,000	48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	2,44	117,12
9 S.03.010.100 .g	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Fiore bovino EN 420-388 Lavorazioni edili	6,00			8,000	48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	4,20	201,60
	A RIPORTARE							1´834,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´834,06
10 S.03.010.110 .a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P Lavorazioni edili	6,00			8,000	48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	5,76	276,48
11 S.03.010.130 .b	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2 Lavorazioni edili	6,00			8,000	48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	3,54	169,92
12 S.03.020.010 .a	SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958 Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO cad/30gg					16,00	3,55	56,80
13 S.04.010.020 .a	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilitÓ 4 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,02	40,20
14 S.04.010.020 .g	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilitÓ 4 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,92	59,20
15 S.04.010.020 .h	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilitÓ 6 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,83	78,30
16 S.04.010.030 .a	CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilitÓ 4 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,14	51,40
17 S.04.010.030 .b	CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilitÓ 10 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,62	76,20
18 S.03.010.130 .e	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2	8,00			6,000	48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	8,03	385,44
19 S.03.010.060 .c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S							
	A RIPORTARE							3´028,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´028,00
		6,00			8,000	48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	0,99	47,52
20 S.03.010.140 .a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468	6,00 4,00			8,000 2,000	48,00 8,00		
	SOMMANO cad					56,00	7,58	424,48
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3´500,00
	T O T A L E euro							3´500,00

Data, _____

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							