Prof. Arch. Franco ZAGARI / Ing.Ferdinando GABELLINI / Arch.Giovanni LAGANA'
Rup: Francesco Rubino

novembre 2014
aggiornamento settembre 2016

LAVORI DI RESTAURO E COMPLETAMENTO DI PIAZZA MATTEOTTI

VIADOTTO KENNEDY

06

ELENCO PREZZI UNITARI

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 0001	PR.U.00510.100.d Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore oltre i cm 5 **euro (undici/41)**	mq	11,41
Nr. 2 0002	PR.L.00520.010.a Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina cor 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m **euro (centoventisei/49)**	cad	126,49
Nr. 3 0003	PR.R.02115.010.a Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili **euro (zero/67)**	kg	0,67
Nr. 4 0004	PR.U.00510.150.1 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo **euro (ventiuno/89)**	cad	21,89
Nr. 5 0005	PR.E.00150.010.a Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km **euro (otto/48)**	mc	8,48
Nr. 6 0006	PR.E.00150.010.b Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 **euro (quattro/24)**	mc	4,24
Nr. 7 0007	PR.E.00160.020.b CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondetente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DM 27/09/2010 **euro (centocinquantauno/80)**	t	151,80
Nr. 8 0008	PR.C.00170.020.e Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm **euro (dieci/62)**	m	10,62
Nr. 9 0009	PR.U.00420.020.c Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta co le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm **euro (quarantasette/78)**	cad	47,78
Nr. 10 0010	PR.E.01910.070.e Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte inferiate semplici **euro (sei/14)**	kg	6,14
Nr. 11 0011	PR.E.01940.030.a Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 ¦C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza **euro (zero/81)**	kg	0,81
Nr. 12 0012	PR.L.00510.010.d Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 35 mm¦ **euro (sette/15)**	m	7,15
Nr. 13	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in quarzo arenaria tipo Giallo Panama superficie levigata e sabbiata , eseguita in lastre		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0013	a correre dello spessore compreso tra 3 e 5 cm e della larghezza di 30 cm, e lunghezza da 20 cm a 70 cm con faccia inferiore a piano naturale coste fresate ortogonali al piano, provenienti, posate su massetto di sottofondo dello spessore di cm. 5 eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 325 per m3 di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa dello strato di allettamento, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m2, la battitura e la pulitura superficiale. **euro (ottantaotto/91)**	mq	88,91
Nr. 14 0014	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da palo a sezione circolare e di forma troncoconica fabbricato con tubo unico in alluminio senza saldature con altezza di metri 8 fuori terra e di color RAL 9006. Il palo è formato da una prima parte cilindrica (200x76mm) dotata di asola (186x46 mm) per la morsettiera e relativo coperchio in alluminio, a cui fa seguito una parte di forma troncoconica per terminare con una parte finale di forma cilindrica (60x6mm) su cui viene montato un raccordo per il corpo illuminante mentre alla base a circa un metro di altezza è prevista una guarnizione in pvc o in gomma isolante. Il corpo illuminante (tipo Naia della Ghisa Mestieri) è realizzato in pressofusione di alluminio con profilo a bassissima esposizione al vento. Il supporto dei moduli a LED, reallizzato in alluminio pressofuso, è progettato per gestire in modo ottimale la dissipazione del calore.Il corpo illuminante è costituito da moduli LED per un totale di 160 watt compreso temporizzatore automatico di riduzione dell'intensità luminosa con temperatura di calore 4000K. Garanzia dei LED 10 anni classe di isolamento 1. E' inclusa inoltre la piastra di fissaggio tra il palo in alluminio e il suolo delle dimensioni 30x30 cm circa con bicchiere di alloggiamento e altezza comoplessiva di circa cm 10nonchè ficher a fiale chimiche per il fissaggio della piastra al calcestruzzo armato del marciapiede del viadotto kennedy. **euro (duemilaottocentoventi/63)**	cadauno	2´820,63
Nr. 15 0015	PR.E.02140.110.a Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco smalto oleosintetico opaco **euro (dieci/28)**	mq	10,28
Nr. 16 0016	PR.E.02140.030.b Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi **euro (due/83)**	mq	2,83
Nr. 17 0017	Fornitura e posa in opera di Swich TP-link 8 porte LAN desktop 10/100 m con connettori RJ 45 compreso accessori, derivazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa funzionante e a regola d'arte. **euro (centoundici/90)**	cadauno	111,90
Nr. 18 0018	Sovraprezzo al prezzo di contratto art.0015 per esecuzione di macro scritte come da tavola allegata e secondo le indicazioni della D.L. ottenute mediante l'uso di adeguate sagome per ottenere le relative lettere che compongono la frase, queste comprese, compreso ogni altro onere e magistero per darel l'opera completa e a regola d'arte misurata a mq moltiplicando la lunghezza della frase per l'altezza. **euro (sessantaquattro/43)**	m2	64,43
Nr. 19 0019	PR.L.00210.050e Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70¦ C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interratiQuadripolare Sezione 4x10 mm¦ **euro (undici/62)**	m	11,62
Nr. 20 0020	Fornitura e posa in opera di bordonale ritto di travertino classico delle dimensioni di cm 10x20 e lunghezza a correre compreso malta di allettamento, stuccatura con idoneo fugante ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita a regola d'arte **euro (cinquanta/26)**	m	50,26
Nr. 21 0021	PR.L.00170.030.i Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 10 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30¦C); n. moduli "m" 4P; In=6¸32 A; 4m **euro (centosessantanove/00)**	cad	169,00
Nr. 22 0022	Fornitura e posa in opera di telecamera da porre alla testa dei pali di illuminazione con sensore di 1/3" progressive scan CMOS, risoluzione massima 1280x1024, Day e Night, obiettivo 2.8-12 mm varifocal motorizzato smart focus compressione video H.264 SVC (triple profile) ROI codec, smarth IR 30m, WDR digitale, alimentazione 12VDC/PoE 12W max, temperatura di esercizio -30°C / + 60°C da esterno IP 66 completa di alimentatore a spina 2 A ed adattatore da palo in alluminio del diametro adeguato a quello della testa del palo compreso viti, cavi, cablaggio, attacchi, cestello meccanizzato per il montaggio della telecamera alla testa del palo compreso viti e buloni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e a regola d'arte. **euro (duemilacentoottanta/90)**	cadauno	2´180,90
Nr. 23 0023	Sistemazione di parti o tratti di ringhiera deformata o ammolarata mediante taglio degli elementi da sistemare, sostituzione di parti marcie, o raddrizzamento delle parti deformate. E' compresa la saldatura degli elementi da ricucire e quanto oltre occorre per dare la ringhiera completa a perfetta regola d'arte con il disegno degli elementi uguale a quello esistente. **euro (centotrentacinque/22)**	ml	135,22
Nr. 24 0024	PR.L.02110.340.l Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30¦C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,3 **euro (novantaotto/70)**	cad	98,70
Nr. 25 0025	PR.U.00520.190.c Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume, additivi chimici funzionali e conglomerato bituminoso riciclato. Gli aggregati lapidei vergini impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043. L'aggregato grosso, interamente derivante da frantumazione, dovrà avere una Los Angeles <20% (UNI EN 1097-2) ed un coefficiente di levigabilità >45% (UNI EN 1097-8). L'aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata o da calce idraulica, dovrà avere granulometria rispondente dalla norma UNI EN 933-10. Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente proveniente da fresatura esclusivamente di strati di usura. La percentuale in peso di materiale riciclato riferito al totale della miscela degli inerti, deve essere <=20%. La miscela degli aggregati comprendenti gli inerti di primo impiego ed il conglomerato da riciclare dovrà presentare una composizione granulometrica compresa all'interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 20 = passante 100%, Crivello 15 = passante 85-100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello 5 = passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 = passante 5-10%. Il tenore di legante bituminoso dovrà essere compreso tra 4,5%÷5,5%, riferito al peso degli aggregati, e sarà costituito da bitume, del tipo 50/70 o 70/100, e dal bitume contenuto nel conglomerato da riciclare. Il bitume invecchiato dovrà obbligatoriamente essere rigenerato tramite aggiunta di additivo chimico funzionale (ACF) - da spruzzare nel mescolatore dell'impianto mediante idonea apparecchiatura automatica che garantisca l'esatto dosaggio e la perfetta dispersione - il cui dosaggio varierà in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e dalle caratteristiche del bitume in esso contenuto; in ogni caso esso non potrà essere inferiore allo 0,4% sul peso del bitume aggiunto per ogni 10% di riciclato, verificandone a posteriori l'effettiva attività rigenerante. Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 12 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 3÷6,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23). **euro (centonovantaotto/09)**	mc	198,09
Nr. 26 0026	PR.E.00120.010.b Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in tufo **euro (tredici/15)**	mc	13,15
Nr. 27 0027	PR.E.00160.010.n Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazion rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti materiale fresato CER 17.03.02. **euro (zero/10)**	kg	0,10
Nr. 28 0028	PR.R.00210.050.b Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 101 mm a 150 mm profondità di taglio da 101 mm a 150 mm **euro (undici/39)**	m	11,39
Nr. 29 0029	PR.U.00510.050.a Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso **euro (diciassette/51)**	mc	17,51
Nr. 30 0030	Fornitura e posa in opera di contenitore armadio con grado di protezione IP 55 con zoccolo di 10 cm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati in alluminio AlMg3 verniciato a polvere e resistente ai raggi UV delle dimensioni di larghezza 60cm, altezza 120 cm e profondità 50 cm, colore grigio ral 7035. Il tutto è montato con base e lamiera di fondo suddiviso in tre parti con porta anteriore completa di blocca porta, maniglia e leva orientabile e inserto cilindrico con chiusura a chiave. Completo di carpenteria interna per l'inserimento di mensole e pianali (queste incluse), viti di fissaggio e ficher per l'ancoraggio su supporto rigido e quanto altro occorre per rendere l'opera finita e a regola d'arte. **euro (millesettantasei/21)**		1´076,21
Nr. 31 0031	Fornitura e posa in opera di cavo trasmissione dati F/UTP 4x2xAWG 23/1 cat.6 schermato, doppia guaina idoneo per posa interrata da installare in cavidotti già predisposti compreso accessori di connessione, cassette di derivazione e quanto altro occorre per rendere il lavoro funzionante e a perfetta regola d'arte. **euro (cinque/34)**	ml	5,34
Nr. 32 0032	PR.L.01010.020.h Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 24 fibre armatura non metallica **euro (ventiquattro/37)**	m	24,37
Nr. 33 0033	PR.L.00210.160.b Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70¦ C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x2,5		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	mm¦ **euro (tre/31)**	ml	3,31
Nr. 34 0034	PR.L.00240.130.a Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 **euro (due/79)**	m	2,79
Nr. 35 0035	PR.L.00240.070.e Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40 **euro (sette/28)**	m	7,28
Nr. 36 0036	PR.L.00190.050.a Fornitura e posa in opera di centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35 Centralino da parete in lamiera da 6 moduli mm 200x200x70 **euro (settantaquattro/88)**	cad	74,88
Nr. 37 0037	PR.L.00170.050.a Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-Potere di interruzione differenziale: 1,5 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento CNel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30¦C); n. moduli "m" 1P+N; In=6¸32 A; 4m **euro (ottantasette/99)**	cad	87,99
Nr. 38 0038	Rimozione, custodia e successivo rimontaggio di pensilina posta su viadotto kennedy eseguito manualmente e con l'uso di mezzi meccanici di piccola dimensione **euro (mille/00)**	a corpo	1´000,00

Data, _____

Il Tecnico
Arch. Franco Zagari, Ing. Ferdinando Gabellini, Arch. Giovanni Laganà