CITTA' DI CATANZARO

SETTORE LL.PP.GRANDI OPERE

Riqualificazione dell'area Magna Grecia in Catanzaro Lido per la realizzazione di una area fieristica coperta.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	DATA	SCALA:
GEOM. UMBERTO COSCO DIRIGENTE DI SETTORE: *ING. GENNARO AMATO*	*PROG. ESECUTIVO 08/2016* CODICE CUP: D61E11000150001 CODICE CIG: 656115DFBE	*1:100*

TITOLO ELABORATO:	NUMERO ELABORATO:
IMPIANTI ELETTRICI: *QUADRI, DISTRIBUZIONE INTERNA, UPS*	*IE01*

IL TECNICO PROGETTISTA:

ING. ANTONIO CANINO
SEDE LEGALE: P.ZZA G. RICCA 2
88055 TAVERNA (CZ)
p.IVA: 02527820795
C.F. CNNNTN75T07C352U
TEL.FAX: +39 1893256 - CELL 3204141348
antcanino@gmail.com
antonio.canino@ingpec.eu

VISTI:

Il presente progetto è protetto a termini di legge.

PROGETTO: *ING. ANTONIO CANINO*
SEDE LEGALE: P.ZZA G. RICCA 2 88055 TAVERNA (CZ) p.IVA: 02527820795 C.F. CNNNTN75T07C352U TEL.FAX: +39 1893256 - CELL 3204141348
antcanino@gmail.com antonio.canino@ingpec.eu

LEGENDA

Quadri

- QGBT — Quadro elettrico generale bassa tensione
- QREC — Quadro elettrico di zona RECEPTION/GUARDAROBA
- QSEG — Quadro elettrico di zona SEGRETERIA/SALA STAMPA
- QBAR — Quadro elettrico di zona BAR
- QCDZ01 — Quadro elettrico Condizionamento ZONA 1–escluso dal presente appalto
- QCDZ02 — Quadro elettrico Condizionamento ZONA 2–escluso dal presente appalto
- QUPS — Quadro elettrico generale bassa tensione–sezione UPS
- QSAI — Quadro elettrico generale LOCALE ANTINCENDIO

Segnalazione, comando e comunicazione

- MT — Pulsante di sgancio dispositivo generale di protezione MT
- BT — Pulsante di sgancio interruttore generale QGBT
- UPS — Pulsante di sgancio UPS

Distribuzione

- Passerella forata distribuzione impianti elettrici e speciali sez. 300x80 completa di setto separatore
- Cavidotto in polietilene per passaggio forza motrice
- Pozzetto 400X400 in calcestruzzo completo di coperchio carrabile D400

Ups

- Soccorritore di emergenza 6kVA–autonomia >90 min

