Comune di Catanzaro

SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER I SERVIZIO DI CUSTODIA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE PER mesi sei

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Antonio Morelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Carolina Ritrovato

ELENCO OPERE DI PRESA, SERBATOI, POZZETTI INTERRUTTORI E RIPARTITORI DI PROPRIETA' COMUNALE

A. ACQUEDOTTO DEL GUERRICCIO

Opera di presa del Guerriccio
Pozzetto interruttore Colle Castagna
" " Colle Panaro
" " Colle Cerasio
" " Colle Nocella
" partitore S. Elia
" Soverito
" Cuticchietto

B. OPERA DI PRESA DEL VISCONTE CON ANNESSI POZZETTI

C. SERBATOI

Serbatoio S. Elia
" Soverito
" Cuticchietto
" Janò
" Piterà
" Siano Chalet
" Siano
" Siano
" Madonna dei Cieli
" Cappuccini
" S. Lucia
" Petrosa alto
" Petrosa basso
" Fondachello
" Tiriolello Barone alto
" Tiriolello Barone basso

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le attività relative ai servizi di custodia, controllo e manutenzione di:

- le condotte adduttrici di proprietà del Comune di Catanzaro e le relative opere di presa ed opere idrauliche;
- i serbatoi di accumulo dell'acquedotto di proprietà del Comune di Catanzaro;

- la rete idrica di distribuzione;
- gli impianti relativi alle reti suddette;
- gli allacci alle utenze servite dall'acquedotto.
- la ricerca ed eliminazione delle perdite idriche.

In particolare sono compresi nell'appalto :

- i servizi di custodia, di controllo e di manutenzione delle opere idrauliche costituenti il sistema delle condotte adduttrici e delle annesse opere idrauliche nonché ricerca ed eliminazione delle perdite idriche;
- i servizi di custodia controllo, manutenzione dell'intero sistema di distribuzione dell'acqua potabile all'interno del territorio comunale di Catanzaro nonché ricerca ed eliminazione delle perdite idriche;
- i servizi di manutenzione, o di sostituzione, delle diramazioni stradali di alimentazione dei fabbricati e delle utenze servite dall'acquedotto in generale ;
- i lavori di realizzazione degli allacci delle nuove utenze ;
- la esecuzione degli interventi di emergenza alla rete idrica ;
- la manutenzione straordinaria programmata ;

ART. 2 – ESTENZIONE DELL' APPALTO

Le prestazioni richieste all'assegnataria si estendono a tutte le zone ricadenti nel comprensorio Comunale (compreso la frazione S. Elia del Comune di Pentone) nonchè alle opere di presa del Guerriccio sita nel comune di Cotronei e Taverna ed alle condotte di adduzione da tali opere al territorio comunale.
Il comune si riserva la facoltà, senza formalità di sorta di immettere nel presente appalto, impianti costruiti da terzi senza che l'importo contrattuale subisca variazioni.
Tale variazione non determinerà modifiche alcune dei prezzi forfettari.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di mesi sei
Qualora l'Amministrazione allo scadere naturale dell'appalto non abbia ancora provveduto, per qualche motivo, all'espletamento di nuova gara, l'impresa aggiudicataria è impegnata, fin d' ora, a proseguire il servizio alle stesse condizioni fino a nuovo affidamento su esplicita richiesta dell'Amministrazione e comunque fino ad ULTERIORI MESI DUE.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo del servizio e dei lavori ammonta a complessive ad € **506.000,00** cosi distinti:

a) per canone mensile € 58.000,00(X 6 mesi)	€ 348.000,00
b) per manutenzione straordinaria	€ 100.000,00
c) per oneri di sicurezza	€ 2.000,00
totale a+b+c	€ 450.000,00
iva al 10%	€ 45.000,00
spese tecniche e di pubblicazione	€ 11.000,00
TOTALE	€ 506.000,00

ART. 5 – RIFERIMENTO A NORME TECNICHE VARIE

Per quanto non è stabilito nel presente capitolato resta stabilito che il servizio sarà eseguito sotto l'osservanza delle disposizioni legislative e normative vigenti in materia.

ART. 6 - PRESTAZIONI INERENTI LA CONDUZIONE DEL SERVIZIO CONTEMPLATI NEL CANONE:

A) CUSTODIA CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE COSTITUENTI IL SISTEMA DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI E DELLE ANNESSE OPERE IDRAULICHE

L'appaltatore eseguirà le attività di custodia controllo e manutenzione delle reti secondo le regole della buone tecnica e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
In particolare avrà la responsabilità del controllo della custodia e della manutenzione ordinaria e programmata necessaria per conservare in stato di funzionalità ed efficienza gli impianti le reti al fine di garantire la regolarità del servizio agli utenti e la piena efficacia del servizio.
Fanno parte delle attività di custodia controllo e manutenzione i seguenti interventi :

1. controllo delle condutture e delle rete idrica con eliminazione delle perdite;
2. custodia controllo e manutenzione delle opere di presa e pozzetti ripartitori ed interruttori con esecuzione delle operazioni di manutenzione periodica;
3. controllo periodico delle reti idriche per la ricerca e l'eliminazione delle perdite;
4. pulizia ed eventuali disinfestazione delle condotte;
5. interruzione dell'erogazione idrica per la esecuzione dei lavori e per eliminazione di eventuali allagamenti e/o infiltrazioni all'interno di proprietà private ;
6. verifica di segnalazioni di mancanza di acqua lamentate dagli utenti ed esecuzione delle attività necessarie al ripristino;
7. controllo e taratura periodica dei dosatori di cloro (posti anche al di fuori del territorio del comune di Catanzaro) per il mantenimento della potabilità della acqua erogata, è compresa la fornitura del cloro ed il quantitativo medio dell'acqua da clorare è di circa 110 l/s;
8. manutenzioni delle tubazioni e delle apparecchiature idrauliche ;
9. custodia manutenzione dei fabbricati e dei manufatti di pertinenza del servizio idrico comunale;
10. manutenzione degli strumenti di misura e dei relativi quadri elettrici ed elettronici ;
11. manutenzione delle camere di manovra delle rete idrica cittadina e delle relative attrezzature elettriche ed idrauliche;
12. eventuale sezionamento di tratti di rete o di diramazioni per l'esecuzione dei lavori di eliminazione delle perdite ;
13. esecuzione di scavi nelle strade urbane e successivi ripristini ;
14. transennamento di parti della rete viaria per la esecuzione degli interventi, con predisposizione di tutte le necessarie segnalazioni e nel rispetto della normativa vigente ;
15. pulizia periodica dei pozzetti e delle camere di manovra interrate con asporto e conferimento a discarica del materiale di risulta ;

B)CUSTODIA CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL'INTERO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

L'appaltatore eseguirà le attività di custodia controllo e manutenzione delle reti secondo le regole

della buone tecnica e nel rispetto delle norme vigenti.
In particolare avrà la responsabilità del controllo della custodia e della manutenzione ordinaria e programmata necessaria per conservare in stato di funzionalità ed efficienza gli impianti le reti al fine di garantire la regolarità del servizio agli utenti e la piena efficacia del servizio.
Le responsabilità e le competenze degli interventi di cui al presente appalto è estesa fino ai contatori delle singole utenze.
Fanno parte delle attività di custodia controllo e manutenzione i seguenti interventi :

1. controllo delle condutture e delle rete idrica con eliminazione delle perdite;
2. custodia e controllo degli impianti di sollevamento con esecuzione delle operazioni di manutenzione periodica;
3. controllo periodico delle reti idriche per la ricerca e l'eliminazione delle perdite;
4. pulizia ed eventuale disinfestazione delle condotte;
5. interruzione dell'erogazione idrica per la esecuzione dei lavori e per eliminazione di eventuali allagamenti e/o infiltrazioni all'interno di proprietà private ;
6. verifica di segnalazioni di mancanza di acqua lamentate dagli utenti ed esecuzione delle attività necessarie al ripristino;
7. custodia conduzione controllo e pulizia periodica (una volta durante l'appalto) dei serbatoi comunali- sia dell'interno che delle aree di pertinenza-;
8. manutenzioni delle tubazioni e delle apparecchiature idrauliche ;
9. manutenzione dei fabbricati e dei manufatti di pertinenza del servizio idrico comunale ;
10. esecuzione di 15 allacci da ½" entro i 10 ml compreso scavi, ripristini, contatori ed ogni alto onere per dare l'opera finita a paerfetta regola d'arte11.manutenzione degli strumenti di misura e delle relative apparecchiature elettriche ed elettroniche;
12. manutenzione delle camere di manovra delle rete idrica cittadina e delle relative attrezzature elettriche ed idrauliche ;
13. manutenzione degli impianti di sollevamento dell'acqua e delle relative attrezzature elettriche ed idrauliche;
14. manutenzione delle fontanelle pubbliche comunali ;
15. eventuale sezionamento di tratti di rete o di diramazioni per l'esecuzione lavori di eliminazione delle perdite ;
16. esecuzione di scavi nelle strade urbane e successivi ripristini da effettuarsi secondo il disciplinare in uso presso l'Amministrazione Comunale;
17. transennamento di parti della rete viaria per la esecuzione degli interventi, con predisposizione di tutte le necessarie segnalazioni e nel rispetto della normativa vigente;
18. pulizia dei pozzetti e delle camere di manovra interrate con asporto e conferimento a discarica del materiale di risulta ;
19. effettuazione di COMPLESSIVI 90 prelievi sulla rete per l'effettuazione di analisi da effettuarsi presso laboratorio autorizzati per la verifica della potabilità dell'acqua. I punti di prelievo saranno indicati ogni volta dal responsabile del servizio. La tipologia delle analisi dovrà essere conforme alla normativa vigente e effettuati da laboratorio in possesso dei requisiti di legge ed accreditato dalla Regione Calabria

C) - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

La manutenzione ordinaria e programmata consiste in interventi di riparazione necessari e/o previsti per mantenere in efficienza la rete idrica ed i relativi impianti e manufatti, senza sostituzione di parti od elementi significativi od aventi comunque una propria individualità senza modificare le strutture;

ART. 7 - RICERCA ED ELIMINAZIONE DELLE PERDITE

Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà effettuare il controllo della rete idrica per la ricerca delle perdite sia emergenti che non emergenti. Secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio dovranno essere verificati con apposite apparecchiature – geofono e correlatore – fino a 50 Km di rete . L'impresa dovrà fornire ogni mese dettagliato rapporto dell'attività svolta.
A tal fine dovrà disporre per la durata del servizio di idonea strumentazione atta al monitoraggio delle condutture ed al rilevamento di perdite lungo di esse e di personale specializzato all' utilizzo della strumentazione predetta.
Le perdite dovranno essere riparate entro 48 ore dalla loro segnalazione e/o rilievo.
Qualora la perdita sarà segnalata ingente o possa causare danni a terzi l'appaltatore dovrà intervenire per la sua eliminazione anche solo dietro richiesta verbale del Responsabile del Servizio o suo delegato entro 4 ore.
L'operazione di monitoraggio, ricerca ed eliminazione delle perdite non emergenti rientra espressamente nel servizio di manutenzione ordinaria.
Qualora fosse ritenuto necessario dal responsabile del servizio, l'impresa dovrà utilizzare mezzi per la teleispezione delle condotte.
Rientrano nella manutenzione ordinaria 4 km complessivi di tali operazioni.

ART 8 – CONDUZIONE SERBATOI E POZZETTI PARTITORI

La Ditta dovrà provvedere sotto propria responsabilità, con il controllo dei dipendenti comunali, ad effettuare le manovre giornaliere di chiusura ed apertura dell'erogazione dell'acqua secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del servizio. Dovrà essere garantita la presenza costante per tali operazioni, che si dovranno svolgere sia nelle ore diurne che notturne per tutti i giorni della settimana sia feriali che festivi, di tre addetti minimo; uno di tali addetti dovrà prestare servizio sulla rete dell'acquedotto che dall'opera di presa del Guerriccio arriva a Catanzaro sempre con il controllo del personale comunale ad esso addetto.

ART. 9 – INSTALLAZIONE E/O SOSTITUZIONE CONTATORI

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare, nell'ambito del servizio di manutenzione ordinaria, su esplicita richiesta, nel numero massimo di 150, dell'amministrazione Comunale:

1. la fornitura e l'installazione dei contatori per le nuove utenze.
2. la fornitura e l'installazione di apposita valvola a monte del contatore da sigillare a flusso aperto nonchè di pezzi speciali, opere murarie necessarie per la posa in opera a perfetta regola d'arte dei contatori;

L'installazione dei nuovi contatori presso le utenze dovrà avvenire secondo le modalità previste dal vigente Regolamento idrico comunale.

I requisiti tecnici degli apparecchi misuratori di acqua fredda sono quelli fissati dal DPR del 23.8.82 n° 854.
I contatori dovranno essere del tipo a turbina, a getto unico, con totalizzatore asciutto orientabile a 360° a trasmissione magnetica tra turbina e totalizzatore, a lettura diretta, termoresistente fino ad almeno 50° C, con dispositivo antigelo garantito fino a – 20°C, corredati di coperchietto di protezione, dadi, cannotti e guarnizioni. Dovranno riportare impressi sul quadrante la dicitura “

Comune di Catanzaro", il numero di matricola e l'anno di costruzione.
In sede contrattuale dovrà essere consegnata copia autentica dei certificati di omologazione ed attestato sulla loro idoneità secondo la circolare n° 102 del Ministero della Sanità.
E' onere dell'appaltatore la manutenzione, riparazione e sostituzione dei contatori di proprietà comunale atti alla misurazione della fornitura dell'acqua potabile della Regione Calabria all'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - APERTURA DI CANTIERI STRADALI – AUTORIZZAZIONI

L'appaltatore, prima dell'apertura di cantieri stradali per la esecuzione di interventi straordinari sulle condutture e/o sugli impianti dovrà richiedere ed ottenere il nulla osta da parte del Responsabile del Servizio presentando apposita relazione di massima sull'intervento da effettuare, sull'area da occupare, sulle strade interessate e sulla durata del cantiere.
Nel caso di interventi urgenti od indifferibili, necessari ad eliminare e/o a riparare rotture guasti avarie alle reti ed agli impianti, ovvero altrimenti indispensabili ad assicurare la continuità del servizio, l'appaltatore potrà sempre, sotto la propria responsabilità, dar corso agli interventi previa comunicazione
L'appaltatore provvederà direttamente al ripristino della pavimentazione stradale manomessa in conseguenza delle opere realizzate a sua cura.
I rinterri ed i ripristini dovranno essere realizzati a regola d'arte. Sarà onere dell'appaltatore la comunicazione tempestiva alla popolazione delle operazioni che dovessero intralciare il traffico.
Il Comune informerà l'appaltatore circa progetti di opere e lavori interessanti il sottosuolo stradale in modo da prevenire eventuali interferenze con le attività dell'appaltatore.
Per lavori che dovessero essere eseguiti da terzi, il Comune autorizzandone l' esecuzione, prescriverà gli obblighi di assumere presso l'appaltatore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi genere che possano interessare la rete idrica ed i relativi impianti.

ART.11 - SEGNALAZIONE DEI LAVORI STRADALI

L'appaltatore, prima di dare inizio ai singoli interventi sulla rete idrica, dovrà predisporre la segnaletica stradale e le necessarie protezioni degli scavi secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 495 del 16.12.1995e s.m.i..
A conclusione dei lavori, quando sia tecnicamente possibile, dovrà immediatamente essere ripristinata la sede stradale e la segnaletica orizzontale e verticale.

ART. 12 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

Per la esecuzione del servizio e delle attività oggetto dell'appalto, il Comune fornirà all'appaltatore tutte le autorizzazioni necessarie ad assicurare il tempestivo svolgimento delle attività, in particolare per quanto concerne l'esecuzione di manutenzioni, demolizioni e ripristini, occupazioni anche temporanee di suolo pubblico e privato, concessioni di edificazione ecc.
Per il rilascio di autorizzazioni di competenza di altri Enti o Amministrazioni l'Appaltatore provvederà alla richiesta delle Autorizzazioni.

ART. 13 - ACQUISIZIONI DI INFORMAZIONI SUI SOTTOSERVIZI DI ALTRI ENTI

L'appaltatore, prima di dare inizio al servizio, dovrà richiedere ed acquisire tutte le necessarie informazioni, presso i diversi Enti proprietari, sui sottoservizi che in qualche modo potrebbero interferire nella esecuzione dei lavori stessi.
Tali informazioni dovranno essere trasmesse anche all'Amministrazione Comunale.

ART. 14 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di rifacimento e/o sostituzione di tratti di rete idrica, impianti, attrezzature ed apparecchiature significativi od aventi comunque una propria individualità, con modificazione delle strutture, configurazioni, tracciati e con conseguenti aggiornamenti degli inventari, interventi su macchinari ed impianti non attinenti la sostituzione periodica di parti o componenti di essi per normale usura.

Per quanto riguarda le condutture si considerano opere e servizi di manutenzione straordinaria :

. gli interventi per la realizzazione degli allacci – nuovi - alle utenze ;

. gli interventi per la sostituzione di tratti con uno sviluppo continuo superiore a 10 metri, effettuate sulla medesima tratta di condotta con diametro pari e/o inferiore a mm 150 ed a 5,00 ml per i diametri superiori

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale a seguito di relazione descrittiva e di preventiva di spesa redatto dall'impresa

Il Direttore dei lavori accerterà che i lavori eseguiti corrispondono a quelli descritti nel preventivo presentato ed autorizzato. Si stabilisce che di norma ogni intervento sarà valutato con i prezzi relativi alle categorie di opere finite.

L'Amministrazione ha insindacabile potere di variare comunque, all'uopo, ogni preventivo od elaborato dell'impresa, senza che l'assuntrice possa, a qualsiasi titolo, vantare diritti o richiedere compensi.

ART. 15 - ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE

Per la esecuzione degli allacci delle nuove utenze , l'Ufficio Tecnico Comunale, mediante appositi ordini di servizio, indicherà all'appaltatore ove dovranno essere eseguiti ed i destinatari della fornitura da allacciare.

L'appaltatore, sulla base dell'ordine di servizio, effettuerà il sopralluogo e redigerà il preventivo dei lavori di allaccio sulla base dei prezzi previsti dall' allegato Elenco Prezzi , ridotti di una percentuale pari al ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell'appalto.

Il preventivo sarà quindi trasmesso all'Ufficio Tecnico Comunale per l'esame e l'approvazione.

Una volta approvato il preventivo con il conseguente impegno di spesa alla voce manutenzione straordinaria del quadro economico del presente capitolato, l'Ufficio Tecnico impartirà all'appaltatore l'ordine definitivo di esecuzione dell'intervento specificando anche il tempo entro cui esso dovrà essere portato a termine.

L'appaltatore eseguirà l'allaccio conformemente agli schemi adottati dal Comune di Catanzaro, utilizzando contatori della stessa tipologia in uso e provvedendo alla loro sigillatura.

Ad allaccio eseguito, l'appaltatore ne darà comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 16 – DANNI

L'appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose di terzi o del Comune, nell' esecuzione del servizio ed attività riguardanti la conduzione e manutenzione della rete idrica e dei relativi impianti.

Il Comune si impegna inoltre a segnalare tempestivamente all'appaltatore, nel reciproco interesse, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare la rete idrica ed i relativi impianti.

ART. 17 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 14 del Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi qui appresso indicati che si intendono compensati con il prezzo offerto in sede di appalto, i seguenti oneri:

1. stipula e registrazione del contratto d'appalto;
2. osservanza delle norme derivanti da leggi e regolamenti in tema di lavoro subordinato e per la corresponsione di retribuzioni agli operai non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti;
3. adozione delle opportune prescrizioni e misure per la sicurezza e salute dei lavoratori;
4. esecuzione dei preventivi di intervento richiesti dall'Ufficio Tecnico Comunale;
5. realizzazione di idonee opere provvisionali per garantire il regolare esercizio della rete;
6. risarcimento degli eventuali danni a terzi ed al personale o beni dei Comune derivanti dalla esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto esonerando da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale;
7. stipula con una primaria compagnia di assicurazioni di una polizza assicurativa, per l'intera durata dell'appalto, di massimale minimo pari a € 500.000,00;
8. segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali da disporsi nei tratti stradali interessati dai lavori;
9. recinzione e protezione degli scavi aperti per la esecuzione dei lavori;
10. sgombero dei cantieri, con rimozione di tutti i residui e successiva ripulitura a lavori ultimati;
11. ripristino, per le parti di strada interessate dai lavori opportunamente ampliata, della pavimentazione stradale e delle segnalazioni orizzontali e verticali preesistenti; i materiali per il riempimento degli scavi dovranno essere idonei (sabbia e/o misto) e convenientemente costipate
12. deposito per i mezzi d'opera e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio e per qualunque tipo di intervento che dovesse essere richiesto dalla stazione appaltante, nonché fornito magazzino - deposito con adeguata scorta di di tutti i materiali che possono servire per l'espletamento del servizio e per gli interventi manutentivi.
13. N° 4 (quattro) telefoni cellulari a disposizione della direzione del servizio e degli operatori idrici
14. l'appaltatore si impegna ad assumere il personale tecnico ed operaio attualmente in carico alla ditta per la gestione del servizio ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale.

14 bis. l'appaltatore è responsabile della potabilità dell'acqua

15. obbligo di trasporto a pubbliche discariche dei materiali di risulta da scavi, rimozioni, demolizioni o residuati di cantiere;
16. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
17. le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
18. le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta,

dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
19.l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori che devono essere tali considerati dalla DL; nel caso che la DL , a suo insindacabile giudizio, non reputi i lavori perfettamente eseguiti, l'appaltatore dovrà provvedere al loro rifacimento e/o miglioramento; in tale caso nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto all'appaltatore;
20.l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
21.la fornitura alla Direzione Lavori di fotografie a colori 10x15, dimostrative della esecuzione dei lavori;

Ad ultimazione de singoli lavori e/o interventi, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

22.la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;

ART. 17 bis - ONERI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri e obblighi generali sono a carico dell'appaltatore anche i seguenti oneri speciali:

1 La nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere. L'appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
2 l'obbligo di stabilire una sede operativa nel Comune di Catanzaro. Il possesso di tale sede, idonea a contenere macchine e attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori, dovrà essere comprovato da atto di proprietà o contratto di affitto;
3 prima di ogni lavoro di scavo l'appaltatore è tenuto ad eseguire lavori di saggio, per l'individuazione delle reti sottese, con l'assistenza dei rappresentanti degli enti erogatori di tali servizi (gas, luce, acqua, fogna, telefonia ecc...). Ogni danno, conseguente alla violazione di tale obbligo sarà imputato all'appaltatore;
4 i lavori di scavo dovranno essere seguiti da immediati e celeri ripristini da compiersi entro tre giorni dall'esecuzione degli interventi. I ripristini dovranno essere eseguiti secondo le regole dell'arte e le modalità e prescrizioni del disciplinare allegato alle autorizzazioni di scavo rilasciate dal Settore Patrimonio di cui l'impresa con la sottoscrizione del contratto dichiara di avere piena e legale conoscenza;
5 Per ogni lavoro di scavo, anche di ridotte dimensioni, dovrà essere consegnata, con cadenza settimanale, alla Direzione dei lavori:
- l'elenco degli interventi specificando data di esecuzione, ubicazione e tipo di lavorazione seguita;
- documentazione fotografica dalla quale si evince lo stato della pavimentazione stradale prima dell'intervento e dopo il ripristino;
6. al fine di verificare in contraddittorio la bontà dei ripristini e il materiale di riempimento utilizzato la ditta provvederà ad eseguire a sue cure e spese, su richiesta della Direzione dei lavori e/o dell'Ufficio Manutenzione strade ogni verifica compresa l'esecuzione di saggi;

7. la ditta riconosce ed accetta, al fine della verifica degli adempimenti legati al corretto ripristino dei lavori di scavo ogni azione promossa nei suoi confronti degli comunali.

LA MANCATA OTTEMPERANZA DELL'APPALTATORE A TALI DISPOSIZIONI ED IN GENERE A TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI PREVISTI NEL PRESENTE CAPITOLATO SARÀ CONSIDERATA GRAVE INADEMPIENZA CONTRATTUALE E PUÒ PERTANTO COMPORTARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

ART. 17 ter- COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del Dlgs n. 163/06 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di REGOLARE ESECUZIONE.

Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, a sua cure e spese, l'accensione, presso compagnie di primaria importanza, di polizze relative:

1) all'assicurazione RCT per il massimale di €. 1.000.000 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

2) all'assicurazione PER DANNI AD OPERE ED IMPIANTI ANCHE PREESISTENTI e con massimale pari ad € 1.000.000.

Il contraente, per come previsto dall'art. 125 DPR 207/2010, trasmette alla stazione appaltante copia delle polizze di cui al presente articolo ; esse devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino ALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; Devono altresì attestare il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

ART. 18 - DIVIETO DI SUB-GESTIONE

E' fatto divieto all'appaltatore, senza l'autorizzazione del Comune, di sub concedere, direttamente o indirettamente, i servizi ed i lavori ad esso affidati, sotto pena di immediata risoluzione dei contratto.
Sono fatti salvi eventuali servizi complementari ad imprese in possesso dei requisiti

richiesti dalla vigente legislazione in materia.

ART. 19 - ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO – DECANDENZA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA O DEFINITIVA- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'istituto appaltante.

IN CASO DI DECADENZA DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIO O DEFINITIVA O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL DLVO 163/2006 LA STAZIONE APPALTANTE POTRÀ INTERPELLARE PROGRESSIVAMENTE I SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ORIGINARIA PROCEDURA DI GARA, RISULTANTI DALLA RELATIVA GRADUATORIA, AL FINE DI STIPULARE UN NUOVO CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO O COMPLETAMENTO DEI LAVORI.

Comporta la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria:

a. *la mancata consegna, nei termini stabiliti dal responsabile del procedimento, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs n. 163/2006 o il mancato possesso dei requisiti stessi;*

Comporta la decadenza dell'aggiudicazione definitiva:

b. *la mancata consegna della documentazione chiesta dalla DL per la consegna dei lavori sotto riserva di legge, nei termini indicati;*
c. *la mancata presentazione della documentazione chiesta per la stipula del Contratto, nei termini indicati dall'Ufficio Contratti o dalla DL;*
d. *la mancata sottoscrizione, nei termini prescritti, del verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge;*

Nei casi di decadenza dell'aggiudicazione provvisoria o definitiva si provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria e agli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Costituiscono grave inadempimento e irregolarità le sotto indicate violazioni:
il mancato rispetto dei divieto di subappalto;
la mancata sottoscrizione, nei termini prescritti, del verbale di consegna dei lavori;
ripetuti casi di violazioni a disposizioni o ad obblighi di cui al presente capitolato;
il mancato rispetto delle ingiunzioni fatte dalla Direzione Lavori;
il ritardo nell'inizio o l' ingiustificata sospensione delle prestazioni inerenti la condizione del servizio;
il mancato e immediato ripristino a regola d'arte dei lavori di scavo;

7. qualora l'appaltatore sia posto in liquidazione, oppure versi in situazione di insolvenza per intervenuta dichiarazione di fallimento, ovvero per ammissione ad una qualsiasi delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
8. in caso di cessione a terzi della gestione dei lavori e dei servizi in oggetto al di fuori di quanto previsto dal precedente art.18;

1. per inadempimenti gravi dell'appaltatore alle obbligazioni assunte, sono intese anche inadempienze gravi i mancati interventi su perdite idriche nei termini stabiliti nel presente capitolato e le mancate manovre ai serbatoi di apertura e chiusura dell'erogazione dell'acqua.

Nel caso si verifichino le condizioni di cui al comma precedente, il Comune ne darà preventiva comunicazione all'appaltatore, assegnando un termine di venti giorni per produrre giustificazioni e, qualora determini di non accoglierle, pronuncerà la risoluzione, dandone notizia all'appaltatore stesso.

Nei casi di risoluzione a danno si provvederà all'incameramento della cauzione definitiva. Dopo aver proceduto alla quantificazione del danno subito dall'Amministrazione, se l' importo ottenuto non è compensato dall' importo incamerato con la cauzione definitiva ci si rivarrà sul pagamento dei lavori effettuati.

Con la sottoscrizione dei contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il propria incondizionato consenso a quanto sopra specificato.

ART. 20 - PERSONALE DELL'APPALTATORE - DIRETTORE TECNICO

L'appaltatore, per l'intera durata dell'appalto dovrà organizzare nel territorio Comunale una struttura operativa con annesso fornito magazzino e deposito di tutti i materiali necessari ,che sia in grado di eseguire le attività ed i lavori oggetto dell'appalto e che sia in grado di soddisfare le richieste di intervento, anche urgenti, per la manutenzione delle reti ed opere idriche delle apparecchiature e degli impianti elettrici dei manufatti facenti parte del sistema acquedottistico della Città di Catanzaro.
Pertanto dovrà disporre di un numero adeguato di operai specializzati, qualificati e comuni che dovranno essere coordinati da personale tecnico competente.
Per la conduzione e coordinamento dei servizi e dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore dovrà nominare un Direttore Tecnico di provata esperienza provvisto di numero telefonico eventualmente da pubblicizzare.
Il Direttore Tecnico dovrà tenere i rapporti con il Comune, avere ampio mandato dall'appaltatore ed assumere ogni responsabilità civile e penale in ordine alla corretta esecuzione dei lavori.
Il personale minimo (mediamente 23 giorni mensili) che la ditta dovrà mettere a disposizione del servizio è il seguente:

- Un direttore tecnico
- Un geometra
- due operai specializzati
- Quattro operai qualificati
- cinque operai manovali di cui tre dovranno essere messi a disposizione per collaborare con i custodi comunali.

ART. 21 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

L'appaltatore dovrà adottare presso i propri cantieri tutti gli accorgimenti idonei alla salvaguardia della salute dei dipendenti ed a prevenire gli infortuni sul lavoro.
L'appaltatore è obbligato ad osservare le norme e le leggi vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione sugli infortuni.
Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Direttore Tecnico dovrà avere la delega dell'appaltatore per l'applicazione delle misure di sicurezza._

ART 21 BIS – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Si da atto che i lavori di cui al presente Capitolato non rientrano nella fattispecie prevista dalla normativa vigente per la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento; è, pertanto, compito dell'appaltatore provvedere alla consegna del Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento per come previsto dall'art. 131 del Dlvo n. 163/2006; tale piano, dovrà essere consegnato entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Contestualmente alla consegna di tale Piano, che dovrà prevedere le tipologie di cui all'art. 3,

dovrà essere comunicato il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere a cui tocca vigilare sull'osservanza del Piano.

L'APPALTATORE ASSUME L'OBBLIGO DI NON CONSENTIRE NEL SINGOLO CANTIERE LA PRESENZA ANCHE NON CONTEMPORANEA DI DUE O PIÙ IMPRESE.

E' fatto obbligo all'impresa esecutrice presentare in corso d'opera proposte di modificazioni o integrazioni al Piano sostitutivo di Sicurezza necessarie ad adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, alle caratteristiche delle lavorazioni nei singoli cantieri, e altresì per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano stesso, anche in relazione a nuove tipologie di lavoro inizialmente non previste nel Piano.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

I contenuti previsti per il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, devono essere inglobati nel Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento Piano Sostitutivo di sicurezza.

I Piani dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

I Piani dovranno essere sottoscritti dall'Appaltatore e dal Direttore di Cantiere.

E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzioni infortuni e di igiene e sicurezza nei cantieri e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
L'appaltatore prende atto di essere a perfetta conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto e altresì che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dalla normativa vigente per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

L'appaltatore, dovrà garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ottemperando a tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché adottare, nell'eseguimento di tutti i lavori, tutti quei procedimenti e quelle cautele necessarie al fine di garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7.01.1956, n° 164 e di tutte le norme in vigore in materia di antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso d'infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore e sul Direttore tecnico di cantiere restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
Ai fini della normativa vigente che regolamenta la sicurezza negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro si identifica con il titolare e/o l'amministratore dell'impresa appaltatrice.
L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire al personale, oltre tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del lavoro, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagevole possibile.

In particolare, l'Impresa Appaltatrice, dovrà fornire guanti da lavoro, tute, stivali in gomma e quanto altro necessario, compreso idonei respiratori e relativi ricambi per come previsto dalla normativa vigente.
L'Impresa Appaltatrice dovrà inoltre provvedere alla fornitura di salvagenti, autorespiratori, cassetta pronto soccorso, ecc. in pieno stato manutentivo.
L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire che tutte le operazioni che comportano particolari interventi siano sempre eseguite in piena sicurezza, pertanto gli interventi all'interno di vasche, ecc., saranno eseguiti sempre da almeno due operatori, debitamente legati con cinture di sicurezza, inoltre durante i lavori da eseguire nell'interno di vasche o cunicoli gli stessi operai dovranno essere muniti, tra l'altro, di radioline rice/trasmittenti facenti capo ad un centralino fisso nei locali degli uffici.

ART. 22 - INTERVENTI DI EMERGENZA

L'appaltatore dovrà organizzare, nelle giornate e nelle ore non lavorative, un servizio di reperibilità dei personale addetto alla conduzione e manutenzione dell'acquedotto per l'esecuzione di interventi di emergenza e di pronto intervento dandone comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale ed alla popolazione.
L'appaltatore comunicherà all'Ufficio Tecnico comunale il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile di turno incaricato del coordinamento e della direzione degli interventi di emergenza.

ART. 23 - SEDE - MEZZI D'OPERA

L'appaltatore dovrà stabilire una propria sede operativa nel territorio del Comune di Catanzaro. Tale sede dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività
L'appaltatore dovrà avere sempre la piena ed immediata disponibilità dei mezzi d'opera, delle macchine, delle apparecchiature e dei materiali necessari per la esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto nonché del personale necessario.
In particolare, oltre ai necessari mezzi per gli interventi sulla rete , dovrà avere a disposizione immediata le attrezzature necessarie per la ricerca delle perdite non emergenti.
In caso di mancata ottemperanza di quanto sopra esposto, la D.L. avviserà l'Amministrazione Comunale per le determinazioni che vorrà adottare.
La ditta durante l'appalto dovrà avere sempre a disposizione i seguenti mezzi:

- tre furgoni attrezzati
- due autocarri 40 q.li
- un miniescavatore q.li 18
- un miniescavatore 40 q.li
- una terna
- una autovettura
- un correlatore
- un geofono

ART. 24 - MATERIALI

L'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura dei materiali occorrenti per la esecuzione delle attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto del presente appalto.
I materiali da utilizzare dovranno essere dotati di idonee certificazioni tecniche che ne qualifichino l'idoneità all'uso del trasporto di acqua potabile.
Sarà cura dell'appaltatore dotarsi di un proprio magazzino di scorte idoneo alla esecuzione delle

normali attività di conduzione e manutenzione ed agli interventi di emergenza fuori dal normale orario di lavoro.

ART. 25 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti relativi al canone mensile al netto del ribasso che scaturirà dalle operazioni di gara saranno effettuati in rate mensili posticipate, su presentazione di fattura previa attestazione del responsabile del servizio e determinazione dirigenziale. entro il trentesimo giorno dalla data di emissione

E' prevista,ai sensi dell'art.26 ter della legge n.98/2013 e degli artt. 124 e 140 rispettivamente del D.Lg. n.163/2006 e del D.P.R. N.207/2010, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

I pagamenti dei lavori straordinari saranno effettuati contestualmente al canone in corso di pagamento previa contabilità redatta dalla D.L.e presentazione di fattura che dovrà specificare gli importi degli allacci e quelli della manutenzione straordinaria, e dovrà essere accompagnata da una nota che illustri l'elenco degli allacci eseguiti e gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nel periodo di attività cui la fattura si riferisce.
La liquidazione delle fatture avverrà previo attestato del Responsabile del servizio.

ART. 26 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per la esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, di eliminazione delle perdite lungo la rete e di allacciamento delle utenze, l'appaltatore verrà remunerato sulla base dei prezzi unitari previsti dal prezziario in uso dall'Amministrazione Comunale, ridotti della percentuale corrispondente al ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell'appalto.
Eventuali prestazioni di lavori o servizi eseguiti da altre ditte specializzate, e regolarmente autorizzate ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato, saranno compensate all'appaltatore sulla base delle fatture che tali ditte avranno rilasciato, regolarmente intestate all'appaltatore e da esso quietanzate.
L'Amministrazione, accertata la regolarità delle fatture e/o delle prestazioni, rimborserà la spesa sostenuta dall'appaltatore aumentata del 10% a titolo di compensazione delle spese generali.
Eventuali prezzi non compresi nel suddetto prezziario saranno determinati con le norme previste dalle norme vigenti.

ART.27 – REGISTRAZIONI

L'assegnataria è rigorosamente obbligata alla tenuta dei seguenti registri :
Registro giornale di cantiere – in esso dovranno quotidianamente annotarsi tutte le prestazioni riguardanti l'esercizio che sono eseguite dagli operai intervenuti, i rilievi e le irregolarità riscontrate, le segnalazioni ricevute (anche se da terzi), i provvedimenti adottati.

ART. 28 – CAUZIONI ED ASSICURAZIONE

L'Assegnataria è obbligata a costituire, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, cauzione definitiva secondo i disposti dell'art. 113 del D. Leg.vo 12.04.06 n° 163 e s.m.i..
La mancata costituzione di detta garanzia, nonché la mancata firma del contratto nel termine indicato dall'Amministrazione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte

dell'Amministrazione della cauzione provvisoria con conseguente comunicazione agli Organi competenti.

Detta cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione dei rapporti contrattuali.

La stessa sarà incamerata dall'Amministrazione nei casi previsti dal presente capitolato ed in quelli previsti dalle leggi vigenti in materia .

ART. 29 – INADEMPIENZE E RELATIVE PENALITA'

In caso di inadempienza agli ordini impartiti dalla D.L. o da obblighi contrattuali la D.L. potrà sempre provvedere direttamente con personale del comune o avvalendosi di altre imprese, addebitando ogni spesa alla ditta appaltatrice.
Indipendentemente da tale facoltà la D. L. potrà applicare alla ditta appaltatrice, dandogliene comunicazione scritta e senza altre formalità una penale di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per ogni inadempienza di qualsiasi genere, compreso i mancati ripristini stradali a perfetta regola d'arte e/o ritardi nelle riparazioni, salvo incamerare la cauzione.
- contro l'applicazione delle penalità, che verranno che verranno comunicate dal Responsabile del Servizio, l'assegnataria potrà fare le proprie riserve nei modi previsti dal Capitolato Generale e produrre tutte quei documenti e quelle prove che riterrà opportune.
- l'importo delle penalità verranno senz'altro sottratte dalle somme nette in liquidazione, risultanti nel primo mandato di pagamento maturando.

ART. 30 – ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIA E FACOLTA' DELLA D.L. DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

L'assegnataria è tenuta a mantenere a disposizione della D.L. un'utenza telefonica, continuatamente, compreso i giorni festivi e semi festivi dalle ore 8 alle ore 20.
Per le rimanenti ore sarà tenuta a garantire la reperibilità ad un determinato recapito telefonico di un dipendente responsabile e munito di mezzi necessari per organizzare un immediato intervento.

ART. 31 - INVARIABILITA' DEL PREZZO

Il prezzo offerto dall'appaltatore in sede di appalto rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata dello stesso.

ART. 32 –VERIFICHE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare verifiche a campione per controllare la rispondenza dei dati forniti e l'andamento del servizio nella sua interezza.
La ditta a tal fine dovrà fornire tutte le apparecchiature, mezzi e mano d'opera che la D.L. dovesse richiedere.

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dall' art. 240 D. LEG.VO 163/06 e s.m.i. e sara' competente esclusivo il giudice ordinario, con esclusione di ogni possibile deferimento ad un collegio arbitrale

ART. 33. ELEZIONE DI DOMICILIO

La ditta agli effetti del presente capitolato dichiara di eleggere il proprio domicilio presso il Settore

LL.PP. dell'Amministrazione Comunale di Catanzaro.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Morelli

IL DIRIGENTE
Arch. C. Ritrovato

Catanzaro li _____