CITTA' DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RECUPERO DEL DEMANIO STRADALE COMUNALE - ZONA CATANZARO CENTRO NORD E OVEST

COMPUTO METRICO

I PROGETTISTI

Ing. Quattromani Giovanni

Geom. Salvatore Montesano

Attività di supporto
Geom. Eugenio Nisticò

Il DIRIGENTE

Arch. Carolina Ritrovato

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	VIA CILEA (Cat 2)							
1 PR.U.00510. 080.a 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore							
	da incrocio via Bellini a civ 27 *(larg.=(8,6+8,3)/2)		94,00	8,450		794,30		
	da civ 27 a civ 23 *(larg.=(7,6+7,3)/2)		56,00	7,450		417,20		
	da civ 23 a civ 34 *(larg.=(7,3+7,5)/2)		52,00	7,400		384,80		
	da civ 34 a civ 5 *(larg.=(9,1+7,8)/2)		20,00	8,450		169,00		
	da civ 5 a civ 6 *(larg.=(7,8+10,9)/2)		50,00	9,350		467,50		
	area incrocio via bizantini *(larg.=(10,9+16,5)/2)		10,50	13,700		143,85		
	SOMMANO mq					2'376,65	1,78	4'230,44
2 PR.U.00510. 080.b 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più							
	da incrocio via Bellini a civ 27 *(larg.=(8,6+8,3)/2)		94,00	8,450	2,000	1'588,60		
	da civ 27 a civ 23 *(larg.=(7,6+7,3)/2)		56,00	7,450	2,000	834,40		
	da civ 23 a civ 34 *(larg.=(7,3+7,5)/2)		52,00	7,400	2,000	769,60		
	da civ 34 a civ 5 *(larg.=(9,1+7,8)/2)		20,00	8,450	2,000	338,00		
	da civ 5 a civ 6 *(larg.=(7,8+10,9)/2)		50,00	9,350	2,000	935,00		
	area incrocio via bizantini *(larg.=(10,9+16,5)/2)		10,50	13,700	2,000	287,70		
	SOMMANO mq					4'753,30	0,58	2'756,91
3 PR.E.00150. 020.a 07/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	da incrocio via Bellini a civ 27 *(larg.=(8,6+8,3)/2)		94,00	8,450	0,050	39,72		
	da civ 27 a civ 23 *(larg.=(7,6+7,3)/2)		56,00	7,450	0,050	20,86		
	da civ 23 a civ 34 *(larg.=(7,3+7,5)/2)		52,00	7,400	0,050	19,24		
	da civ 34 a civ 5 *(larg.=(9,1+7,8)/2)		20,00	8,450	0,050	8,45		
	da civ 5 a civ 6 *(larg.=(7,8+10,9)/2)		50,00	9,350	0,050	23,38		
	area incrocio via bizantini *(larg.=(10,9+16,5)/2)		10,50	13,700	0,050	7,19		
	SOMMANO mc					118,84	31,36	3'726,82
4 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	da incrocio via Bellini a civ 27 *(larg.=(8,6+8,3)/2)		94,00	8,450	0,050	39,72		
	da civ 27 a civ 23 *(larg.=(7,6+7,3)/2)		56,00	7,450	0,050	20,86		
	da civ 23 a civ 34 *(larg.=(7,3+7,5)/2)		52,00	7,400	0,050	19,24		
	da civ 34 a civ 5 *(larg.=(9,1+7,8)/2)		20,00	8,450	0,050	8,45		
	da civ 5 a civ 6 *(larg.=(7,8+10,9)/2)		50,00	9,350	0,050	23,38		
	area incrocio via bizantini *(larg.=(10,9+16,5)/2)		10,50	13,700	0,050	7,19		
	SOMMANO mc					118,84	198,09	23'541,02
5 PR.U.00550. 530.a 07/07/2014	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m¦							
	A R I P O R T A R E							34'255,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'255,19
	(par.ug.=3*8)	24,00	2,50	0,500		30,00		
	SOMMANO mq					30,00	4,03	120,90
	VIA TOMMASO CAMPANELLA (Cat 4)							
6 PR.U.00510. 080.a 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore							
	da incrocio via C. Alvaro a INPS *(larg.=(13,6+10)/2)	60,00	11,800			708,00		
	(larg.=(10+13,3)/2)	45,00	11,650			524,25		
	(larg.=(13,3+16)/2)	65,00	14,650			952,25		
	SOMMANO mq					2'184,50	1,78	3'888,41
7 PR.U.00510. 080.b 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più							
	da incrocio via C. Alvaro a INPS *(larg.=(13,6+10)/2)	60,00	11,800	2,000		1'416,00		
	(larg.=(10+13,3)/2)	45,00	11,650	2,000		1'048,50		
	(larg.=(13,3+16)/2)	65,00	14,650	2,000		1'904,50		
	SOMMANO mq					4'369,00	0,58	2'534,02
8 PR.E.00150. 020.a 07/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	da incrocio via C. Alvaro a INPS *(larg.=(13,6+10)/2)	60,00	11,800	0,050		35,40		
	(larg.=(10+13,3)/2)	45,00	11,650	0,050		26,21		
	(larg.=(13,3+16)/2)	65,00	14,650	0,050		47,61		
	SOMMANO mc					109,22	31,36	3'425,14
9 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	da incrocio via C. Alvaro a INPS *(larg.=(13,6+10)/2)	60,00	11,800	0,050		35,40		
	(larg.=(10+13,3)/2)	45,00	11,650	0,050		26,21		
	(larg.=(13,3+16)/2)	65,00	14,650	0,050		47,61		
	SOMMANO mc					109,22	198,09	21'635,39
10 PR.U.00550. 550.a 07/07/2014	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in q ... totale pari a 0,35 kg/m¦, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm							
		3,00	170,00			510,00		
	SOMMANO m					510,00	0,48	244,80
11 PR.U.00550. 530.a 07/07/2014	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo							
	A RIPORTARE							66'103,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
		DIMENSIONI					IMPORTI	
	RIPORTO							66'103,85
	impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m|	20,00	2,50	0,500		25,00		
	SOMMANO mq					25,00	4,03	100,75
	VIA TARZIA (Cat 5)							
12 PR.U.00510. 080.a 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore					750,00		
	SOMMANO mq					750,00	1,78	1'335,00
13 PR.E.00150. 020.a 07/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	750,00		0,030		22,50		
	SOMMANO mc					22,50	31,36	705,60
14 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).	750,00		0,030		22,50		
	SOMMANO mc					22,50	198,09	4'457,03
	VIA SORBILLI (Cat 6)							
15 PR.U.00510. 080.a 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore							
	a partire dalle aree a monte							
	da prevedere in prossimità di accessi privati							
	(larg.=(5+5,1)/2)	0,15	145,00	5,050		109,84		
	(larg.=(6+5,1)/2)	0,15	40,00	5,550		33,30		
	(larg.=(6+5)/2)	0,15	45,00	5,500		37,13		
		0,15	40,00	5,000		30,00		
	(larg.=(5+6)/2)	0,15	70,00	5,500		57,75		
	(larg.=(5+5,8)/2)	0,15	90,00	5,400		72,90		
	da civico 5 a civ 9 e seguenti	0,15	100,00	5,400		81,00		
	da civico 5 a scendere	0,15	50,00	5,400		40,50		
	fino a incrocio strada provinciale *(larg.=(5,4+5)/2)	0,15	130,00	5,200		101,40		
	SOMMANO mq					563,82	1,78	1'003,60
16 PR.U.00510. 080.b 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più							
	A RIPORTARE							73'705,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'705,83
	a partire dalle aree a monte							
	da prevedere in prossimità di accessi privati							
	(larg.=(5+5,1)/2)	0,15	145,00	5,050	1,000	109,84		
	(larg.=(6+5,1)/2)	0,15	40,00	5,550	1,000	33,30		
	(larg.=(6+5)/2)	0,15	45,00	5,500	1,000	37,13		
		0,15	40,00	5,000	1,000	30,00		
	(larg.=(5+6)/2)	0,15	70,00	5,500	1,000	57,75		
	(larg.=(5+5,8)/2)	0,15	90,00	5,400	1,000	72,90		
	da civico 5 a civ 9 e seguenti	0,15	100,00	5,400	1,000	81,00		
	da civico 5 a scendere	0,15	50,00	5,400	1,000	40,50		
	fino a incrocio strada provinciale *(larg.=(5,4+5)/2)	0,15	130,00	5,200	1,000	101,40		
	SOMMANO mq					563,82	0,58	327,02
17 PR.E.00150. 020.a 07/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	a partire dalle aree a monte							
	da prevedere in prossimità di accessi privati							
	(larg.=(5+5,1)/2)	0,15	145,00	5,050	0,040	4,39		
	(larg.=(6+5,1)/2)	0,15	40,00	5,550	0,040	1,33		
	(larg.=(6+5)/2)	0,15	45,00	5,500	0,040	1,49		
		0,15	40,00	5,000	0,040	1,20		
	(larg.=(5+6)/2)	0,15	70,00	5,500	0,040	2,31		
	(larg.=(5+5,8)/2)	0,15	90,00	5,400	0,040	2,92		
	da civico 5 a civ 9 e seguenti	0,15	100,00	5,400	0,040	3,24		
	da civico 5 a scendere	0,15	50,00	5,400	0,040	1,62		
	fino a incrocio strada provinciale *(larg.=(5,4+5)/2)	0,15	130,00	5,200	0,040	4,06		
	SOMMANO mc					22,56	31,36	707,48
18 PR.U.00520. 170.a 07/07/2014	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati ... ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera							
	a partire dalle aree a monte							
	da prevedere in prossimità di accessi privati							
	(larg.=(5+5,1)/2)	145,00	5,050	0,040	29,29			
	(larg.=(6+5,1)/2)	40,00	5,550	0,040	8,88			
	(larg.=(6+5)/2)	45,00	5,500	0,040	9,90			
		5,00	40,000	0,040	8,00			
	(larg.=(5+6)/2)	70,00	5,500	0,040	15,40			
	(larg.=(5+5,8)/2)	90,00	5,400	0,040	19,44			
	da civico 5 a civ 9 e seguenti	100,00	5,400	0,040	21,60			
	da civico 5 a scendere	50,00	5,400	0,040	10,80			
	fino a incrocio strada provinciale *(larg.=(5,4+5)/2)	130,00	5,200	0,040	27,04			
	SOMMANO mc					150,35	134,61	20'238,61
19 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	a partire dalle aree a monte							
	da prevedere in prossimità di accessi privati							
	(larg.=(5+5,1)/2)	145,00	5,050	0,030	21,97			
	(larg.=(6+5,1)/2)	40,00	5,550	0,030	6,66			
	(larg.=(6+5)/2)	45,00	5,500	0,030	7,43			
		5,00	40,000	0,030	6,00			
	(larg.=(5+6)/2)	70,00	5,500	0,030	11,55			
	(larg.=(5+5,8)/2)	90,00	5,400	0,030	14,58			
	da civico 5 a civ 9 e seguenti	100,00	5,400	0,030	16,20			
	A RIPORTARE					84,39		94'978,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					84,39		94'978,94
	da civico 5 a scendere		50,00	5,400	0,030	8,10		
	fino a incrocio strada provinciale *(larg.=(5,4+5)/2)		130,00	5,200	0,030	20,28		
	SOMMANO mc					112,77	198,09	22'338,61
20 PR.U.00510. 220.a 07/07/2014	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini	19,00			90,000	1'710,00		
	SOMMANO kg					1'710,00	0,77	1'316,70
	VIA VENETO (Cat 7)							
21 PR.U.00510. 080.a 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore							
	(larg.=(7,5+9)/2)		25,00	7,500		187,50		
			70,00	7,500		525,00		
			50,00	8,250		412,50		
	SOMMANO mq					1'125,00	1,78	2'002,50
22 PR.E.00150. 020.a 07/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	(larg.=(7,5+9)/2)		25,00	7,500	0,030	5,63		
			70,00	7,500	0,030	15,75		
			50,00	8,250	0,030	12,38		
	SOMMANO mc					33,76	31,36	1'058,71
23 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	(larg.=(7,5+9)/2)		25,00	7,500	0,030	5,63		
			70,00	7,500	0,030	15,75		
			50,00	8,250	0,030	12,38		
	SOMMANO mc					33,76	198,09	6'687,52
24 PR.U.00550. 550.a 10/07/2014	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in q ... totale pari a 0,35 kg/m|, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm							
						150,00		
	SOMMANO m					150,00	0,48	72,00
	VIA IERACE (Cat 8)							
25 PR.U.00510. 080.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di							
	A RIPORTARE							128'454,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							128'454,98
07/07/2014	risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore		300,00	5,850		1'755,00		
	SOMMANO mq					1'755,00	1,78	3'123,90
26 PR.E.00150. 020.a 07/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta		300,00	5,850	0,030	52,65		
	SOMMANO mc					52,65	31,36	1'651,10
27 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).		300,00	5,850	0,030	52,65		
	SOMMANO mc					52,65	198,09	10'429,44
	VIA PARISIO (Cat 9)							
28 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).		30,000			30,00		
	SOMMANO mc					30,00	198,09	5'942,70
	VIA GRAVINA (Cat 10)							
29 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).		30,000			30,00		
	SOMMANO mc					30,00	198,09	5'942,70
	VIA TULELLI (Cat 11)							
30 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	da incrocio SS a civ 2 *(larg.=(10+6,7)/2)		11,00	8,350	0,050	4,59		
	da civ 2 a civ 5 *(larg.=(6,7+6)/2)		64,00	6,350	0,050	20,32		
	da civ 5 a civ 3 *(larg.=(6+6,8)/2)		55,00	6,400	0,050	17,60		
	da civ 3 a civ 51 *(larg.=(6,8+6)/2)		51,00	6,400	0,050	16,32		
	da civ 51 a civ 17		41,00	6,000	0,050	12,30		
	da civ 17ba civ 17/a		58,00	6,000	0,050	17,40		
	area c/o civ 17/a *(larg.=(6+10)/2)		8,50	8,000	0,050	3,40		
	da civ 17/a a incrocio traversa specchio parabolico		55,00	6,700	0,050	18,43		
	area c/o specchio parabolico *(larg.=(6,7+6)/2)		8,00	6,350	0,050	2,54		
	A RIPORTARE					112,90		155'544,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					112,90		155'544,82
	da specchio parabolico per 15 m a salire *(larg.=(6+3,6)/2)		15,00	4,800	0,050	3,60		
	fino a incrocio via Salfi *(larg.=(3,6+6,5)/2)		23,00	5,050	0,050	5,81		
	area incrocio via Tulelli-Via Salfi		11,00	6,500	0,050	3,58		
	SOMMANO mc					125,89	198,09	24'937,55
31 PR.U.00510. 220.a 07/07/2014	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini	15,00			90,000	1'350,00		
	SOMMANO kg					1'350,00	0,77	1'039,50
	VIA CORNELIO (Cat 12)							
32 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	area incr. civ 2		10,00	8,100	0,070	5,67		
	da civ 2 a salire *(larg.=(4,2+4,5)/2)		77,00	4,350	0,070	23,45		
			27,00	4,500	0,070	8,51		
	area incr civ 3b *(larg.=(6,5+7,2)/2)		10,80	6,850	0,070	5,18		
	fino a caditoia *(larg.=(5,7+7,2)/2)		11,00	6,450	0,070	4,97		
	SOMMANO mc					47,78	198,09	9'464,74
	VIA PIO X (Cat 13)							
33 PR.U.00510. 080.a 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore							
	da civ 56 a piazza F.lli Bandiera *(larg.=(7+5,4)/2)		116,00	6,200		719,20		
	da incr. civ 116 a incr. piazza F.lli Bandiera *(larg.=(5,4+7)/2)		35,00	6,200		217,00		
	SOMMANO mq					936,20	1,78	1'666,44
34 PR.U.00510. 080.b 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più							
	da civ 56 a piazza F.lli Bandiera *(larg.=(7+5,4)/2)		116,00	6,200	2,000	1'438,40		
	da incr. civ 116 a incr. piazza F.lli Bandiera *(larg.=(5,4+7)/2)		35,00	6,200	2,000	434,00		
	SOMMANO mq					1'872,40	0,58	1'085,99
35 PR.E.00150. 020.a 07/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	da civ 56 a piazza F.lli Bandiera *(larg.=(7+5,4)/2)		116,00	6,200	0,050	35,96		
	da incr. civ 116 a incr. piazza F.lli Bandiera *(larg.=(5,4+7)/2)		35,00	6,200	0,050	10,85		
	SOMMANO mc					46,81	31,36	1'467,96
36	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura							
	A RIPORTARE							195'207,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							195'207,00
PR.U.00520.190.c 07/07/2014	e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	da civ 56 a piazza F.lli Bandiera *(larg.=(7+5,4)/2)		116,00	6,200	0,050	35,96		
	da incr. civ 116 a incr. piazza F.lli Bandiera *(larg.=(5,4+7)/2)		35,00	6,200	0,050	10,85		
	SOMMANO mc					46,81	198,09	9'272,59
37 PR.U.00550.550.a 10/07/2014	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in q ... totale pari a 0,35 kg/m', con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm							
			170,00			170,00		
	SOMMANO m					170,00	0,48	81,60
	VIA ALBERTI (Cat 14)							
38 PR.U.00510.080.a 09/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore							
	DA CIV 27 A CIV 28 *(larg.=(6+6,7)/2)		50,00	6,350		317,50		
	area incrocio gradinate *(larg.=(13+22)/2)		11,00	17,500		192,50		
	SOMMANO mq					510,00	1,78	907,80
39 PR.U.00510.080.b 09/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più							
	DA CIV 27 A CIV 28 *(larg.=(6+6,7)/2)		50,00	6,350	2,000	635,00		
	area incrocio gradinate *(larg.=(13+22)/2)		11,00	17,500	2,000	385,00		
	SOMMANO mq					1'020,00	0,58	591,60
40 PR.E.00150.020.a 09/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	DA CIV 27 A CIV 28 *(larg.=(6+6,7)/2)		50,00	6,350	0,050	15,88		
	area incrocio gradinate *(larg.=(13+22)/2)		11,00	17,500	0,050	9,63		
	SOMMANO mc					25,51	31,36	799,99
41 PR.U.00520.190.c 09/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	DA CIV 27 A CIV 28 *(larg.=(6+6,7)/2)		50,00	6,350	0,050	15,88		
	area incrocio gradinate *(larg.=(13+22)/2)		11,00	17,500	0,050	9,63		
	SOMMANO mc					25,51	198,09	5'053,28
	VIA AMBROSIO (Cat 15)							
	A RIPORTARE							211'913,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							211'913,86
42 PR.U.00510. 080.a 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore							
	(larg.=(3,5+4,1)/2)		40,00	3,800		152,00		
	(larg.=(5+5,7)/2)		8,20	5,350		43,87		
	(larg.=(10+7)/2)		14,00	8,500		119,00		
	(larg.=(5,5+5,2)/2)		25,00	5,350		133,75		
	(larg.=(10,3+3,9)/2)		10,30	7,100		73,13		
	(larg.=(3,9+5)/2)		17,00	4,450		75,65		
	SOMMANO mq					597,40	1,78	1'063,37
43 PR.U.00510. 080.b 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più							
	(larg.=(3,5+4,1)/2)	40,00	3,800	2,000		304,00		
	(larg.=(5+5,7)/2)	8,20	5,350	2,000		87,74		
	(larg.=(10+7)/2)	14,00	8,500	2,000		238,00		
	(larg.=(5,5+5,2)/2)	25,00	5,350	2,000		267,50		
	(larg.=(10,3+3,9)/2)	10,30	7,100	2,000		146,26		
	(larg.=(3,9+5)/2)	17,00	4,450	2,000		151,30		
	SOMMANO mq					1'194,80	0,58	692,98
44 PR.E.00150. 020.a 07/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	(larg.=(3,5+4,1)/2)	40,00	3,800	0,050		7,60		
	(larg.=(5+5,7)/2)	8,20	5,350	0,050		2,19		
	(larg.=(10+7)/2)	14,00	8,500	0,050		5,95		
	(larg.=(5,5+5,2)/2)	25,00	5,350	0,050		6,69		
	(larg.=(10,3+3,9)/2)	10,30	7,100	0,050		3,66		
	(larg.=(3,9+5)/2)	17,00	4,450	0,050		3,78		
	SOMMANO mc					29,87	31,36	936,72
45 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	(larg.=(3,5+4,1)/2)	40,00	3,800	0,050		7,60		
	(larg.=(5+5,7)/2)	8,20	5,350	0,050		2,19		
	(larg.=(10+7)/2)	14,00	8,500	0,050		5,95		
	(larg.=(5,5+5,2)/2)	25,00	5,350	0,050		6,69		
	(larg.=(10,3+3,9)/2)	10,30	7,100	0,050		3,66		
	(larg.=(3,9+5)/2)	17,00	4,450	0,050		3,78		
	SOMMANO mc					29,87	198,09	5'916,95
	VIA M. GRECO (Cat 16)							
46 PR.U.00510. 080.a 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore							
	da traversa a scendere *(larg.=(7,8+9,5)/2)	22,50	8,650			194,63		
		8,40	6,200			52,08		
	A RIPORTARE					246,71		220'523,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					246,71		220'523,88
	(larg.=(8,2+10,5)/2)		20,00	9,350		187,00		
	(larg.=(7,9+9,6)/2)		22,50	8,750		196,88		
	(larg.=(9,6+7,9)/2)		12,40	8,750		108,50		
	(larg.=(7,9+8,2)/2)		53,50	8,050		430,68		
			27,00	8,200		221,40		
	(larg.=(17,3+6,9)/2)		33,00	12,100		399,30		
			11,50	6,900		79,35		
	(larg.=(18,5+10)/2)		35,00	14,250		498,75		
	(larg.=(6,5+3,8)/2)		23,10	5,150		118,97		
	(larg.=(10+7)/2)		18,50	8,500		157,25		
	(larg.=(7+10,7)/2)		79,00	8,850		699,15		
			30,00	9,350		280,50		
			18,00	2,300		41,40		
	(larg.=(7,8+8,3)/2)		13,10	8,050		105,46		
	(larg.=(12,3+7)/2)		27,30	9,650		263,45		
	(larg.=(7+5,6)/2)		28,50	6,300		179,55		
	(larg.=(5,6+5)/2)		78,00	5,300		413,40		
	SOMMANO mq					4'627,70	1,78	8'237,31
47 PR.U.00510. 080.b 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più							
	da traversa a scendere *(larg.=(7,8+9,5)/2)		22,50	8,650	1,000	194,63		
			8,40	6,200	1,000	52,08		
	(larg.=(8,2+10,5)/2)		20,00	9,350	1,000	187,00		
	(larg.=(7,9+9,6)/2)		22,50	8,750	1,000	196,88		
	(larg.=(9,6+7,9)/2)		12,40	8,750	1,000	108,50		
	(larg.=(7,9+8,2)/2)		53,50	8,050	1,000	430,68		
			27,00	8,200	1,000	221,40		
	(larg.=(17,3+6,9)/2)		33,00	12,100	1,000	399,30		
			11,50	6,900	1,000	79,35		
	(larg.=(18,5+10)/2)		35,00	14,250	1,000	498,75		
	(larg.=(6,5+3,8)/2)		23,10	5,150	1,000	118,97		
	(larg.=(10+7)/2)		18,50	8,500	1,000	157,25		
	(larg.=(7+10,7)/2)		79,00	8,850	1,000	699,15		
			30,00	9,350	1,000	280,50		
			18,00	2,300	1,000	41,40		
	(larg.=(7,8+8,3)/2)		13,10	8,050	1,000	105,46		
	(larg.=(12,3+7)/2)		27,30	9,650	1,000	263,45		
	(larg.=(7+5,6)/2)		28,50	6,300	1,000	179,55		
	(larg.=(5,6+5)/2)		78,00	5,300	1,000	413,40		
	SOMMANO mq					4'627,70	0,58	2'684,07
48 PR.E.00150. 020.a 07/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	da traversa a scendere *(larg.=(7,8+9,5)/2)		22,50	8,650	0,040	7,79		
			8,40	6,200	0,040	2,08		
	(larg.=(8,2+10,5)/2)		20,00	9,350	0,040	7,48		
	(larg.=(7,9+9,6)/2)		22,50	8,750	0,040	7,88		
	(larg.=(9,6+7,9)/2)		12,40	8,750	0,040	4,34		
	(larg.=(7,9+8,2)/2)		53,50	8,050	0,040	17,23		
			27,00	8,200	0,040	8,86		
	(larg.=(17,3+6,9)/2)		33,00	12,100	0,040	15,97		
			11,50	6,900	0,040	3,17		
	(larg.=(18,5+10)/2)		35,00	14,250	0,040	19,95		
	(larg.=(6,5+3,8)/2)		23,10	5,150	0,040	4,76		
	(larg.=(10+7)/2)		18,50	8,500	0,040	6,29		
	(larg.=(7+10,7)/2)		79,00	8,850	0,040	27,97		
			30,00	9,350	0,040	11,22		
			18,00	2,300	0,040	1,66		
	(larg.=(7,8+8,3)/2)		13,10	8,050	0,040	4,22		
	A RIPORTARE					150,87		231'445,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	DIMENSIONI lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					150,87		231'445,26
	(larg.=(12,3+7)/2)		27,30	9,650	0,040	10,54		
	(larg.=(7+5,6)/2)		28,50	6,300	0,040	7,18		
	(larg.=(5,6+5)/2)		78,00	5,300	0,040	16,54		
	SOMMANO mc					185,13	31,36	5'805,68
49 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8), una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	da traversa a scendere *(larg.=(7,8+9,5)/2)		22,50	8,650	0,040	7,79		
			8,40	6,200	0,040	2,08		
	(larg.=(8,2+10,5)/2)		20,00	9,350	0,040	7,48		
	(larg.=(7,9+9,6)/2)		22,50	8,750	0,040	7,88		
	(larg.=(9,6+7,9)/2)		12,40	8,750	0,040	4,34		
	(larg.=(7,9+8,2)/2)		53,50	8,050	0,040	17,23		
			27,00	8,200	0,040	8,86		
	(larg.=(17,3+6,9)/2)		33,00	12,100	0,040	15,97		
			11,50	6,900	0,040	3,17		
	(larg.=(18,5+10)/2)		35,00	14,250	0,040	19,95		
	(larg.=(6,5+3,8)/2)		23,10	5,150	0,040	4,76		
	(larg.=(10+7)/2)		18,50	8,500	0,040	6,29		
	(larg.=(7+10,7)/2)		79,00	8,850	0,040	27,97		
			30,00	9,350	0,040	11,22		
			18,00	2,300	0,040	1,66		
	(larg.=(7,8+8,3)/2)		13,10	8,050	0,040	4,22		
	(larg.=(12,3+7)/2)		27,30	9,650	0,040	10,54		
	(larg.=(7+5,6)/2)		28,50	6,300	0,040	7,18		
	(larg.=(5,6+5)/2)		78,00	5,300	0,040	16,54		
	SOMMANO mc					185,13	198,09	36'672,40
50 PR.U.00550. 550.a 10/07/2014	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in q ... totale pari a 0,35 kg/m¦, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm							
			300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,48	144,00
51 PR.U.00550. 530.a 10/07/2014	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m¦							
		80,00	2,50	0,500		100,00		
	SOMMANO mq					100,00	4,03	403,00
	VIA DANIELE (Cat 17)							
52 PR.U.00510. 080.a 08/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore							
			130,00	8,500		1'105,00		
			40,00	6,500		260,00		
	(larg.=(8+13)/2)		40,00	10,500		420,00		
	SOMMANO mq					1'785,00	1,78	3'177,30
	A RIPORTARE							277'647,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'647,64
53 PR.E.00150. 020.a 08/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta		130,00	8,500	0,030	33,15		
			40,00	6,500	0,030	7,80		
	(larg.=(8+13)/2)		40,00	10,500	0,030	12,60		
	SOMMANO mc					53,55	31,36	1'679,33
54 PR.U.00520. 190.c 08/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).		130,00	8,500	0,030	33,15		
			40,00	6,500	0,030	7,80		
	(larg.=(8+13)/2)		40,00	10,500	0,030	12,60		
	SOMMANO mc					53,55	198,09	10'607,72
55 PR.U.00550. 530.a 08/07/2014	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m|							
	(par.ug.=3*8)	24,00	2,50	0,500		30,00		
	SOMMANO mq					30,00	4,03	120,90
56 PR.U.00550. 550.a 10/07/2014	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in q ... totale pari a 0,35 kg/m|, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm		220,00			220,00		
	SOMMANO m					220,00	0,48	105,60
	VIA PASCALI (Cat 18)							
57 PR.U.00510. 080.a 08/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore							
	da incrocio via Veneto		130,00	8,500		1'105,00		
			210,00	10,400		2'184,00		
	SOMMANO mq					3'289,00	1,78	5'854,42
58 PR.E.00150. 020.a 08/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	da incrocio via Veneto		130,00	8,500	0,030	33,15		
			210,00	10,400	0,030	65,52		
	SOMMANO mc					98,67	31,36	3'094,29
	A RIPORTARE							299'109,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							299'109,90
59 PR.U.00520. 190.c 08/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	da incrocio via Veneto		130,00	8,500	0,030	33,15		
			210,00	10,400	0,030	65,52		
	SOMMANO mc					98,67	198,09	19'545,54
60 PR.U.00520. 190.c 08/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	da incrocio via Veneto		130,00	8,500	0,030	33,15		
			210,00	10,400	0,030	65,52		
	SOMMANO mc					98,67	198,09	19'545,54
61 PR.U.00550. 530.a 08/07/2014	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m|							
	(par.ug.=4*8)	32,00	2,50	0,500		40,00		
	SOMMANO mq					40,00	4,03	161,20
62 PR.U.00550. 550.a 10/07/2014	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in q ... totale pari a 0,35 kg/m|, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm							
			350,00			350,00		
	SOMMANO m					350,00	0,48	168,00
	VIA PAGLIA (Cat 19)							
63 PR.U.00510. 080.a 08/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore							
	da incrocio via Schipani a salire		100,00	10,000		1'000,00		
	da cimitero a scendere		93,00	4,000		372,00		
			174,00	4,000		696,00		
			110,00	4,000		440,00		
	piazza stadio		16,00	40,000		640,00		
			50,00	10,000		500,00		
	SOMMANO mq					3'648,00	1,78	6'493,44
64 PR.E.00150. 020.a 08/07/2014	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	da incrocio via Schipani a salire		100,00	10,000	0,030	30,00		
	da cimitero a scendere		93,00	4,000	0,030	11,16		
			174,00	4,000	0,030	20,88		
			110,00	4,000	0,030	13,20		
	piazza stadio		16,00	40,000	0,030	19,20		
	A RIPORTARE					94,44		345'023,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	DIMENSIONI lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					94,44		345'023,62
			50,00	10,000	0,030	15,00		
	SOMMANO mc					109,44	31,36	3'432,04
65 PR.U.00520. 190.c 08/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).							
	da incrocio via Schipani a salire		100,00	10,000	0,030	30,00		
	da cimitero a scendere		93,00	4,000	0,030	11,16		
			174,00	4,000	0,030	20,88		
			110,00	4,000	0,030	13,20		
	piazza stadio		16,00	40,000	0,030	19,20		
			50,00	10,000	0,030	15,00		
	SOMMANO mc					109,44	198,09	21'678,97
66 PR.U.00550. 530.a 08/07/2014	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m¦							
	(par.ug.=5*8)	40,00						
	da cimitero a scendere		2,50	0,500		50,00		
	piazza stadio							
	SOMMANO mq					50,00	4,03	201,50
67 PR.U.00550. 550.a 10/07/2014	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in q ... totale pari a 0,35 kg/m¦, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm							
			500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	0,48	240,00
	VIA NORMANNI/VIA BIZANTINI (Cat 20)							
68 PR.U.00510. 080.a 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore							
	in mq					8'500,00		
	SOMMANO mq					8'500,00	1,78	15'130,00
69 PR.U.00510. 080.b 07/07/2014	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più							
		8500,00		1,000		8'500,00		
	SOMMANO mq					8'500,00	0,58	4'930,00
70 PR.E.00150.	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone							
	A R I P O R T A R E							390'636,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							390'636,13
020.a 07/07/2014	disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	8500,00			0,040	340,00		
	SOMMANO mc					340,00	31,36	10'662,40
71 PR.U.00520. 190.c 07/07/2014	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).				340,000	340,00		
	SOMMANO mc					340,00	198,09	67'350,60
	LAVORI IN ECONOMIA (Cat 21)							
72 LAV EC. 11/07/2014	Lavori in economia					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							478'649,13
	T O T A L E euro							478'649,13

A RIPORTARE