CITTA' DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RECUPERO DEL DEMANIO STRADALE COMUNALE - ZONA CATANZARO CENTRO NORD E OVEST

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

I PROGETTISTI

Ing. Quattromani Giovanni

Geom. Salvatore Montesano

Attività di supporto
Geom. Eugenio Nisticò

Il DIRIGENTE

Arch. Carolina Ritrovato

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 LAV EC.	Lavori in economia SOMMANO a corpo	1,00	10'000,00	10'000,00	2'070,00	20,700
2 PR.E.00150. 020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SOMMANO mc	1'248,51	31,36	39'153,26	8'104,73	20,700
3 PR.U.00510. 080.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore SOMMANO mq	32'648,27	1,78	58'113,93	4'899,00	8,430
4 PR.U.00510. 080.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più SOMMANO mq	26'901,02	0,58	15'602,59	1'344,96	8,620
5 PR.U.00510. 220.a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SOMMANO kg	3'060,00	0,77	2'356,20	1'224,05	51,950
6 PR.U.00520. 170.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati ... ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera SOMMANO mc	150,35	134,61	20'238,61	402,75	1,990
7 PR.U.00520. 190.c	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23). SOMMANO mc	1'671,06	198,09	331'020,29	9'930,62	3,000
8 PR.U.00550. 530.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m¦ SOMMANO mq	275,00	4,03	1'108,25	233,50	21,070
9 PR.U.00550. 550.a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in q ... totale pari a 0,35 kg/m¦, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm SOMMANO m	2'200,00	0,48	1'056,00	219,97	20,830
	Parziale LAVORI A MISURA euro			478'649,13	28'429,58	5,940
	T O T A L E euro			478'649,13	28'429,58	5,940

A R I P O R T A R E

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			

Riepilogo Strutturale_CATEGORIE

M	**LAVORI A MISURA euro**	478'649,13	28'429,58	5,940
M:000	<nessuna> euro	478'649,13	28'429,58	5,940
M:000.002	VIA CILEA euro	34'376,09	2'097,43	6,101
M:000.004	VIA TOMMASO CAMPANELLA euro	31'828,51	1'976,50	6,210
M:000.005	VIA TARZIA euro	6'497,63	392,31	6,038
M:000.006	VIA SORBILLI euro	45'932,02	2'016,18	4,389
M:000.007	VIA VENETO euro	9'820,73	603,59	6,146
M:000.008	VIA IERACE euro	15'204,44	918,00	6,038
M:000.009	VIA PARISIO euro	5'942,70	178,28	3,000
M:000.010	VIA GRAVINA euro	5'942,70	178,28	3,000
M:000.011	VIA TULELLI euro	25'977,05	1'288,15	4,959
M:000.012	VIA CORNELIO euro	9'464,74	283,94	3,000
M:000.013	VIA PIO X euro	13'574,58	833,14	6,138
M:000.014	VIA ALBERTI euro	7'352,67	444,73	6,049
M:000.015	VIA AMBROSIO euro	8'610,02	520,79	6,049
M:000.016	VIA M. GRECO euro	53'946,46	3'342,63	6,196
M:000.017	VIA DANIELE euro	15'690,85	981,17	6,253
M:000.018	VIA PASCALI euro	48'368,99	2'375,74	4,912
M:000.019	VIA PAGLIA euro	32'045,95	2'000,65	6,243
M:000.020	VIA NORMANNI/VIA BIZANTINI euro	98'073,00	5'928,07	6,045
M:000.021	LAVORI IN ECONOMIA euro	10'000,00	2'070,00	20,700
	TOTALE euro	478'649,13	28'429,58	5,940