CITTA' DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI ED EDILIZIA SCOLASTICA

LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

"RODARI"

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

TAVOLA	ELABORATO
A6	**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

IL PROGETTISTA

Geom. Giuseppe MANCUSO

MUNICIPIO DI CATANZARO - Sett. LL.PP. Gest. del Territorio -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Luciano PAPARAZZO

IL DIRIGENTE

Arch. Carolina RITROVATO

MUNICIPIO DI CATANZARO - Sett. LL.PP. Gest. del Territorio -

Catanzaro giugno 2013

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		LM LAVORI A MISURA									
1	PR.R.0211 0.50	Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m									
		a) Di superficie fino a 3 m°									
		Vano scala piano seminterrato		2,00		1,70	1,00	3,40			
		Bagno 1 piano seminterrato		1,00		0,90	2,70	2,43			
		Bagno 2 piano seminterrato		1,00		0,90	1,10	0,99			
		Sommano PR.R.02110.50/a) Di su	mq					6,82	€ 7,76		€ 52,92
2	PR.R.0211 0.50	Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m									
		b) Di superficie da 3,01 a 5 m°									
		Aula 1 piano seminterrato		1,00		2,10	1,75	3,68			
		Aula 2 piano seminterrato		1,00		2,10	1,75	3,68			
		Aula 3 piano seminterrato		1,00		2,10	1,75	3,68			
		Aula 4 piano seminterrato		1,00		2,10	1,75	3,68			
		Ufficio piano seminterrato		1,00		2,15	1,80	3,87			
		Bagni 3-4-5-		1,00		3,10	1,10	3,41			
		Sommano PR.R.02110.50/b) Di su	mq					22,00	€ 6,48		€ 142,56
3	PR.R.0211 0.50	Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m									
		c) Di superficie oltre i 5 m°									
		Aula 1 piano seminterrato		1,00		2,10	2,65	5,57			
		Aula 2 piano seminterrato		1,00		2,10	2,65	5,57			
		Aula 3 piano seminterrato		1,00		2,10	2,65	5,57			
		Aula 4 piano seminterrato		1,00		2,10	2,65	5,57			
		Vano scala piano seminterrato		1,00		2,10	2,65	5,57			
		A Riportare:						27,85			€ 195,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:						27,85				€ 195,48
		Sommano PR.R.02110.50/c) Di su	mq					27,85	€	5,19		€ 144,54
4	PR.R.0211 0.50	Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m										
		a) Di superficie fino a 3 m°										
		Finestra vano scala PT		2,00		1,70	1,00	3,40				
		bagno 1 PT		1,00		1,60	1,05	1,68				
		Sommano PR.R.02110.50/a) Di su	mq					5,08	€	7,76		€ 39,42
5	PR.R.0211 0.50	Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m										
		b) Di superficie da 3,01 a 5 m°										
		Aula 1 PT		2,00		2,60	1,80	9,36				
		Aula 2 PT		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Aula 3 PT		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Sala mensa PT		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Ripostiglio PT		1,00		2,15	1,75	3,76				
		bagni 2-3 PT		2,00		3,15	1,05	6,62				
		corridoio PT		1,00		2,10	1,80	3,78				
		Ingresso 1 PT		1,00		2,05	2,25	4,61				
		Spazio comune PT		2,00		1,50	2,30	6,90				
		spazio comune PT		4,00		1,10	2,30	10,12				
		aula 4 PT		2,00		2,10	1,80	7,56				
		sala mensa 2 PT		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Sommano PR.R.02110.50/b) Di su	mq					82,95	€	6,48		€ 537,52
6	PR.R.0211 0.50	Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m										
		c) Di superficie oltre i 5 m°										
		A Riportare:										€ 916,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:									€	916,96
		Infisso Vano scala PT		1,00		2,15	2,70	5,81				
		spazio comune PT		2,00		2,60	3,20	16,64				
		Sommano PR.R.02110.50/c) Di su	mq					22,45	€ 5,19		€	116,52
7	PR.R.0211 0.50	Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m										
		a) Di superficie fino a 3 m°										
		Vano scala		2,00		1,80	1,05	3,78				
		Bagno 1 Piano 1°		1,00		1,70	1,05	1,79				
		Sommano PR.R.02110.50/a) Di su	mq					5,57	€ 7,76		€	43,22
8	PR.R.0211 0.50	Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m										
		b) Di superficie da 3,01 a 5 m°										
		Aula 1 1 piano		2,00		2,60	1,80	9,36				
		Aula 2- 1° piano		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Aula 3- 1° piano		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Aula 4- 1° Piano		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Vano scala Piano 1°		1,00		2,10	1,80	3,78				
		ripostiglio 1° Piano		1,00		2,10	1,80	3,78				
		Bagno 2-3-4-5 piano 1°		2,00		3,10	1,05	6,51				
		corridoio piano 1°		1,00		2,10	1,80	3,78				
		Spazio comune piano 1°		1,00		1,55	1,80	2,79				
				4,00		2,15	1,80	15,48				
		Uscida di sicurezza piano 1°		1,00		1,30	2,20	2,86				
		Aula 5 piano 1°		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Aula 6 Piano Primo		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Sommano PR.R.02110.50/b) Di su	mq					86,14	€ 6,48		€	558,19
		A Riportare:									€	1.634,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:									€	1.634,89
9	PR.R.0211 0.50	Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m										
		b) Di superficie da 3,01 a 5 m°										
		Aula 1 piano 2°		2,00		2,60	1,80	9,36				
		Aula 2 piano 2°		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Laboratorio Informatica piano 2°		4,00		2,10	1,80	15,12				
		ripostiglio piano 2°		1,00		2,15	1,75	3,76				
		bagno 2- 3 piano 2°		1,00		3,10	1,05	3,26				
		bagno 4 piano 2°		1,00		3,10	1,05	3,26				
		corridoio piano 2°		1,00		2,10	1,80	3,78				
		ufficio piano 2°		1,00		1,55	1,80	2,79				
		ufficio piano 2°		2,00		2,15	1,80	7,74				
		spazio comune piano 2°		1,00		1,30	2,20	2,86				
		spazio comune piano 2°		1,00		2,15	1,80	3,87				
		spazio comune piano 2°		1,00		1,55	1,80	2,79				
		Aula 3 piano 2°		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Aula 4 piano 2°		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Sommano PR.R.02110.50/b) Di su	mq					81,27	€ 6,48		€	526,63
10	PR.R.0211 0.50	Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m										
		a) Di superficie fino a 3 m°										
		vano scala piano 2°		2,00		1,70	1,00	3,40				
		bagno 1 piano 2°		1,00		1,70	1,05	1,79				
		Sommano PR.R.02110.50/a) Di su	mq					5,19	€ 7,76		€	40,27
11	PR.R.0211 0.50	Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m										
		c) Di superficie oltre i 5 m°										
		A Riportare:									€	2.201,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 2.201,79
		vano scala piano 2°		1,00		2,10	2,80	5,88			
		Sommano PR.R.02110.50/c) Di su	mq					5,88	€ 5,19		€ 30,52
12	PR.E.1880.40	Infisso in alluminio anodizzato a tagl...rio, in opera compresi tutti gli oneri:									
		a) Per superfici fino a m° 2.5 Per superfici fino a m¦ 2.5									
		Vano scala piano seminterrato		2,00		1,70	1,00	3,40			
											
		Bagno 1 piano seminterrato		1,00		0,90	2,70	2,43			
		Bagno 2 piano seminterrato		1,00		0,90	1,10	0,99			
		Sommano PR.E.1880.40/a) Per s	mq					6,82	€ 297,13		€ 2.026,43
		A Riportare:									€ 4.258,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:										€ 4.258,74
13	PR.E.1880.40	Infisso in alluminio anodizzato a tagl...rio, in opera compresi tutti gli oneri:										
		b) Per superfici da m° 2.5 fino a 5 Per superfici da m¦ 2.5 fino a 5										
		Aula 1 piano seminterrato		1,00		2,10	1,75	3,68				
		Aula 2 piano seminterrato		1,00		2,10	1,75	3,68				
		Aula 3 piano seminterrato		1,00		2,10	1,75	3,68				
		Aula 4 piano seminterrato		1,00		2,10	1,75	3,68				
		Ufficio piano seminterrato		1,00		2,15	1,80	3,87				
		Bagni 3-4-5-		1,00		3,10	1,10	3,41				
		Sommano PR.E.1880.40/b) Per s	mq					22,00	€	291,91		€ 6.422,02
14	PR.E.1880.40	Infisso in alluminio anodizzato a tagl...rio, in opera compresi tutti gli oneri:										
		c) Per superfici oltre m° 5 Per superfici oltre m¦ 5										
		Aula 1 piano seminterrato		1,00		2,10	2,65	5,57				
		Aula 2 piano seminterrato		1,00		2,10	2,65	5,57				
		Aula 3 piano seminterrato		1,00		2,10	2,65	5,57				
		Aula 4 piano seminterrato		1,00		2,10	2,65	5,57				
		Vano scala piano seminterrato		1,00		2,10	2,65	5,57				
		Sommano PR.E.1880.40/c) Per s	mq					27,85	€	278,50		€ 7.756,23
15	PR.E.1880.40	Infisso in alluminio anodizzato a tagl...rio, in opera compresi tutti gli oneri:										
		a) Per superfici fino a m° 2.5 Per superfici fino a m¦ 2.5										
		Finestra vano scala PT		2,00		1,70	1,00	3,40				
		bagno 1 PT		1,00		1,60	1,05	1,68				
		A Riportare:						5,08				€ 18.436,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:						5,08				€ 18.436,99
		Sommano PR.E.1880.40/a) Per s	mq					5,08	€	297,13		€ 1.509,42
16	PR.E.1880.40	Infisso in alluminio anodizzato a tagl...rio, in opera compresi tutti gli oneri:										
		b) Per superfici da m° 2.5 fino a 5 Per superfici da m¦ 2.5 fino a 5										
		Aula 1 PT		2,00		2,60	1,80	9,36				
		Aula 2 PT		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Aula 3 PT		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Sala mensa PT		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Ripostiglio PT		1,00		2,15	1,75	3,76				
		bagni 2-3 PT		2,00		3,15	1,05	6,62				
		corridoio PT		1,00		2,10	1,80	3,78				
		Ingresso 1 PT		1,00		2,05	2,25	4,61				
		Spazio comune PT		2,00		1,50	2,30	6,90				
		spazio comune PT		4,00		1,10	2,30	10,12				
		aula 4 PT		2,00		2,10	1,80	7,56				
		sala mensa 2 PT		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Sommano PR.E.1880.40/b) Per s	mq					82,95	€	291,91		€ 24.213,93
17	PR.E.1880.40	Infisso in alluminio anodizzato a tagl...rio, in opera compresi tutti gli oneri:										
		c) Per superfici oltre m° 5 Per superfici oltre m¦ 5										
		Infisso Vano scala PT		1,00		2,15	2,70	5,81				
		spazio comune PT		2,00		2,60	3,20	16,64				
		Sommano PR.E.1880.40/c) Per s	mq					22,45	€	278,50		€ 6.252,33
18	PR.E.1880.40	Infisso in alluminio anodizzato a tagl...rio, in opera compresi tutti gli oneri:										
		A Riportare:										€ 50.412,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:									€	50.412,67
		a) Per superfici fino a m° 2.5 Per superfici fino a m¦ 2.5										
		Vano scala		2,00		1,80	1,05	3,78				
		Bagno 1 Piano 1°		1,00		1,70	1,05	1,79				
		Sommano PR.E.1880.40/a) Per s	mq					5,57	€ 297,13		€	1.655,01
19	PR.E.1880.40	Infisso in alluminio anodizzato a tagl...rio, in opera compresi tutti gli oneri:										
		b) Per superfici da m° 2.5 fino a 5 Per superfici da m¦ 2.5 fino a 5										
		Aula 1 1 piano		2,00		2,60	1,80	9,36				
		Aula 2- 1° piano		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Aula 3- 1° piano		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Aula 4- 1° Piano		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Vano scala Piano 1°		1,00		2,10	1,80	3,78				
		ripostiglio 1° Piano		1,00		2,10	1,80	3,78				
		Bagno 2-3-4-5 piano 1°		2,00		3,10	1,05	6,51				
		corridoio piano 1°		1,00		2,10	1,80	3,78				
		Spazio comune piano 1°		1,00		1,55	1,80	2,79				
		Spazio comune piano 1°		4,00		2,15	1,80	15,48				
		Uscida di sicurezza piano 1°		1,00		1,30	2,20	2,86				
		Aula 5 piano 1°		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Aula 6 Piano Primo		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Sommano PR.E.1880.40/b) Per s	mq					86,14	€ 291,91		€	25.145,13
20	PR.E.1880.40	Infisso in alluminio anodizzato a tagl...rio, in opera compresi tutti gli oneri:										
		a) Per superfici fino a m° 2.5 Per superfici fino a m¦ 2.5										
		A Riportare:									€	77.212,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:										€ 77.212,81
		vano scala piano 2°		2,00		1,70	1,00	3,40				
		bagno 1 piano 2°		1,00		1,70	1,05	1,79				
		Sommano PR.E.1880.40/a) Per s	mq					5,19	€	297,13		€ 1.542,10
21	PR.E.1880.40	Infisso in alluminio anodizzato a tagl...rio, in opera compresi tutti gli oneri:										
		b) Per superfici da m° 2.5 fino a 5 Per superfici da m¦ 2.5 fino a 5										
		Aula 1 piano 2°		2,00		2,60	1,80	9,36				
		Aula 2 piano 2°		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Laboratorio Informatica piano 2°		4,00		2,10	1,80	15,12				
		ripostiglio piano 2°		1,00		2,15	1,75	3,76				
		bagno 2- 3 piano 2°		1,00		3,10	1,05	3,26				
		bagno 4 piano 2°		1,00		3,10	1,05	3,26				
		corridoio piano 2°		1,00		2,10	1,80	3,78				
		ufficio piano 2°		1,00		1,55	1,80	2,79				
		ufficio piano 2°		2,00		2,15	1,80	7,74				
		spazio comune piano 2°		1,00		1,30	2,20	2,86				
		spazio comune piano 2°		1,00		2,15	1,80	3,87				
		spazio comune piano 2°		1,00		1,55	1,80	2,79				
		Aula 3 piano 2°		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Aula 4 piano 2°		2,00		2,10	1,80	7,56				
		Sommano PR.E.1880.40/b) Per s	mq					81,27	€	291,91		€ 23.723,53
22	PR.E.1880.40	Infisso in alluminio anodizzato a tagl...rio, in opera compresi tutti gli oneri:										
		c) Per superfici oltre m° 5 Per superfici oltre m¦ 5										
		vano scala piano 2°		1,00		2,10	2,80	5,88				
		A Riportare:						5,88				€ 102.478,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:						5,88			€	102.478,44
		Sommano PR.E.1880.40/c) Per s	mq					5,88	€ 278,50		€	1.637,58
23	PR.E.1880.90	Sovrapprezzo agli infissi in lega di a...ello spessore oltre 18 fino a 20 micron										
		c) per preverniciatura a colori RAL Sovrapprezzo per preverniciatura RAL										
		piano seminterrato		56,63				56,63				
		Sommano PR.E.1880.90/c) per p	%					56,63	€ 11,50		€	651,25
24	PR.E.1880.90	Sovrapprezzo agli infissi in lega di a...ello spessore oltre 18 fino a 20 micron										
		c) per preverniciatura a colori RAL Sovrapprezzo per preverniciatura RAL										
		Piano terra		101,48				101,48				
		Sommano PR.E.1880.90/c) per p	%					101,48	€ 11,50		€	1.167,02
25	PR.E.2020.40(1)	Vetrata termoisolante Vetrata termois... 12600 classe 2(B)2 secondo la 7697/07										
		a) intercapedine lastre 12 mm (5/6+12+5/6)										
		PIANO SEMINTERRATO RODARI		49,28				49,28				
		Sommano PR.E.2020.40(1)/a) inter	mq					49,28	€ 67,02		€	3.302,75
26	PR.E.2020.40(1)	Vetrata termoisolante Vetrata termois... 12600 classe 2(B)2 secondo la 7697/07										
		a) intercapedine lastre 12 mm (5/6+12+5/6)										
		PIANO TERRA RODARI		96,00				96,00				
		Sommano PR.E.2020.40(1)/a) inter	mq					96,00	€ 67,02		€	6.433,92
27	PR.E.2020.	Vetrata termoisolante Vetrata termois...										
		A Riportare:									€	115.670,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:										€ 115.670,96
	40(1)	12600 classe 2(B)2 secondo la 7697/07										
		a) intercapedine lastre 12 mm (5/6+12+5 /6)										
		PIANO PRIMO RODARI		79,80				79,80				
		Sommano PR.E.2020.40(1)/a) inter	mq					79,80	€	67,02		€ 5.348,20
28	PR.E.2020. 40(1)	Vetrata termoisolante Vetrata termois... 12600 classe 2(B)2 secondo la 7697/07										
		a) intercapedine lastre 12 mm (5/6+12+5 /6)										
		PIANO SECONDO RODARI		80,50				80,50				
		Sommano PR.E.2020.40(1)/a) inter	mq					80,50	€	67,02		€ 5.395,11
29	PR.E.1880. 90	Sovrapprezzo agli infissi in lega di a...ello spessore oltre 18 fino a 20 micron										
		c) per preverniciatura a colori RAL Sovrapprezzo per preverniciatura RAL										
		piano primo		91,71				91,71				
		Sommano PR.E.1880.90/c) per p	%					91,71	€	11,50		€ 1.054,67
30	PR.E.1880. 90	Sovrapprezzo agli infissi in lega di a...ello spessore oltre 18 fino a 20 micron										
		c) per preverniciatura a colori RAL Sovrapprezzo per preverniciatura RAL										
		piano secondo		92,33				92,33				
		Sommano PR.E.1880.90/c) per p	%					92,33	€	11,50		€ 1.061,80
31	PR.R.0260. 40	Demolizione di pavimento in piastrelle...osto in opera a mezzo di malta o colla										
		a) Demolizione di pavimento in piastre...posto in opera a mezzo di malta o										
		A Riportare:										€ 128.530,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 128.530,74
		colla									
		BAGNI PIANO SECONDO pavimenti									
					3,12	1,48		4,62			
					2,79	1,40		3,91			
					2,79	1,61		4,49			
					3,12	1,21		3,78			
					3,12	1,46		4,56			
				3,00	1,40	0,88		3,70			
					2,86	1,61		4,60			
		BAGNI PIANO PRIMO pavimenti									
					3,12	1,48		4,62			
					2,79	1,40		3,91			
					2,79	1,61		4,49			
					3,12	1,21		3,78			
					3,12	1,46		4,56			
				3,00	1,40	0,88		3,70			
					2,86	1,61		4,60			
		BAGNI PIANO TERRA pavimenti									
					3,12	1,48		4,62			
					2,79	1,40		3,91			
					2,79	1,61		4,49			
					3,12	1,21		3,78			
					3,12	1,46		4,56			
				3,00	1,40	0,88		3,70			
					2,86	1,61		4,60			
		bagni disabili piano primo e secondo		2,00	1,90	1,80		6,84			
		BAGNI PIANO SEMINTERRATO									
		A Riportare:						95,82			€ 128.530,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						95,82			€ 128.530,74
		antibagno 1			2,25	1,87		4,21			
		bagno 1			2,25	2,16		4,86			
		bagno 2			2,50	1,06		2,65			
		antibagno 2			1,90	1,51		2,87			
					2,63	0,73		1,92			
					1,56	1,11		1,73			
		wc		4,00	1,50	1,05		6,30			
		Sommano PR.R.0260.40/a) Demol	mq					120,36	€ 7,71		€ 927,98
32	PR.R.0260.160	Demolizione di rivestimento in ceramic... laterizio, klinker, e materiali simili									
		a) Demolizione di rivestimento in cera... laterizio, klinker, e materiali simili									
		BAGNI PIANO SECONDO rivestimenti									
		antibagno 1									
		Lunghezza: 2,27+1,48+2,27+,12+,76+2,79 +1,61+4,38+,1			15,78		1,50	23,67			
		wc alunni									
		Lunghezza: 1,4+,85+1,4+1,85		3,00	5,50		1,50	24,75			
		wc professori									
		Lunghezza: 1,21+1,4+1,21+1,4			5,22		1,50	7,83			
		Lunghezza: 1,61+1,21+1,61+1,21			5,64		1,50	8,46			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 3,12+1,46+2,22+,12+,71+2,86 +1,53+2,86+,1+,12+,4+,4			15,90		1,50	23,85			
		wc alunni 2									
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		3,00	4,56		1,50	20,52			
		a detrarre vani porte									
		A Riportare:						109,08			€ 129.458,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						109,08			€ 129.458,72
		Parti Uguali: -7x2		-14,00	0,70		1,50	-14,70			
		BAGNI PIANO PRIMO rivestimenti									
		antibagno 1									
		Lunghezza: 2,27+1,48+2,27+,12+,76+2,79 +1,61+4,38+,1			15,78		1,50	23,67			
		wc alunni									
		Lunghezza: 1,4+,85+1,4+1,85		3,00	5,50		1,50	24,75			
		wc professori									
		Lunghezza: 1,21+1,4+1,21+1,4			5,22		1,50	7,83			
		Lunghezza: 1,61+1,21+1,61+1,21			5,64		1,50	8,46			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 3,12+1,46+2,22+,12+,71+2,86 +1,53+2,86+,1+,12+,4+,4			15,90		1,50	23,85			
		wc alunni 2									
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		3,00	4,56		1,50	20,52			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -7x2		-14,00	0,70		1,50	-14,70			
		BAGNI PIANO TERRA rivestimenti									
		antibagno 1									
		Lunghezza: 2,27+1,48+2,27+,12+,76+2,79 +1,61+4,38+,1			15,78		1,50	23,67			
		wc alunni									
		Lunghezza: 1,4+,85+1,4+1,85		3,00	5,50		1,50	24,75			
		wc professori									
		Lunghezza: 1,21+1,4+1,21+1,4			5,22		1,50	7,83			
		Lunghezza: 1,61+1,21+1,61+1,21			5,64		1,50	8,46			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 3,12+1,46+2,22+,12+,71+2,86									
		A Riportare:						253,47			€ 129.458,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						253,47			€ 129.458,72
		+1,53+2,86+,1+,12+,4+,4			15,90		1,50	23,85			
		wc alunni 2									
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		3,00	4,56		1,50	20,52			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -7x2		-14,00	0,70		1,50	-14,70			
		PIANO SEMINTERRATO									
		antibagno 1									
		Lunghezza: ,38+1,26+,27+,34+1,59+1,11 +1,87+2,25+,99+,35			10,41		2,20	22,90			
		bagno 1									
		Lunghezza: 2,25+2,16+2,25+2,16			8,82		2,20	19,40			
		bagno 2									
		Lunghezza: 1,06+2,5+1,06+2,5			7,12		2,20	15,66			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 1,51+1,17+2,63+2,29+1,11 +1,56+3,03+1,9			15,20		2,20	33,44			
		pareti wc									
		Parti Uguali: 2x4		8,00	1,48		2,20	26,05			
		pareti wc lato finestra		4,00	1,00		1,80	7,20			
				4,00	1,00		2,20	8,80			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -2x7		-14,00		0,80	2,15	-24,08			
				1,00		0,90	2,15	1,94			
		Sommano PR.R.0260.160/a) Demol	mq					394,45	€ 5,79		€ 2.283,87
33	PR.R.0250. 10	Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ole zone e spazzolatura delle superfici									
		a) Spicconatura di intonaco a vivo di ...ole zone e spazzolatura delle superfici									
		A Riportare:									€ 131.742,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 131.742,59
		BAGNI PIANO SECONDO rivestimenti									
		antibagno 1									
		Lunghezza: 2,27+1,48+2,27+,12+,76+2,79 +1,61+4,38+,1			15,78		2,20	34,72			
		wc alunni									
		Lunghezza: 1,4+,85+1,4+1,85		3,00	5,50		2,20	36,30			
		wc professori									
		Lunghezza: 1,21+1,4+1,21+1,4			5,22		2,20	11,48			
		Lunghezza: 1,61+1,21+1,61+1,21			5,64		2,20	12,41			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 3,12+1,46+2,22+,12+,71+2,86 +1,53+2,86+,1+,12+,4+,4			15,90		2,20	34,98			
		wc alunni 2									
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		3,00	4,56		2,20	30,10			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -7x2		-14,00	0,70		2,20	-21,56			
		BAGNI PIANO PRIMO rivestimenti									
		antibagno 1									
		Lunghezza: 2,27+1,48+2,27+,12+,76+2,79 +1,61+4,38+,1			15,78		2,20	34,72			
		wc alunni									
		Lunghezza: 1,4+,85+1,4+1,85		3,00	5,50		2,20	36,30			
		wc professori									
		Lunghezza: 1,21+1,4+1,21+1,4			5,22		2,20	11,48			
		Lunghezza: 1,61+1,21+1,61+1,21			5,64		2,20	12,41			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 3,12+1,46+2,22+,12+,71+2,86 +1,53+2,86+,1+,12+,4+,4			15,90		2,20	34,98			
		A Riportare:						268,32			€ 131.742,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						268,32			€ 131.742,59
		wc alunni 2									
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		3,00	4,56		2,20	30,10			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -7x2		-14,00	0,70		2,20	-21,56			
		BAGNI PIANO TERRA rivestimenti									
		antibagno 1									
		Lunghezza: 2,27+1,48+2,27+,12+,76+2,79 +1,61+4,38+,1			15,78		2,20	34,72			
		wc alunni									
		Lunghezza: 1,4+,85+1,4+1,85		3,00	5,50		2,20	36,30			
		wc professori									
		Lunghezza: 1,21+1,4+1,21+1,4			5,22		2,20	11,48			
		Lunghezza: 1,61+1,21+1,61+1,21			5,64		2,20	12,41			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 3,12+1,46+2,22+,12+,71+2,86 +1,53+2,86+,1+,12+,4+,4			15,90		2,20	34,98			
		wc alunni 2									
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		3,00	4,56		2,20	30,10			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -7x2		-14,00	0,70		2,20	-21,56			
		BAGNI PIANO SEMINTERRATO									
		antibagno 1									
		Lunghezza: ,38+1,26+,27+,34+1,59+1,11 +1,87+2,25+,99+,35			10,41		2,20	22,90			
		bagno 1									
		Lunghezza: 2,25+2,16+2,25+2,16			8,82		2,20	19,40			
		bagno 2									
		Lunghezza: 1,06+2,5+1,06+2,5			7,12		2,20	15,66			
		A Riportare:						473,25			€ 131.742,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						473,25			€ 131.742,59
		antibagno 2									
		Lunghezza: 1,51+1,17+2,63+2,29+1,11 +1,56+3,03+1,9			15,20		2,20	33,44			
		pareti wc									
		Parti Uguali: 2x4		8,00	1,48		2,20	26,05			
		pareti wc lato finestra		4,00	1,00		1,80	7,20			
				4,00	1,00		2,20	8,80			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -2x7		-14,00		0,80	2,15	-24,08			
				1,00		0,90	2,15	1,94			
		Sommano PR.R.0250.10/a) Spicc	mq					526,60	€ 4,68		€ 2.464,48
34	PR.R.0250. 20	Compenso alla spicconatura degli inton...degli elementi architettonici presenti									
		a) Compenso alla spicconatura degli in... degli elementi architettonici presenti						526,60			
		Sommano PR.R.0250.20/a) Compe	mq					526,60	€ 2,57		€ 1.353,36
35	PR.E.1620. 50	Intonaco civile formato da un primo st...25 mm. Per interni su pareti verticali									
		d) con malta bastarda con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento									
		BAGNI PIANO SECONDO									
		antibagno 1									
		Lunghezza: 2,27+1,48+2,27+,12+,76+2,79 +1,61+4,38+,1			15,78		2,20	34,72			
		wc alunni									
		Lunghezza: 1,4+,85+1,4+1,85		3,00	5,50		2,20	36,30			
		wc professori									
		Lunghezza: 1,21+1,4+1,21+1,4			5,22		2,20	11,48			
		A Riportare:						82,50			€ 135.560,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						82,50			€ 135.560,43
		Lunghezza: 1,61+1,21+1,61+1,21			5,64		2,20	12,41			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 3,12+1,46+2,22+,12+,71+2,86 +1,53+2,86+,1+,12+,4+,4			15,90		2,20	34,98			
		wc alunni 2									
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		3,00	4,56		2,20	30,10			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -7x2		-14,00	0,70		2,20	-21,56			
		BAGNI PIANO PRIMO									
		antibagno 1									
		Lunghezza: 2,27+1,48+2,27+,12+,76+2,79 +1,61+4,38+,1			15,78		2,20	34,72			
		wc alunni									
		Lunghezza: 1,4+,85+1,4+1,85		3,00	5,50		2,20	36,30			
		wc professori									
		Lunghezza: 1,21+1,4+1,21+1,4			5,22		2,20	11,48			
		Lunghezza: 1,61+1,21+1,61+1,21			5,64		2,20	12,41			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 3,12+1,46+2,22+,12+,71+2,86 +1,53+2,86+,1+,12+,4+,4			15,90		2,20	34,98			
		wc alunni 2									
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		3,00	4,56		2,20	30,10			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -7x2		-14,00	0,70		2,20	-21,56			
		BAGNI PIANO TERRA									
		antibagno 1									
		Lunghezza: 2,27+1,48+2,27+,12+,76+2,79 +1,61+4,38+,1			15,78		2,20	34,72			
		A Riportare:						311,58			€ 135.560,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						311,58			€ 135.560,43
		wc alunni									
		Lunghezza: 1,4+,85+1,4+1,85		3,00	5,50		2,20	36,30			
		wc professori									
		Lunghezza: 1,21+1,4+1,21+1,4			5,22		2,20	11,48			
		Lunghezza: 1,61+1,21+1,61+1,21			5,64		2,20	12,41			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 3,12+1,46+2,22+,12+,71+2,86 +1,53+2,86+,1+,12+,4+,4			15,90		2,20	34,98			
		wc alunni 2									
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		3,00	4,56		2,20	30,10			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -7x2		-14,00	0,70		2,20	-21,56			
		BAGNI PIANO SEMINTERRATO									
		antibagno 1									
		Lunghezza: ,38+1,26+,27+,34+1,59+1,11 +1,87+2,25+,99+,35			10,41		2,20	22,90			
		bagno 1									
		Lunghezza: 2,25+2,16+2,25+2,16			8,82		2,20	19,40			
		bagno 2									
		Lunghezza: 1,06+2,5+1,06+2,5			7,12		2,20	15,66			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 1,51+1,17+2,63+2,29+1,11 +1,56+3,03+1,9			15,20		2,20	33,44			
		pareti wc									
		Parti Uguali: 2x4		8,00	1,48		2,20	26,05			
		pareti wc lato finestra		4,00	1,00		1,80	7,20			
				4,00	1,00		2,20	8,80			
		a detrarre vani porte									
		A Riportare:						548,74			€ 135.560,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						548,74			€ 135.560,43
		Parti Uguali: -2x7		-14,00		0,80	2,15	-24,08			
				1,00		0,90	2,15	1,94			
		Sommano PR.E.1620.50/d) con m	mq					526,60	€ 20,09		€ 10.579,40
36	PR.E.1520.20	Rivestimento di pareti interne con pia... la pulitura finale e i pezzi speciali:									
		d) Da cm 10x10 in tinta 20x20 cm, tinta unita									
		BAGNI PIANO SECONDO rivestimenti									
		antibagno 1									
		Lunghezza: 2,27+1,48+2,27+,12+,76+2,79 +1,61+4,38+,1			15,78		2,20	34,72			
		wc alunni									
		Lunghezza: 1,4+,85+1,4+1,85		3,00	5,50		2,20	36,30			
		wc professori									
		Lunghezza: 1,21+1,4+1,21+1,4			5,22		2,20	11,48			
		Lunghezza: 1,61+1,21+1,61+1,21			5,64		2,20	12,41			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 3,12+1,46+2,22+,12+,71+2,86 +1,53+2,86+,1+,12+,4+,4			15,90		2,20	34,98			
		wc alunni 2									
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		3,00	4,56		2,20	30,10			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -7x2		-14,00	0,70		2,20	-21,56			
		BAGNI PIANO PRIMO rivestimenti									
		antibagno 1									
		Lunghezza: 2,27+1,48+2,27+,12+,76+2,79 +1,61+4,38+,1			15,78		2,20	34,72			
		wc alunni									
		A Riportare:						173,15			€ 146.139,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						173,15			€ 146.139,83
		Lunghezza: 1,4+,85+1,4+1,85		3,00	5,50		2,20	36,30			
		wc professori									
		Lunghezza: 1,21+1,4+1,21+1,4			5,22		2,20	11,48			
		Lunghezza: 1,61+1,21+1,61+1,21			5,64		2,20	12,41			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 3,12+1,46+2,22+,12+,71+2,86 +1,53+2,86+,1+,12+,4+,4			15,90		2,20	34,98			
		wc alunni 2									
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		3,00	4,56		2,20	30,10			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -7x2		-14,00	0,70		2,20	-21,56			
		BAGNI PIANO TERRA rivestimenti									
		antibagno 1									
		Lunghezza: 2,27+1,48+2,27+,12+,76+2,79 +1,61+4,38+,1			15,78		2,20	34,72			
		wc alunni									
		Lunghezza: 1,4+,85+1,4+1,85		3,00	5,50		2,20	36,30			
		wc professori									
		Lunghezza: 1,21+1,4+1,21+1,4			5,22		2,20	11,48			
		Lunghezza: 1,61+1,21+1,61+1,21			5,64		2,20	12,41			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 3,12+1,46+2,22+,12+,71+2,86 +1,53+2,86+,1+,12+,4+,4			15,90		2,20	34,98			
		wc alunni 2									
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		3,00	4,56		2,20	30,10			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -7x2		-14,00	0,70		2,20	-21,56			
		bagni disabili piano primo e secondo									
		A Riportare:						415,29			€ 146.139,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						415,29			€ 146.139,83
		Lunghezza: 1,9+1,8+1,9+1,8		2,00	7,40		2,20	32,56			
		a detrarre vani porta		-2,00		0,90	2,15	-3,87			
		BAGNI PIANO SEMINTERRATO									
		antibagno 1									
		Lunghezza: ,38+1,26+,27+,34+1,59+1,11 +1,87+2,25+,99+,35			10,41		2,20	22,90			
		bagno 1									
		Lunghezza: 2,25+2,16+2,25+2,16			8,82		2,20	19,40			
		bagno 2									
		Lunghezza: 1,06+2,5+1,06+2,5			7,12		2,20	15,66			
		antibagno 2									
		Lunghezza: 1,51+1,17+2,63+2,29+1,11 +1,56+3,03+1,9			15,20		2,20	33,44			
		pareti wc									
		Parti Uguali: 2x4		8,00	1,48		2,20	26,05			
		pareti wc lato finestra		4,00	1,00		1,80	7,20			
				4,00	1,00		2,20	8,80			
		a detrarre vani porte									
		Parti Uguali: -2x7		-14,00		0,80	2,15	-24,08			
				1,00		0,90	2,15	1,94			
		Sommano PR.E.1520.20/d) Da cm	mq					555,29	€ 46,01		€ 25.548,89
37	PR.E.1330.60	Pavimento in piastrelle dimensioni 30x...scivolo, spessore non inferiore a 9 mm:									
		a) tinta unita naturale opaca tinta unita naturale opaca									
		BAGNI PIANO SECONDO pavimenti									
					3,12	1,48		4,62			
		A Riportare:						4,62			€ 171.688,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						4,62			€ 171.688,72
					2,79	1,40		3,91			
					2,79	1,61		4,49			
					3,12	1,21		3,78			
					3,12	1,46		4,56			
				3,00	1,40	0,88		3,70			
					2,86	1,61		4,60			
		BAGNI PIANO PRIMO pavimenti									
					3,12	1,48		4,62			
					2,79	1,40		3,91			
					2,79	1,61		4,49			
					3,12	1,21		3,78			
					3,12	1,46		4,56			
				3,00	1,40	0,88		3,70			
					2,86	1,61		4,60			
		BAGNI PIANO TERRA pavimenti									
					3,12	1,48		4,62			
					2,79	1,40		3,91			
					2,79	1,61		4,49			
					3,12	1,21		3,78			
					3,12	1,46		4,56			
				3,00	1,40	0,88		3,70			
					2,86	1,61		4,60			
		bagni disabili piano primo e secondo		2,00	1,90	1,80		6,84			
		PIANO SEMINTERRATO									
		antibagno 1			2,25	1,87		4,21			
		bagno 1			2,25	2,16		4,86			
		bagno 2			2,50	1,06		2,65			
		A Riportare:						107,54			€ 171.688,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						107,54			€ 171.688,72
		antibagno 2			1,90	1,51		2,87			
					2,63	0,73		1,92			
					1,56	1,11		1,73			
		wc		4,00	1,50	1,05		6,30			
		Sommano PR.E.1330.60/a) tinta	mq					120,36	€ 42,35		€ 5.097,25
38	PR.R.0211 0.30	Smontaggio di porta interna o esterna ...i risulta fino ad una distanza di 50 m									
		a) Di superficie fino a 3 m°									
		PIANO SEMINTERRATO									
		aule seminterrato		5,00		0,90	2,20	9,90			
		bagni seminterrato		7,00		0,80	2,20	12,32			
		PIANO TERRA									
		aule piano terra		7,00		0,90	2,20	13,86			
		bagni piano terra		6,00		0,80	2,20	10,56			
				6,00		0,70	2,20	9,24			
		PIANO PRIMO									
		aule piano primo		7,00		0,90	2,20	13,86			
		bagni piano primo		6,00		0,80	2,20	10,56			
				6,00		0,70	2,20	9,24			
		PIANO SECONDO									
		aule piano secondo		7,00		0,90	2,20	13,86			
		bagni piano secondo		6,00		0,80	2,20	10,56			
				6,00		0,70	2,20	9,24			
		Sommano PR.R.02110.30/a) Di su	mq					123,20	€ 7,95		€ 979,44
39	PR.R.0212 0.10	Sola rimozione di apparecchi, comprese... comprese opere murarie di demolizione									
		A Riportare:									€ 177.765,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:										€ 177.765,41
		a) Rimozione di apparecchi igienico sanitari										
		bagni seminterrato		7,00				7,00				
		bagni piano terra		13,00				13,00				
		bagni piano primo		13,00				13,00				
		bagni piano secondo		13,00				13,00				
		Sommano PR.R.02120.10/a) Rimoz	cad					46,00	€	6,42		€ 295,32
40	PR.R.0230.20	per tracce in muratura di mattoni fora...r tracce in muratura di mattoni forati:										
		c) della larghezza da cm 5 fino a cm 10 della sezione da 226 cm² a 400 cm²										
				4,00	70,00			280,00				
		Sommano PR.R.0230.20/c) della	mq /cm					280,00	€	15,89		€ 4.449,20
41	PR.I.0110.70	IMPIANTO DI ACQUA FREDDA CON TUBI IN P...er dare il lavoro finito e funzionante										
		b) Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi										
		bagni piano seminterrato		7,00				7,00				
		bagni piano terra		14,00				14,00				
		bagni piano primo		14,00				14,00				
		bagni piano secondo		14,00				14,00				
		Sommano PR.I.0110.70/b) Impia	cad					49,00	€	55,98		€ 2.743,02
42	PR.I.0110.80	IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI IN PO...er dare il lavoro finito e funzionante										
		a) Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi										
		bagni piano seminterrato		4,00				4,00				
		A Riportare:						4,00				€ 185.252,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						4,00			€ 185.252,95
		bagni piano terra		7,00				7,00			
		bagni piano primo		7,00				7,00			
		bagni piano secondo		7,00				7,00			
		Sommano PR.I.0110.80/a) Impia	cad					25,00	€ 56,28		€ 1.407,00
43	PR.I.0110. 130	IMPIANTO DI SCARICO CON L'USO DI TUBI ...sanitarie con le relative rubinetterie									
		b) Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi									
		piano seminterrato		4,00				4,00			
		bagni piano terra		7,00				7,00			
		bagni piano primo		7,00				7,00			
		bagni piano secondo		7,00				7,00			
		Sommano PR.I.0110.130/b) Impia	cad					25,00	€ 47,88		€ 1.197,00
44	PR.I.0120. 20	POSA DI VASO IN VITREOUS-CHINA CON CAS... posa in opera eseguita a regola d'arte									
		a) Vaso in vitreous-china con cassetta a parete									
		bagni piano seminterrato		4,00				4,00			
		bagni piano terra		7,00				7,00			
		bagni piano primo		7,00				7,00			
		bagni piano secondo		7,00				7,00			
		Sommano PR.I.0120.20/a) Vaso	cad					25,00	€ 293,17		€ 7.329,25
45	PR.I.0120. 60	POSA DI LAVABO IN VITREOUS-CHINA Forn... posa in opera eseguita a regola d'arte									
		a) Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous -china con gruppo monocomando									
		bagni piano seminterrato		1,00				1,00			
		A Riportare:						1,00			€ 195.186,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						1,00			€ 195.186,20
		bagni piano terra		1,00				1,00			
		bagni piano primo		1,00				1,00			
		bagni piano secondo		1,00				1,00			
		Sommano PR.I.0120.60/a) Lavab	cad					4,00	€ 337,63		€ 1.350,52
46	PR.I.0120. 110	POSA DI LAVELLO IN EXTRA CLAY Fornitu... posa in opera eseguita a regola d'arte									
		e) Lavello in extra clay a un bacino da cm 100x45 con gruppo esterno									
		bagni piano seminterrato		2,00				2,00			
		bagni piano terra		2,00				2,00			
		bagni piano primo		2,00				2,00			
		bagni piano secondo		2,00				2,00			
		Sommano PR.I.0120.110/e) Lavel	cad					8,00	€ 451,13		€ 3.609,04
47	PR.I.0210. 80	POSA DI VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FI...avoro computo a perfetta regola d'arte									
		c) Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4"									
		bagni piano seminterrato		2,00				2,00			
		bagni piano terra		2,00				2,00			
		bagni piano primo		2,00				2,00			
		bagni piano secondo		2,00				2,00			
		Sommano PR.I.0210.80/c) Posa	cad					8,00	€ 16,96		€ 135,68
48	PR.I.0310. 10	POSA DI TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLO...i di fori per il passaggio degli stessi									
		d) Posa di tubo in PVC rigido da mm 100									
		Parti Uguali: 7x4		28,00				28,00			
		A Riportare:						28,00			€ 200.281,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						28,00			€ 200.281,44
		Sommano PR.I.0310.10/d) Posa	m					28,00	€ 16,94		€ 474,32
49	PR.I.0130.70	ESEMPIO N¦2 DI ARREDO COMPLETO PER BAG...ompleta e funzionante in ogni sua parte									
		a) Arredo completo per locale bagno per persone disabili									
		bagni piano primo		1,00				1,00			
		bagni piano secondo		1,00				1,00			
		Sommano PR.I.0130.70/a) Arred	cad					2,00	€ 3.181,30		€ 6.362,60
50	PR.C.0810.60	POSA DI SCALDACQUA ELETTRICO Scaldacq...ci, escluse le linee di alimentazione.									
		d) Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 50									
		bagni piano seminterrato		1,00				1,00			
		bagni piano terra		2,00				2,00			
		bagni piano primo		2,00				2,00			
		bagni piano secondo		2,00				2,00			
		Sommano PR.C.0810.60/d) Posa	cad					7,00	€ 290,29		€ 2.032,03
51	PR.E.1820.10	Porta interna in legno con anta mobile... 60 -70-80-90 cm. Con anta cieca liscia									
		b) laccata bianca o colorata laccata bianca o colorata a scelta della D.L.									
		PIANO SEMINTERRATO									
		aule seminterrato		5,00				5,00			
		bagni seminterrato		7,00				7,00			
		PIANO TERRA									
		A Riportare:						12,00			€ 209.150,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						12,00			€ 209.150,39
		aule p.t.		7,00				7,00			
		bagni piano terra		12,00				12,00			
		PIANO PRIMO									
		aule p.1°		7,00				7,00			
		bagni piano primo		13,00				13,00			
		PIANO SECONDO									
		aule piano secondo		7,00				7,00			
		bagni piano secondo		13,00				13,00			
		Sommano PR.E.1820.10/b) lacca	cad					71,00	€ 327,83		€ 23.275,93
52	PR.E.2110.10	Preparazione del fondo di superfici mu...cazione di isolante acrilico all'acqua									
		a) con applicazione di isolante acrili...icazione di isolante acrilico all'acqua									
		BAGNI PIANO SECONDO soffitti									
					3,12	1,48		4,62			
					2,79	1,40		3,91			
					2,79	1,61		4,49			
					3,12	1,21		3,78			
					3,12	1,46		4,56			
				3,00	1,40	0,88		3,70			
					2,86	1,61		4,60			
		BAGNI PIANO PRIMO soffitti									
					3,12	1,48		4,62			
					2,79	1,40		3,91			
					2,79	1,61		4,49			
					3,12	1,21		3,78			
					3,12	1,46		4,56			
		A Riportare:						51,02			€ 232.426,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						51,02			€ 232.426,32
				3,00	1,40	0,88		3,70			
					2,86	1,61		4,60			
		BAGNI PIANO TERRA soffitti									
					3,12	1,48		4,62			
					2,79	1,40		3,91			
					2,79	1,61		4,49			
					3,12	1,21		3,78			
					3,12	1,46		4,56			
				3,00	1,40	0,88		3,70			
					2,86	1,61		4,60			
		bagni disabili piano terra primo e secondo soffitti		3,00	1,90	1,80		10,26			
		pareti bagni									
		Lunghezza: 3,12+1,48+3,12+1,48		3,00	9,20		1,40	38,64			
		Lunghezza: 2,79+1,4+2,79+1,4		3,00	8,38		1,40	35,20			
		Lunghezza: 2,79+1,61+2,79+1,61		3,00	8,80		1,40	36,96			
		Lunghezza: 3,12+1,21+3,12+1,21		3,00	8,66		1,40	36,37			
		Lunghezza: 3,12+1,46+3,12+1,46		3,00	9,16		1,40	38,47			
		Lunghezza: ,88+1,4+,88+1,4		9,00	4,56		1,40	57,46			
		Lunghezza: 2,86+1,61+2,86+1,61		3,00	8,94		1,40	37,55			
		Lunghezza: 1,9+11,8+1,9+1,8		3,00	17,40		1,40	73,08			
		Sommano PR.E.2110.10/a) con a	mq					452,97	€ 2,10		€ 951,24
53	PR.E.2110.20	Fondo fissante, ancorante ed isolante ...li ed organiche), applicato a pennello									
		a) Fondo fissante, ancorante ed isolan...ali ed organiche), applicato a pennello									
		quantità come al punto precedente		452,97				452,97			
		A Riportare:						452,97			€ 233.377,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						452,97			€ 233.377,56
		Sommano PR.E.2110.20/a) Fondo	mq					452,97	€ 2,40		€ 1.087,13
54	PR.E.2120.30	Tinteggiatura a tempera di superfici e...a e imprimitura. Su superfici interne.									
		a) compenso per due mani a coprire compenso per due mani a coprire									
		quantità come al punto precedente		452,97				452,97			
		Sommano PR.E.2120.30/a) compe	mq					452,97	€ 3,59		€ 1.626,16
55	PR.E.2120.40	su superfici interne: Tinteggiatura c...ne delle stesse. Su superfici interne									
		a) con idropittura traspirante con idropittura traspirante									
		piano seminterrato		375,00				375,00			
		piano terra		338,00				338,00			
		piano primo		316,00				316,00			
		piano secondo		318,00				318,00			
		Sommano PR.E.2120.40/a) con i	mq					1.347,00	€ 5,27		€ 7.098,69
56	PR.R.0220.20	Demolizione di muratura di qualsiasi g...materiale di recupero da riutilizzare:									
		b) muratura in mattoni forati muratura in mattoni forati									
		per realizzazione bagni disabili		2,00	2,00		3,40	13,60			
		per adeguamento vani porte		28,00		0,20	2,20	12,32			
				2,00		1,50	3,50	10,50			
		Sommano PR.R.0220.20/b) murat	mq					36,42	€ 8,35		€ 304,11
57	PR.E.0820.90	Tramezzatura di mattoni con foratelle ...on foratelle a dieci fori (8x25x25 cm):									
		A Riportare:									€ 243.493,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:										€ 243.493,65
		c) con malta bastarda con malta bastarda										
		pareti bagni disabili										
		Lunghezza: 1,9+1,8+1,9+1,8		2,00	7,40		3,40	50,32				
		a detrarre vani porte		-2,00		0,90	2,15	-3,87				
		Sommano PR.E.0820.90/c) con m	mq					46,45	€	28,71		€ 1.333,58
58	PR.E.1620.50	Intonaco civile formato da un primo st...25 mm. Per interni su pareti verticali										
		d) con malta bastarda con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento										
		pareti bagni disabili										
		Lunghezza: 1,8+1,9+1,8		2,00	5,50		3,40	37,40				
		Lunghezza: 1,4+,75+1,5+1,91		2,00	5,56		3,40	37,81				
		Sommano PR.E.1620.50/d) con m	mq					75,21	€	20,09		€ 1.510,97
59	PR.L.0110.10	POSA DI PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA ...artePer punto luce a interruttore 10 A										
		b) Punto luce con corrugato pesante										
		bagni piano terra primo e secondo										
		Parti Uguali: 10x3		30,00				30,00				
		Sommano PR.L.0110.10/b) Punto	cad					30,00	€	33,37		€ 1.001,10
60	PR.L.0110.170	POSA DI PUNTO PRESA DA 16/A Impianto ...ta a regola d'artePer punto presa 10/A										
		b) Punto presa 16A con corrugato pesante										
		Parti Uguali: 5x3		15,00				15,00				
		Sommano PR.L.0110.170/b) Punto	cad					15,00	€	36,60		€ 549,00
61	PR.L.0170.20	FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOM...minali; " In" (Ta=30°C); n. moduli										
		A Riportare:										€ 247.888,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 247.888,30
		"m"									
		h) 2P; In=10¸32 A; 2m									
		blocco bagni piani terra primo e secondo		3,00				3,00			
		Sommano PR.L.0170.20/h) 2P; I	cad					3,00	€ 72,34		€ 217,02
62	PR.L.0190.20	FORNITURA E POSA DI CENTRALINI RESIDEN...forme alle norme CEI 23-48 IEC 670, IMQ									
		b) Centralini da incasso per 6 moduli mm 192x170x17						3,00			
		Sommano PR.L.0190.20/b) Centr	cad					3,00	€ 35,37		€ 106,11
63	PR.L.0380.80	POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERM...nzo fosforoso grado di protezione IP 40									
		b) Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x36 Watt									
		bagni piano terra primo e secondo									
		Parti Uguali: 6x3		18,00				18,00			
		Sommano PR.L.0380.80/b) Plafo	cad					18,00	€ 158,73		€ 2.857,14
64	PR.L.0380.80	POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERM...nzo fosforoso grado di protezione IP 40									
		a) Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x18 Watt									
		bagni piano terra primo e secondo									
		Parti Uguali: 2x3		6,00				6,00			
		Sommano PR.L.0380.80/a) Plafo	cad					6,00	€ 141,42		€ 848,52
65	PR.R.0213	radiatori in ghisa e/o in alluminio: ...									
		A Riportare:									€ 251.917,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 251.917,09
	0.30	occorre. Radiatori in ghisa e/o ferro									
		b) da 7 a 12 elementi, per radiatore da 7 a 12 elementi, per radiatore									
		piano seminterrato		10,00				10,00			
		piano terra		12,00				12,00			
		piano primo		10,00				10,00			
		piano secondo		11,00				11,00			
		Sommano PR.R.02130.30/b) da 7	cad					43,00	€ 7,71		€ 331,53
66	PR.M.0710.30(1)	POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO ...ica determinata a norma UNI 6514 (ISO)									
		c) Altezza massima dell'elemento mm 580									
		PIANO SEMINTERRATO									
		aula 1		6.872,42				6.872,42			
		aula 2		5.645,02				5.645,02			
		aula 3		5.810,07				5.810,07			
		aula 4		5.988,69				5.988,69			
		PIANO TERRA									
		ripostiglio		1.847,23				1.847,23			
		sala mensa1									
		Parti Uguali: 5431,58/2		2.715,79				2.715,79			
		aula 1		6.263,08				6.263,08			
		aula3		5.261,31				5.261,31			
		aula 4		4.925,99				4.925,99			
		PIANO PRIMO									
		spazio comune		9.546,10				9.546,10			
		aula 1		6.263,08				6.263,08			
		aula 2		5.252,78				5.252,78			
		A Riportare:						66.391,56			€ 252.248,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						66.391,56			€ 252.248,62
		aula 3		5.252,78				5.252,78			
		aula 4		5.423,33				5.423,33			
		aula 5		4.925,99				4.925,99			
		aula 6		5.098,68				5.098,68			
		PIANO SECONDO									
		spazio comune		9.546,10				9.546,10			
		ufficio		4.287,69				4.287,69			
		laboratorio informatica		10.906,35				10.906,35			
		aula 2		5.252,79				5.252,79			
		Sommano PR.M.0710.30(1)/c) Altez	l					117.085,27	€ 0,11		€ 12.879,38
67	PR.M.0710.30(1)	POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO ...ica determinata a norma UNI 6514 (ISO)									
		e) Altezza massima dell'elemento mm 780									
		PIANO SEMINTERRATO									
		ripostiglio		2.291,05				2.291,05			
		corridoio 1		3.964,07				3.964,07			
		corridoio 2		8.927,53				8.927,53			
		PIANO TERRA									
		corridoio 1		3.578,50				3.578,50			
		corridoio 2		3.598,83				3.598,83			
		PIANO PRIMO									
		corridoio		3.784,47				3.784,47			
		PIANO SECONDO									
		corridoio 1		3.784,47				3.784,47			
		Sommano PR.M.0710.30(1)/e) Altez	l					29.928,92	€ 0,09		€ 2.693,60
68	PR.E.1816	REI 60, per le seguenti dimensioni di ...er le									
		A Riportare:									€ 267.821,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:										€ 267.821,60
	0.30	seguenti dimensioni di foro muro:										
		o) 1.800 x 2.150 mm 1.800 x 2.150 mm										
				3,00				3,00				
		Sommano PR.E.18160.30/o) 1.800	cad					3,00	€	822,49		€ 2.467,47
69	PR.E.1816 0.10	REI 60, per le seguenti dimensioni di ...per le seguenti dimensioni di foro muro										
		f) 900 x 2.150 mm 900 x 2.150 mm										
				2,00				2,00				
		Sommano PR.E.18160.10/f) 900 x	cad					2,00	€	461,19		€ 922,38
70	PR.E.1816 0.130	Maniglione antipanico a barra orizzont...fuoco ad uno o due battenti marchio ce										
		f) Maniglione interno tipo pusc con sb... e maniglia esterna dotata di serratura										
				8,00				8,00				
		Sommano PR.E.18160.130/f) Manig	cad					8,00	€	193,02		€ 1.544,16
71	PR.C.0910. 40	POSA DI CASSETTA DA INTERNO PER IDRANT...avoro compiuto a perfetta regola d'arte										
		a) UNI 45						6,00				
		Sommano PR.C.0910.40/a) UNI 4	cad					6,00	€	179,94		€ 1.079,64
72	PR.E.0820. 120	Muratura monostrato in elevazione con...i tamponamento, contropareti e divisori										
		d) spessore 30 cm spessore 30 cm										
		piano terra			2,50		3,35	8,38				
		a detrarre vano porta antincendio		-1,00		1,80	2,10	-3,78				
		A Riportare:						4,60				€ 273.835,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						4,60			€ 273.835,25
		piano primo			2,50		3,35	8,38			
		a detrarre vano porta antincendio		-1,00		1,80	2,10	-3,78			
		piano secondo			2,50		3,40	8,50			
		a detrarre vano porta antincendio		-1,00		1,80	2,10	-3,78			
		piano secondo uscita di sicurezza									
		Lunghezza: 1,07+2,97+1,86			5,90		3,40	20,06			
		a detrarre vano porta		-1,00		1,20	2,10	-2,52			
		Sommano PR.E.0820.120/d) spess	mq					31,46	€ 43,50		€ 1.368,51
73	PR.R.0220.20	Demolizione di muratura di qualsiasi g...materiale di recupero da riutilizzare:									
		b) muratura in mattoni forati muratura in mattoni forati									
		per adeguamento porta uscita di sicurezza piano primo				1,50	3,35	5,03			
		a detrarre vano porta		-1,00		0,80	2,15	-1,72			
		Sommano PR.R.0220.20/b) murat	mq					3,31	€ 8,35		€ 27,64
74	PR.E.0820.90	Tramezzatura di mattoni con foratelle ...on foratelle a dieci fori (8x25x25 cm):									
		c) con malta bastarda con malta bastarda									
		spostamento porta adiacente uscita di sicurezza									
		Lunghezza: ,06+1,65			1,71		3,35	5,73			
		Sommano PR.E.0820.90/c) con m	mq					5,73	€ 28,71		€ 164,51
75	PR.R.0220.30	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Demolizio...di risulta fino ad una distanza di 50 m									
		d) Di spessore oltre i 30 cm									
		A Riportare:									€ 275.395,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 275.395,91
		uscita di sicurezza piano secondo			2,57		3,40	8,74			
		Sommano PR.R.0220.30/d) Di sp	mq					8,74	€ 10,56		€ 92,29
76	PR.E.1620.50	Intonaco civile formato da un primo st...25 mm. Per interni su pareti verticali									
		d) con malta bastarda con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento									
		piano terra		2,00	2,50		3,35	16,75			
		a detrarre vano porta antincendio		-2,00		1,80	2,10	-7,56			
		piano primo		2,00	2,50		3,35	16,75			
		a detrarre vano porta antincendio		-2,00		1,80	2,10	-7,56			
		piano secondo		2,00	2,50		3,40	17,00			
		a detrarre vano porta antincendio		-2,00		1,80	2,10	-7,56			
		piano secondo uscita di sicurezza									
		Lunghezza: 1,07+2,97+1,86		2,00	5,90		3,40	40,12			
		a detrarre vano porta		-2,00		1,20	2,10	-5,04			
		spostamento porta adiacente uscita di sicurezza									
		Lunghezza: ,06+1,65		2,00	1,71		3,35	11,46			
		Sommano PR.E.1620.50/d) con m	mq					74,36	€ 20,09		€ 1.493,89
		Importo netto LAVORI A MISURA									€ 276.982,09
		Riepilogo									
		LM LAVORI A MISURA									€ 276.982,09
	ImpC	Sommano									€ 276.982,09
	ManLAV	Importo della manodopera inclusa nei lavori									-€ 60.319,46
	TOS	Oneri della sicurezza									€ 5.539,64
	IBA	Importo soggetto a ribasso									€ 216.662,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	RC	Ribasso contrattuale del ...%									€ 0,00
	IN	Importo netto dei lavori									€ 276.982,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	**DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO**	**IMPORTO CATEGORIE**	**IMPORTO MISURE**	**IMPORTO LORDO**	**IMPORTO NETTO**	**% CORPO**	**%**
LM	LAVORI A MISURA	€276.982,09	€ 276.982,09	€276.982,09	€276.982,09		100,00%
	TOTALE	€276.982,09	€ 276.982,09	€276.982,09	€276.982,09		100,00%

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA pag. 1