PROGETTO ESECUTIVO

INTEGRAZIONE AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI (TAV. N. 48/A)

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il capitolato Speciale d'appalto - parte generale (Tav. n. 48/a) del progetto esecutivo realtivo ai "*Lavori di consolidamento della frazione Janò del Comune di Catanzaro* (O.C.D. n. 14/3862/2010 - codice intervento CZ/3862/007)", viene **integrato all'art. 36**, relativo agli ***Oneri ed obblighi a carico dell'Esecutore*** con quanto di seguito riportato.

B11) Oltre alla particolare osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 207/2010, dal DM 145/2000, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, e 8, e dalle altre norme vigenti, riguardanti la presente materia, l'Esecutore dovrà farsi carico anche degli oneri e degli obblighi in appresso specificati, senza che gli sia consentita la richiesta di speciali compensi, poiché di essi lo stesso Esecutore ha dichiarato di aver tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti.

L'Esecutore dovrà tenere conto, nel formulare l'offerta, delgli oneri occorrenti per letture di monitoraggio della strumentazione prevista per le verifiche delle opere previste in progetto di cui alla TAV. 50.

Le letture di monitoraggio andranno eseguite dal momento dell'installazione delle attrezzature fino al collaudo dell'opera, secondo gli intervalli temporali di seguito riportati:

- acquisizione periodica, ogni 15 giorni, dei dati del palo strumentato dalla centralina con memoria di massa;
- lettura periodica dei piezometri ogni 15 giorni;
- lettura inclinometrica dello zero dopo 20-25 giorni dal completamento dell'installazione e letture periodiche ogni 2 mesi.

Gli intervalli di lettura sopra indicati possono subire modifichei in caso di particolari situazioni metereologiche su richiesta del R.U.P..

Le letture di monitoraggio andanno comunicate entro 24 ore dall'esecuzione al R.U.P. e al Direttore dei lavori.