Comune di
Provincia di

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 07/03/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	<nessuna> (SpCat 0)							
	OS24 (Cat 1)							
1 / 1 2 08/02/2016	Fornitura e posa in opera di panchina composta da n. 2 supporti realizzati in tubo tondo d'acciaio zincato diametro mm 60 piegati ad U capovolta piegati dotati di piastre per l'ancoraggio...sezione 40x45 cm. Ancoraggio filo al terreno mediante tasselli chimici					138,00		
	SOMMANO cadauno					138,00	270,00	37´260,00
2 / 2 1 08/02/2016	Smontaggio di tutte le panchine esistenti e successivo trasporto a deposito					116,00		
	SOMMANO cadauno					116,00	60,00	6´960,00
3 / 3 23 08/02/2016	Fornitura e posa in opera di altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene i ... oco e di rispetto: 345x455x215 mm con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´600,00	5´200,00
4 / 4 3 08/02/2016	Fornitura e posa in opera di cestini pattumiera per la raccolta differenziata realizzati in acciaio in lamiera zincata spessore 10/10 con tre zone piene e due zone caratterizzate d ... 3mm di acciaio zincato verniciato diam 114 mm mediante prolungamento del montante nel sottosuolo per un'altezza di cm 20					57,00		
	SOMMANO cadauno					57,00	600,00	34´200,00
5 / 5 4 08/02/2016	Fornitura e posa in opera di cestino per la raccolta rifiuti con struttura in zincato verniciato e cestello rivestito da doghe in legno, fissaggio mediante incasso del montante di sostegno.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	175,00	5´250,00
	A R I P O R T A R E							88´870,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							88´870,00
	OG3 (Cat 3)							
6 / 6 8 17/04/2015	Fornitura e posa in opera di marmo trani chiaro spessore cm 3 seduta gradinata n.1 seduta gradinata n. 2 seduta gradinata n. 3 seduta gradinata n. 4 seduta gradinata n. 5 seduta gradinata n. 5	 16,00 10,00 10,00 6,00 20,00	 0,62 0,63 0,64 0,43 0,43 24,90	 0,500 0,500 0,400 0,500 0,500 0,500		 4,96 3,15 2,56 1,29 4,30 12,45		
	SOMMANO m2					28,71	180,00	5´167,80
7 / 7 PR.R.02140. 070.b 03/05/2015	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume valutazione a volume muretto sotto il ponte	 1,00	 4,00	 0,500	 1,000	 2,00		
	SOMMANO mc					2,00	32,37	64,74
8 / 8 PR.R.00220. 050.a 02/05/2015	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato non armato muretto sotto il ponte	 1,00	 4,00	 0,500	 1,000	 2,00		
	SOMMANO mc					2,00	218,61	437,22
9 / 9 PR.R.00260. 180.a 17/04/2015	Demolizione di rivestimenti in pietra naturale o marmo, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di materiale senza recupero di materiale seduta gradinata n.1 seduta gradinata n. 2 seduta gradinata n. 3 seduta gradinata n. 4 seduta gradinata n. 5	 16,00 10,00 10,00 6,00 20,00	 0,62 0,63 0,64 0,43 0,43	 0,500 0,500 0,400 0,500 0,500		 4,96 3,15 2,56 1,29 4,30		
	SOMMANO mq					16,26	20,00	325,20
10 / 10 PR.E.00150. 050.a 17/04/2015	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m marmette sedute gradinate muretto sotto il ponte tracce	 16,26	 	 	 0,030	 0,49 2,00 0,24		
	SOMMANO mc					2,73	41,06	112,09
11 / 11 PR.E.00150. 020.a 17/04/2015	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta marmette sedute gradinate muretto sotto ponte tracce	 16,26	 	 	 0,030	 0,49 2,00 0,24		
	SOMMANO mc					2,73	31,36	85,61
12 / 12 PR.E.00160. 020.a 14/05/2015	CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e ... arica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DM 27/09/2010 marmette sedute gradinate *(par.ug.=1,3*16,26) muretto sotto il ponte *(par.ug.=1,3*2) tracce	 21,14 2,60	 	 	 0,030	 0,63 2,60 0,24		
	SOMMANO t					3,47	234,03	812,08
	A RIPORTARE							95´874,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95´874,74
13 / 13 PR.E.02120. 050.b 03/05/2015	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante e idrorepellente con idropittura traspirante e idrorepellente							
	fontanelle	5,00	0,45		1,800	4,05		
	fontanelle	5,00	0,22		1,800	1,98		
	fontanelle	5,00	0,22		1,800	1,98		
	fontanelle	5,00	0,20		1,800	1,80		
	SOMMANO mq					9,81	7,28	71,42
14 / 14 PR.R.00710. 010.a 17/04/2015	Fornitura e posa in opera di intonaco civile a 3 strati, per interni ed esterni, (rinzaffo aperto, corpo dell'intonaco o arriccio, rasatura) rispondente alle indicazioni della bioe ... use le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.							
	alzate sedute gradinate n. 1	1,00	11,90		0,280	3,33		
	alzate sedute gradinate n. 1	1,00	14,00		0,280	3,92		
	alzate sedute gradinate n. 1	1,00	14,70		0,280	4,12		
	alzate sedute gradinate n. 1	1,00	15,40		0,280	4,31		
	alzate sedute gradinate n. 2	3,00	19,80		0,280	16,63		
	alzate sedute gradinate n. 3	3,00	10,30		0,280	8,65		
	alzate sedute gradinate n. 4	8,00	10,80		0,280	24,19		
	alzate sedute gradinate n. 5	4,00	24,90		0,280	27,89		
	fontanelle	5,00	0,45		1,800	4,05		
	fontanelle	5,00	0,22		1,800	1,98		
	fontanelle	5,00	0,22		1,800	1,98		
	fontanelle	5,00	0,20		1,800	1,80		
	SOMMANO mq					102,85	42,43	4´363,93
15 / 15 PR.E.01430. 150.a 17/04/2015	Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi							
	seduta gradinata n.1	16,00	0,50			8,00		
	seduta gradinata n. 2	10,00	0,50			5,00		
	seduta gradinata n. 3	10,00	0,40			4,00		
	seduta gradinata n. 4	6,00	0,50			3,00		
	seduta gradinata n. 5	20,00	0,50			10,00		
	seduta gradinata n. 5		24,90			24,90		
	SOMMANO m					54,90	15,00	823,50
	A R I P O R T A R E							101´133,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101´133,59
	OS24 (Cat 2)							
16 / 16 NV 1 17/04/2015	Fornitura e posa in opera di trattamento di pavimentazione sintetica ottenuta formando un rivestimento a spessore, colorato e protettivo per la ricopertura di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio.							
	tratto corace - fiumarella							
	(larg.=(2,00+1,80)/2,00)		20,00	1,900	1,000	38,00		
	(larg.=(1,80+4,80)/2,00)		7,00	3,300	1,000	23,10		
	(larg.=(4,80+2,00)/2,00)		6,00	3,400	1,000	20,40		
	(larg.=(2,00+2,50))		18,00	4,500	1,000	81,00		
			4,50	6,500	1,000	29,25		
	(larg.=(2,00+2,00)/2,00)		52,50	2,000	1,000	105,00		
			6,00	5,000	1,000	30,00		
	(larg.=(2,00+1,95))		44,00	3,950	1,000	173,80		
			3,50	3,600	1,000	12,60		
			26,50	1,950	1,000	51,68		
			10,00	2,400	1,000	24,00		
			52,00	1,950	1,000	101,40		
			10,00	2,700	1,000	27,00		
			48,00	1,950	1,000	93,60		
			8,00	3,200	1,000	25,60		
			49,00	1,950	1,000	95,55		
			8,00	3,100	1,000	24,80		
			19,00	1,950	1,000	37,05		
			14,00	2,100	1,000	29,40		
			33,00	1,950	1,000	64,35		
			4,00	5,000	1,000	20,00		
			53,00	1,950	1,000	103,35		
			4,00	5,300	1,000	21,20		
			30,00	1,950	1,000	58,50		
			4,00	7,500	1,000	30,00		
			19,00	1,950	1,000	37,05		
			19,00	2,700	1,000	51,30		
			16,00	1,950	1,000	31,20		
			4,00	8,100	1,000	32,40		
			31,00	1,950	1,000	60,45		
			4,00	4,000	1,000	16,00		
			50,00	1,950	1,000	97,50		
			4,00	5,000	1,000	20,00		
			18,00	1,950	1,000	35,10		
			5,00	8,700	1,000	43,50		
			28,00	1,950	1,000	54,60		
			5,00	6,500	1,000	32,50		
			17,00	1,950	1,000	33,15		
			4,00	8,100	1,000	32,40		
			31,00	1,950	1,000	60,45		
			4,00	8,400	1,000	33,60		
			19,00	1,950	1,000	37,05		
			14,00	2,200	1,000	30,80		
			16,00	1,950	1,000	31,20		
			4,00	8,100	1,000	32,40		
			24,00	1,950	1,000	46,80		
			6,00	7,700	1,000	46,20		
			21,00	1,950	1,000	40,95		
			6,00	5,900	1,000	35,40		
			5,00	1,950	1,000	9,75		
	(larg.=(1,95+3,40)/2,00)		5,00	2,675	1,000	13,38		
	(larg.=(3,40+1,95)/2,00)		3,00	2,675	1,000	8,03		
			7,00	1,950	1,000	13,65		
			6,00	7,500	1,000	45,00		
			21,00	1,950	1,000	40,95		
	tratto fiumarella - porta				1,000	1,00		
			53,60	1,850	1,000	99,16		
			2,40	4,800	1,000	11,52		
			41,00	1,850	1,000	75,85		
			4,00	3,850	1,000	15,40		
			39,00	1,850	1,000	72,15		
			2,70	3,100	1,000	8,37		
			53,30	1,850	1,000	98,61		
			2,70	2,950	1,000	7,97		
			44,70	1,850	1,000	82,70		
			4,60	4,400	1,000	20,24		
	A R I P O R T A R E					2´916,36		101´133,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´916,36		101´133,59
			41,00	1,850	1,000	75,85		
			4,70	3,100	1,000	14,57		
			8,30	1,850	1,000	15,36		
			5,00	3,100	1,000	15,50		
			88,00	1,850	1,000	162,80		
			3,50	3,100	1,000	10,85		
			20,00	1,850	1,000	37,00		
			4,50	3,400	1,000	15,30		
			39,00	1,850	1,000	72,15		
			5,00	3,000	1,000	15,00		
			63,90	1,850	1,000	118,22		
	SOMMANO m2					3´468,96	15,49	53´734,19
	A R I P O R T A R E							154´867,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							154´867,78
	OG3 (Cat 3)							
17 / 17 PR.E.01520. 030.c 17/04/2015	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con tesserine di ceramica spessore non inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco r ... latura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali In tinta a colori brillanti e/o puntinate							
	alzate sedute gradinate n. 1	1,00	11,90		0,280	3,33		
	alzate sedute gradinate n. 1	1,00	14,00		0,280	3,92		
	alzate sedute gradinate n. 1	1,00	14,70		0,280	4,12		
	alzate sedute gradinate n. 1	1,00	15,40		0,280	4,31		
	alzate sedute gradinate n. 2	3,00	19,80		0,280	16,63		
	alzate sedute gradinate n. 3	3,00	10,30		0,280	8,65		
	alzate sedute gradinate n. 4	8,00	10,80		0,280	24,19		
	alzate sedute gradinate n. 5	4,00	24,90		0,280	27,89		
	SOMMANO mq					93,04	65,63	6´106,22
18 / 18 NV 2 28/04/2015	Segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di strisce e segnali in materiale termoplastico preformato ottenuto per estrusione, ad alto potere rifrangente ed antisdrucciolo ... sificazione S3, Q3 (Norma Europea UNI EN 1436) ; Per la fornitura e posa in opera di simbolo "pista ciclabile" cm 60x60							
	tratto fiumarella porto					24,00		
	tratto corace fiumarella					60,00		
	SOMMANO cad					84,00	138,34	11´620,56
19 / 19 PR.E.01170. 090.b 17/04/2015	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera) in alluminio da 10/10 rifascio ex lido pineta	2,00	11,00			22,00		
	rifascio ex lido pineta		20,00			20,00		
	SOMMANO m					42,00	35,00	1´470,00
20 / 20 PR.R.00310. 020.a 17/04/2015	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna per strutture a piano di campagna sistemazione muro ex lido pineta		25,00	0,800	0,500	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	212,18	2´121,80
21 / 21 PR.E.02140. 030.b 17/04/2015	Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Ringhiera: tratto porto-tratto ponte ambo i lati- tratto corace- tutte le discese a mare		500,00		1,100	550,00		
	SOMMANO mq					550,00	5,00	2´750,00
22 / 22 PR.E.02140. 070.b 17/04/2015	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro con antiruggine all'ossido di ferro Ringhiera: tratto porto-tratto ponte ambo i lati - tratto corace- utte le discese a mare		500,00		1,100	550,00		
	SOMMANO mq					550,00	8,00	4´400,00
23 / 23 PR.E.02140. 110.b 17/04/2015	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico brillante smalto oleosintetico brillante Ringhiera:tratto porto-tratto ponte ambo i lati - tratto corace - tutte le discese a mare		500,00		1,100	550,00		
	SOMMANO mq					550,00	18,00	9´900,00
	A R I P O R T A R E							193´236,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							193´236,36
24 / 24 24 20/04/2015	Ripristino del rivestimento a mosaico esistente sul muro lungo la passeggiata mediante stuccatura delle fughe ammalorate e integrazione delle tesserine in pasta vetrosa mancanti, compreso materiali e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8´000,00	8´000,00
25 / 25 PR.R.00230. 010.a 03/05/2015	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... o di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza fino a cm 5 della sezione fino a 100 cm¦							
	pista ciclabile per collegamento impianto irrigazione					24,00		
	spartitraffico a bitosforo per collegamento impianto irrigazione					20,00		
	SOMMANO mq/cm					44,00	13,08	575,52
26 / 26 PR.E.01320. 050.i 22/02/2016	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Travertino antiscivolo							
	ripristino pavimenti	60,00	0,50	0,430		12,90		
	ripristino pavimenti	400,00	0,20	0,400		32,00		
	vari tratti ammalorati					300,20		
	SOMMANO mq					345,10	110,00	37´961,00
	A R I P O R T A R E							239´772,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							239´772,88
	OS24 (Cat 1)							
27 / 27 PR.I.00210.090.a 03/05/2015	Rubinetto a maschio in bronzo filettato UNI ISO 7/1 compatibile DIN 2444, fornito in opera, completo di ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 3/8"							
	fontanelle					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	10,53	52,65
	A R I P O R T A R E							239´825,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							239´825,53
	OS24 (Cat 2)							
28 / 28 M10.20 12/05/2015	Apertura di buche in terreno precedentemente lavorato con colpo di vanga					925,00		
	SOMMANO cadauno					925,00	0,50	462,50
29 / 29 PR.E.00150. 010.a 12/05/2015	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km					120,00		
	SOMMANO mc					120,00	8,48	1´017,60
	A R I P O R T A R E							241´305,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							241´305,63
	OG3 (Cat 3)							
30 / 30 PR.E.01930. 010.b 22/02/2016	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera co ... di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale	6,00	1,40	0,500	28,100	118,02		
	SOMMANO kg					118,02	4,17	492,14
	A R I P O R T A R E							241´797,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							241´797,77
	OS24 (Cat 2)							
31 / 31 PR.R.00130. 040.a 12/05/2015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito ... area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensi					120,00		
	SOMMANO mc					120,00	6,16	739,20
32 / 32 PR.E.00160. 010.p 12/05/2015	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04.					120´000,00		
	SOMMANO kg					120´000,00	0,01	1´200,00
33 / 33 PR.U.00910. 070.a 12/05/2015	Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole di					120,00		
	SOMMANO mc					120,00	53,39	6´406,80
34 / 34 PR.E.00140. 020.a 16/05/2015	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di av ... del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra					120,00		
	SOMMANO mc					120,00	23,88	2´865,60
35 / 35 PR.E.00120. 010.a 12/05/2015	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)					120,00		
	SOMMANO mc					120,00	8,55	1´026,00
36 / 36 PR.U.00910. 140.a 12/05/2015	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura Con fornitura tiro in alto e stesa eseguita a mano					120,00		
	SOMMANO mq					120,00	53,67	6´440,40
37 / 37 M20.1.33 12/05/2015	Acquisto, Trasporto e messa a dimora di palo tutore (con altezza di mt 2,50-3,00)					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	4,85	194,00
38 / 38 M20.1.28 12/05/2015	Collocamento a dimora di piante di medio sviluppo (altezza mt 1,50-2,00) in idonea buca su terreno precedentemente lavorato ed affinato, compresi il palo tutore, legatura e n.6 inn ... ura e stendimento di un leggero strato di ghiaietto o sabbia ai piedi di ogni pianta (escluso la fornitura della pianta)					925,00		
	SOMMANO cadauno					925,00	26,20	24´235,00
	A R I P O R T A R E							284´904,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							284´904,77
39 / 39 M50.5.2 12/05/2015	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (diam>10 cm) in frustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei vegetali macinati					100,00		
	SOMMANO mc					100,00	10,60	1´060,00
40 / 40 M40.1.7 12/05/2015	Fornitura e posa di tabella monitoria sorretta da appositi pali in legno (diam.8/10 cm) saldamente infissi nel terreno. Dim 40x35 cm					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	40,95	819,00
41 / 41 M40.1.8 12/05/2015	Fornitura e posa di tabelle monitoria in materiale metallico delle dimensioni 60x90 cm sorretta da pali di ancorati al terreno da apposito getto di fondazione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	197,35	197,35
42 / 42 M40.1.7 12/05/2015	Fornitura e posa di tabella monitoria sorretta da appositi pali in legno (diam.8/10 cm) saldamente infissi nel terreno. Dim 40x35 cm					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	40,95	819,00
43 / 43 PR.U.00710. 030.a 12/05/2015	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5.000 m²					2´000,00		
	SOMMANO mq					2´000,00	0,19	380,00
44 / 44 PR.U.00710. 110.a 12/05/2015	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di 40 Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di 40					2´000,00		
	SOMMANO mq					2´000,00	0,19	380,00
45 / 45 PR.U.00710. 300.a 12/05/2015	Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime					2´000,00		
	SOMMANO cad					2´000,00	0,14	280,00
46 / 46 PR.U.01050. 050.b 16/05/2015	Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave idonee, fornito in opera entro o fuori acqua fino alla profondità di mt. 10,00 da 1 mm per la ... ore Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave - Eseguito con mezzi terrestri aiuole rocciose					20,00		
	SOMMANO mc					20,00	35,22	704,40
47 / 47 20.01.0264.0 06 17/02/2016	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AREE VERDI. Impianto di irrigazione per aree verdi destinate per l'80% a prato e per il 20% ad alberi, arbusti e tappezzanti, realizzato interrato con ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per singola area verde già esistente con superficie da 5.000 a 10.000 mq.							
	tratto Corace-Fiumarella	0,80	3478,77			2´783,02		
	tratto Fiumarella-Porto	0,80	1859,13			1´487,30		
	A RIPORTARE					4´270,32		289´544,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´270,32		289´544,52
	SOMMANO mq					4´270,32	11,20	47´827,58
48 / 48 20.01.0267.001 18/02/2016	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per comando a 24V, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciai ... scluso la linea di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN 20.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	90,00	1´800,00
49 / 49 20.01.0265 18/02/2016	FPO di eletropompa centrifuga in acciaio inossidabile AISI 304. Adatte per l’alimentazione di acqua in impianti civili, agricoli ed industriali, pressurizzazione, impianti antincen ... i liquidi industriali, irrigazione, torri di refrigerazione, piscine, svuotamenti e impianti di lavaggio. HP 7.5, Kw 5.5					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	963,00	2´889,00
	A R I P O R T A R E							342´061,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							342´061,10
	OG3 (Cat 3)							
50 / 50 PR.E.00820. 040.b 24/02/2016	Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario ... e l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia con malta di cemento e sabbia							
	casotto elettropompe	2,00	2,00		1,500	6,00		
	casotto elettropompe		1,80		1,500	2,70		
	casotto elettropompe		1,50		1,500	2,25		
	SOMMANO mq					10,95	56,10	614,30
51 / 51 PR.E.01880. 040.b 24/02/2016	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato ... cco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5							
	sportello casotto elettropompe		2,00		1,500	3,00		
	SOMMANO mq					3,00	291,91	875,73
52 / 52 PR.E.01150. 010.a 29/02/2016	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo con embrice e coppo							
	CASOTTO		2,00	1,500		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	37,38	112,14
	A R I P O R T A R E							343´663,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							343´663,27
	OS24 (Cat 2)							
53 / 53 M40.1.8 22/12/2006	fpo DI Pompa acquesporche HP2 Trifase					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	398,73	398,73
54 / 54 M40.1.9 22/12/2006	FPO DI Quadro elettrico x pompa Dren. E Fogn. HP 8					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	950,00	950,00
55 / 55 M40.1.10 22/12/2006	FPO DI Salva vita Differenziale puro con corrente di intervento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´200,00	1´200,00
56 / 56 M40.1.11 22/12/2006	FPO DI Polmoni 200 Lt c/Membrana					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	400,00	800,00
57 / 57 M40.1.12 22/12/2006	FPO DI Irrigatore miniturbo dinamico					70,00		
	SOMMANO cadauno					70,00	12,40	868,00
58 / 58 M40.1.12 22/12/2006	FPO DI Irrigatore turbo dinamico					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	15,00	900,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							348´780,00
	T O T A L E euro							348´780,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
000	<nessuna>	348´780,00	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	348´780,00	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	OS24	88´922,65	25,495
002	OS24	160´594,35	46,045
003	OG3	99´263,00	28,460
	Totale CATEGORIE euro	348´780,00	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	348´780,00	100,000
M:000	<nessuna> euro	348´780,00	100,000
M:000.001	OS24 euro	88´922,65	25,495
M:000.002	OS24 euro	160´594,35	46,045
M:000.003	OG3 euro	99´263,00	28,460
	TOTALE euro	348´780,00	100,000

Data, 07/03/2016

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E