Comune di
Provincia di

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 12/04/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 1	Smontaggio di tutte le panchine esistenti e successivo trasporto a deposito **euro (sessanta/00)**	cadauno	60,00
Nr. 2 2	Fornitura e posa in opera di panchina composta da n. 2 supporti realizzati in tubo tondo d'acciaio zincato diametro mm 60 piegati ad U capovolta piegati dotati di piastre per l'ancoraggio...sezione 40x45 cm. Ancoraggio filo al terreno mediante tasselli chimici **euro (duecentosettanta/00)**	cadauno	270,00
Nr. 3 20.01.0264.006	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AREE VERDI. Impianto di irrigazione per aree verdi destinate per l'80% a prato e per il 20% ad alberi, arbusti e tappezzanti, realizzato interrato con sistema a scomparsa per i prati e con sistema ad ala gocciolante per alberature, arbusti e tappezzanti. L'impianto comprende lo scavo alla profondità di 50 cm (escluso terreni rocciosi e petrosi), la fornitura e posa delle tubazioni di adeguato diametro e degli irrigatori, la richiusura dello scavo con la sistemazione del terreno. Sono eslusi le tubazioni montanti per raggiungere la singola area irrigata, le elettrovalvole di sezionamento, la centralina di programmazione, la stazione di pompaggio. L'impianto è valutato per metro quadro di singola area verde irrigata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per singola area verde già esistente con superficie da 5.000 a 10.000 mq. **euro (undici/20)**	mq	11,20
Nr. 4 20.01.0265	FPO di eletropompa centrifuga in acciaio inossidabile AISI 304. Adatte per l'alimentazione di acqua in impianti civili, agricoli ed industriali, pressurizzazione, impianti antincendio e di riscaldamento e condizionamento. Impiegati anche per la movimentazione di liquidi industriali, irrigazione, torri di refrigerazione, piscine, svuotamenti e impianti di lavaggio. HP 7.5, Kw 5.5 **euro (novecentosessantatre/00)**	cadauno	963,00
Nr. 5 20.01.0267.001	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per comando a 24V, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inox, PN 10, pressione min/max di funzionamento = 0,7/10,0 bar, apertura manuale. E' compreso l'installazione ed il collegamento elettrico escluso la linea di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN 20. **euro (novanta/00)**	cad	90,00
Nr. 6 23	Fornitura e posa in opera di altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: 345x455x215 mm con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di **euro (duemilaseicento/00)**	cad	2´600,00
Nr. 7 24	Ripristino del rivestimento a mosaico esistente sul muro lungo la passeggiata mediante stuccatura delle fughe ammalorate e integrazione delle tesserine in pasta vetrosa mancanti, compreso materiali e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte **euro (ottomila/00)**	a corpo	8´000,00
Nr. 8 3	Fornitura e posa in opera di cestini pattumiera per la raccolta differenziata realizzati in acciaio in lamiera zincata spessore 10/10 con tre zone piene e due zone caratterizzate da fori disposti a rombi alternati;..calotta semisferica in lamiera zincata spessore 15/10 con fori per scarico delle acque meteoriche. Fissati su montante tubolare circolare in lamiera 3mm di acciaio zincato verniciato diam 114 mm mediante prolungamento del montante nel sottosuolo per un'altezza di cm 20 **euro (seicento/00)**	cadauno	600,00
Nr. 9 4	Fornitura e posa in opera di cestino per la raccolta rifiuti con struttura in zincato verniciato e cestello rivestito da doghe in legno, fissaggio mediante incasso del montante di sostegno. **euro (centosettantacinque/00)**	cadauno	175,00
Nr. 10 8	Fornitura e posa in opera di marmo trani chiaro spessore cm 3 **euro (centoottanta/00)**	m2	180,00
Nr. 11 M10.20	Apertura di buche in terreno precedentemente lavorato con colpo di vanga **euro (zero/50)**	cadauno	0,50
Nr. 12 M20.1.28	Collocamento a dimora di piante di medio sviluppo (altezza mt 1,50-2,00) in idonea buca su terreno precedentemente lavorato ed affinato, compresi il palo tutore, legatura e n.6 innaffiature con litri 100 a pianta da eseguirsi nei due anni successivi all'impianto (escluso la fornitura della pianta) su film di pacciamatura comprensiva di trasporto all'interno del cantiere e conservazione in tagliola, accorciamento e inzaffardatura delle radici nude e/o bagnatura delle fitocelle, apertura mediante due tagli ortogonali del film, piantagione con attrezzo a mano effettuata a regola d'arte, bagnatura delle piante con acqua, fornitura e posa di un coltello di plastica nera di cm 0,30x0,30 sotto il telo di pacciamatura, fornitura e stendimento di un leggero strato di ghiaietto o sabbia ai piedi di ogni pianta (escluso la fornitura della pianta) **euro (ventisei/20)**	cadauno	26,20
Nr. 13 M20.1.33	Acquisto, Trasporto e messa a dimora di palo tutore (con altezza di mt 2,50-3,00) **euro (quattro/85)**	cadauno	4,85
Nr. 14 M40.1.10	FPO DI Salva vita Differenziale puro con corrente di intervento **euro (milleduecento/00)**	cadauno	1´200,00
Nr. 15 M40.1.11	FPO DI Polmoni 200 Lt c/Membrana **euro (quattrocento/00)**	cadauno	400,00
Nr. 16 M40.1.12	FPO DI Irrigatore miniturbo dinamico **euro (dodici/40)**	cadauno	12,40
Nr. 17 M40.1.12	FPO DI Irrigatore turbo dinamico **euro (quindici/00)**	cadauno	15,00

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 18 M40.1.7	Fornitura e posa di tabella monitoria sorretta da appositi pali in legno (diam.8/10 cm) saldamente infissi nel terreno. Dim 40x35 cm **euro (quaranta/95)**	cadauno	40,95
Nr. 19 M40.1.8	Fornitura e posa di tabelle monitoria in materiale metallico delle dimensioni 60x90 cm sorretta da pali di ancorati al terreno da apposito getto di fondazione. **euro (centonovantasette/35)**	cadauno	197,35
Nr. 20 M40.1.8	fpo DI Pompa acquesporche HP2 Trifase **euro (trecentonovantaotto/73)**	cadauno	398,73
Nr. 21 M40.1.9	FPO DI Quadro elettrico x pompa Dren. E Fogn. HP 8 **euro (novecentocinquanta/00)**	cadauno	950,00
Nr. 22 M50.5.2	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (diam>10 cm) in frustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei vegetali macinati **euro (dieci/60)**	mc	10,60
Nr. 23 NV 1	Fornitura e posa in opera di trattamento di pavimentazione sintetica ottenuta formando un rivestimento a spessore, colorato e protettivo per la ricopertura di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio. **euro (quindici/49)**	m2	15,49
Nr. 24 NV 2	Segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di strisce e segnali in materiale termoplastico preformato ottenuto per estrusione, ad alto potere rifrangente ed antisdrucciolo, pel l'esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, nonchè tutta la simbologia contemplata dal C.d.S.; Applicato con l'ausilio di bruciatore a gas (200°-220°). Lospessore finito sarà pari a 2,5-3 mm, valore antisdrucciolo superiore a 55 PTV e valori di retroriflessione compresi tra 200 mcd/mq-lux e 150 mcd/mq-lux. Classificazione S3, Q3 (Norma Europea UNI EN 1436) ; Per la fornitura e posa in opera di simbolo "pista ciclabile" cm 60x60 **euro (centotrentaotto/34)**	cad	138,34
Nr. 25 PR.E.00120. 010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) **euro (otto/55)**	mc	8,55
Nr. 26 PR.E.00140. 020.a	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra **euro (ventitre/88)**	mc	23,88
Nr. 27 PR.E.00150. 010.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km **euro (otto/48)**	mc	8,48
Nr. 28 PR.E.00150. 020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta **euro (trentauno/36)**	mc	31,36
Nr. 29 PR.E.00150. 050.a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m **euro (quarantauno/06)**	mc	41,06
Nr. 30 PR.E.00160. 010.p	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04. **euro (zero/01)**	kg	0,01
Nr. 31 PR.E.00160. 020.a	CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DM 27/09/2010 **euro (duecentotrentaquattro/03)**	t	234,03
Nr. 32 PR.E.00820. 040.b	Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia con malta di cemento e sabbia **euro (cinquantasei/10)**	mq	56,10
Nr. 33 PR.E.01150. 010.a	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo con embrice e coppo **euro (trentasette/38)**	mq	37,38
Nr. 34 PR.E.01170.	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera) in alluminio da 10/10		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
090.b	**euro (trentacinque/00)**	m	35,00
Nr. 35 PR.E.01320. 050.i	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Travertino antiscivolo **euro (centodieci/00)**	mq	110,00
Nr. 36 PR.E.01430. 150.a	Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi **euro (quindici/00)**	m	15,00
Nr. 37 PR.E.01520. 030.c	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con tesserine di ceramica spessore non inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali In tinta a colori brillanti e/o puntinate **euro (sessantacinque/63)**	mq	65,63
Nr. 38 PR.E.01880. 040.b	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5 **euro (duecentonovantauno/91)**	mq	291,91
Nr. 39 PR.E.01930. 010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale **euro (quattro/17)**	kg	4,17
Nr. 40 PR.E.02120. 050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante e idrorepellente con idropittura traspirante e idrorepellente **euro (sette/28)**	mq	7,28
Nr. 41 PR.E.02140. 030.b	Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi **euro (cinque/00)**	mq	5,00
Nr. 42 PR.E.02140. 070.b	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro con antiruggine all'ossido di ferro **euro (otto/00)**	mq	8,00
Nr. 43 PR.E.02140. 110.b	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico brillante smalto oleosintetico brillante **euro (diciotto/00)**	mq	18,00
Nr. 44 PR.I.00210.0 90.a	Rubinetto a maschio in bronzo filettato UNI ISO 7/1 compatibile DIN 2444, fornito in opera, completo di ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 3/8" **euro (dieci/53)**	cad	10,53
Nr. 45 PR.R.00130. 040.a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensi **euro (sei/16)**	mc	6,16
Nr. 46 PR.R.00220. 050.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato non armato **euro (duecentodiciotto/61)**	mc	218,61
Nr. 47 PR.R.00230. 010.a	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza fino a cm 5 della sezione fino a 100 cm¦ **euro (tredici/08)**	mq/cm	13,08
Nr. 48 PR.R.00260. 180.a	Demolizione di rivestimenti in pietra naturale o marmo, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di materiale senza recupero di materiale **euro (venti/00)**	mq	20,00
Nr. 49 PR.R.00310. 020.a	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna per strutture a piano di campagna **euro (duecentododici/18)**	mc	212,18
Nr. 50 PR.R.00710. 010.a	Fornitura e posa in opera di intonaco civile a 3 strati, per interni ed esterni, (rinzaffo aperto, corpo dell'intonaco o arriccio, rasatura) rispondente alle indicazioni della bioedilizia e conforme alla Direttiva CEE 89/106. L'intonaco verrà posato per uno spessore complessivo di 2 cm su superfici verticali e di 1,5 cm su superfici orizzontali. I primi due strati (rinzaffo aperto e corpo dell'intonaco) saranno applicati e lavorati con frattazzo, cazzuola o spatola americana, su supporti accuratamente bonificati, puliti, e saturati con acqua, attraverso l'applicazione della seguente malta: calce idraulica naturale di colore grigio-nocciola chiaro, ottenuta attraverso la cottura, in forno verticale di pietra e mattoni refrattari, di calcari marnosi selezionati, di qualità costante e prodotta in assenza di sinterizzazione e clinkerizzazione (cotta a temperature non superiori a 900°C), caratterizzata da un ridotto contenuto di sali solubili, dall'assoluta assenza di additivi chimici e cemento,		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	nonchè dall'elevato potere di inibizione nei confronti dei batteri e degli insediamenti biodeteriogeni (muffe ecc.). La sabbia da utilizzare, sarà di origine silicea, lavata, vagliata e ventilata, scricchiolante alla mano senza tracce di sporco, materie organiche e melmose o comunque dannose, con curva granulometrica ben assortita (0-3 mm). La calce idraulica sarà dosata a 400 kg/mc di sabbia, con un rapporto in volume tra legante/inerte pari a 1 a 3 . Per incrementare le prestazioni dell'intonaco in termini di adesività, lavorabilità, coesione, resistenza, stabilità, impermeabilità all'acqua e permeabilità al vapore, la calce idraulica sarà additivata (con una quantità pari al 10% del peso della calce) con il composto aggiuntivo, bioedile, esclusivamente a base di caolino, composti di calcio e fibre naturali, a reazione superpozzolanica assimilabile al cocciopesto. Il terzo strato di circa 2-3 mm di spessore, (rasatura) sarà costituito da una malta composta da grassello di calce, perfettamente spento, cotto a bassa temperatura e stagionato almeno 6 mesi, misto a tufina e sarà applicato e lavorato a frattazzo, o cazzuola, o spatola americana su supporti accuratamente puliti ed eventualmente saturati con acqua. Il tutto, da misurarsi sulla superficie effettivamente intonacata, eseguito con predisposte guide su pareti e soffitti, piani o curvi, interni o esterni, escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero. **euro (quarantadue/43)**	mq	42,43
Nr. 51 PR.R.02140. 070.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume valutazione a volume **euro (trentadue/37)**	mc	32,37
Nr. 52 PR.U.00710. 030.a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5.000 m² **euro (zero/19)**	mq	0,19
Nr. 53 PR.U.00710. 110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di 40 Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di 40 **euro (zero/19)**	mq	0,19
Nr. 54 PR.U.00710. 300.a	Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime **euro (zero/14)**	cad	0,14
Nr. 55 PR.U.00910. 070.a	Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole di **euro (cinquantatre/39)**	mc	53,39
Nr. 56 PR.U.00910. 140.a	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura Con fornitura tiro in alto e stesa eseguita a mano **euro (cinquantatre/67)**	mq	53,67
Nr. 57 PR.U.01050. 050.b	Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave idonee, fornito in opera entro o fuori acqua fino alla profondità di mt. 10,00 da 1 mm per la formazione di scogliera compreso trasporto e collocamento in opera e impiego saltuario dal sommozzatore Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave - Eseguito con mezzi terrestri **euro (trentacinque/22)**	mc	35,22

Data, 12/04/2016

Il Tecnico