CITTA' DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI ED EDILIZIA SCOLASTICA

Programma di RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO P.R.U.S.S.T.

AREA METROPOLITANA DEI DUE MARI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE E PIAZZE NEL CENTRO STORICO



PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA	ELABORATO
A6	**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

IL PROGETTISTA
Geom. Giuseppe MANCUSO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe MANCUSO

IL DIRIGENTE
Arch. Carolina RITROVATO

Catanzaro giugno 2014

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		LM **LAVORI A MISURA**									
	PR.U.0510.50	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONG...za; con misurazione del volume in opera									
		a) Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso									
1		01 Vico II Gelso Bianco									
		zona 1		134,00			0,08	10,72			
		Sommano 01 Vico II Gelso Bianco	mc					10,72	€ 17,51		€ 187,71
1		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco									
		zona 2		326,00			0,08	26,08			
		Sommano 02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mc					26,08	€ 17,51		€ 456,66
1		03 Vico II Carmine									
		zona 3		222,00			0,08	17,76			
		Sommano 03 Vico II Carmine	mc					17,76	€ 17,51		€ 310,98
1		04 Vicoletto Carmine									
		zona 4		76,00			0,08	6,08			
		Sommano 04 Vicoletto Carmine	mc					6,08	€ 17,51		€ 106,46
1		05 Via Grecia/ vicoli Grecia									
		zona 5		480,00			0,08	38,40			
		Sommano 05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mc					38,40	€ 17,51		€ 672,38
1		06 Vico III Catalano									
		zona 6		145,00			0,08	11,60			
		Sommano 06 Vico III Catalano	mc					11,60	€ 17,51		€ 203,12
		A Riportare:									€ 1.937,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 1.937,31
		Riepilogo									
		01 Vico II Gelso Bianco	mc					10,72	€ 17,51		€ 187,71
		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mc					26,08	€ 17,51		€ 456,66
		03 Vico II Carmine	mc					17,76	€ 17,51		€ 310,98
		04 Vicoletto Carmine	mc					6,08	€ 17,51		€ 106,46
		05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mc					38,40	€ 17,51		€ 672,38
		06 Vico III Catalano	mc					11,60	€ 17,51		€ 203,12
		Sommano PR.U.0510.50/a) Disfa	mc					110,64	€ 17,51		€ 3.874,62
	PR.U.0510.70	DEMOLIZIONE DI misto cementato Demoli... fino ad una distanza massima di 5000 m									
		a) Demolizione di misto cementato									
2		01 Vico II Gelso Bianco									
		zona 1		134,00			0,20	26,80			
		Sommano 01 Vico II Gelso Bianco	mc					26,80	€ 14,75		€ 395,30
2		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco									
		zona 2		326,00			0,20	65,20			
		Sommano 02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mc					65,20	€ 14,75		€ 961,70
2		03 Vico II Carmine									
		zona 3		222,00			0,20	44,40			
		Sommano 03 Vico II Carmine	mc					44,40	€ 14,75		€ 654,90
2		05 Via Grecia/ vicoli Grecia									
		zona 5		480,00			0,20	96,00			
		Sommano 05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mc					96,00	€ 14,75		€ 1.416,00
		A Riportare:									€ 3.427,90

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 3.427,90
2		06 Vico III Catalano									
		zona 6									
		Parti Uguali: 145-95		50,00			0,20	10,00			
		Sommano 06 Vico III Catalano	mc					10,00	€ 14,75		€ 147,50
		Riepilogo									
		01 Vico II Gelso Bianco	mc					26,80	€ 14,75		€ 395,30
		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mc					65,20	€ 14,75		€ 961,70
		03 Vico II Carmine	mc					44,40	€ 14,75		€ 654,90
		05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mc					96,00	€ 14,75		€ 1.416,00
		06 Vico III Catalano	mc					10,00	€ 14,75		€ 147,50
		Sommano PR.U.0510.70/a) Demol	mc					242,40	€ 14,75		€ 7.150,80
	PR.E.0130.20	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A M...tanamento del materiale dal bordo scavo									
		a) per profondità fino a 2 m									
3		04 Vicoletto Carmine									
		zona 4		76,00			0,25	19,00			
		Sommano 04 Vicoletto Carmine	mc					19,00	€ 112,18		€ 2.131,42
3		06 Vico III Catalano									
		zona 6		95,00			0,25	23,75			
		Sommano 06 Vico III Catalano	mc					23,75	€ 112,18		€ 2.664,28
		Riepilogo									
		04 Vicoletto Carmine	mc					19,00	€ 112,18		€ 2.131,42
		06 Vico III Catalano	mc					23,75	€ 112,18		€ 2.664,28
		A Riportare:						42,75			€ 9.591,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						42,75			€ 9.591,40
		Sommano PR.E.0130.20/a) per p	mc					42,75	€ 112,18		€ 9.591,40
	PR.E.0150.40	Movimentazione nell'area di cantiere d...arico o di nuovo trasporto per rinterro									
		a) Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta									
4		01 Vico II Gelso Bianco									
		zona 1		134,00			0,28	37,52			
		Sommano 01 Vico II Gelso Bianco	mc					37,52	€ 6,16		€ 231,12
4		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco									
		zona 2		326,00			0,28	91,28			
		Sommano 02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mc					91,28	€ 6,16		€ 562,28
4		03 Vico II Carmine									
		zona 3		222,00			0,28	62,16			
		Sommano 03 Vico II Carmine	mc					62,16	€ 6,16		€ 382,91
4		04 Vicoletto Carmine									
		zona 4		76,00			0,28	21,28			
		Sommano 04 Vicoletto Carmine	mc					21,28	€ 6,16		€ 131,08
4		05 Via Grecia/ vicoli Grecia									
		zona 5		480,00			0,28	134,40			
		Sommano 05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mc					134,40	€ 6,16		€ 827,90
4		06 Vico III Catalano									
		zona 6		145,00			0,28	40,60			
		A Riportare:						40,60			€ 2.135,29

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						40,60			€ 2.135,29
		Sommano 06 Vico III Catalano	mc					40,60	€ 6,16		€ 250,10
		Riepilogo									
		01 Vico II Gelso Bianco	mc					37,52	€ 6,16		€ 231,12
		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mc					91,28	€ 6,16		€ 562,28
		03 Vico II Carmine	mc					62,16	€ 6,16		€ 382,91
		04 Vicoletto Carmine	mc					21,28	€ 6,16		€ 131,08
		05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mc					134,40	€ 6,16		€ 827,90
		06 Vico III Catalano	mc					40,60	€ 6,16		€ 250,10
		Sommano PR.E.0150.40/a) Movim	mc					387,24	€ 6,16		€ 4.770,78
	PR.E.0150.20	Trasporto a discarica autorizzata cont...ventuali oneri di discarica autorizzata									
		a) Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta									
5		01 Vico II Gelso Bianco									
		zona 1		134,00			0,28	37,52			
		Sommano 01 Vico II Gelso Bianco	mc					37,52	€ 31,36		€ 1.176,63
5		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco									
		zona 2		326,00			0,28	91,28			
		Sommano 02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mc					91,28	€ 31,36		€ 2.862,54
5		03 Vico II Carmine									
		zona 3		222,00			0,28	62,16			
		Sommano 03 Vico II Carmine	mc					62,16	€ 31,36		€ 1.949,34
5		04 Vicoletto Carmine									
		A Riportare:									€ 5.988,51

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 5.988,51
		zona 4		76,00			0,28	21,28			
		Sommano 04 Vicoletto Carmine	mc					21,28	€ 31,36		€ 667,34
5		05 Via Grecia/ vicoli Grecia									
		zona 5		480,00			0,28	134,40			
		Sommano 05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mc					134,40	€ 31,36		€ 4.214,78
5		06 Vico III Catalano									
		zona 6		145,00			0,28	40,60			
		Sommano 06 Vico III Catalano	mc					40,60	€ 31,36		€ 1.273,22
		Riepilogo									
		01 Vico II Gelso Bianco	mc					37,52	€ 31,36		€ 1.176,63
		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mc					91,28	€ 31,36		€ 2.862,54
		03 Vico II Carmine	mc					62,16	€ 31,36		€ 1.949,34
		04 Vicoletto Carmine	mc					21,28	€ 31,36		€ 667,34
		05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mc					134,40	€ 31,36		€ 4.214,78
		06 Vico III Catalano	mc					40,60	€ 31,36		€ 1.273,22
		Sommano PR.E.0150.20/a) Trasp	mc					387,24	€ 31,36		€ 24.287,70
	PR.E.0160.10	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO ...la corresponsione degli oneri relativi.									
		p) Terre e rocce CER 17.05.04.									
6		01 Vico II Gelso Bianco									
		zona 1									
		Altezza: ,2x1400		134,00			280,00	37.520,00			
		A Riportare:						37.520,00			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						37.520,00			
		Sommano 01 Vico II Gelso Bianco	kg					37.520,00	€ 0,01		€ 375,20
6		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco									
		zona 2									
		Altezza: ,2x1400		326,00			280,00	91.280,00			
		Sommano 02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	kg					91.280,00	€ 0,01		€ 912,80
6		03 Vico II Carmine									
		zona 3									
		Altezza: ,2x1400		222,00			280,00	62.160,00			
		Sommano 03 Vico II Carmine	kg					62.160,00	€ 0,01		€ 621,60
6		04 Vicoletto Carmine									
		zona 4									
		Altezza: ,2x1400		76,00			280,00	21.280,00			
		Sommano 04 Vicoletto Carmine	kg					21.280,00	€ 0,01		€ 212,80
6		05 Via Grecia/ vicoli Grecia									
		zona 5									
		Altezza: ,2x1400		480,00			280,00	134.400,00			
		Sommano 05 Via Grecia/ vicoli Grecia	kg					134.400,00	€ 0,01		€ 1.344,00
6		06 Vico III Catalano									
		zona 6		145,00			280,00	40.600,00			
		Sommano 06 Vico III Catalano	kg					40.600,00	€ 0,01		€ 406,00
		Riepilogo									
		01 Vico II Gelso Bianco	kg					37.520,00	€ 0,01		€ 375,20
		A Riportare:						37.520,00			€ 4.247,60

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						37.520,00			€ 4.247,60
		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	kg					91.280,00	€ 0,01		€ 912,80
		03 Vico II Carmine	kg					62.160,00	€ 0,01		€ 621,60
		04 Vicoletto Carmine	kg					21.280,00	€ 0,01		€ 212,80
		05 Via Grecia/ vicoli Grecia	kg					134.400,00	€ 0,01		€ 1.344,00
		06 Vico III Catalano	kg					40.600,00	€ 0,01		€ 406,00
		Sommano PR.E.0160.10/p) Terre	kg					387.240,00	€ 0,01		€ 7.744,80
	PR.E.0160.10	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO ...la corresponsione degli oneri relativi.									
		n) Miscele bituminose, asfalti, pezzi ...falti e materiale fresato CER 17.03.02.									
7		01 Vico II Gelso Bianco									
		zona 1									
		Altezza: ,08x1250		134,00			100,00	13.400,00			
		Sommano 01 Vico II Gelso Bianco	kg					13.400,00	€ 0,10		€ 1.340,00
7		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco									
		zona 2									
		Altezza: ,08x1250		326,00			100,00	32.600,00			
		Sommano 02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	kg					32.600,00	€ 0,10		€ 3.260,00
7		03 Vico II Carmine									
		zona 3									
		Altezza: ,08x1250		222,00			100,00	22.200,00			
		Sommano 03 Vico II Carmine	kg					22.200,00	€ 0,10		€ 2.220,00
7		04 Vicoletto Carmine									
		A Riportare:									€ 6.820,00

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 6.820,00
		zona 4									
		Altezza: ,08x1250		76,00			100,00	7.600,00			
		Sommano 04 Vicoletto Carmine	kg					7.600,00	€ 0,10		€ 760,00
7		05 Via Grecia/ vicoli Grecia									
		zona 5									
		Altezza: ,08x1250		480,00			100,00	48.000,00			
		Sommano 05 Via Grecia/ vicoli Grecia	kg					48.000,00	€ 0,10		€ 4.800,00
7		06 Vico III Catalano									
		zona 6		145,00			100,00	14.500,00			
		Sommano 06 Vico III Catalano	kg					14.500,00	€ 0,10		€ 1.450,00
		Riepilogo									
		01 Vico II Gelso Bianco	kg					13.400,00	€ 0,10		€ 1.340,00
		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	kg					32.600,00	€ 0,10		€ 3.260,00
		03 Vico II Carmine	kg					22.200,00	€ 0,10		€ 2.220,00
		04 Vicoletto Carmine	kg					7.600,00	€ 0,10		€ 760,00
		05 Via Grecia/ vicoli Grecia	kg					48.000,00	€ 0,10		€ 4.800,00
		06 Vico III Catalano	kg					14.500,00	€ 0,10		€ 1.450,00
		Sommano PR.E.0160.10/n) Misce	kg					138.300,00	€ 0,10		€ 27.660,00
	PR.R.0310.50	eseguito con 350 kg di cemento: Getto...atura. Eseguito con 350 kg di cemento:									
		a) per strutture a piano di campagna per strutture a piano di campagna									
8		01 Vico II Gelso Bianco									
		zona 1		134,00			0,15	20,10			
		A Riportare:						20,10			

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						20,10			
		Sommano 01 Vico II Gelso Bianco	mc					20,10	€ 243,40		€ 4.892,34
8		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco									
		zona 2		326,00			0,15	48,90			
		Sommano 02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mc					48,90	€ 243,40		€ 11.902,26
8		03 Vico II Carmine									
		zona 3		222,00			0,15	33,30			
		Sommano 03 Vico II Carmine	mc					33,30	€ 243,40		€ 8.105,22
8		04 Vicoletto Carmine									
		zona 4		76,00			0,15	11,40			
		Sommano 04 Vicoletto Carmine	mc					11,40	€ 243,40		€ 2.774,76
8		05 Via Grecia/ vicoli Grecia									
		zona 5		480,00			0,15	72,00			
		Sommano 05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mc					72,00	€ 243,40		€ 17.524,80
8		06 Vico III Catalano									
		zona 6		145,00			0,15	21,75			
		Sommano 06 Vico III Catalano	mc					21,75	€ 243,40		€ 5.293,95
		Riepilogo									
		01 Vico II Gelso Bianco	mc					20,10	€ 243,40		€ 4.892,34
		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mc					48,90	€ 243,40		€ 11.902,26
		03 Vico II Carmine	mc					33,30	€ 243,40		€ 8.105,22
		04 Vicoletto Carmine	mc					11,40	€ 243,40		€ 2.774,76
		05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mc					72,00	€ 243,40		€ 17.524,80
		A Riportare:						185,70			€ 95.692,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						185,70			€ 95.692,71
		06 Vico III Catalano	mc					21,75	€ 243,40		€ 5.293,95
		Sommano PR.R.0310.50/a) per s	mc					207,45	€ 243,40		€ 100.986,66
	PR.E.0340.20	Rete in acciaio elettrosaldata a magli..., compreso ogni sfrido, legature, ecc.									
		a) Rete in acciaio elettrosaldata a ma...ementizio lavorata e tagliata a misura,									
9		01 Vico II Gelso Bianco									
		zona 1		134,00			2,08	278,72			
		Sommano 01 Vico II Gelso Bianco	kg					278,72	€ 2,61		€ 727,46
9		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco									
		zona 2		326,00			2,08	678,08			
		Sommano 02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	kg					678,08	€ 2,61		€ 1.769,79
9		03 Vico II Carmine									
		zona 3		222,00			2,08	461,76			
		Sommano 03 Vico II Carmine	kg					461,76	€ 2,61		€ 1.205,19
9		04 Vicoletto Carmine									
		zona 4		76,00			2,08	158,08			
		Sommano 04 Vicoletto Carmine	kg					158,08	€ 2,61		€ 412,59
9		05 Via Grecia/ vicoli Grecia									
		zona 5		480,00			2,08	998,40			
		Sommano 05 Via Grecia/ vicoli Grecia	kg					998,40	€ 2,61		€ 2.605,82
9		06 Vico III Catalano									
		A Riportare:									€ 6.720,85

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 6.720,85
		zona 6		145,00			2,08	301,60			
		Sommano 06 Vico III Catalano	kg					301,60	€ 2,61		€ 787,18
		Riepilogo									
		01 Vico II Gelso Bianco	kg					278,72	€ 2,61		€ 727,46
		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	kg					678,08	€ 2,61		€ 1.769,79
		03 Vico II Carmine	kg					461,76	€ 2,61		€ 1.205,19
		04 Vicoletto Carmine	kg					158,08	€ 2,61		€ 412,59
		05 Via Grecia/ vicoli Grecia	kg					998,40	€ 2,61		€ 2.605,82
		06 Vico III Catalano	kg					301,60	€ 2,61		€ 787,18
		Sommano PR.E.0340.20/a) Rete	kg					2.876,64	€ 2,61		€ 15.016,06
	PR.E.2220.90	spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, al...cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:									
		c) finitura superiore tipo porfido finitura superiore tipo porfido									
10		01 Vico II Gelso Bianco									
		zona 1		134,00				134,00			
		Sommano 01 Vico II Gelso Bianco	mq					134,00	€ 40,50		€ 5.427,00
10		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco									
		zona 2		326,00				326,00			
		Sommano 02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mq					326,00	€ 40,50		€ 13.203,00
10		03 Vico II Carmine									
		zona 3		222,00				222,00			
		Sommano 03 Vico II Carmine	mq					222,00	€ 40,50		€ 8.991,00
		A Riportare:									€ 27.621,00

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 27.621,00
10		04 Vicoletto Carmine									
		zona 4		76,00				76,00			
		Sommano 04 Vicoletto Carmine	mq					76,00	€ 40,50		€ 3.078,00
10		05 Via Grecia/ vicoli Grecia									
		zona 5		480,00				480,00			
		Sommano 05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mq					480,00	€ 40,50		€ 19.440,00
		Riepilogo									
		01 Vico II Gelso Bianco	mq					134,00	€ 40,50		€ 5.427,00
		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mq					326,00	€ 40,50		€ 13.203,00
		03 Vico II Carmine	mq					222,00	€ 40,50		€ 8.991,00
		04 Vicoletto Carmine	mq					76,00	€ 40,50		€ 3.078,00
		05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mq					480,00	€ 40,50		€ 19.440,00
		Sommano PR.E.2220.90/c) finit	mq					1.238,00	€ 40,50		€ 100.278,00
	PR.E.2210.10	in letto di sabbia e cemento: Pavimen...metriche. In letto di sabbia e cemento									
		c) 8x8x10 cm 8x8x10 cm									
11		06 Vico III Catalano									
		zona 6		145,00				145,00			
		Sommano 06 Vico III Catalano	mq					145,00	€ 63,04		€ 9.140,80
		Riepilogo									
		06 Vico III Catalano	mq					145,00	€ 63,04		€ 9.140,80
		Sommano PR.E.2210.10/c) 8x8x1	mq					145,00	€ 63,04		€ 18.281,60
	PR.U.0530.3	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non ...preso ogni									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	0	onere e magistero relativo:									
		a) Di larghezza pari a 15 cm di larghezza pari a 15 cm									
12		Altro						25,00			
		Sommano	m					25,00	€ 31,19		€ 779,75
		Riepilogo									
		Altro	m					25,00	€ 31,19		€ 779,75
		Sommano PR.U.0530.30/a) Di la	m					25,00	€ 31,19		€ 1.559,50
	PR.E.0740.40	sottofondo in ghiaia grossa o ciottolo...anche con l'ausilio di mezzi meccanici									
		a) sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm									
13		01 Vico II Gelso Bianco									
		zona 1		134,00			0,07	9,38			
		Sommano 01 Vico II Gelso Bianco	mc					9,38	€ 32,00		€ 300,16
13		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco									
		zona 2		326,00			0,07	22,82			
		Sommano 02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mc					22,82	€ 32,00		€ 730,24
13		03 Vico II Carmine									
		zona 3		222,00			0,07	15,54			
		Sommano 03 Vico II Carmine	mc					15,54	€ 32,00		€ 497,28
13		04 Vicoletto Carmine									
		zona 4		76,00			0,07	5,32			
		A Riportare:						5,32			€ 1.527,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						5,32			€ 1.527,68
		Sommano 04 Vicoletto Carmine	mc					5,32	€ 32,00		€ 170,24
13		05 Via Grecia/ vicoli Grecia									
		zona 5		480,00			0,07	33,60			
		Sommano 05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mc					33,60	€ 32,00		€ 1.075,20
13		06 Vico III Catalano									
		zona 6		145,00			0,07	10,15			
		Sommano 06 Vico III Catalano	mc					10,15	€ 32,00		€ 324,80
		Riepilogo									
		01 Vico II Gelso Bianco	mc					9,38	€ 32,00		€ 300,16
		02 Vico Storto - Vico V Gelso Bianco	mc					22,82	€ 32,00		€ 730,24
		03 Vico II Carmine	mc					15,54	€ 32,00		€ 497,28
		04 Vicoletto Carmine	mc					5,32	€ 32,00		€ 170,24
		05 Via Grecia/ vicoli Grecia	mc					33,60	€ 32,00		€ 1.075,20
		06 Vico III Catalano	mc					10,15	€ 32,00		€ 324,80
		Sommano PR.E.0740.40/a) sotto	mc					96,81	€ 32,00		€ 6.195,84
	1.5.5	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE									
	1.5.5.a	a) Operaio comune o 1° livello									
14		Altro						160,00			
		Sommano	ora					160,00	€ 20,00		€ 3.200,00
		Riepilogo									
		Altro	ora					160,00	€ 20,00		€ 3.200,00
		Sommano 1.5.5.a	ora					160,00	€ 20,00		€ 6.400,00

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	1.5.5	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE									
	1.5.5.b	b) Operaio qualificato o 2° livello									
15		Altro						160,00			
		Sommano	ora					160,00	€ 22,00		€ 3.520,00
		Riepilogo									
		Altro	ora					160,00	€ 22,00		€ 3.520,00
		Sommano 1.5.5.b	ora					160,00	€ 22,00		€ 7.040,00
	1.5.5	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE									
	1.5.5.c	c) Operaio specializzato o 3° livello									
16		Altro						160,00			
		Sommano	ora					160,00	€ 24,00		€ 3.840,00
		Riepilogo									
		Altro	ora					160,00	€ 24,00		€ 3.840,00
		Sommano 1.5.5.c	ora					160,00	€ 24,00		€ 7.680,00
	1.5.5	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE									
	1.5.5.d	d) Operaio di IV livello (caposquadra)									
17		Altro						160,00			
		Sommano	ora					160,00	€ 24,00		€ 3.840,00
		Riepilogo									
		Altro	ora					160,00	€ 24,00		€ 3.840,00
		A Riportare:						160,00			€ 7.680,00

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						160,00			€ 7.680,00
		Sommano 1.5.5.d	ora					160,00	€ 24,00		€ 7.680,00
	PR.E.1210.10	Manto impermeabile prefabbricato costi... di almeno 15 cm alle testate dei teli:									
		a) armata in filo continuo di polieste...di poliestere non tessuto spessore 3 mm									
18		Altro						450,00			
		Sommano	mq					450,00	€ 9,52		€ 4.284,00
		Riepilogo									
		Altro	mq					450,00	€ 9,52		€ 4.284,00
		Sommano PR.E.1210.10/a) armat	mq					450,00	€ 9,52		€ 8.568,00
	A.001c	Materiali occorrenti per eventuali rip...ari, manodopera da conteggiare a parte.									
19		Altro						1,00			
		Sommano						1,00	€ 4.740,58		€ 4.740,58
		Riepilogo									
		Altro						1,00	€ 4.740,58		€ 4.740,58
		Sommano A.001c						1,00	€ 4.740,58		€ 9.481,16
		Riepilogo									
	PR.U.0510.50	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONG...za; con misurazione del volume in opera									
		a) Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso	mc					110,64	€ 17,51		€ 1.937,31
	PR.U.0510.70	DEMOLIZIONE DI misto cementato Demoli... fino ad una distanza massima di 5000 m									
		A Riportare:									€ 1.937,31

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 1.937,31
		a) Demolizione di misto cementato	mc					242,40	€ 14,75		€ 3.575,40
	PR.E.0130.20	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A M...tanamento del materiale dal bordo scavo									
		a) per profondità fino a 2 m	mc					42,75	€ 112,18		€ 4.795,70
	PR.E.0150.40	Movimentazione nell'area di cantiere d...arico o di nuovo trasporto per rinterro									
		a) Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta	mc					387,24	€ 6,16		€ 2.385,39
	PR.E.0150.20	Trasporto a discarica autorizzata cont...ventuali oneri di discarica autorizzata									
		a) Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	mc					387,24	€ 31,36		€ 12.143,85
	PR.E.0160.10	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO ...la corresponsione degli oneri relativi.									
		p) Terre e rocce CER 17.05.04.	kg					387.240,00	€ 0,01		€ 3.872,40
	PR.E.0160.10	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO ...la corresponsione degli oneri relativi.									
		n) Miscele bituminose, asfalti, pezzi ...falti e materiale fresato CER 17.03.02.	kg					138.300,00	€ 0,10		€ 13.830,00
	PR.R.0310.50	eseguito con 350 kg di cemento: Getto...atura. Eseguito con 350 kg di cemento:									
		a) per strutture a piano di campagna per strutture a piano di campagna	mc					207,45	€ 243,40		€ 50.493,33
	PR.E.0340.20	Rete in acciaio elettrosaldata a magli..., compreso ogni sfrido, legature, ecc.									
		a) Rete in acciaio elettrosaldata a ma...ementizio lavorata e tagliata a misura,	kg					2.876,64	€ 2,61		€ 7.508,03
		A Riportare:									€ 100.541,41

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 100.541,41
	PR.E.2220.90	spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, al...cm, base 6,5/13/19;5 cm, altezza 13 cm:									
		c) finitura superiore tipo porfido finitura superiore tipo porfido	mq					1.238,00	€ 40,50		€ 50.139,00
	PR.E.2210.10	in letto di sabbia e cemento: Pavimen...metriche. In letto di sabbia e cemento									
		c) 8x8x10 cm 8x8x10 cm	mq					145,00	€ 63,04		€ 9.140,80
	PR.U.0530.30	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non ...preso ogni onere e magistero relativo:									
		a) Di larghezza pari a 15 cm di larghezza pari a 15 cm	m					25,00	€ 31,19		€ 779,75
	PR.E.0740.40	sottofondo in ghiaia grossa o ciottolo...anche con l'ausilio di mezzi meccanici									
		a) sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm	mc					96,81	€ 32,00		€ 3.097,92
	1.5.5	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE									
	1.5.5.a	a) Operaio comune o 1° livello	ora					160,00	€ 20,00		€ 3.200,00
	1.5.5	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE									
	1.5.5.b	b) Operaio qualificato o 2° livello	ora					160,00	€ 22,00		€ 3.520,00
	1.5.5	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE									
	1.5.5.c	c) Operaio specializzato o 3° livello	ora					160,00	€ 24,00		€ 3.840,00
	1.5.5	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE									
	1.5.5.d	d) Operaio di IV livello (caposquadra)	ora					160,00	€ 24,00		€ 3.840,00
	PR.E.1210.10	Manto impermeabile prefabbricato costi... di almeno 15 cm alle testate dei teli:									
		A Riportare:									€ 178.098,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 178.098,88
		a) armata in filo continuo di polieste...di poliestere non tessuto spessore 3 mm	mq					450,00	€ 9,52		€ 4.284,00
	A.001c	Materiali occorrenti per eventuali rip...ari, manodopera da conteggiare a parte.						1,00	€ 4.740,58		€ 4.740,58
		Importo netto **LAVORI A MISURA**									€ 187.123,46
		Riepilogo									
		LM **LAVORI A MISURA**									€ 187.123,46
	ImpC	Sommano									€ 187.123,46
	ManLAV	Importo della manodopera inclusa nei lavori									-€ 71.106,91
	IBA	Importo soggetto a ribasso									€ 116.016,55
	TOS	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima									€ 3.742,47
	RC	Ribasso contrattuale del ...%									€ 0,00
	IN	Importo dei lavori									€ 187.123,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	**DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO**	**IMPORTO CATEGORIE**	**IMPORTO MISURE**	**IMPORTO LORDO**	**IMPORTO NETTO**	**% CORPO**	**%**
LM	**LAVORI A MISURA**	€ 187.123,46		€ 187.123,46	€ 187.123,46		100,00%
	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONG...za; con misurazione del volume in opera						
PR.U.0510.50/a) Disfa	a) Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso	(€ 1.937,31)	€ 1.937,31	(€ 1.937,31)	(€ 1.937,31)		1,04%
	DEMOLIZIONE DI misto cementato Demoli... fino ad una distanza massima di 5000 m						
PR.U.0510.70/a) Demol	a) Demolizione di misto cementato	(€ 3.575,40)	€ 3.575,40	(€ 3.575,40)	(€ 3.575,40)		1,91%
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A M...tanamento del materiale dal bordo scavo						
PR.E.0130.20/a) per p	a) per profondità fino a 2 m	(€ 4.795,70)	€ 4.795,70	(€ 4.795,70)	(€ 4.795,70)		2,56%
	Movimentazione nell'area di cantiere d...arico o di nuovo trasporto per rinterro						
PR.E.0150.40/a) Movim	a) Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta	(€ 2.385,39)	€ 2.385,39	(€ 2.385,39)	(€ 2.385,39)		1,27%
	Trasporto a discarica autorizzata cont...ventuali oneri di discarica autorizzata						
PR.E.0150.20/a) Trasp	a) Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	(€ 12.143,85)	€ 12.143,85	(€ 12.143,85)	(€ 12.143,85)		6,49%
	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO ...la corresponsione degli oneri relativi.						
PR.E.0160.10/p) Terre	p) Terre e rocce CER 17.05.04.	(€ 3.872,40)	€ 3.872,40	(€ 3.872,40)	(€ 3.872,40)		2,07%
	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO ...la corresponsione degli oneri relativi.						
PR.E.0160.10/n) Misce	n) Miscele bituminose, asfalti, pezzi ...falti e						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
	materiale fresato CER 17.03.02.	(€ 13.830,00)	€ 13.830,00	(€ 13.830,00)	(€ 13.830,00)		7,39%
	eseguito con 350 kg di cemento: Getto...atura. Eseguito con 350 kg di cemento:						
PR.R.0310.50/a) per s	a) per strutture a piano di campagna per strutture a piano di campagna	(€ 50.493,33)	€ 50.493,33	(€ 50.493,33)	(€ 50.493,33)		26,98%
	Rete in acciaio elettrosaldata a magli..., compreso ogni sfrido, legature, ecc.						
PR.E.0340.20/a) Rete	a) Rete in acciaio elettrosaldata a ma...ementizio lavorata e tagliata a misura,	(€ 7.508,03)	€ 7.508,03	(€ 7.508,03)	(€ 7.508,03)		4,01%
	spessore 6 cm, base 6,5 /13/19,5 cm, al...cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:						
PR.E.2220.90/c) finit	c) finitura superiore tipo porfido finitura superiore tipo porfido	(€ 50.139,00)	€ 50.139,00	(€ 50.139,00)	(€ 50.139,00)		26,79%
	in letto di sabbia e cemento: Pavimen...metriche. In letto di sabbia e cemento						
PR.E.2210.10/c) 8x8x1	c) 8x8x10 cm 8x8x10 cm	(€ 9.140,80)	€ 9.140,80	(€ 9.140,80)	(€ 9.140,80)		4,88%
	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non ...preso ogni onere e magistero relativo:						
PR.U.0530.30/a) Di la	a) Di larghezza pari a 15 cm di larghezza pari a 15 cm	(€ 779,75)	€ 779,75	(€ 779,75)	(€ 779,75)		0,42%
	sottofondo in ghiaia grossa o ciottolo...anche con l'ausilio di mezzi meccanici						
PR.E.0740.40/a) sotto	a) sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm	(€ 3.097,92)	€ 3.097,92	(€ 3.097,92)	(€ 3.097,92)		1,66%
	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE						
1.5.5.a	a) Operaio comune o 1° livello	(€ 3.200,00)	€ 3.200,00	(€ 3.200,00)	(€ 3.200,00)		1,71%
	MANODOPERA PER						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	**DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO**	**IMPORTO CATEGORIE**	**IMPORTO MISURE**	**IMPORTO LORDO**	**IMPORTO NETTO**	**% CORPO**	**%**
	PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE						
1.5.5.b	b) Operaio qualificato o 2° livello	(€ 3.520,00)	€ 3.520,00	(€ 3.520,00)	(€ 3.520,00)		1,88%
	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE						
1.5.5.c	c) Operaio specializzato o 3° livello	(€ 3.840,00)	€ 3.840,00	(€ 3.840,00)	(€ 3.840,00)		2,05%
	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE						
1.5.5.d	d) Operaio di IV livello (caposquadra)	(€ 3.840,00)	€ 3.840,00	(€ 3.840,00)	(€ 3.840,00)		2,05%
	Manto impermeabile prefabbricato costi... di almeno 15 cm alle testate dei teli:						
PR.E.1210.10/a) armat	a) armata in filo continuo di polieste...di poliestere non tessuto spessore 3 mm	(€ 4.284,00)	€ 4.284,00	(€ 4.284,00)	(€ 4.284,00)		2,29%
A.001c	Materiali occorrenti per eventuali rip...ari, manodopera da conteggiare a parte.	(€ 4.740,58)	€ 4.740,58	(€ 4.740,58)	(€ 4.740,58)		2,53%
	TOTALE	€ 187.123,46	€ 187.123,46	€ 187.123,46	€ 187.123,46		100,00%

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA pag. 1