INDICE

Allegato 1	pag 1
Allegato 2	pag 2
Allegato 3	pag 3 – 379
Allegato 4	pag 380 – 591
Allegato 5	pag 592 - 594
Allegato A	pag 595 - 597
Allegato B	pag 598

Allegato 1

Scheda di valutazione qualitativa del Servizio per lavori puntuali

Ambito n°		circ.		data		Zona tipo		Appaltatore	

	Lavorazione	si	no	punti
1	L'erba supera l'altezza prevista dal Capitolato in misura inferiore a 10 cm			5
2	L'erba supera l'altezza prevista dal Capitolato di oltre 10 cm			10
3	Sono presenti immondizie triturate e non raccolte, in maniera diffusa su meno del 10 % della superficie a manto erboso			3
4	Sono presenti immondizie triturate e non raccolte, in maniera diffusa su più del 10 % della superficie a manto erboso			6
5	Lo sfalcio non è stato rifinito correttamente, attorno ai giochi, attorno alle piante o nei bordi l'erba			1
6	Nell'ambito soggetto a controllo ci sono chiarie del manto erboso di dimensione superiore ai 5 mq. e nessun iter è stato avviato			1
7	Nell'ambito soggetto a controllo ci sono danni al tappeto erboso conseguenti alle lavorazioni eseguite ma interessanti meno del 5 % della superficie e nessun iter è stato avviato			1
8	Nell'ambito soggetto a controllo ci sono danni al tappeto erboso conseguenti alle lavorazioni eseguite e interessanti più del 5 % della superficie e nessun iter è stato avviato			2
9	Le aiole o i roseti sono infestati di malerbe in maniera lieve (assenza di perenni)			1
10	Le aiole o i roseti sono infestati di malerbe in maniera grave (presenza di perenni)			4
11	I tondelli delle piante non sono curati con infestanti alte oltre 20 cm e presenza di immondizia su almeno il 10 % dei tondelli dell'ambito			4
12	Le piante pollonifere hanno polloni alti oltre 50 cm. su almeno il 10 % dell'ambito			4
13	Sono stati rilevati platani con cancro colorato, e nessun iter è stato avviato			6
14	Sono presenti piante arboree od arbustive morte e nessun iter è stato avviato			6
15	Sugli ippocastani è presente Cameraria ohridella con più di una larva su oltre il 10 % delle foglie			1
16	Le rose sono affette da ticchiolatura e/o oidio, su oltre il 20 % della vegetazione infettata			4
17	Le rose sono attaccate da afidi con oltre il 20 % dei germogli infestati			4
18	Sono presenti querce o conifere con nidi di processionaria e nessun iter è stato avviato			6
19	Le querce sono affette da oidio su più del 20 % della vegetazione			6
20	Nell'ambito soggetto a controllo sono presenti piante con patologie o infestazioni diverse da quelle già monitorate e nessun iter è stato avviato			6
21	Nell'ambito soggetto a controllo sono stati rilevati problemi strutturali agli alberi tali da essere potenziali fonte di pericolo			6
22	Nell'ambito soggetto a controllo sono evidenti fisiopatie riconducibili a difetti nutrizionali o a ristagno d'acqua			1
23	Nell'ambito soggetto a controllo sono evidenti fisiopatie riconducibili a mancanza d'acqua e nessun iter è stato avviato			2
24	le siepi topiate non sono regolarmente tagliate, con lievi scostamenti rispetto alle previsioni di capitolato			6
25	le siepi topiate non sono regolarmente tagliate, con importanti scostamenti rispetto alle previsioni di capitolato			8

Allegato 2

Scheda di valutazione qualitativa del Servizio per lavorazioni diffuse

	Lavorazione	si	no	punti
1	I programmi delle lavorazioni per la settimana successiva vengono regolarmente trasmessi entro i termini definiti dal capitolato (1 punto negativo per ogni infrazione del mese)			
2	I rapporti di lavoro della settimana precedente vengono regolarmente trasmessi entro i termini di capitolato (1 punto negativo per ogni infrazione del mese)			
3	Si sono riscontrati casi in cui i cancelli non sono stati aperti o chiusi regolarmente. (1 punto negativo per ogni infrazione del mese)			
4	Le lavorazioni eseguite, per le quali è prevista l'archiviazione sul sistema informatico, non sono inserite nello stesso entro i termini stabiliti (1 punto negativo per ogni infrazione del mese)			
5	Il censimento del patrimonio a verde in gestione non viene regolarmente aggiornato come da contratto (1 punto negativo per ogni infrazione del mese)			
6	I rapporti di controllo dei giochi e degli arredi e degli altri manufatti o di altre eventuali situazioni di disagio o di pericolo presenti nelle aree in gestione viene trasmesso regolarmente ogni mese in maniera completa			
7	I lavori non urgenti ordinati dalla stazione appaltante a misura sono stati completati entro i tempi pattuiti. (0,5 punto negativi per ogni giorno di ritardo entro i 4 giorni, 1 punto per ogni giorno di ritardo successivo al quarto)			
8	I lavori urgenti ordinati dalla stazione appaltante a misura sono stati completati entro i tempi pattuiti (1 punto negativo per ogni giorno di ritardo entro i 4 giorni, 2 punti per ogni giorno di ritardo successivo al quarto)			
	Punteggio negativo accumulato			

Osservazioni

Il direttore tecnico del servizio o suo delegato	L'Appaltatore o suo delegato

QUARTIERE ARANCETO *Sono state*

individuate le seguenti aree verdi SPARTITRAFFICO

VIALE MAGNA GRECIA AREE VERDI perimetrali

VIALE MAGNA GRECIA AREA VERDEVIA TEANO

AREA GIOCHI VIA TEANO

SPARTITRAFFICO VIA SALEMI PISTA PATTINAGGIO

VIA SALEMI PIAZZA CASTELFIDARDO PARCO AREA

CHIESA

AREA CAMPO BOCCE E CENTRO SERVIZI SOCIALI

AIUOLA CANNONE **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Area pavimentata mq 1200 complessivi di cui mq 885 a verde con

2 Pini strobo	h 8 m	d 20
4 Pini domestici	h 6-7	cm d
1 Ficus magnolia 8	m h 6	20 cm
Melia	m h 4-	d 20
3 Gelsi	6 m h	cm d
2 Oleandri	3-5 m	15-20
2 Oleandri cespuglio	h 3-4	
2 Washingtonia	m h 2	
3 Fenix canariensis	m h 2-	
1 Grevillea	3 m h	
1 Magnolia 1 Yucca	3 m h	
3 Palme nane		
Siepe Pitosporo		
	h lm	lunga 10 metri

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CAVITA (di fronte Polizia) **Area Verde mq. 900**

Descrizione area 0 Impianto irrigazione 0 Impianto illuminazione

Impianto sportivo recintato mq 970 complessivi con area giochi, campo di calcio sterrato con spalti in cemento. Nell'area verde mq 530 circa sono presenti:

- 4 Ligustri h 4-5 m d 15-20 cm
- 8 Ligustri h 2-3 m d 8 cm
- 1 Pioppo h 8 m d 25 cm
- 12 Magnolie h 4-6 m d 15-20 cm
- Siepe Ligustro h 1,5 m lunga 16 metri
- Siepe Pitosporo h 1,5 m lunga 11 metri

Area 580 mq complessivi con parcheggio sterrato e area verde mq 370 mq circa con

- 1 Fenix canariense h 6 m
- 20 Ligustri h 5-6 m d 20-30 cm
- 1 Ortensia h 1,5 m
- 6 vasi in cemento rettangolari lunghi 1 m con ortensie
- 2 ciotole d 1 m con ligustro e ortensie
- Siepe Viburno h 1,8 m lunga 10 metri
- Siepe Lauroceraso h 1,2 m lunga 30 metri
- Siepe Thuja h 1,5 m lunga 38 metri

AIUOLA di fronte TERRAZZA EX-PINETA **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

- **7 Aiuole mq 48 con**
  17 Pini Aleppo h 8-10 m d 45 cm
  Siepe Pitosporo h 1,5 m lunga 62 metri
- **Alberatura stradale nel parcheggio composta da**
  2 Lecci h 4 m d 10 cm
  2 Ligustri h 4 m d 10 cm
  1 Tiglio h 4 m d 15 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

AIUOLA LUNGOMARE inizio Ponte Casciolino **Area Verde mq. 165**

Descrizione area A/O Impianto irrigazione NO Impianto illuminazione

- *1 Eritrina h 8 m*
- *1 Fenix canariensis h 3 m*
- *1 Melia h 6 m*
- *3 Oleandri h 3-5 m*
- *3 palme nane h 2 m*
- *1 pitosporo h 2 m*

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto	1							
potatura alberi basso fusto	1							
potatura palme	1							
potatura chamaerops	3							
potatura arbusti	4							
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

. l'eritrina è inclinata verso la strada ed ha la chioma asimmetrica. Necessaria potatura di bilanciamento e alleggerimento

AIUOLA SPARTITRAFFICO Chiesa Gagliano **Area Verde mq.222**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Spartitraffico composto da 2 aiuole di forma irregolare mq 222 circa con

- 1 Fenix canariense h3m
- 4 Chamaerops h 1-2 m

ANFITEATRO GAGLIANO **Area Verde mq.1150**

O Impianto illuminazione

Area verde mq 1150 circa complessivi con vialetti e campo di bocce in stato di abbandono con

- 9 Tigli h 5-6 m d 10-15 cm
- 2 Lagunaria h 1-2,5 m
- Siepe mista (lagunaria e ligustro) h 5-7 m lunga 40 metri

ARANCETO AREA GIOCHI via TEANO **Area Verde mq. 1060**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- Area parzialmente inerbita con

1 Pino d'Aleppo	h 12 m	d 45 cm
1 Olivo	h 5 m	
5 Pini neri	h 5-8 m	d 30 cm
2 Mimose	h 6 m	d 45 cm
2 Pioppi	h 8 m	d 35-40 cm
1 Cipresso	h 7 m	d 35 cm
9 Oleandri cespuglio	h 2 m	

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

. forte presenza di processionaria

ARANCETO CAMPO BOCCE E SERVIZI SOCIALI **Area Verde mq. 200**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

3 Aiuole mq 200 complessivi a prato con

1 Cedro	h 6
2 Thuja	m h
1 Melograno	3 m
1 Acero	h 3
2 Ficus elastica	m h d 50 cm
1 Cipresso arizona	3 m
1 Nespolo	h 4
1 Viburno	
2 Albicocco 1	h 6 m d 30 cm
Olivo	h 6 m d 50 cm
1 Susino	h 4 m

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

ARANCETO CHIESA **Area Verde mq. 727**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- **2 Aiuole di 144 e 583 mq con**

2 Pini domestici	h 5 m	d 40 cm
1 Pioppo	h 5 m	d 15 cm
1 Falso pepe	h 5 m	d 30 cm
2 Falso pepe	h 2 m	d 7 cm
2 Washingtonia	him	

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

ARANCETO PARCO **Area TOTALE 8032 mq di cui 3601 mq a Verde**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Giardino parzialmente pavimentato mq complessivi 8032 di cui 3601 mq di aiuole verdi con**

3	Cedri	h 6 m
3	Cipressi Lawson	
2	Gledizie h4m	
1 Frassino	h 4 m	
1 Albero di Giuda	h5m	
1 Acero	h 2 m	
1 Ciliegio da fiore	h4m	
2 Albizzia	h 4 m	
1 Lagerstroemia	h 4 m	
1 Ginepro orizzontale		
10	Biancospini	h 3 m
23Thuje	h 4-5 m	
6 Berberis	h 1,5 m	

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

ARANCETO PIAZZA CASTELFIDARDO **Area Verde mq.**

Descrizione area 0 Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazza asfaltata con i seguenti alberi

5 Pioppi h 5 m d 25-40 cm

1 Robinia h 3 m d 8 cm 1

Eucalipto h 3 m d 5 cm 1

Arancio h 2 m d 7 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

ARANCETO SPARTITRAFFICO VIA SALEMI **Area Verde mq. 1261**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

- **5 aiuole spartitraffico di mq 150 - 423 - 324 - 326 - 38 per complessivi 1261 mq di prato**

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato			1261					
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

SPARTITRAFFICO VIALE MAGNA GRECIA **Area Verde mq. 6227**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

- 3 Aiuole spartitraffico di mq 139-866-259 a prato con 1
  Melia h 4 m d 15
  1 Gledizia h 5 m d 20
- 1 Area verde laterale di mq 4963 a prato con 6
  Robinie h 6 m d 10-40 cm
  1 Carpino h 12 m d 40 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

ARANCETO PISTA PATTINAGGIO **Area Verde mq. 1095**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Area verde incolta a prato adiacente la pista di pattinaggio**

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato			1095					
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA TEANO **Area Verde mq. 318**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **1 Area a prato alberata di mq 278 con**
  8 Pino domestico h 8-10 m 12
  Pino d'Aleppo h 8-10 m
  3 Cedri h 8 m
  3 Palme nane h 2-4 m
  2 Fenix canariensis h4m
- **1 Aiuola di mq 40 con**
  1 Platano h 8 m
  1 Washingtonia h5m
  1 Mimosa h 6 m

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto	24							
potatura alberi basso fusto	1							
potatura palme	3							
potatura chamaerops	3							
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

forte presenza di processionaria sui pini

ARANCETO VIALE MAGNA GRECIA **Area Verde mq. 11402**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

1 Area margine strada di mq 4858 incolta a prato

1 **Area margine strada** di mq 4077 con all'interno campo di calcio e numerosi alberelli misti messi a dimora di recente

1 **Area margine strada** di mq 2467 a prato con

3 Pini domestici	h 6 m d 20-40 cm
1 pino d'Aleppo	h 7 m d 40 cm h 6 m d 30 cm h 5 m
1 Robinia	d 30 cm cespuglio
2 Olivi	

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazza con 8 piccole aiuole (1 mq ciascuna), area giochi con aiuola mq 37, 2 fasce alberate e inerbite mq 500 circa ai 2 lati della piazza, area incolta con alberi mq 180 circa. Nell'area complessivamente sono presenti

1 Tiglio	h 12 m	d 25 cm	
4 Platani	h 8-12 m	d 20-40 cm	
3 Pioppi	h 15 m	d 50-55 cm	
2 Magnolie	h 4-5 m	d 10 cm	
1 Leccio	h 8 m	d 25 cm	
1 Cedro	h 6 m	d 30 cm	
1 Pino Aleppo	h 12 m	d 40 cm	con processionarla
1 Eleagno	h 3,5 m	d 10 cm	
1 Fénix canariense	h 6 m		
2 Fénix morte	crollate da rimuovere		
1 Thuja	h 3 m		

4 Fioriere metallo 15x30 cm con fiori vari

AREA CIMITERO CENTRALE **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Ingresso cimitero

- 2 Fioriere circolari con Evonimo h 80 cm **Aiuola**

circolare con

- 1 Platano h 13 m d 1 m
- 1 Cipresso h 3 m d 15 cm
- 1 Palma h 4 m d 30 cm
- 1 Laurocerasо h 3 m d 12 cm
- Siepe perimetrale Viburno h 60 cm lunga 1,5 m (residuo di 6,5 m totali)

Aiuola ellittica con

- 1 Palma h 5 m d 70 cm
- Siepe perimetrale Viburno h 60 cm lunga 1,5 m (residuo di 7,5 m totali)

Aiuola ellittica con

- 1 Palma h 6 m d 80 cm
- Siepe perimetrale Viburno h lm lunga 4 m (residuo di 7 m totali)

Aiuola circolare con

- 1 Palma h 3 m d 50 cm
- Siepe perimetrale Viburno h 1,5 m lunga 4 m (residuo di 7 m totali)

Aiuola ingresso cimitero con

- 17 Lecci h 6 m d 50 cm
- 3 Cipressi h 6 m d 40 cm
- 4 Pitosporo h 3 m d 20 cm

Aiuola spartitraffico interno cimitero con

- 5 Ginepri striscianti h 30 cm **Aiuola**

perimetrale muro cimitero con

- 7 Cipressi h 4-6 m d 20-25 cm
- 50Thuje h 2-4 m d 10-15 cm

d 20 cm

- 1 Pitosporo h 3

m **Aiuola uscita cimitero con**

d 25 cm

- 2 Cipressi h 8 m

Area Verde mq.80

Area interna Tribunale nuovo

O Impianto irrigazione O

Descrizione area

Impianto illuminazione

1 Ginepro

h 1,5 mt d 10 cm

1 Phoenix canariensis Siepe di

h 3,5 mt

Oleandro

Area interna Tribunale **Area Verde mq. 84** ***Descrizione area*** **O**

0 Impianto illuminazione

Impianto irrigazione

1 Cycas	h 2 mt	
1 Woshingtonia	h 12 mt	
1 Arancio	h 5 mt	d 15 cm
1 Palma S.Pietro	h 6 mt	
1 Yucca	5 mt	

AREA TETI - zona Porto **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Area asfaltata con due aiuole pari a mq 3660 a verde con**

14 Cipressi australiani	h 3-6 m	d 15-20 cm
2 Ligustro	h 2-4 m	d 7-20 cm
15 Olivi	h 4-6 m	d 10-60 cm
1 Albero giuda	h 4 m	d 15 cm
2 Frassino	h 4-6 m	d 20-30 cm
2 Canforo	h 4-6 m	d 15-20 cm
3 Ficus magnolia	h 5-6 m	d 20-30 cm
2 Fenix canariense	him	
1 Acero	h 3 m	d 10 cm
1 Wasingtonia	h 2 m	
2 Yucche	him	
1 Palma nana	hlm	

- **Resede esterno sterrato (di incerta proprietà) sulla via Caprera adibito a parcheggio mq 446 con**

3	Olivi	h 5-6 m d 35-40 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

mq.

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

La manutenzione è effettuata da operai interni Pineta

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

3 Aree verdi incolte di mq 218-1400-3500 mq per complessivi 5118 mq

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzale pavimentato adibito a parcheggio con aiuole Aiuola mq 60 con

- 1 Cedro h 13 m
- 1 Fenix canariense morta
- 1 Palma S. Pietro h 5m
- 1 Evonimo h 60 cm

Aiuola triangolare mq 56 interamente ricoperta da cespugli di

- Oleandro h 1,3 m

Aiuola circolare 7 mq con piante grasse miste Aiuola triangolare mq 18 con

- 1 Ginepro h4m d 15 cm
- lThuja h 1,5 m
- Siepe Thuja h2m lunga 5 metri

Aiuola mq 10 con

- 1 Eleagno cespuglio h 1,5 m
- Siepe Thuja h2m lunga 8 metri
- Siepe Crategus h 80 crr ì lunga 2 metri

Aiuola mq 65 con

- 2 Washingtonia h 10-11 m
- 1 Cipresso h 12 m d 45 cm
- 1 Yucca h 2,5 m
- 2 Thuja h 1,5 m
- 1 Ginepro h 1 m
- 1 Agrifoglio h 1 m
- 1 Rosa rampicante
- Siepe evonimo h 1 m lunga 4 metri

- Prato di ginepro strisciante

Rampa scala con 12 vasi rettangolari in plastica

All'esterno del cancello aiuola mq 2 con

- 1 Robinia h 10 m d21cm
- 1 Fénix canariense morta

Area Verde mq. 400

Centro sociale V. Calió

O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Area interna al Centro parzialmente asfaltata con mq 400 circa di aiuole con

1 Eucalipto h 13

2 Mimose m h

1 Pino 8 m

nero 1 h 6

Robinia m h

1 Fenix canariensis h6m

1 Alloro h 5 m

2 Fichi h 3 m

1 Pero h 4 m

1 Callistemon h 2,5 m

1 Pitosporo cespuglio

Siepe mista h 1,7 m lunga 8 metri

Note Un ramo dell'eucalipto è rotto e rischia di cadere. L'albero è molto grande e necessità potatura di messa in sicurezza

PIAZZETTA MERANTE (di fronte al Centro sociale Pontepiccolo) mq 187

NOTE Presente impianto irrigazione manuale con due botole e tubo **Area**

verde con vialetti e aiuole delimitate da siepi con

- 1 Salice h 6 m d 50 cm quasi *secco,* da abbattere
- 8 Ligustri h 3-5 m d 10-20 cm
- Sipe Ligustro cinese h 1 m lunga 85 metri

Chiesa Monte dei morti Area Verde mq.14

Descrizione area	**O** Impianto irrigazione		**O** Impianto illuminazione
1 Magnolia	h 3 mt	d 12 cm	
Siepe bosso	h 60 cm	mi 12	

CORVO 1- Bocciofila **Area Verde mq. 498**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Aiuola a prato retrostante il capannone bocce mq 210**
- **Aiuola a prato antistante il capannone bocce mq 288 con**

  1 Pioppo h 9 m d 30 cm
  1 Pioppo h 3 m d 5 cm
  1 Mimosa h6m d 20 cm
  1 Yucca

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato			498					
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO 2 - via Brigata Catanzaro **Area Verde mq. 6600**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Area lungo il perimetro del quartiere a prato spontaneo con 14 Eucalipti h 15-18 m d 25-65 cm

1 Pino secco da abbattere h 7-8 m d 45 cm

2 Pioppi h 10 m d 40 cm

5 Biancospini h 2-4 m

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO 3 **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Area a prato con
29 Pini domestici h 8-10 m d 35-50 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto	29							
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Presente processionaria

CORVO 4-PARCO GIOCHI **Area Verde Complessiva mq. 3430 di cui 1909 ad aiuole**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Area verde pavimentata con aiuole alberate (altezza media 4-8 m)**

  4 Eritrina

  20 Falso pepe

  24 Sterculia

  5 Lagunaria

  1 Cedro

  8 Lagerstroemia

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO 5 - via Magenta **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Filare doppio su bordo strada composto da 19 Pioppi h 5-6 m d 25-50 cm**
- **Aiuola in parte incolta a prato alberato 1433 mq con**

  6 Pini domestici h 10 m d 45-50 cm
  2 Tigli h 4 m d 15 cm
  3 Olivi h 4-5 m
  1 Yucca
  I Oleandro
  II Alloro
- **Aiuola a prato alberato 636 mq con**

  5 Pini Aleppo h 7 m
  3 Melia h 4-5 m
  2 Pioppi h 4 m
  6 Ligustri h 4 m
  6 Olivi h 4-5 m
  2 Ficus elastica h 5 m
  1 Prunus pissardi h4m
  1 Yucca
  5 Alloro
- Siepe oleandro 48 m

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO 6 - PARCO e ASILO L'AQUILONE **Area Verde mq. 3657**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **4 aiuole circolari sulla strada con 4 Olivi h 5-7 m**
- **Giardino pubblico alberato mq 3219 con vialetti in autobloccanti, panchine e fontanello:**

  6 Melia h 4 m

  11 Melia h 6 m

  1 Yucca

  1 Washingtonia

  1 Cedro h 2 m

  2 Aceri h 3 m

  1 Ippocastano h 3 m
- **Area verde asilo a prato 438 mq**

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO 7 - VIA BEZZECCA campo calcio **Area Verde mq. 620**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Aiuola alberata lungo due lati del campo di calcio mq 620 con 22 pioppi h 6-7 m d 35-45 cm

1 Catalpa h 5 m d 20 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO 8-CHIESA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **4 Aiuole spartitraffico mq complessivi 1253 con**
  2 Olivi h 6-8 m
  16 Pini Aleppo h 10-12 m d 20-50 cm
  2 Palme nane 1 Cedro

- **Aiuola laterale campo calcio mq 240 con**
  10 Pioppi potati h 8 m d 40-60 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO 9 - VIA BEZZECCA angolo VIA MAGENTA **Area Verde mq. 1384**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Area verde a L di mq 450 con i seguenti alberi di recente impianto e medie dimensioni**
  3 Gelsi 5
  Thuje 1
  Yucca 1
  Mimosa
  1
  Diospiro
  1 Acero
  ILigustro
  1 Olivo
  lAmaren
  a
- **Area verde all' angolo della via a prato mq 554 con**
  1 pero h 6 m d 25 cm
  12 Acacia saligna h 4-5 m
- **Aiuola all' angolo della via a prato mq 380 con**

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO A - traversa Chiesa **Area Verde mq. 650**

Descrizione area 0 Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- ***Alberatura stradale composta da***

8 Pini domestici *h 8-12 m* *d 20-45 cm*
1 Ligustro *h 5 m* *d 20 cm*
1 Yucca *h 5 m* *d 30 cm*
2 Oleandri

- ***Aiuola mq 350 con***

5 Pini domestici *h 8 m* *d 25-35 cm*
4 Pioppi *h 10-12 m* *d 25-45 cm*
1 Fenix canariensis *h 5 m*
1 Yucca *h 3 m*
1 Leyland *h 3 m*

- ***Aiuola mq 300 con***

5 Pini domestici *h 7-8 m* *d 25-35 cm*
6 Pioppi *h 6-10 m* *d 25-40 cm*
1 Fenix canariensis *h 5 m*
2 Yucca *h 3-4 m*
3 Oleandro *h 2 m*

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO B **Area Verde mq.**

Descrizione area *SI* Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- **Area Giardino nuovo realizzato da privati mq 1040 di cui 340 pavimentati con**

8 Pini	h 9 m	d 35-40 cm
3 Pioppi	h 8-12 m	d 30-45 cm
3 Ligustri	h 4-6 m	d 15 cm
1 Ippocastano	h 2 m	
4 Lagunarie	h 1,5 m	
1 Thuja	h 1,5 m	
2 Olivi in vaso	h 1,5 m	
Siepe Viburno	h 60 cm	120 metri

Aiuola lato marciapiede mq 90 con

1 Salice	h 3 m	
1 Acero	h 3 m	d 10 cm
1 Acero	h 7 m	d 20 cm
1 Ligustro	h 6 m	
2 Falso pepe	h 8-10 m	d 45 cm

- **Aiuola a L angolo via Magenta lato marciapiede mq 420 con**

2 Ligustri		
2 Pitospori		
1 Fenix canariensis	h 4 m	
1 Alloro	h 4 m	
3 Pini domestici	h 12-14 m	d 40-50 cm
1 Yucca		
1 Ficus elastica	h 10 m	d 80 cm
1 Alloro	h 2 m	
1 Ficus elastica	h 4 m	d 50 cm
1 Ficus benjamín	h 6 m	d 60 cm
3 Fenix canariensis	h 4 m	
3 Thuje		
2 Fenix canariensis	him	
1 Pino	h 8 m	d 30 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								

sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO C - PALAZZETTO SPORT **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Aiuole Verdi a prato lato nord e ovest Palazzetto mq 2012 con**
  1 Pioppo h 5 m d 15 cm 1
  Palma nana

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO D - PALAZZETTO SPORT **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Filare alberato sulla strada composto da**

  8 Pioppi h 6 m d 45 cm potati con carie

- **2 Aiuole laterali campi calcetto mq 540 e mq 860 a prato**

  1 Acero h 4 m d 25 cm
  7 Cedri h 3 m d 8 cm
  1 Oleandro h 4 m
  4 Mimose h 5-6 m
  2 Tigli h 3 m d 7 cm
  3 Pini dom. h 4 m d 15-25 cm

- **Area verde semi incolta lato sud palazzetto composta da due appezzamenti di circa mq 800 e mq 2500 con filare misto composto da**

  1 Cipresso h 5 m
  7 Mimoseh 6-7 m d 10-20 cm
  7 Grevillea h 6-7 m d 10-20 cm
  1 Cedro h 2 m
  1 Melia h 8 m d 35 cm

  Aiuola bordo strada mq 260 con filare alberato composto da

  5 Platani h 12-15 m d 40-50 cm
  1 Melia h 12 m d 45 cm
  6 Catalpa h 10-14 m d 20-40 cm
  1 Viburno h 4 m
  Siepe Pitosporo h 2m lunga 28 metri

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								

irrigazione manuale

Note

CORVO E - VIA BRIGATA CATANZARO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- **Aiuola a L mq 846 a prato con**

1 Olivo	h 8 m	d 30 cm	
3 Ligustri	h 5 m	d 15-20 cm	
1 Melia	h 8 m	d 40 cm	
1 Pino Himalaya	hl3 m	d 40 cm	con forte infestazione processionaria
1 Pino marittimo	h 12	d 30	tricormico
1 Quercia	h 12 m	d 50 cm	
2 Pini marittimi	h 12	d 30-40 cm	
1 Abete	h 10 m	d 25 cm	
2 Salici	h 6 m	d 15 cm	
1 Gelso	h 4 m	d 15 cm	

Aiuola rettangolare mq 1072 a prato con

Acacia saligna in gruppo	h 7 m	d vari
1 Pino	h 8 m	d 50 cm
2 Ficus elastica	h 6-7 m	
1 Pino strobo	h 18 m	d 45 cm
1 Pino strobo	h 9 m	d 25 cm

Aiuola quadrata mq 400 a prato con

1 Washingtonia	h 8 m	
10 Pini domestici	h 8-15 m	infestati da processionaria

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO F - via Brigata Catanzaro **Area Verde mq. 7762**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Area incolta a scarpata lungo il perimetro interno del quartiere con prato spontaneo, biancospini e rovi

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO G - VIA BRIGATA CATANZARO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Aiuola quadrata mq 2034 a uso campo di calcio ma con prato incolto e 1 Pino h 5 m d 18 cm**
- **Aiuola mq 40 con**

  Siepe di Olendro h4m lunga 36 m

  1 Melia h 9 m d 45 cm

  1 Melia h8m d 50 secca - da abbattere

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO L - INGRESSO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Filare bordo strada lato sud composto da
9 Pioppi h 6 m d 40-50 cm potati con carie

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CORVO M - via Brigata Catanzaro **Area Verde mq. 4534**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Area incolta a scarpata lungo il perimetro interno del quartiere con prato spontaneo e qualche biancospino

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Discesa Porta Marina Area Verde mq.6

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

3	Tigli	h 12 mt d 40-50 cm

Discesa S. Francesco di Paola Area Verde mq.lO

Descrizione area	**O** Impianto irrigazione		**O** Impianto illuminazione
2 Ligustri	h 3-5 mt	d 10-15 cm	

Elementare S. Janni **Area Verde mq. 15**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

5	Olivo	h 7 mt d 35-45 cm
1 Cespuglio Oleandro	h 4 mt	
2 Melograni cespuglio	h 3 mt	

Elementare Siano Nord **Area Verde mq. 50**

Descrizione area	O Impianto irrigazione		O Impianto illuminazione
2 Aceri Negundo	h 7 mt	d 25-40 cm	
2 Hibiscis 1 Alloro	h 3 mt	d 15 cm	
(polloni)	h 3 mt	d 10 cm	
1 Melograno (polloni)	h 5 mt		
1 Leccio 1 Tiglio	h 7 mt	d 20 cm	
1 Frassino	h 7 mt	d 20 cm	
	h 5 mt	d 30 cm	

Note

Ripulire marciapiedi e tutto il perimetro della scuola da erbe infestanti

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

3	Olivi	h 8 mt d 45 cm
1 Pino domestico h 6 mt		d 45-50 cm

Note

Ripulire marciapiedi e tutto il perimetro della scuola da erbe infestanti

mq. 35

Ex Dispensario **Area Verde**

0 Impianto irrigazione

0 Impianto illuminazione

Descrizione area

h 4-6 mt

2 Phoenix canariensis 1

h 2,5 mt d 8 cm

Lauroceraso

h 6 mt d 20 cm

1 Ligustro

h 5-8 mt

2 Palme

h 1 mt mi 28

S.Pietro Siepe

h 1 mt mi 30

EX-CIRCOSCRIZIONE Parco giochi **Area Verde mq.** **460**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Area verde composta da più aiuole mq 460 oltre a

5 Falso pepe	h 10 m	d 50-60 cm
4 Cedri	h 10-12 m	d 25-40 cm
7 Ligustri	h 4-7 m	d 15-25 cm
13 Thuje	h 3-5 m	d 10-15 cm
10 Ligustri	h 1,5 m	
6 Crataegus	h 2 m	
7 Oleandri	h 4-5 m	
4 Laurocerasо	him	
3 Lagerstroemie	h 2-4 m	

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Fioriere varie vie Area Verde mq.

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazza Duomo:

4 fioriere circolari con palme

h 1,5 mt

1 Fioriera quadrata con palma h 1,5 mt rotta

10 fioriere pitosforo h 60 cm **Via Orfanotrofio:**

4 ciotole in cemento rotonde

1 ciotola quadrata ulivo h 1,5 mt

2 ciotole rotonde con Agrifoglio **Chiesa del Carmine-Piazza**

Fiorentino:

6 ciotole in cemento con Bosso, Viburno e Dracaena

3 ciotole in ferro di cui 2 con Chamaerops e 1 con yucca h 1,5 mt

Via Fiorentino:

11 ciotole con Bosso h 50 cm

1 aiuola mezzaluna con 1 Quercus Ilex h 6 mt e fiori annuali **Piazza**

Municipio:

1 Ficus h 5 mt d 20 cm

6 ciotole Tuja h 1,5

3 ciotole Pitosforo mt h 1

1 ciotole Ligustro mt h 1

5 ciotole con piante varie mt h 1

Cortile Municipio: mt

3 ciotole con agrifoglio

3 ciotole con Chamaerops h 2 mt

7 ciotole con rosacee

Corso Mazzini:

180 ciotole rotonde

4 ciotole rettangolari

FUNICOLARE **Area Verde mq.2610**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

Area asfaltata adibita a parcheggio con aiuole e spartitraffico inerbiti (complessivi mq 2610) con

3 Fenix canariense	h 2-4 m	
9 Falso pepe	h 3-5 m	
4 Pioppi	h 4-8 m	d 10-30 cm
20 Pini domestici	h 6-10 m	d 20-35 cm
3 Pini d^{A}Aleppo	h 6 m	d 25 cm
20 Oleandri	h 3 m	
10 Ibisco	h 1,8 m	
4 Viburno	h 1,8 m	
Siepe mista	lunga 120 metri	
1 Pitosforo	h 1,5 m	

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura bordo strada composta da

2	Robinie	h 10 m d 30-35 cm

Piazza pavimentata con Area verde attrezzata mq 910 con

1 Fénix canariense	h 6 m	
1 Fénix canariense	h 1,5 m	
7 Ligustri	h 4-6 m	d 15-25 cm
3 Lecci	h 4-5 m	d 15-20 cm
1 Cycas	h 1 m	
4 Aceri	h 2-3 m	d 5 cm
1 Falso pepe	h 5 m	d 15 cm
1 Thuja	h 1,5 m	
2 Lauroceraso	h 1,5 m	
5 Eleagno	h 1 m	
3 Cocco nucífera	h 1 m	
1 Pitosporo	h 1 m	

Giardini S. Durante **Area Verde mq.500** ***Descrizione area***

O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Siepe mista	h 60 cm	mi 41
8 Cedri	h 12 mt	d 25-30 cm
8 Magnolie	h 9 mt	d 25-40 cm
4 vasi		

GIARDINO VIALE CROTONE **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Giardino pavimentato mq 289 complessivi di cui mq 232 a verde con**

  1 Fenix canariensis da abbattere

  3 Albizzia h 4-5 md 10-20 cm

  1 Ligustro h 2 m d 7 cm

  1 Yucca h 2 m

  1 Gelsomino rampicante

  1 Vasca 2x2 metri con calle

  Siepe perimetrale di Leyland h 3 m lunga 38 metri

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Descrizione area **O** Impianto irrigazione Impianto illuminazione

- **Area incolta a sinistra mq 1640**
- **Area incolta a destra mq 990**
- **Area incolta a destra con gazebo mq 1200**

Area Verde mq. 2

Largo Agricoltori

O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Descrizione area

h 6 mt d 20 cm

1 Quercus llex

14 ciotole rotonde

8 ciotole quadrate

h 8 mt d 25 cm

1 Ficus

h 4 mt

Area Verde mq. Mq 160

Largo Marineóla Cattaneo

O Impianto irrigazione

O Impianto illuminazione

Descrizione area

2 Cedri

h 15 m d 50-70 cm

5 Prunus Pissarda

h 6 mt d 10-25 cm h 2 mt

2 Palme nane

h 6 mt d 10 cm

1 Oleandro

h 2,5 mt d 8 cm

2 Ficus

h 8 mt d 20-25

LUNGOMARE (da CORACE fino al PONTE CASCOLINO) **Area Verde complessiva mq. 3691**

Descrizione area *SI* Impianto irrigazione SI Impianto illuminazione

Aiuole con

35 Fenix canariensis	h 4-7 m	
3 Fenix dactylifera	h 9 m	
36 Washingtonia	h 2-12 m	
42 Palma nana	h 1-3 m	
80 Tamerice	h 3-5 m	
61 Melia	h 4-5 m	
3 Robinia	h 3-4 m	
6 Leccio	h 3-4 m	
16 Oleandro	0,50-2,5 m	
9 Olivello	3-4 m	
3 Callistemon	him	
19 Lantana	h 0,50 m	
4 Yucca	h 2 m	
2 Bouganville	h 4 m	
34 Eleagno siepe	hi,5-2 m	
11 Oleandro siepe	h 1,5 m	
Siepe Pitosporo siepe	h 1,20	lunga 33 metri

Alberature su marciapiede

37 Melia h 4-9 m		d 15-50 cm
1	Albizzia h4m	
	d 15 cm	

Spartitraffico centro strada (area complessiva 86 mq)

22 Melia 12	h 4-8 m	d 15-25 cm
Palma nana	h 1 m	
Siepe	h 1 m	lunga 140 metri

Aiuole Marron Glacé (area complessiva 87 mq)

2	Washingtonia	h6m
7 Palma nana	h 4 m	
2	Pitosporo	h 3 m
4	Oleandro	h 4 m
22 m Pitosporo siepe	h 1 m	
Prato	18 mq	

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								

potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

LUNGOMARE CASCOLINO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- **Aiuole mq 1842 verde con**

45 Washingtonia	h 7-8 m	
65 Tamerice	h 3-5 m	
31 Melia	h 4-5 m	
27 Leccio	h 3-4 m	
20 Oleandro	h 0,5-2,5 m	
5 Ginepro	h 0,8 m	
13 Mirto	him	
4 Pitosporo	hlm	
3 Callistemon	hlm	
35 Lantana	h 0,50 m	
4 Bouganville	h 4 m	
2 Bosso di mare	hlm	
6 Eleagno	hlm	
Oleandro siepe	h 1,5-2 m	lunga 56 metri
Pitosporo siepe	h 1,20	lunga 104 metri
Mirto siepe	h 1,2 m	lunga 290 metri

Alberature su marciapiede

35 Melia	h 5-7 m	
Oleandro siepe	h 1,5 m	lunga 16 metri
Pitosporo siepe	h lm	lunga 20 metri

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								

scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

LUNGOMARE NUOVO GIOVINO **Area Verde mq. 6924**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Numerose aiuole spartitraffico a verde mq 6924 complessivi con

10 Washingtonia	h 9-10	
75 Washingtonia	m h 2-	
25 Palma nana	4 m h	
6 Fenix canariense	1-2 m	
49 Melia	h 2-4	
41	m h 4-	
Tamerice 4	5 m h	
Lagunaria	3-5 m	
2 Oleandro	h 2-3	
12 Leccio 4	m h 2	
Pitosporo 2	m h 1-	
Viburno	2 m	
7 Mirto		
1 Agave		
lYucca 1		
Bosso		
1 Cortederia 1		
Fico d'india Siepe	h 1 m	lunga 79 metri

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Area Verde mq. 250

Materna Elementare Janò

O Impianto irrigazione

O Impianto illuminazione

Descrizione area

2 Pioppi (polloni) h 7 mt d

2 Piopp h 12 mt d 45-60 cm

i 13 h 5-10 mt d 5-15 cm

Robinia h 6 mt d 45 cm

1 Pino h 5 mt d 35-45 cm

h 8-10 mt d 35-45 cm

Area Verde mq. 340

Materna S. Janni

O Impianto

O Impianto illuminazione

Descrizione area

irrigazione h 7 mt d 15-50

5 Olivo

h 6-10 mt d 10-60 cm

7 Olm

i 1

h 1 mt d 2 cm

Vite 1

h 1 mt d 2 cm

Nespo

h 2 mt h 1 mt

lo 1

media Siano nord **Area Verde mq. 6** ***Descrizione area***

O Impianto illuminazione

1 Melia h 10 mt d 50 cm

Cespuglio Oleandro h 3 mt

Note

- Ripulire marciapiedi e tutto il perimetro della scuola da erbe infestanti;
- Effettuare potatura con urgenza su un ramo della Melia, piegato su bordo strada.

NALINI **Area Verde mq. 11457 di cui 10597 a prato**

Descrizione area Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- ***10 aiuole spartitraffico complessivi mq 11457. DETTAGLIO:***
- ***A-B mq 40*** *con 5 Acacia saligna h 3-4 m*
- ***C mq 393*** *interamente occupati da cespugli di oleandro h 1,50 m*
- ***D mq 4758*** *con 35 Washingtonia h 5-9 m*

  10 Olivi h 3-5 m

  4 Falso pepe h 3-5 m

  7 Eucalipti h 4 m

  3 Pioppi h 3 m

  4 Lagunaria h 3 m

  5 Fenix dactylifera h 1,5 m
- ***E mq 820*** *con 3 Fenix canariensis h 4-5 m*

  1 Eucalipto h 6 m
- ***F mq 467*** *interamente occupati da cespugli di oleandro h 1,50 m con 3 Eucalipti h 4-5 m*
- ***G mq 57*** *a prato*
- ***H mq 3457*** *con*

1 Pino domestico	*h 9 m*
5 Pini d'Aleppo	*h 6-8 m*
15 Eucalipti	*h 5-8 m*
13 Pitospori	*h 2-3 m*
7 Pioppi	*h 3-5 m*
4 Pioppi	*h 5- 8 m*
27 Fenix canariensis	*h 4-7 m*
1 Tamerice	*h 4 m*

- ***L mq 1050*** *con*

9 Pini domestici	*h 8-9 m*
2 Robinie h 4-5 m 9 Washingtonia him	

- ***M mq 397*** *a prato*

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

l'aiuola D e l'aiuola H potrebbero essere utilizzate come area sgambatura cani perché completamente recintate

PALAGIOVINO AREA ESTERNA **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Parcheggio asfaltato esterno all'impianto sportivo con numerose aiuole mq 1031 a verde con

1 Fenix canariense h 6-7 m

1 Fenix 8 Melia morta in abbattimento

39 Palme nane h 5-6 m d 15-25 cm

2 Washingtonia h 1-2 m

4 Washingtonia h 6-10

2 Yucca m

2 Strelitzie

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

PALAGIOVINO AREA INTERNA **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Impianto sportivo con parcheggio e numerose aiuole per complessivi mq 1490 a verde con

10 Oleandri 22	**h i m**	
Palme nane 2	h 2-4	
Washingtonia 1	m h 7-	
Ligustro 1 Fénix	10 m	
canariense	**h i m**	
1 Fénix canariense	h 5 m	morta da abbattere
4 Melia		d 25 cm
5 Melia	h 7-8	
2 Banano Siepe	m h 2	
Leyland Siepe	m h 4	lunga 173 metri
Oleandro	m h 4-	lunga 52 metri

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

PARCO GENZIANA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Parco pubblico con viali pavimentati, impianti sportivi e aree verdi (circa 2652 mq) oltre a parcheggio con alberture e resede adiacenti semi incolte con nuove piantumazioni. Nell'area complessivamente sono presenti

7 Aceri negundo	h 5-9 m	d 10-25 cm
15 Melia	h 4-12 m	d 15-45 cm
1 Washingtonia	h 8 m	
1 Araucaria	h 6 m	
1 Falso pepe	h 4,5 m	
7 Fenix canariense	h 5-6 m	
1 Thuja	h 6 m	
2 Thuja	h 1 m	
1 Pino	h 2 m	
27 Cedri	h 2-5 m	
12 Cedri	h 1-2 m	
5 Oleandri	h 2,5 m	
4 Callistemon	h 1-4 m	
1 Lagunaria	h 2,5 m	
1 Ligustro	h 3 m	
1 Viburno	h 1,5 m	
5 Lecci	h 1 m	
1 Yucca		
2 Lauroceraso	h 1 m	
1 Bosso	h 1 m	
4 Ginepro orizzontale		
Siepe mista	h 1,3 m	lunga 200 metri
Siepe mista	h 3-5 m	lunga 130 metri
Siepe Spirea	h 2,5-3 m	lunga 21 metri

PARCO GIOCHI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Area giochi pavimentata mq 1036 complessivi di cui mq 78 aiuole**

1 Gelso	h 5 m	d 25 cm
4 Pini domestici	h 3-4 m	d 15-20 cm
6 Melia	h 4-5 m	d 10-15 cm
Siepe Oleandro	him	lunga 24 metri
Siepe Pitosporo	hlm	lunga 86 metri

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura su scarpata bordo strada composta da

- 8 Robinie h 1-4 m Alberatura su

marciapiede composta da

- 4 Robinie h 4-5 m d 15-20 cm

PIAZZA SALVATORE E LUCIA AVERSA **Area Verde mq.463**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Piazza parzialmente pavimentata con scalinata e con 2 Aiuole a prato complessivi mq 200 con

- 1 Washingtonia h 12 m
- 2Callistemon h2m
- 2 Viburno h 1,5 m
- Siepe Bosso h 1 m lunga 43 metri

Siepe bordo strada Oleandro h 1,50 m lunga 117 metri

Spartitraffico a destra e a sinistra della piazza composto da 5 aiuole a prato complessivi mq 263 con 1

Fenix can. h 6 m colpita da punteruolo

1 Pioppo h 3,5 m d 50 cm capitozzato

17 Palme S. Pietro h 1,5-3,5 m

1 Cedro h 1,5 m

1 Thuja h 1 m

PIAZZA ALDO MORO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- Area parcheggio con aiuola spartitraffico mq 132 con

  4 Tigli h 3 m d 8 cm

- Filare di proprietà della Provincia, adiacente le abitazioni composta da

  6 Pini h 10-16 m d 35-55 cm

PIAZZA BRINDISI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Piazza pavimentata con 5 aiuole di forma irregolare pari a 175 mq di area verde con**

3 Robinie	h 6 m	d 30 cm
1 Falso pepe	h 5 m	d 30 cm
2 Melia	h 2 m	d 5 cm
3 Yucche	h 2 m	
23 Palme nane	1-2 m	

- **6 Ciotole rotonde in ghisa**

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Piazza Cavour e discesa Cavour Area Verde mq.125 ***Descrizione***

O Impianto illuminazione

8 sterlizie

2 Palme nane	h 3 mt	
3 palme S. Pietro	h 7 mt	
2 Bossi arbusti	h 80	
1 Magnolia	cm h 4	d 10 cm

PIAZZA CHIESA PISTOIA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione Impianto illuminazione

- **4 Aiuole di 584-140-50-280 mq per complessivi mq 1054 con** 1

  Fenix canariensis h 2 m

  3 Lecci h 1,5 m

- **Area verde adiacente abitazione mq 1133**

Piazza Coculi Area Verde mq. 2

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

1 Magnolia h 7 mt d 18 cm

1 ciotola rotonda

PIAZZA DANTE **Area Verde mq.**

Descrizione area 0 Impianto irrigazione 0 Impianto illuminazione

Piazza con diverse aiuole (mq 702 circa complessivi a verde) con

• 9PiniAleppo	h 12-15 m	d 30-60 cm
• 3 Aceri negundo	h 6 m	d 15 cm
• 1 Fénix canariense	h 9 m	
• 1 Fénix canariense	h 3 m	
• lThuja	h 4 m	
• 3 Oleandri	h 2 m	
• 2 Viburno	h 1,5 m	
• 1 Callistemon	h 3 m	

PIAZZA DOGANA **Area Verde mq. 140**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Aiuola di mq 140 con**
- 1 Eritrina h 6 m
- 1 Washingtonia h2m
- 2 Melia h 5 m
- **10 Aiuole circolari rialzate diametro circa 1 m (una vuota) con**
- 4 Fenix canariensis h 7-8 m
- 2 Fenix canariensis hlm
- 2 Pitosporo h 3-4 m
- 1 Ligustro h 3 m
- **Alberatura su marciapiede composta da**
- 5 Ligustri h 6-7 m

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

PIAZZA FRATELLI BANDIERA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Piazzetta pavimentata con panchine, fontanello e alberatura in piccole aiuole composta da

- 5 Ligustri h 5 m d 15-25 cm
- 2 Vasi in acciaio con Crassula
- 2 Vasi in acciaio con Laurocerasо Nella vicina

traversa VIA PICCOLI sono presenti

- 2 Fico domestico h 3-4 m d 20-25 cm

Piazza G. Marconi Area Verde mq. 1

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

1	Cedro	h 8 mt d 35 cm

PIAZZA GARIBALDI **Area Verde TOTALE mq. 368**

Descrizione area *SI* Impianto irrigazione SI Impianto illuminazione

Piazzetta Chiesa - piazzale pavimentato più aiuola di mq 32

1 Araucaria	h 10 m		
5 Ligustri	h 3-5 m		
3 Lagunaria	h 6 m		
1 Palma nana	h 1,5 m		
1 Callistemon	h 2 m		
1 Lantana	h 1,5 m		
1 siepe Bosso		h 40 cm	lunghezza
1 siepe perimetrale	Evonimo	h 60 cm	lunghezza
Prato	mq 32		

Area Monumento Caduti e fioriere -piazzale pavimentato più

5 Ficus retusa	h 5 m	d 20 cm
14 Ligustri	h 3-5 m	d 10-15 cm

9 Fioriere esagonali con palme nane 5
Fioriere ovoidali con rose 1 Vaso con
palmetta Prato mq 28

Spartitraffico mq 80

3	Fenix canariensish 8m
2	cespugli
Ligustro cinese Prato	mq 80

Aiuole lato Edicola mq 228

2 Fenix canariensis	h 8 m h
1 Fenix canariensis	lm h 8-
3 Grevillea	12 m h 3
2 Grevillea	m
1 Palma nana	
15 Cespugli misti	h 0,8-1
10 m di siepe	m h 70
6 m di siepe	cm h 40
Prato	cm *mq*

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto	9				0,5	4,5		
potatura alberi basso fusto	25				1	25		
potatura palme	6				1	6		
potatura chamaerops	2				0,5	1		
potatura arbusti	19				1	19		
spollonatura								
sagomatura siepi		46			1	46		
taglio prato			368					
fresatura								
concimazione			368		1			
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere	15							
irrigazione manuale								

Note

. I' Araucaria non necessita di potatura

. la siepe perimetrale di evonimo è colpita da oidio ed è presente solo in parte

Piazza Garibaldi Area Verde mq. 120

Descrizione area

1 Magnolia

4 Oleandri

2 Phoenix morte

1 Chamaerops

O Impianto irrigazione h 9 mt d 25 cm

h 4-7 mt d 10-25 cm

O Impianto illuminazione

PIAZZA MARTIRI UNGHERESI **Area Verde mq.**

Descrizione area *NO* Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazza mq 330 parzialmente pavimentata con 4 aiuole con

- 2 Cedri h 15 m d38cm
- 1 Pino nero h 10 m d 28 cm
- 2 Cipressi h 12 m d 28 cm
- 6 Oleandri h5m d 20 cm

Piazza Matteotti e area di fronte ex STANDA **Area Verde mq. 1500**

Impianto illuminazione

	h 13 mt	
14 Palme Phoenix dactilífera 4 palme secche		
Alloro siepe	h 1,5 mt	mi 94
Pitosforo siepe	h 1,5 mt	mi 46
7 Ligustri	h 7 mt	d 20 cm
2 Alloro	h 7 mt	d 25-40 cm
4 Chamaerops	h 4 mt	d 20 cm
14 Jacaranda Mimosif.	h 3-6 mt	d 4-8 cm
32 Ciliegi	h 4 mt	d 8 cm
6 Oleandri	h 3-6 mt	d 6-25 cm
Siepe mista	h 1 mt	mi 100
1 Lauroceraso	h 5 mt	d 50 cm
15 Limoni	h 3 mt	d 5 cm
14 Albero di Giuda	h 3 mt	d 5 cm

PIAZZA MONTEGRAPPA **Piazza pavimentata con circa 600 mq di aiuole**

Descrizione area O Impianto irrigazione SI O Impianto illuminazione

- Aiuola con

  8 Tigli h 6 m d 40-55 cm

  2 Lecci h 4-5 d 30-40 cm

  1 h 16 m d 70 cm

  Cedro

- Aiuola con h 14 m d 50 cm

  1 Cedro

- Aiuola con h 12 m d 45 cm

  1 Cedro

- Aiuola con h 14 m d 45 cm

  1 Cedro h 3 m d 25 cm

  1 Leccio

- Aiuola con h 14 m d 60 cm

  1 Cedro h 6 m d 40-55 cm

  7 Tigli h 4-5 m d 20-30 cm

  4 Lecci

- Aiuola con h 6 m d 45 cm d

  1 Tiglio h 4-5 35-45 cm

  3 Lecci

- Aiuola con h 12 m d 45 cm

  1 Cedro

- Aiuola con h 4-5 m d 25-45 cm

  5 Lecci

- Aiuola con h 14 m d 65 cm

  1 Cedro

- Aiuola con h 4-5 m d 25 cm

4	Tiglih 6 m		d 40-50 cm

- Aiuola con

1	Palma nana	h 4 m	
1	Sambuco	h 4 m	

- Aiuola con

1	Palma nana	h 4 m	

- Aiuola con

1 Fenix canariensis h6m

- Aiuola con

3	Cedri	h 12-15 m	d 60-70

- 3 Oleandri h 4-5 m cm d 20
- 10 ciotole cm d 1 m

Dracena, pitosforo, cycas, palma nana, nandina

- 22 vasi d 40 cm con bosso

PIAZZA MONTENERO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Spartitraffico pavimentato con

- 5 Magnolie h 4 m d 10 cm
- 1 Vaso d 1 m con olivo h 1,5 m

PIAZZA PITAGORA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Piazzetta pavimentata con 4 aiuole semicircolari complessivi mq 30 con

- 4 Oleandri h 3,5 m
- 3 Lecci h 1,5 m
- Siepe di Cespugli misti h 90 cm lunga 35 metri

Piazza Prefettura **Area Verde mq. 265**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

1 Salice piangente	h 5 mt	d 10 cm
Siepe Gelsomino	h 1,5 mt	mi 34
Siepe Bosso	h 60 cm	mi 12
Siepe Fejoia	h 2 mt	mi 24
4 Palme nane	h 3 mt	
Siepe Pitosforo	h 60 cm	mi 8
9 Fioriere miste		
Ginepro strisciante		mi 6
1 Fotinia	h 3 mt	d 15

PIAZZA PROCOPIO **Area Verde mq. 140**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Campo sportivo in cemento con 3 aiuole mq 140 e le seguenti piante:**

  16 Leyland h 6-7 md 15-20 cm

  2 Robinie h8m d 30 cm

  7 Chamaerops h 1,5 m

  10 Bosso h 1 m

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

PIAZZA SANTA MARIA **Area Verde mq. 128**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Piazza pavimentata con 128 mq di Aiuole con**

2 Platani	h 12 m	d 80 cm
1 Washingtonia	h 8 m	
3 Cedri	h 8 m	d 25-35 cm
1 Acero	h 7 m	d 30 cm
1 Magnolia	h 6 m	d 15 cm
2 Thuje	h 4-5 m	d 18 cm
4 Ibisco	h 1,5-3 m	
Siepe Evonimo	h 80 cm	lunga 24 metri
1 Vaso in cemento largo 35 cm		lungo 11 metri

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

1 Platano h 12 m e d 80 cm necessita di Valutazione stabilità per presenza di cavità alla base del tronco

Piazza Serravalle **Area Verde mq.700**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

11 Cedri Atlante	h 9-12 mt	d 15-40 cm
11 Libocedri	h 12-15 mt	d 25-40 cm
6 Magnolie	h 6 mt	d 20-35 cm
1 Giara di terracotta		
3 fioriere		
Siepe mista	h 70-80 cm	mi

PIAZZA STOCCO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola circolare spartitraffico a prato mq 36 con

1 Abelia h 1,2 m

PIAZZA VENEZIA **Area Verde mq. 48**

Descrizione area *NO* Impianto irrigazione NO Impianto illuminazione

- ***Area verde incolta sterrata senza cordonato con***

  2 *Falso Pepe h 5 m*

  2 *Ligustri h 4 m*

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO Unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto	4				0,5	2		
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato			48		2	96		
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

- *Potatura biennale*
- *Controllare la stabilità dei 2 Falso pepe per presenza di funghi e carie sui vecchi tagli*

Piazzale Trieste Area Verde mq.

Descrizione area	**O** Impianto irrigazione		**O** Impianto illuminazione
20 Quercus Ilex	h 8 mt	d 15-35	

PIAZZETTA MURANO MADONNINA **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura stradale composta da

8 Falso pepe hd5-7 cm 30-60
2 Robinie h 6 m cm d 35
1 Fenix canariensis h4m cm
4 Oleandri h 6 m
2 Nespoli
1 Fico
1 Albicocco

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

PIAZZETTA dei PESCATORI **Area Verde mq. 125**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

- **Piazzetta pavimentata con 4 aiuole pari a 125 mq di area verde con**

  1 Cycas him

  3 Laguanria h 3-5 m d 8 cm

  2 Agavi

  I Thuja h 2 m

  II Callistemon h 1,5 m

  Siepe pitosporo him lunga 3 metri

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

PIAZZETTA ISTITUTO PALAZZOLO **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

- **Piazzetta pavimentata con 4 aiuole mq 76 a verde con**
  6 Falso pepe h 5-7 m d 20-35 cm
  Spalliera bouganville h 1,5 m lunga 20 metri

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Piazzetta Merante (di fronte al Centro sociale Pontepiccolo) **Area Verde mq. 187** ***Descrizione area*** **O**

Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

NOTE Presente impianto irrigazione manuale con due botole e tubo **Area verde con vialetti e aiuole**

delimitate da siepi con

- 1 Salice h 6 m d 50 cm quasi *secco,* da abbattere
- 8 Ligustri h 3-5 m d 10-20 cm

PIAZZETTA VIA MONTE REVENTINO **Area Verde mq. 296 pavimentata e 157 a prato**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Piazza pavimentata con fontana e 4 siti di cui**

  2 vuoti

  1 Fenix canariensis h3m

  1 Palma nana h 1 m
- **1 Aiuola mq 117 a prato**
- **1 Aiuola mq 9 a prato con 2 m di siepe h 1 m**
- **1 Aiuola mq 27 a prato con 20 m di siepe h 1 m e una lagerstroemia h 3 m**

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA RANIERI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Piazzetta pavimentata con fontanella, panchine e

2 Ligustri h 4 m d 15 cm

2 Aceri h 5 m d 20 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

PINETA PORTO angolo VIA MARTIRI DI CEFALONIA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- **Area a prato mq 410 con**
  20 Pino domestico h 9-10 m d 20-40 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

PISTA PATTINAGGIO - URRA CASA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Area pavimentata mq 1310 complessivi con pista pattinaggio e aiuole a verde mq 175 con**

1 Washingtonia h 11 m

3 Melia h 8-10 m d 50-60
1 Melia h 5 m d 25 cm
2 Robinia h 5-7 m d 25-30
1 Fenix canariensis h 3 m
1 Pioppo h 5 m d 20 cm
1 Foresteria h 2m d 3 cm
2 Araucaria h 3 m d 8 cm
2 Yucca
Siepe oleandro h 1 m lunga 27 metri
2 ciotole
Vaso in cemento perimetrale largo 25 cm lungo 60 metri

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

Piazzetta pavimentata mq 65 di cui mq 42 a verde composto da

Aiuola mq 20 (40 m x 50 cm) a prato

Aiuola mq 10 con 1 Pino h7m d 40 cm

Aiuola mq 8 con 1 Pino silvestre h 6,5 m d 40 cm

3 Aiuole mq 1 vuote

1 Aiuola mq 1 con 1 Falso pepe h 4,5 m d 25 cm

Note

- nella piazzetta ci sono 4 panchine tutte rotte. Il pino silvestre è sovrastato da cavo Enel

CENTRO POLIFUNZIONALE MAGNA GRECIA Area esterna **Area Verde mq.** **392**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

Aiuola mq 392 con

3 Cipressi	h 6-10 m	d 15-20 cm
1 Pino domestico	h 8 m	d 40 cm
2 Pino Aleppo	h 8-9 m	d 35-40 cm
1 Fenix	h 6 m	
1 Grevillea	h 12 m	d 35 cm
1 Liquidambar	h 1,5 m	d 10 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

CENTRO POLIFUNZIONALE MAGNA GRECIA Area interna **Area Verde mq. 1640**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Parcheggio con aiuole mq 1640 a verde con

10 Pino domestico	h 7 m	d 35-50 cm	
11 Tigli 18 Pioppi	h 6 m	d 15-25 cm	
25 alberi latifoglia misti	h 7 m	d 10-35 cm	
1 Fenix canariensis	h 5-7 m	d 10-40 cm	(aceri, olmi, bagolari)
2 Fenix canariensis 1	h 3 m		
Washingtonia Siepe	morte da abbattere		
Pitosporo Siepe	h 2 m		
Oleandro	h 2 m	lunga 66 metri	
	h 3-4 m	lunga 320 m	

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

POLIZIA PENITENZIARIA **Area Verde mq. 3950**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Area verde incolta confinante con edificio abbandonato Polizia penitenziaria. Contiene numerose palme di piccole dimensioni**

ROTONDA INGRESSO JANO'-PONTEGRANDE-PITERA' **Area Verde mq. 2730** ***Descrizione area*** **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Spartitraffico composto da 5 aiuole a prato e 3 appezzamenti laterali inerbiti complessivi mq 2730 circa con

3	Washingtonia	h 1-4 m

30 Arbusti misti (ligustro-oleandro) h 2 m

3	Lecci	h 3 m d 10 cm
3 Mimose 9	h 7	d 35 cm
Cedri 5	m h	
Corbezzoli	2 m	
1 Carpino	h 2	d 35 cm

S. Giovanni Area Verde mq. 556

Descrizione area	**SI** Impianto irrigazione automatico		O Impianto illuminazione
Prato presente			
n°6 ciotole rotonde			
n° 4 ciotole rotonde di bronzo			
n° 40 fioriere a balcone			
n°14 fioriere rettangolari			
Siepe di Mirtillo	h 1 mt h		
Siepe di Leiland	1,5 mt h		
Siepe di carruba	1,5 mt h		
Siepe di Bosso	50 cm h		
3 Magnolie	2,5 mt h	d 20 cm	
3 Libocedri	5 mt h	d 20 cm	
5 Callistemo	1,5 mt h		
3 Thuye	5 mt h 3		
6 Cipressi	mt h 3	d 10 cm	
3 Carrube	mt		
9 Cespugli di sterlizie			
2 Camelie	h 2 mt		
5 Cespugli con fiori annuali			
22 Cespugli di cineraria	h 50 cm		
3 Gravillee	h 5 mt h		
3 Alberi di Giuda	5 mt h 6		
3 Magnolie	mt h 6		
2 Falsopepe	h 1 mt h	d 20 cm	
8 Dracaene 20 Viburno arbusti	1,5 mt h		
20 Arbusti Mirto	1 mt		

10	Crataegus
arbusti	h 1,5 mt
6	Formiunh

SCUOLA S. ANTONIO-VIA TELESIO **Area Verde mq. 300**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola mq 200 circa con

- 1 Mimosa h 7 m d 30 cm
- 1 Cipresso arizona h 3 m d 12 cm
- 1 Ligustro h 6 m d 20 cm

inclinata e appoggiata sulla recinzione

Aiuola mq 66 con

- 1 Cedro h 8 m d 15 cm
- 1 Pino domestico h 7 m d 25 cm
- 1 Tiglio h 5 m d 12 cm
- 1 Mimosa h 7 m d 30 cm
- 1 Sorbo h 5 m d 15 cm
- 1 Acero h 4 m d 10 cm
- 1 Fico h 3,5 m d 12 cm
- 1 Melo h 2,5 m d 8 cm

Aiuola mq 4 con prato

Sono inoltre presenti infestanti diffuse sui bordi del piazzale e due aree di circa 30 mq complessivi di asfalto deteriorato praticamente inerbito

SCUOLA Aldisio **Area Verde mq.1019**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Aiuola mq 24 con

- 1 Ailanto h 8 mt d 25 cm
- 2 Palme S. Pietro h 4,5 mt
- 1 Nespolo h 4,5 mt d 15 cm

mq 370 circa con

1 Eucalipto policornico	h 10 mt	d 35-50 cm
2 Cipresso	h 12-14 mt	d 60 cm
2 Lauroceraso	h 6,5 mt	d 40-50 cm
1 Albicocco	h 6,5 mt	d 40 cm
3 Palma S. Pietro	h 3-4 mt	
1 Albicocco	h 3,5 mt	d 20 cm
1 Lauroceraso	h 2 mt	
1 Oleandro	h 2 mt	
1 Lentisco	h 3 mt	
1 Thuja	h 5 mt	d 30 cm
3 Ailanto	h 5 mt	d 18-35 cm
Siepe bosso	h 1,5 mt	mi 18

mq 180 con

2 Cipressi	h 12 mt	d 50 cm
1 Thuja	h 6 mt	
1 Palma nana	h 2 mt	
2 Lauroceraso	h 1,5 mt	
1 Filadelfo	h 1,5 mt	
Siepe bosso	h 1,5	mi 20

mq 440 con

28 Cipressi arizona	h 10-14 mt	d 20-55 cm
3 Bagolari	h 7-8 mt	d 20-30 cm
2 Robinie	h 7 mt	d 35-40 cm
1 Cedro	h 10 mt	d 30 cm
3 Pini domestici	h 10-12 mt	d 35-40 cm

Aiuola mq 5 a prato.

Alberature su cemento composta da

- 1 Ailanto h 6 mt d 40 cm
- 1 Bagolaro h 9 mt d 40 cm

34 Vasi in cemento di dimensione 100x40 su scalinata privi di piante.

Presenza massiccia di parietaria su tutta l'area.

SCUOLA ALVARO **Area Verde mq. 1320**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola mq 320 con

• 1 Phoenix can	h 4,5 mt		
• 1 Pino domestico	h 12 mt	d 80 cm	Da controllare stabilità
• 2 Cipressi	h 10-13 mt	d 25 cm	
• 1 Olivo	h 5 mt	d 50 cm	
• 1 Prunus pissardi	h 4 mt	d 15 cm	
• 2 Pitosfori	h 2,5 mt		

Aiuola mq 100 con

• 2 Olivi	h 5-6 mt	d 50-60 cm
• 1 Ligustro	h 5 mt	d 25 cm
• 1 P ito sforo	h 4 mt	d 20 cm

Area retro scuola mq 820 circa con

• 2 Pini domestici	h 14 mt	d 80 cm	controllare stabilità
• 5 Ligustri	h 5-7 mt	d 25-30 cm	
• 2 Olivi	h 6 mt	d 45-50 cm	
• 1 Mandorlo	h 6mt	d 20 cm	
• 1 Arancio	h 1 mt		
• 1 Limone	h 1 mt		
• 1 Mandarino	h 1 mt		

Aiuola mq 80 con

• 1 Abete	h 5,5 mt	d 15 cm
• 1 P ito sforo	h 2,5 mt	d 12 cm
• 1 Ibisco	h 2 mt	
1 Phoenix can. morta		

SCUOLA ARCOBALENO-VIALE CROTONE **Area Verde mq.482**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato di recente già invaso da gramigna. Aiuola

mq 38 a prato Aiuola mq 404 con

1 Pino domestico	h 5 mt	d
2 Eucalipti	h 6-8 mt	d
1 Mimosa	h 8 mt	d
1 Mimosa	h 3 mt	d
2 Pitosfori	h 2 mt	
1 Oleandro	h 1,5 mt	

mq 40 a prato

SCUOLA AREA TETI **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Edificio scolastico con due resedi mq 4940 a prato con

3 Eucalipti	h 12-14	d 30-60
1 Pioppo	m h 12 m	cm d 55
3 Pioppi	h 4-8 m	cm d 10-
2 Olivi	h 5-7 m	25 cm d
2	h 3 m h	40-55 cm
Grevillea	4 m	

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

SCUOLA BAMBINELLO GESÙ **Area Verde mq.997**

Descrizione area	O Impianto irrigazione		Impianto illuminazione
Aiuola mq 44 con			
• 1 Acero negundo	h 5 m	d 15 cm	
• 20Thuje	h 1,5-3,5 m	d 10 cm	
• 3 Callistemon	him		
• 1 Ibisco	him		
• 4 Gelsomino nudo	him		
Aiuola mq 28 con			
• 2 Acero negundo	h 5 m	d 20 cm	
• 6Thuje	h 2-3 m	d 10 cm	
• 2 Callistemon	him		
• Salice bianco	h 8 m	d 60 cm	
Aiuola mq 130 con			
• 5 Pini	h 10 m	d 40-50 cm	
• 1 Phoenix can.	h 2 m		
• 1 Yucca	h 3 m		
Aiuola mq 550 con			
• 5 Pini neri	h 10-14 m	d 35-55 cm	
• 1 P ito sforo	h 2,5 m	d 10 cm	
Aiuola mq 230 con			
• 4 Pini d'Aleppo	h 8-12 m	d 30-60 cm	
• 3 Pini domestici	h 10 m	d 60 cm	
Aiuola mq 5 con			
• 1 Cedro	h 7 m	d 35 cm	
• 2 Pitosfori	h 4 m	d 10-20 cm	
10 Aiuole circolari diametro 1 m. con			
• 1 Gelso	h 5 m	d 10 cm	
• 3 Allori	h 3-4 m	d 8-20 cm	
• 5 Limoni	h 2,5-3 m	d 10-15 cm	
1 Vuota			

SCUOLA BARONE **Area Verde mq.745**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola ingresso mq 1 con

- lThuja h 2,5
- 1 Pitosforo h lmt

Aiuola quadrata mq 4 con • Siepe bosso h 0,80 mt mi

8 **Scarpata incolta su retro della scuola mq 740 circa con**

- 1 Waschingtonia h 2 mt

Area Verde mq.

Scuola Campagnella - via Leonardo da Vinci ***Descrizione area*** **0**

O Impianto illuminazione

Impianto irrigazione

SCUOLA CASALINUOVO - VIA STRETTO ANTICO **Area Verde mq.184**

Descrizione area 0 Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura su asfalto composta da

• 21 Thuje in filare	h 4-6 mt	d 10-15 cm
• 1 Ficus elastica	h 6 mt	d 15 cm
• 2 Bagolaro	h 3,5-6 mt	d 10-30 cm
• 1 Melograno	h 4 mt	d 12 cm
• 1 Alloro	h 3 mt	d 12 cm
• 2 Thuje	h 5 mt	d 12-18 cm
• 1 Laurocerasо	h 2 mt	d 8 cm
• 1 Waschingtonia	h 9 mt	
• 1 Palma nana	h 1 mt	
• 1 Oleandro	h 1,5 mt	
• 1 Gelso	h 2 mt	d 8 cm
• 1 Limone	h 3 mt	d 10 cm
• 1 Nespolo	h 5 mt	d 12 cm

Aiuola mq 34 con

• 24 Thuje	h 24 mt

Aiuola mq 90 con

• 1 Ficus elastica	h 6 mt	d 20 cm
• 2 Ligustri	h 3 mt	d 10-20 cm
• 2 Laurocerasо	h 2,5 mt	d 8 cm
• 7 Oleandri cespugli	h 3-5 mt	

Aiuola mq 60 con

• 1 Nespolo	h 3 mt	d 15 cm
• 1 Robinia	h 7 mt	d 40 cm
• 3 Robinie	h 4 mt	d 10 cm

SCUOLA CAVITA traversa BARLAAM DA SEMINARA **Area Verde mq.40**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Piazzale in parte asfaltato e in parte pavimentato con erbe infestanti diffuse. Nel piazzale ci sono 17 buche (9 delle quali vuote) circolari con cordonato diametro 1 metro con

- 4 Gelsi h 4,5-6 m d 20-40 cm
- 2 Viburni h3m
- 2 peri h 2,5 m

Inoltre è presente spontaneo nell'asfalto

- 1 Gelso h 3,5 m

Aiuola incolta sul muro di contenimento 40 mq circa (20 x2 m) con gramigna e

- 3 Cipressi h3-4 m d 10-12 cm

SCUOLA VIA GRADONI GIGLIO **Area Verde mq. 894**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura su asfalto composta da

1 Olivo h 7 mt d 55 cm

mq 12 con

1 Olivo h 6 mt d 65 cm

mq 52 con

1 Pino domestico h 6 mt d 20 cm
1 Pino nero h 8 mt d 45 cm
1 Cipresso h 4 mt d 18 cm
1 Melo h 4 mt d 20 cm
1 Nespolo h 3,5 mt d 15 cm
1 Tuja h 2 mt
1 P ito sforo h 2 mt
1 Pesco h 2,5 mt
1 Phoenix can. h 1,5 mt

mq 130 circa con

7 Olivi h 6 mt d 30-40
1 Gelso h 4 mt d 25 cm

Area adibita a frutteto mq 700 circa con

1 Farnia h 6 mt
4 Olivi
5 Fichi
9 Ciliegi
2 Noci
3 Susini

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								

vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

SCUOLA CROCI via Posta vecchia **Area Verde mq.64**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione **Alberatura su asfalto composta da**

- 1 Olivo h 5 mt d 60 cm

Aiuola mq 50 con

- 6 Eucalipti h 10- d 60-85
- 1 Olivo 14mt h 6 cm d 55

Aiuola mq 14 con

- 1 Olivo h 4,5 mt d 35 cm

Intero piazzale molto dissestato con lesioni nel cemento e erbacce ovunque.

SCUOLA D'ERRIGO **Area Verde mq. 550**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberature su asfalto

- 3PiniAleppo h 6-8 m d 45-55
- 1 Melia h 8 m cm d 50

Aiuola mq 80 circa con

- 1 Tiglio h 4,5 m d 18
- 1 Falso pepe h 3,5 m cm d
- 1 Yucca h 3 m

Aiuola su balza muro in cemento semi incolta mq 240 circa con

- 5 Olivi a cespuglio h 5 m

Area sterrata retro scuola mq 180 circa con erba spontanee

Balza incolta con rovi retro scuola lunga 50 m circa da diserbare per almeno una fascia di larghezza di 1 metro

SCUOLA DOMINIANNI e DE LORENZO **Area Verde mq. 351**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato con

- 1 Gelso policornico h 6,5 mt d 20x3 tronchi

Aiuola mq 16 con

- 1 Susino h 6 mt d 25 cm

Aiuola mq 48 con

2 Phoenix can. h 8 mt

Aiuola mq 252 con

2 Tigli h 11-12 mt d 55-60 cm

3 Phoenix can. h 7-11 mt

1 Phoenix can. morta

1 Prunus pissardi h 6 mt d 40 cm

Aiuola mq 35 con

- Tigli h 11-12 mt d 55-60 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato privo di aiuole e alberi.

SCUOLA ELEMENTARE MANZI VIALE CROTONE **Area Verde mq.409**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola mq 27 con

• 1 P ito sforo	h 2,5 mt	d 10 cm

Aiuola mq 45 con h 3 mt d 8 cm

- 1 Ibisco

Aiuola mq 92 con h 6 mt d 20 cm

1 Mimosa	h 5 mt	
1 Phoenix can.	h 4-7 mt	d 25 cm
2 Cipressi	h 4-6 mt	d 10-35 cm
8 Acacia saligne	h 4,5 mt	d 25 cm
1 Ligustro 1 P ito sforo	h 2,5 mt	d 15 cm
1 Ibisco	h 2 mt	

Aiuola mq 45 con h 11 mt d 80 cm

• 1 Pino domestico		
• 1 Cedro	h 12 mt	d 40 cm
• 2 Acacia saligne	h 4,5 mt	d 15-18 cm
• 1 Ligustro	h 3 mt	d 10 cm

Aiuola mq 200 con

• 1 Pino domestico	h 11 mt	d
• 2 Cedri	h 8-10 mt	d
• 1 Ligustro	h 6 mt	d
• 1 P ito sforo	h 2,5 mt	d

SCUOLA ELEMENTARE **Area Verde mq. 1020**

S.ELIA ***Descrizione area*** O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- **1 Aiuola mq 105 con**
  1 Cedro h 9 m
  1 Alloro h 4 m
  1 Lauroceraso h 6 m 1 Pino h 9 m — d 40 cm
- **1 Aiuola mq 165 con** 1 Pino h 8 m 1 Mimosa h 8m
  1 Pero h 4m
  1 Pitosporo h 4m — d 50 cm
- **1 Aiuola mq 750**
  3 Cedri h 7m — d 45 cm
  3 Criptomeria h 6m — d 40 cm
  IFenixcan. h 4m — d 10 cm
  4 Aceri h 7 m — d 25 cm
  2 Aceri h 4 — d 25-30 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

SCUOLA GAGLIARDI via CARBONARI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato, nessuna area a verde.

SCUOLA GIGLIO Via Mottola D'Amato **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Superficie complessiva 3500 mq di cui a verde circa 2000 mq con

- 1 Pioppo h 10 m d 50 cm
- 2 Robinie h 5-8 m d 25-40 cm
- 15 Cespugli pitosporo

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

SCUOLA GALATI **Area Verde mq. 1023**

Descrizione area **Aiuola** O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

mq 700 circa con

2		Ligustri h 3 mt	
4 Corbezzoli		h 3 mt	
5 Olivi	h 5 mt	d 40-50 cm	1 Tiglio
h 8 mt d 45 cm			
4			Cipressi
arizona h 12 mt			d 35-40 cm
1 Eucalipto	h 11 mt h	d 40 cm d	
4 Allori	2,5 mt h	15-20 cmn	
5 Fichi	5-6 mt d		d 15-25 cm
1 Cipresso	45 cm d 8		
1 Nespolo	cm h 6 mt		
2 Frassini	h 1,5-3 mt	d 8 cm	
3 Lecci	h 3 mt	d 5-8	
1 Sambuco		cm d 8	
10 Biancospini h 1,5 mt			
5 Cespugli misti	h 1,5 mt		
Siepe vite americana	h 1,5 mt		mi 12
Siepe Ligustro cinese	h 1,3 mt		mi 15
Siepe Viburno	h 1 mt		mi 30
Siepe Salvia	h 1 mt		mi 20
Siepe rosmarino	h 1 mt		mi 12

Aiuola mq 120 con

1 Buganville rampicante	h 6 mt	
1 Gelso	h 3mt	d
1 Olivo	h 5 mt	d
1 Fico	h 3 mt	d
4 Aranci	h 3,5 mt	d
1 Vite rampicante su recinzione		

Aiuola mq 180 con

• 3 Fichi	h 3	d 20-25 cm
• 1 Nespolo	mt h	d 25 cm

Aiuola mq 6 con prato

Aiuola mq 4 con

- 1 Frassino h 2 mt d 4 cm

Aiuola mq 9 con

- 11 Abete h 14 mt d 45 cm

Aiuola mq 4 con

- 1 Abete h 9 mt
- Rampicante su recinzione d 25 cm

Scuola Galiuppi **Area Verde mq. 120**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

2 Alloro	h 4-7 mt	d 15-25 cm
1 Nespolo	h 7 mt	d 20 cm
1 Olivo	h 4 mt	d 20 cm
1 Agrifoglio	h 4 mt	d 15 cm
1 Limone	h 3 mt	d 10 cm
1 More di Gelso		h 7 mt d 20 cm
1 Ailantus	h 7 mt	d 15 cm

1 Vite

Note

- Ripulire marciapiedi e tutto il perimetro della scuola da erbe infestanti;

SCUOLA GIGLIO VIA GRAVINA **Area Verde mq. 337**

Descrizione area O Impianto irrigazione Impianto illuminazione

Aiuola mq 130 con

1 Falso pepe	h 4,5 mt	d 40 cm
1 Grevillea	h 6 mt	d 15 cm
4 Pini domestici	h 6-7mt	d 20-25 cm
2 Woschingtonia	h 4 mt	
1 Arancio	h 4 mt	d 15 cm
1 Biancospino	h 2,5 mt	

Aiuola mq 27 inerbita con

- 3 Pioppi bianchi cespuglio h 2 mt

Aiuola mq 220 circa con

• 2 Pini domestici	h 10 mt	d 60-100 cm
• 1 Ligustro	h 4,5 mt	d 20 cm
• 1 Fico	h 4,5 mt	d 45 cm
• 1 Oleandro	h 2,5 mt	d 15 cm

SCUOLA LAMPASI TODARO **Area Verde mq. 1410**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola rialzata su muro in cemento mq 180 circa con

- 1 Palma S. Petro h 3 m
- Erbe spontanee h 1,5 m

Aiuola 60 mq circa con

- 1 Ligustro h 6 m d 30 cm
- 1 Gelso h 5 m d 50 cm
- 1 Pitosporo h 3 m d 15 cm
- lThuja h 4,5 m

Aiuola mq 70 circa con

- 1 Cedro h 10 m d 65 cm
- 1 Acero h 8 m d 25 cm
- IOAilanto h 8 m d 10-25 cm
- 3 Pitosporo h 2,5 m d 15 cm

Aiuola mq 100 circa con • 3 Gelsi h 5 m d 25-35 cm **Campo di calcio pavimentato con abbondanti erbe spontanee Alla scuola è associata la circoscrizione con area verde di cui mq 700 circa coltivata a orto e fruttiferi e mq 300 circa incolta inerbita. Sono presenti oltre agli alberi da frutto**

- 1 Pino domestico h 9 m d 80 cm
- 1 Cicas h 2,5 cm
- 1 Nocciolo h 4,5 m

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								

concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

SCUOLA Manzoni via Vitale **Area Verde mq.30**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato con presenza di parietaria e con 2 aiuole di mq 15 cada una sterrato.

SCUOLA MATERNA **Area Verde mq. 361**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

1 Aiuola mq 42 con

1 Pino h 8-9 m d 65 cm
3 Cedri h 8-10 m d 25-30 cm
1 Pino h 1,5 m
3 Cespugli misti

1 Aiuola mq 40 con

1 Pioppo h 9 m d 60 cm
1 Cedro h 6 m d 10
1 Lauroceraso h 4 m
1 Thuja h 2 m

1 Aiuola mq 279 con

9 Pini h 7-12 m d 40-70 cm
1 Cedro h 8 m d 25 cm
1 Mimosa h 8 m d 45 cm
2 Robinie h 12 m d 30-45 cm
1 Amarena h 4 m d 15 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

FORTE PRESENZA DI PROCESSIONARIA

DENSITÀ' ALTA DI ALBERI. Opportuno diradamento e potatura

SCUOLA VIA GRADONI GIGLIO **Area Verde mq. 894**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura su asfalto composta da

1 Olivo h 7 mt d 55 cm

mq 12 con

1 Olivo h 6 mt d 65 cm

mq 52 con

1 Pino domestico h 6 mt d 20 cm
1 Pino nero h 8 mt d 45 cm
1 Cipresso h 4 mt d 18 cm
1 Melo h 4 mt d 20 cm
1 Nespolo h 3,5 mt d 15 cm
1 Tuja h 2 mt
1 P ito sforo h 2 mt
1 Pesco h 2,5 mt
1 Phoenix can. h 1,5 mt

mq 130 circa con

7 Olivi h 6 mt d 30-40
1 Gelso h 4 mt d 25 cm

Area adibita a frutteto mq 700 circa con

1 Farnia h 6 mt
4 Olivi
5 Fichi
9 Ciliegi
2 Noci
3 Susini

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								

vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

SCUOLA CROCI via Posta vecchia **Area Verde mq.64**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione **Alberatura su asfalto composta da**

- 1 Olivo h 5 mt d 60 cm

Aiuola mq 50 con

- 6 Eucalipti h 10- d 60-85
- 1 Olivo 14mt h 6 cm d 55

Aiuola mq 14 con

- 1 Olivo h 4,5 mt d 35 cm

Intero piazzale molto dissestato con lesioni nel cemento e erbacce ovunque.

SCUOLA D'ERRIGO **Area Verde mq. 550**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberature su asfalto

- 3PiniAleppo h 6-8 m d 45-55
- 1 Melia h 8 m cm d 50

Aiuola mq 80 circa con

- 1 Tiglio h 4,5 m d 18
- 1 Falso pepe h 3,5 m cm d
- 1 Yucca h 3 m

Aiuola su balza muro in cemento semi incolta mq 240 circa con

- 5 Olivi a cespuglio h 5 m

Area sterrata retro scuola mq 180 circa con erba spontanee

Balza incolta con rovi retro scuola lunga 50 m circa da diserbare per almeno una fascia di larghezza di 1 metro

SCUOLA DOMINIANNI e DE LORENZO **Area Verde mq. 351**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato con

- 1 Gelso policornico h 6,5 mt d 20x3 tronchi

Aiuola mq 16 con

- 1 Susino h 6 mt d 25 cm

Aiuola mq 48 con

2 Phoenix can. h 8 mt

Aiuola mq 252 con

2 Tigli h 11-12 mt d 55-60 cm

3 Phoenix can. h 7-11 mt

1 Phoenix can. morta

1 Prunus pissardi h 6 mt d 40 cm

Aiuola mq 35 con

- Tigli h 11-12 mt d 55-60 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato privo di aiuole e alberi.

SCUOLA ELEMENTARE MANZI VIALE CROTONE **Area Verde mq.409**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola mq 27 con

• 1 P ito sforo	h 2,5 mt	d 10 cm
Aiuola mq 45 con	h 3 mt	d 8 cm
• 1 Ibisco		
Aiuola mq 92 con	h 6 mt	d 20 cm
1 Mimosa	h 5 mt	
1 Phoenix can.	h 4-7 mt	d 25 cm
2 Cipressi 8	h 4-6 mt	d 10-35 cm
Acacia saligne 1	h 4,5 mt	d 25 cm
Ligustro 1 P ito sforo	h 2,5 mt	d 15 cm
1 Ibisco	h 2 mt	
Aiuola mq 45 con	h 11 mt	d 80 cm
• 1 Pino domestico		
• 1 Cedro	h 12 mt	d 40 cm
• 2 Acacia saligne	h 4,5 mt	d 15-18 cm
• 1 Ligustro	h 3 mt	d 10 cm

Aiuola mq 200 con

• 1 Pino domestico	h 11 mt	d
• 2 Cedri	h 8-10 mt	d
• 1 Ligustro	h 6 mt	d
• 1 P ito sforo	h 2,5 mt	d

SCUOLA ELEMENTARE **Area Verde mq. 1020**

S.ELIA ***Descrizione area*** O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- **1 Aiuola mq 105 con**
  1 Cedro h 9 m
  1 Alloro h 4 m
  1 Lauroceraso h 6 m 1 Pino h 9 m
- **1 Aiuola mq 165 con** 1 Pino h 8 m 1 Mimosa h 8m
  1 Pero h 4m
  1 Pitosporo h 4m
- **1 Aiuola mq 750**
  3 Cedri h 7m
  3 Criptomeria h 6m
  lFenixcan. h 4m
  4 Aceri h 7 m
  2 Aceri h 4

d 40 cm

d 50 cm

d 45 cm d 40 cm
d 10 cm d 25 cm

d 25-30 cm d 25 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

SCUOLA GAGLIARDI via CARBONARI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato, nessuna area a verde.

SCUOLA GIGLIO Via Mottola D'Amato **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Superficie complessiva 3500 mq di cui a verde circa 2000 mq con

- 1 Pioppo h 10 m d 50 cm
- 2 Robinie h 5-8 m d 25-40 cm
- 15 Cespugli pitosporo

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

SCUOLA GALATI **Area Verde mq. 1023**

Descrizione area **Aiuola** O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

mq 700 circa con

2		Ligustri h 3 mt	
4 Corbezzoli		h 3 mt	
5 Olivi	h 5 mt	d 40-50 cm	1 Tiglio
h 8 mt d 45 cm			
4			Cipressi
arizona h 12 mt			d 35-40 cm
1 Eucalipto	h 11 mt h	d 40 cm d	
4 Allori	2,5 mt h	15-20 cmn	
5 Fichi	5-6 mt d		d 15-25 cm
1 Cipresso	45 cm d 8		
1 Nespolo	cm h 6 mt		
2 Frassini	h 1,5-3 mt	d 8 cm	
3 Lecci	h 3 mt	d 5-8	
1 Sambuco		cm d 8	
10 Biancospini h 1,5 mt			
5 Cespugli misti	h 1,5 mt		
Siepe vite americana	h 1,5 mt		mi 12
Siepe Ligustro cinese	h 1,3 mt		mi 15
Siepe Viburno	h 1 mt		mi 30
Siepe Salvia	h 1 mt		mi 20
Siepe rosmarino	h 1 mt		mi 12

Aiuola mq 120 con

1 Buganville rampicante	h 6 mt	
1 Gelso	h 3mt	d
1 Olivo	h 5 mt	d
1 Fico	h 3 mt	d
4 Aranci	h 3,5 mt	d
1 Vite rampicante su recinzione		

Aiuola mq 180 con

• 3 Fichi	h 3	d 20-25 cm
• 1 Nespolo	mt h	d 25 cm

Aiuola mq 6 con prato

Aiuola mq 4 con

- 1 Frassino h 2 mt d 4 cm

Aiuola mq 9 con

- 11 Abete h 14 mt d 45 cm

Aiuola mq 4 con

- 1 Abete h 9 mt
- Rampicante su recinzione d 25 cm

Scuola Galiuppi **Area Verde mq. 120**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

2 Alloro	h 4-7 mt	d 15-25 cm
1 Nespolo	h 7 mt	d 20 cm
1 Olivo	h 4 mt	d 20 cm
1 Agrifoglio	h 4 mt	d 15 cm
1 Limone	h 3 mt	d 10 cm
1 More di Gelso		h 7 mt d 20 cm
1 Ailantus	h 7 mt	d 15 cm

1 Vite

Note

- Ripulire marciapiedi e tutto il perimetro della scuola da erbe infestanti;

SCUOLA GIGLIO VIA GRAVINA **Area Verde mq. 337**

Descrizione area O Impianto irrigazione Impianto illuminazione

Aiuola mq 130 con

1 Falso pepe	h 4,5 mt	d 40 cm
1 Grevillea	h 6 mt	d 15 cm
4 Pini domestici	h 6-7mt	d 20-25 cm
2 Woschingtonia	h 4 mt	
1 Arancio	h 4 mt	d 15 cm
1 Biancospino	h 2,5 mt	

Aiuola mq 27 inerbita con

- 3 Pioppi bianchi cespuglio h 2 mt

Aiuola mq 220 circa con

• 2 Pini domestici	h 10 mt	d 60-100 cm
• 1 Ligustro	h 4,5 mt	d 20 cm
• 1 Fico	h 4,5 mt	d 45 cm
• 1 Oleandro	h 2,5 mt	d 15 cm

SCUOLA LAMPASI TODARO **Area Verde mq. 1410**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola rialzata su muro in cemento mq 180 circa con

- 1 Palma S. Petro h 3 m
- Erbe spontanee h 1,5 m

Aiuola 60 mq circa con

- 1 Ligustro h 6 m d 30 cm
- 1 Gelso h 5 m d 50 cm
- 1 Pitosporo h 3 m d 15 cm
- lThuja h 4,5 m

Aiuola mq 70 circa con

- 1 Cedro h 10 m d 65 cm
- 1 Acero h 8 m d 25 cm
- IOAilanto h 8 m d 10-25 cm
- 3 Pitosporo h 2,5 m d 15 cm

Aiuola mq 100 circa con • 3 Gelsi h 5 m d 25-35 cm **Campo di calcio pavimentato con abbondanti erbe spontanee Alla scuola è associata la circoscrizione con area verde di cui mq 700 circa coltivata a orto e fruttiferi e mq 300 circa incolta inerbita. Sono presenti oltre agli alberi da frutto**

- 1 Pino domestico h 9 m d 80 cm
- 1 Cicas h 2,5 cm
- 1 Nocciolo h 4,5 m

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								

concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

SCUOLA Manzoni via Vitale **Area Verde mq.30**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato con presenza di parietaria e con 2 aiuole di mq 15 cada una sterrato.

SCUOLA MATERNA **Area Verde mq. 361**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

1 Aiuola mq 42 con

1 Pino h 8-9 m d 65 cm
3 Cedri h 8-10 m d 25-30 cm
1 Pino h 1,5 m
3 Cespugli misti

1 Aiuola mq 40 con

1 Pioppo h 9 m d 60 cm
1 Cedro h 6 m d 10
1 Lauroceraso h 4 m
1 Thuja h 2 m

1 Aiuola mq 279 con

9 Pini h 7-12 m d 40-70 cm
1 Cedro h 8 m d 25 cm
1 Mimosa h 8 m d 45 cm
2 Robinie h 12 m d 30-45 cm
1 Amarena h 4 m d 15 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

FORTE PRESENZA DI PROCESSIONARIA

DENSITÀ' ALTA DI ALBERI. Opportuno diradamento e potatura

SCUOLA MATTIA PRETI **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura alto fusto su piazzale asfaltato composta da

- 8 Pini domestici h 8-10 mt d 45-75 cm
- 8 Bagolari h 6-8 mt d 25-50 cm
- 6 Pioppi h 10-13 mt d 30-45 cm
- 2 Tigli h 6-8 mt d 20-30 cm

Erbacce diffuse lungo tutto il perimetro scolastico.

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola rettangolare mq 15 con

1 Fico	h 4	d 15 cm d
2 Amarene	m h	10-12 cm

Aiuola triangolare mq 260 circa con

- 1 Cedro h 7 m d 35 cm
- 1 Gelso h 6 m d 35 cm
- 1 Giuggiolo h4m d 15 cm
- 1 Rosa rampicante

Aiuola triangolare mq 330 circa con

9 Abeti	h 4-15 m	d 14-40 cm
1 Melo	h 6 m h	d 25 cm d
1 Pero	4 m h 1,5	18 cm
1	m	
1 Gelsomino nudo 1		
Rosa		
Siepe bosso h 1,5 m		mi 9

SCUOLA Media Pascoli - via Mario Greco **Area Verde mq.100**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzale pavimentato con presenza di parietaria diffusa.

Giardinetto interno mq 100 circa con numerose piante da frutto misto.

SCUOLA MEDIA VIVALDI VIALE CROTONE **Area Verde mq.30**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato con alberature

- 3 Pino nero h 8-13 mt d 30-45 cm
- 20 Melie h 5-12 mt d 12-50 cm
- 1 Cipresso arizona h 8 mt
- 1 Cipresso h 11 mt d 45 cm richiede potatura per vicinanza edificio scuola e strada d 40 cm
- 1 Pergola vite 4x4

Aiuola esterna mq30 circa con

- 1 Eucalipto h 10 mt d 60 cm
- lOThuje h 1,5 mt d 5 cm

Presente in modo diffuso parietaria, muro di cinta molto lesionato per azione apparato radicale alberi

SCUOLA PATARI-RODARI **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato con presenza di parietaria.

Tra i serbatoi di accumulo acqua è presente

- 1 Ligustro h 5 mt d 25

cm **All' ingresso di via Daniele sono presenti**

- 17 vasi di marmo 100x50 cm con piante miste.

SCUOLA Piano Casa Via Boccioni **Area Verde mq.78**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

mq 29 con

1 Ailanto	h 6 m	d 20 cm
1 Thuja	h 5 m	
1 Buganville su rete	h 5 m	

mq 19 con

1 Phoenix can.	h 8 m	
1 Ailanto	h 5 m	d 25 cm
1 Olivo policornico	h 5 m	
Buganville su rete	h 5 m	

mq 30 con

1 Ailanto	h 7 m	d 30 cm
1 Pioppo	h 5 m	d 25 cm
1 Ailanto	h 4,5 m	d 20 cm
1 Pino	h 2,5 m	d 8 cm

Alberatura su asfalto composta da

- 1 Thuja h 6 m d 30 cm

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola mq 21 con

- 2 Pini domestici h 12-14 m d 85-90 cm

Aiuola mq 200 con

- 7 Pini domestici h 12-14 m d 50-85 cm

Porzione di piazzale inerbito mq 105

SCUOLA PONTEGRANDE via Croce **Area Verde mq.707**

Descrizione area	**O** Impianto irrigazione	**O** Impianto illuminazione
Aiuola mq 50 con		
• 1 Cedro • 1 Albicocco • 1 Susino • 1 Vite	h 8 d 20 m h cm d	
Aiuola mq 60 con		
• 1 Robinia	h 10 m d 30	
cm		
Aiuola mq 42 con • 1 Pero • 1 Ciliegio • 1 Vite	h 4 d 15 m h cm d	
Aiuola mq 15 con		
• 1 Amarena	h 4 m d 15	
cm		
Aiuola mq 110 con	h 3-5 m d 15 cm	
• 1 Phoenix morta	h 8-9 m d 50-60	
• 2 Amarene	cm	
Aiuola mq 430 con	h 10 m d 35 cm	

SCUOLA S. MARIA CENTRO **Area Verde mq.120**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione 0 Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato in parte deteriorato con erbacce, sono presenti 5

Aiuole circolari diametro 1 mt con

- 2Thuje h 3-4 mt
- 1 Ligustro h 5 mt
- 2 Oleandri cespuglio h 4,5 mt

Aiuola mq 25 con

- 2 Cedri h 9 mt d 25 cm

Aiuola mq 75 con

15Thuje h 4,5-8 mt d 15-50 cm 1 Oleandro cespuglio h 3,5 mt 1 Ligustro cespuglio h 4 mt

Aiuola mq 15 con

- 3 Melie h 12 mt d 50-70 cm
- 1 Ailanto h 12 mt d 45 cm

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato privo di aiuole e alberi.

SCUOLA Samà **Area Verde mq.260**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Aiuola triangolare mq 260 con

1 Cipressi arizona	h 8 mt	d 55 cm inclinato, verificare stabilità
1 Cipresso arizona	h 8 mt	d 40 cm
4 Cedri	h 9-12 mt	d 40-50 cm
2 Eucalipti	h 10-12 mt	d 50-65 cm
2 Eucalipti	h 6 mt	d 20-30 cm
1 Acacia Saligna	h 4 mt	d 20 cm

SCUOLA TOMMASO CAMPANELLA **Area Verde mq.519**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola rettangolare mq 50 con

- 13 Cipressi arizona h 6-15 m d 20-45
- 5 Oleandri cespuglio h 1-3,5 m
- 1 Cercis h 3 m cm d 8 cm

Aiuola quadrata mq 2 con

- 1 Bouganvillea h 2,5 m
- 1 Melograno h 4,5 m d 25 cm

Aiuola mq 440 circa con

11 Pini domestici	h 8-12 m	
2 Cedri	h 8-9 m	d 45-55
1 Alloro cespuglio	h6m	cm d 20-
4 Alloro cespuglio	h 1,5	
m		
2 Gelsi	h 6 m	d 20
1 Ligustro	h 3 m	cm d
1 Susino	h 2,5	
m 1 Leyland	h 1,5	
m		
3 Spirea	h 1,2 m	

Aiuola rettangolare mq 17 con

- 4 Gelsi h 7-8m d 25-40 cm
- 1 Vite americana rampicante su muro perimetrale

Aiuola triangolare mq 10 con

- 2 Fichi h 4 d 20-25 cm
- 1 Nespolo m h d 15 cm d
- 1 Susino 4 m 10 cm

Piazzale parcheggio con

3	Fichi	d 15-25 cm
	h 5	d 20 cm
m		
1 Abete	h 9	
m		

Alberature su asfalto

1 Robinia	h 9 m	d 75 cm

Su tutta l'area diffusa parietaria e erbe spontanee sui bordi marciapiede e asfalto

SCUOLA Via Calabria **Area Verde mq.1907**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola circolare mq 50 con

- 1 Gelso h 6 mt d 45 cm

Aiuola mq 120 circa con

1 Acero negundo h 7 d 30
1 Ligustro mt h cm d

- 3 Noccioli
- 1 Fico
- 2 Susini
- 2 Allori
- 3 Oleandri
- 1 Robinia
- 1 Tiglio

Aiuola mq 40 con

- 1 Melograno
- 1 Nocciolo

Aiuola perimetrale di mq 300 con • Fichi d'india **Area mq**

930 circa a prato Area asfaltata deteriorata parzialmente inerbita

mq 250 circa Aiuola mq 84 a prato Aiuola mq 49 con

- 2 Oleandri h 4 mt
- 1 Melo

Aiuola mq 15 a prato Aiuola mq 45 con

- 1 Mimosa
- 1 Lentisco
- Alcune viti

Aiuola mq 24 con

- 1 Nocciolo h 5 mt d 20 cm
- 1 Tiglio h 6 mt d 20 cm

SCUOLA VIA FORNI **Area Verde mq.1026**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Aiuola **mq 230 con** h 8 mt

- 3 Waschingtonia
- 1 Phoenix can. morta h 6-7 mt d 45-50 cm
- 2 Pini domestici
- 3 Melie h 4 mt
- 2 Thuje h 2-4 mt
- 1 P ito sforo h 2 mt
- 1 Ibisco h 2,5 mt d 10 cm
- 8 Oleandri cespuglio h 4-5 mt
- h 4-5 mt

2 Rose **mq 185 con**
Aiuola
2 Phoenix can.

- 1 Albicocco h 5 mt d 20 cm
- 4 Thuje h 2-6 mt
- 1 Oleandro cespuglio h 4 mt
- 2 Ibisco h 3 mt

Aiuola **mq 130 con** h 4-7 mt d 35-45 cm

5 Melie

- 1 Acacia saligna h 3 mt d 8 cm
- 4 Oleandri cespuglio h 4-5 mt

Aiuola **mq 16 con** h 6 mt d 40 cm

1 Pioppo

Aiuola **mq 240 con** h 3 mt d 15 cm

- 1 Nespolo
- 1 Mandorlo h 5 mt d 30 cm
- 1 Yucca h 4 mt
- 1 Thuja h 4 mt
- 1 Melo h 4 mt
- 1 Callistemon h 3 mt
- 1 Pino h 2 mt
- h 8 mt d 45 cm

1 Pergola con vite **mq**
Aiuola
105 con

Fascia di asfalto deteriorato inerbito mq 120 con

- Fichi d'india

SCUOLA VIA TORRAZZO **Area Verde mq.525**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Aiuola mq 170 con

1 Pino domestico	h 10 mt	d 90 cm
2 Pino d'Aleppo	h 6-9 mt	d 30-35 cm
1 Nespolo	h 6 mt	d 30 cm
3 Phoenix can. morte		
1 Laurocerasо	h 2,5 mt	
2 Ailanto	h 9 mt	d 50-60 cm
3 Cedri	h 9 mt	d 30-50 cm
1 Ligustro giapponese	h 4,5 mt	d 18 cm
5 Fichi	h 3-5 mt	d 20 cm
1 Pesco	h 3,5 mt	d 18 cm
1 Leccio	h 2 mt	d 6 cm
2 Thuje	h 3-4 mt	
5 Ligustri cinesi	h 1-3 mt	
1 Oleandro	h 3 mt	
2 Mandarini	h 2-3 mt	
1 Limone	h 4 mt	
1 Evonimo	h 4,5 mt	d 20 cm
2 Yucche	h 2,5 mt	

Aiuola mq 25 con

- 2 Aranci h 3-4 mt d 10 cm
- 1 Mandarino h 3,5 mt d 10 cm

Aiuola mq 18 con

- 1 Pino domestico h 7 mt d 60 cm

Aiuola mq 50 con

3 Fichi h 4-6 mt d 20-30 cm

2 Rose rampicanti

Aiuola mq 112 con

1 Gelso h 6 mt d 45 cm

1 Ligustro h 4,5 mt

1 Olivo h 5 mt
1 Limone
1 Buganville rampicante su recinzione
1 Palma S. Pietro h 5 mt
1 Mandarino h 2 mt
2 Fico h 2 mt
2 Nespolo h 3-4 mt
1 Albicocco
1 Arancio
1 Bignonia
1 Melograno
1 Amarena
1 Rosa rampicante

Area giochi interna in parte asfaltata in parte con pietrisco inerbito (150 mq)

Descrizione area **O** Impianto irrigazione Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato con aiuole.

Aiuola rettangolare mq 54 a prato.

Aiuola triangolare mq 265 a prato con

- 1 Ligustro h 6 mt d 40
- 1 Susino h 5mt cm d

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Scuola infanzia superficie mq 1444 di cui mq 700 circa a prato con giochi e con

- 1 Olivo h 6 m d 75 cm
- 11 Robinie h 6 -7 m d 25-40 cm capitozzate
- 1 Bagolaro h 6 m d 60 cm capitozzato
- 4 Olmi h 6 m d 25-35 cm

Suola elementare con piazzale in mattonato e mq 240 circa aiuole con altalena e

- 1 Washingtoniah 8 m
- 1 Quercia h 5 m d 20 cm
- 1 Pino h 6 m d 40 cm
- 1 Melograno h 4,5 m
- 1 Mandorlo h 3,5 m
- 1 Nespolo h 2 m
- 2 Arbusti h 2,5 m

Siano sud infanzia **Area Verde mq. 1**

Descrizione area		**O** Impianto irrigazione	**O** Impianto illuminazione
1	Olivo	h 6 mt d 45 cm	

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzetta pavimentata con 3 aiuole a prato mq 17 e con

- 3 Aceri negundo h 5-7 m d 20-40 cm
- 2 Fioriere cemento vuote d 1 m

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

Spartitraffico mq 198 complessivi composto da

- 3 Aiuole a prato

SPARTITRAFFICO VIA EMILIA **Area Verde mq. 750**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Spartitraffico a prato spontaneo mq 750

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

SPARTITRAFFICO VIA TORALDO **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

- **Spartitraffico centro strada e due aiuole laterali lunghe 110 m ciascuna e larghe 50 cm con**
  Siepe di Oleandro hlm lunga 330 metri

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

STAZIONE CALABRO LUCANE **Area Verde mq. 768**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Giardino con aiuole rialzate e pavimentazione in autobloccante con filare di robinie sul lato esterno lato ingresso stazione**

  2 Fenix canariensis h 10 m 10 Fenix canariensis morte in fase di abbattimento

  1 Grevillea h 14 m

  2 Thuje h 5 m

  2 Yucca h 3 m 1 Leccio h 8 m

  1 Robinia h 8 m d 30 cm

  1 Robinia h 7 m d 60 cm da abbattere per carie

  1 Robinia h 6 m d 60 cm da abbattere per carie

  1 Robinia h 5 m d 55 cm da abbattere per carie

  1 Robinia h 5 m d 8 cm

  1 Robinia h 8 m d 50 cm

  1 Robinia h 8 m d 45 cm

  1 Robinia h 8 m d 50 cm

  1 Robinia h 3 m d 8 cm

  1 Robinia h 7 m d 50 cm

  1 Robinia h 9 m d 65 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

STAZIONE CATANZARO LIDO **Area Verde mq. 19**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Aiuola mq 15 con 2 Washingtonia h 5-8 m**
- **Aiuola mq 4 con 1 Fenix canariensis h 4 m**
- **Aiuola pavimentata con 1 sito vuoto e 4 Ficus magnolia h 4-5 m d 15-20 cm**

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

STAZIONE GERMANETO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **a resede incolto lato stazione mq 386**
- **b resede a prato mq 560**
- **c 4 corsie parcheggio in autobloccanti inerbite mq 1500 e 2 aiuole mq 448 con**
  1 Pioppo hl8m d 65 cm
  10 Carrubi h3m d 10 cm
  15 Ligustri h 1 m
- **d resede incolto mq 2880**
- **e 3 spartitraffico a prato mq 286 complessivi**
- **f grande area a prato spontaneo parallela a viale Europa mq 17000 circa**

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

1 Pioppo hl8m d 65 cm pericoloso per tronco danneggiato alla base da un incendio e carie

STRETTO CAPPUCCINI **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

Area Acquedotto mq 3400 circa attualmente tenuta in cura dal custode

Alberatura su marciapiede composta da

- 11 Robinie h 10-12 m d 45-55 cm

Scarpata mq 580 circa tutta a pitosporo h 1,5 m e con

- 5 Robinie h 6-11 m d 25-45 cm
- 1 Fico selvatico

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura su marciapiede composta da

- 10 Falso pepe h 5 m d 20-30

cm Aiuola mq 90 con

- 3 Lecci h 5 m d 10 cm

TRAVERSA NASI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- Aiuola mq 21 con

  2 Ibisco h 3 m

  1 Palma nana h 2 m

  1 Cespuglio di leguminose

TRAVERSA VIALE ISONZO - PISTOIA **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola mq 1072 a prato e alberi

Area verde incolta a prato mq 716

Aiuola sterrata parcheggio mq 140

Alberature sparse

Nell'area in esame sono presenti:

4 Fenix canariensis morte da abbattere

1 Fenix canariensis h 4 m d 30 cm

1 Pino Himalaya h 13 m d 25-55

8 Pino domestico h 7-10 m cm

1 Pino domestico h 12 6-7 m in fase di

3 Pioppi h 12-14 disseccamento d 25-30

2 Eucal m h 6 cm d 35-55 cm d 25 cm

ipti m h 10 d 40 cm

1 m

Eucalip h 4 m h 2-4 m h

6 4-7 m d 25-30

Ligustri

2

Limoni h 3 m

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA BARBARO **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- Alberatura stradale su marciapiede composta da

  12 Tigli h6m d 35-60

  cm 1 Cedro h 10 m d 55 cm

- Area sterrata intorno bar con

  1 Lauroceraso h 5 m d 60 cm

  3 Lecci h 6 m d 45 cm

VIA LUIGI COSTANZO (Traversa di via Monsignori Fiorentini)

Descrizione area **O** Impianto irrigazione

Area Verde mq.

O Impianto illuminazione

Alberatura su marciapiede composta da

- 1 Pino h 8 m d 55 cm
- 5 Oleandri h4m d 15 cm

VIA CRISPI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- Alberatura stradale su asfalto in prossimità di parcheggio

composta da

VIA DEL MARE **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola mq 27 con

1 Eritrina h 8 m d 60

3 Aiuole mq 55 con

1 Yucca h 2

3 Ibisco m h

1 Ficus benjamin 1,5 m

4 Mirto cespuglio h 1,5

5 Vasi con palmetta

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA FIUME ANCINALE **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione Impianto illuminazione

Piazzetta pavimentata in calcestruzzo con panchine e fontanello con

4 Ligustri h 3-4 m d 25-35 cm

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura su bordo strada composta da

1 Gledizia h 11 m d 45 cm

VIA GARIANO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Scarpata mq 200 a prato incolto a ridosso sottopasso di Via De Filippis

Rotatoria spartitraffico a prato mq 170 in piazzale parcheggio

VIA GEPPO GRECO (Palazzetto Sport) **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

2 **Aiuole ai lati dell'ingresso complessivi mq 18 con edera tappezzante e con**

- 1 Palma nana h 3 m
- 2 Robinie h6m d 10 cm
- 2 Robinie h 10-12 m d 45 cm

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura su marciapiede composta da

- 22 Ligustri h 3-4 m d 8-10

cm Aiuola mq 2 con

- 1 Platano h7m d 18 cm
- 1 Viburno h 2 m Aiuola mq 8 con
- 1 Ailanto h 5 m d 15 cm
- 1 Viburno h 2 m

VIA INDIPENDENZA **Area Verde mq. 25**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- Aiuola spartitraffico mq 25 con

  2 Washingtonia h 10 m d 85 cm

  1 Lauroceraso cespuglio h 1,5

- Alberature su marciapiede composta da

  7 Magnolia h 8-10 m d 25-45 cm

VIA LATINA **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzetta asfaltata con piccole aiuole mq 18 contenenti le seguenti alberature:

6 Cipressi arizona h 7-10 m d 25-35 cm 1 Bouganville **Aiuole mq 24 con**

1 Pino domestico h 12 m d 30 cm

1 Oleandro h4m

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA MARSICO **Area Verde mq. 1714**

Descrizione area A/O Impianto irrigazione NO Impianto illuminazione

- *Aiuola spartitraffico 1150 mq FOTO 1*
- *4 aiuole Legione carabinieri 564 mq complessivi con 13 m siepe oleandro FOTO 2 e 3*
- *Grande area verde incolta svincolo con 140 m siepe oleandro FOTO 4*
-

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA MARSICO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Siepe Oleandro h 2 m, lunga 200 metri circa (incerta manutenzione se a carico Anas)

VIA MERCATO **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura stradale composta da

1 Pino domestico	h 12 m	d 80 cm	
1 Robinia	h 6 m	d 35 cm	
1 Pino nero	h 6 m	d 25 cm	
1 Pioppo nero	h 6 m	d 60 cm	capitozzato
2 Oleandri	h 4 m	d 10-15 cm	

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Il pino è da tenere sotto controllo di stabilità, un ramo urta cavo Enel La

robinia è da abbattere

VIA MILANO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- Alberature stradali su marciapiede ambo i lati composta da

  6 Tigli h 8-9 m d 55-65 cm

  38 Ligustri h 4-8 m d 10-40 cm

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura bordo strada composta da

• 16 Pioppi bianchi	h 9 m	d 25-35 cm
• 1 Eucalipto	h 11 m	d 45 cm
• 1 Platano	h 9 m	d 40 cm

Giardino " Cittadinanza attiva" [1] **di recente realizzazione composto da tre aiuole mq 1830 circa con**

• 1 Criptomeria	h 5 m	d 18 cm
• 7 Cipressi	h 4-6 m	d 8-12 cm
• 29 Aceri saccarino	h 3-5 m	d 8-10 cm
• 5 Olivi	h 1,5 m	
• 1 Cedro	h 2 m	
• 2 Bossi	h 1,2 m	
• 9 Querce	h 2 m	
• Siepe Oleandro	h 1,5 m	lunga 48 metri
• Siepe Thuja	h 1,8 m	lunga 50 metri
• Siepe mista	h 1 m	lunga 112 metri

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazionea

Aiuola incolta mq 45 con 2 panchine e con

- 1 Fenix h 1,5 m morta

VIA PIAVE **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- Alberatura stradale su marciapiede con

  4 Lagerstroemia h 5 m d 15-20 cm

  13 Robinie h 6-8 m d 35-50 cm

- Area benzina con

  6 Lecci h 6-8 m d 30-50 cm

  Siepe Tuje h 1,5 m 9 m lunghezza

- Aiuola mq 38 con

  5 Oleandri h 4-5 m d 25 cm

  1 Lagerstroemia h 2 m d 5 cm

- Aiuola mq 36 con

  1 Oleandro h4m

  1 Pitosforo policormico h 4 m d 20 cm

  2 Lagerstroemia h 1,5 m

  3 Oleandri h 1 m

- Aiuola mq 50 con

  7 Oleandri h 5 m d 20-30 cm

- Aiuola mq 140 con

  1 Fenix canariensis h 12 m

  1 Ligustro policormico h 6 m

  1 Palma San Pietro h 8 m

  3 Oleandri h6m d 30 cm

1 Pitosforo h 5 m d 35 cm

VIA SALERNO - INGRESSO CIMITERO **Area Verde mq. 790**

Descrizione area A/O Impianto irrigazione NO Impianto illuminazione

- ***Alberatura spontanea bordo strada composta da***

  5 Eucalipti policormici di grosse dimensioni h 12-16 m 1

  Sughera h 12 m d 120 cm alcuni Fichi d'india
- ***Alberatura artificiale bordo strada composta da*** *1 Cipresso h 13 m d 90 cm*

  1 Cipresso h 6 m 20 cm

  1 *Pino domestico h 5 m d 15 cm*

  2 *Fenix canariensis h 6 m*

  15 *Falso pepe h 4-7 m*
- ***2 Spartitraffico e altre resedi a prato per complessivi mq 790***

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto	7							
potatura alberi basso fusto	17							
potatura palme	2							
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato		790						
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

è opportuno effettuare controllo stabilità VTA sulla sughera (è cariata e costituisce pericolo per possibile caduta rami

è opportuno effettuare potatura di riduzione della chioma degli eucalipti

gli alberi di basso fusto vanno potati annualmente per la presenza dei fiorai ambulanti

VIA SCHIPANI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Alberatura stradale composta da

- 4 Robinie h 7 m d 40-50 cm

Alberatura su marciapiede ambo i lati composta da

- 5 Ligustri h 4-6 m d 20-35 cm
- 17 Aceri h 3-4 m d 10 cm
- 9 siti vuoti

Aiuola a scarpata mq 240 nella traversa interna di via Schipani composta da

- 7 Robinie h 5-8 m d 35-40 cm
- 1 Ippocastano h 8 m d 25 cm

VIA VIGLIAROLO **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Alberatura stradale posta in aiuola mq 345 composta**
  22 Melia h 3-5 m d 10-20 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Via A. Turco Area Verde mq.24

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

1 Palma S. Pietro h 2,5 mt

2 Thuja h 1,5 mt d 10-15 cm Siepe

Lauroceraso h 60 cm mi 45

3 Platani h 12 mt d 50-100 cm

Via Acri spartitraffico Area Verde mq.4

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Siepe mista	h 60 cm	2 mi

VIA ALCIDE DE GASPERI **Area Verde mq. 112** ***Descrizione area***

O Impianto illuminazione

O Impianto irrigazione

- Alberatura stradale su marciapiede composta da

  3 Ibisco h 5-6 m d 15-20

  cm 18 Ligustri h 4-7 m d 15-30 cm

  4 Ligustri secchi da abbattere

- Scalinata con 10 aiuole laterali con erbe spontanee

Aggiungere a **VIA DE GASPERI SCALINATA**

3 Aiuole di mq 4 ciascuna con

- 2 Ligustri h 4 m d 30 cm

VIA ANANIA **Area Verde mq. 20**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola mq 20 con

1 Yucca h 2 m

2 Agavi

5 Oleandri cespuglio h 1,5 m

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura su marciapiede composta da

- 13 Ligustri h 4 m d 10 cm

VIA ARACRI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Alberatura stradale sparsa su entrambi i lati del marciapiede composta da**

  15 Tigli h 4-5 md 10-20 cm

  7 Ligustri h 3-4 m d 10 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura bordo strada composta da

- 2 Pioppi h 7 m d 80-90 cm

Note

uno dei due pioppi presenta corpi fruttiferi di Fomes agente di carie e una branca secca da rimuovere

VIA BAFFI **Area Verde mq. 90 mq + filari**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Doppio filare bordo strada composto da**
  83 Cipressi 28 dei quali messi in abbattimento
- **Doppio filare bordo strada composto da**
  77 Eucalipti già potati
  16 Oleandri cespuglio h 3-4 m
- **Aiuola mq 90 con**
  1 Quercia h 10 m d 40 cm
  5 Thuje h 3 m
  1 Lauroceraso h 3 m
  3 Oleandri h 3 m

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA BAFFI **Area Verde mq. 90 mq + filari**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Doppio filare bordo strada composto da**
  83 Cipressi *TI* dei quali messi in abbattimento
- **Doppio filare bordo strada composto da**
  77 Eucalipti già potati
  16 Oleandri cespuglio h 3-4 m
- **Aiuola mq 90 con**
  1 Quercia h 10 m d 40 cm
  5 Thuje h 3 m
  1 Lauroceraso h 3 m
  3 Oleandri h 3 m

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA BAMBINELLO GESÙ' **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

Alberatura stradale su marciapiede composta da

- 52 Aceri h 5-8 m d 15-30 cm

Piazzetta parzialmente pavimentata mq 370 di cui mq 200 ad aiuole con

- 3 Cedri h 4-7 m d 20 cm
- 1 Pino domestico h 5 m d 20 cm
- 2 Fotinie h 1,80 m
- Siepe Eugenia h 1,50 m lunga 32 metri

VIA BARLAM DA SEMINARA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Alberatura bordo strada a ridosso del viadotto tangenziale ovest composta da

- 12 Mimose h 4-5 m d 15-30 cm
- 1 Fico h 4 m

VIA BAUSAN **Area verde mq**

Descrizione area *NO* Impianto irrigazione NO Impianto illuminazione

Alberatura stradale doppia *con*

8 *Oleandri* *h 3-4 m d 10-12 cm*

5 *Oleandri* *h 3-4 m d 10-15 cm*

Operazione	quantità	MI	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto	13				1	13		
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
Spollonatura	13				1	13		
sagomatura siepi								
taglio prato								
Fresatura								
Concimazione								
Vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

. potatura annuale

. sono presenti 5 siti vuoti da reimpiantare

VIA BORELLI **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- Alberatura stradale ambo i lati su marciapiede composta da 22

  Acero negundo h 5-10 m d 25-40 cm d 10 cm d

  1 Prunus pissardi h 7 m 10-15 cm

  30 Pitosforih 3-4 m

- Piazzetta chiesa con d 25-30 cm d 30 cm
  d 50 cm con piante miste

  9 Lagunaria h 6-

  9 m

  1 Pitosforo h 5 m

  17 vasi in cemento

  12 fioriere in metallo

- Piazzetta con aiuola mq 12 con 1 Alloro

  1 Palma nana

  1 Cycas

- Piazzetta Padre Pio con

4 vasi in cemento

VIA BUCCARELLI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- Alberatura stradale su marciapiede ambo i lati adiacente le abitazioni composta da

10 Ligustri h 4-7 m d 15-25 cm

3 Ligustri secchi da abbattere

32 Fotinia h 3 m d 8-10 cm

VIA CADUTI 16 MARZO 1978 **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **La via è formata da numerose aree verdi e impianti sportivi oltre a spazi verdi di incerta proprietà e manutenzione. Si individuano 4 Aree principali :**

a. Giardino con campo polifunzionale, basket, bocce, area giochi mq 1648 a verde con

3 Aceri	h 4 m	d 8 cm
2 Sughere	h 4 m	d 7 cm
3 Fenix canariensis	h 1,5 m	
1 Fenix canariensis	morta da abbattere	
2 Palma nana		
3 Pioppi	h 7 m	d 20-40 cm
1 Acero campestre	h 3 m	d 8 cm
15 Aceri	h 3-5 m	d 6-8 cm
4 Aceri	h 7-11 m	d 30-50 cm
3 Alloro	h 5 m	d 8 cm
1 Ailanto	h 7 m	d 20 cm
1 Yucca	h 5 m	
1 Limone	h 4 m	d 30 cm
1 Nespolo	h 5 m	d 25 cm
4 Pini domestici	h 10 m	d 75 cm
2 Cipressi	h 7-9 m	d 30-45 cm
Siepe Oleandro	h 1 m	lunga 237 metri
Siepe alloro	h 1 m	lunga 40 metri
Siepe bouganville	h 2 m	lunga 16 metri

Area passeggio mq 800 a verde con

5 Tigli h 2m	d 5 cm
1 Olmo h 8 m	d 40 cm

Piazza e dintorni mq 5600 con

58 Bagolari	h 7-8 m	d 20-40 cm
5 Pioppi	h 8 m	d 20-35 cm
1 Carrubo	h 5 m	
2 Ligustri	h 7-9 m	
2 Pini neri	h 10 m	
1 Pino domestico	h 6 m	
3 Eucalipti	h 9 m	d 45-55 cm
1 Cipresso arizona	h 7 m	
10 Yucche	h 2-5 m	
1 Cipresso	h 13 m	
1 Ficus elastica	h 10 m	d 45 cm
4 Fenix	morte da abbattere	

7 Fenix	**h 5 -6 m**	
11 Carpini	**h 4-5 m**	**d 10 cm**
1 Fico		
1 Washingtonia		
2 Thuye		
4 Palma nana		
1 Agrume		

d. Campo calcetto e Aiuole mq 1155 a verde con

3 Aceri	h 4 m	d 8 cm
6	Olivi	
	h 6-7	
m		d 40 cm
8 Mandorli	h 4-6	d 10 cm

INOLTRE

Aiuole sparse

2 Fenix	h 4-6 m	
1 Fenix	morta d	
1 Pino Aleppo	h 8 m	
4 Agrumi	h 3-5 m	
1 Mimosa	h 5 m	
2 Thuye	h 5-6 m	
1 Oleandro	h 4 m	
1 Pino Aleppo	h 14 m	d 45 cm d
4 Cipresso arizona	h 6-10	25-35 cm d
2 Melia	n h 12 m	30 cm
2 Abeti h 8 m		
1 Tiglio	h 6 m	
1 Evonimo	h 3 m	
1 Yucca	h 2 m	
Siepe Pitosporoh 2 m		lunga 17 metri

Aiuole sparse

1 Pino domestico		h 10 m
1 Pino Aleppo	h 10 m	
2 Araucaria	h 4-6 m	
4 Olivi	h 5-6 m	
7 Agrumi	h 3 m	
9 Pioppi	h 4-8 m	
1 Fico		
6 Alloro	h 6 m	
5 Pioppi	h 10 m	
1 Cipresso	h 16 m	
1 Cipresso arizona	h 13 m	
2 Thuja	h 4 m	

1 Corbezzolo	h 5 m	
1 Callistemon	h 4 m	
10 Oleandri	h 3 m	
1 Fico d'india		
1 Limone	h 6 m	
1 Mimosa	h 10 m	
1 Pioppo	h 16 m	
3 Eucalipto	h 10-12 m	d 50-60 cm d
2 Eucalipto	h 5 m	35 cm
1 Fenix	h 2 m	
Siepe pitosporo	h 4 m	lunga 10 metri

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA CADUTI 16 MARZO 1978 **Area Verde mq. 1125**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Doppia aiuola bordo marciapiede lunga 750 m larga 0,75 m complessivi 1125 mq inerbita con**

3 Lecci h 3 m d 10-15 cm

alcuni alberelli da frutta messi a dimora dai residenti

- **Alberatura stradale nei pressi di un condominio composta da**

1 Carpino	h 15 m	d 60 cm
2 Carpini	h 9-10 m	d 35-50 cm
2 Pini dom.	h 7-8 m	d 20-30 cm
1 Gledizia	h 5 m	d 15 cm
1 Ligustro	h 2,5 m	d 8 cm

VIA CANTAFIO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- Piazzetta pavimentata in porfido con

  3 Tigli h 8 m d 45-60 cm

- Alberatura stradale composta da

  15 Tigli h 4-7 m d 10-30 cm

  8 Tigli h8m d 35-50 cm-presenza cavo enei in prossimità abitazione

  1 Prunus Pissardi h4m d 10 cm

  1 Oleandro h 3 m d 10 cm

  1 Pino nero h 9 m d 45 cm

- Aiuola recintata da privato ma di proprietà comunale con

  1 Pino nero h 9 m d 40 cm

Via Carlo V Area Verde mq.160

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

1 Magnolia h 5 mt d 20 cm Siepe

oleandro h70cm mi 30

2 Aceri h 2-5 mt d 5 cm

1 Acero h 5 mt d 40 cm

1 Ailantus altissima h 7 mt d 40 cm

VIA CONTI FALLUC **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Alberatura su ambo i lati della carreggiata composta da**

  47 Pioppi h 6-14 m d 25-60 cm

  3 Aceri h 7 m d 35-40 cm

  3 Robinie h 8 m d 20-30 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA CONTI LORITELLO **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

- **Alberatura stradale composta da**
  31 Pini h 10-14 m d 50-70 cm
  3 Platani h6m d 60 cm
- **Spartitraffico mq 4 con**
  pioppo capitozzato d 45 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA CORACE

Descrizione area *NO* Impianto irrigazione NO Impianto illuminazione

- **Alberatura stradale con**
  6 *Ligustri* *h 4-5 m d 10-15 cm*

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO Unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto	6				0,5	3		
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

potatura annuale per presenza abitazioni e negozi

VIA CORNELIO **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Doppio filare bordo strada composto da**
  8 Cipressi di cui 2 da abbattere per carie e incendio FOTO 1 e 2
  6 Eucalipti
  3 Robinie

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA CRISTOFORO COLOMBO **Area verde mq**

Descrizione area *NO* Impianto irrigazione NO Impianto illuminazione

- **Alberatura stradale composta da**

8		*Lagunaria h 4-5 m d 10-20 cm*
4	*Oleandri*	*h 3-5 m d 15-20 cm*
2	*Aceri*	*h 3-5 m d 15 cm*

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto	11+3				0,5/1	8,5		
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
Spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
Fresatura								
Concimazione								
Vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

. 11 alberi potatura biennale

. 3 Lagunaria potatura annuale (foto 9) per eccessiva vicinanza abitazione

. 6 siti vuoti da reimpiantare

VIA DANDOLO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Area verde incolta adibita a campo calcio mq 3900**
- **Aiuola con Fenix morta abbattuta**
- **Parcheggio con filare doppio alberato composto da**

  17 Tigli h 5-7 md 20 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA DANIELE **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione 0 Impianto illuminazione

- Alberatura su marciapiede composta da

13 Pitosfori h 4 m d 15-20 cm

2 siti vuoti

Via De Grazia Area Verde mq. 160

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

1 Magnolia h 10 mt d 20 cm

10 ciotole a mezzaluna

5 ciotole rettangolari

8 ciotole rotonde

VIA DE SETA - Ingresso Gagliano **Area Verde mq.350**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Area verde alberata mq 350 circa composta da due aiuole poste ai lati del distributore carburanti con

4	Platani	h 10-11 m	d 50-80 cm
4	Platani	h 7-8 m	d 40-60 cm
2	Melia	h 7 m	d 30-40 cm
2 Oleandro	h 3 m		
3 Palme S. Pietro	h 2-3,5 m		

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura su bordo strada composta da

- 15 Pini Aleppo h 7-8 m d 35-45

cm Spartitraffico triangolare mq 140 a prato con

- 1 Magnolia h 2,5 m d 8 cm

Area verde Statua Padre Pio mq 166 con

- 9 Ligustri giapponesi h 3-4 m d 10-12 cm
- 9 Ligustri cinesi h 1,2 m
- 2 Fioriere vuote
- 1 Fioriera rotta

VIA DEI NAVIGATORI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Alberatura stradale residuale dello storico filare PINETA composto da**
  2 Pini domestici h 14 m d 60-70 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Alberi di notevoli dimensioni vicini alle abitazioni da tenere sotto controllo

VIA dei PLATANI **Area Verde mq. 180**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Area verde mq 180 pavimentata con panchine , fontanello e piccole aiuole con

2 Fenix can.	h 5 m	morte
5 Falso pepe	h 4-5 m	d 15-25 cm
1 Magnolia	h 3 m	d 8 cm
1 Yucca	h 2 m	
Siepe Ligustro	h 1 m	lunga 12 metri
2 Vasi cemento	d 1 m	vuoti

Alberatura su scarpata bordo strada composta da

1 Pino	h 8 m	d 30 cm
13 Tigli	h 4-5 m	d 10-15 cm
1 Carrubo	h 3 m	d 10 cm
2 Olivi	h 6 m	d 50 cm
1 Alloro	h 2 m	d 5 cm
Siepe Lauroceraso	h 1 m	lunga 19 metri
Siepe Pitosporo	h 1 m	lunga 18 metri

VIA DELLA CHIESA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Alberatura su ambo i lati del marciapiede composta da

17 Prunus e Lagerstroemie h 3-4 m d 10 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura stradale composta da

- 1 Farnia h 10 m d 90 cm

VIA DELLA RESITENZA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Giardino pubblico, alberature stradali e resedi verdi

Resede a prato incolto mq 247 con

1 Robinia	h 9 m	d 40
1 Robinia	h 5 m	cm d
1 Ligustro	h 6 m	12 cm
3	Oleandri h 2-4 m	

Aiuola mq 25 con filare alberato composto da

6 Robinie	h 6-8 m	d 20-25 cm
1 Ligustro	h 4 m	d 20 cm
2 Oleandri	h 4 m	d 15 cm
1 Mimosa		
1 Ficus elastica		

c. Giardino pubblico mq 1153 complessivi di cui 432 mq vialetti

1 Fenix	h 5 m	
10 Oleandri	h 4-6 m	d 20 cm
7 Ligustri	h 4 m	d 8 cm
1 Susino	h 6 m	d 18 cm
2 Robinie	h 4 m	d 10-30 cm
1 Eucalipto	h 8 m	d 45 cm

d. Aiuola mq 35 con alberi e filare alberato composti da

2 Pioppi	h 8 cm	d 30 cm
5 Oleandri	h 4-5 m	d 20 cm
1 Albicocco	h 5 cm	d 25 cm
4 Oleandri	h 4-5 m	d 15 cm
2 Falso pepe	h 5 m	d 35 cm

e. Resede a prato incolto mq 384

f. Aiuola mq 90 con filare alberato composto da

3 Falso pepe	h 7-8 m	d 30-50 cm
1 Leccio	h 6 m	d 20 cm
1 Ligustro	h 6 m	d 30 cm

g- Aiuola mq 40 con filare alberato composto da

3 Falso pepe	h 8 m	d 50 cm

h. Resede a prato incolto mq 260 con

1 Falso pepe	**h 8 m**	**d 20 cm**
2 Robinie	**h 6-8 m**	**d 15-20 cm**
3 Ligustri	**h 5-7 m**	**d 20 cm**
1 Susino	**h 4 m**	**d 18 cm**

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

SCUOLA VIA EMILIA **Area Verde mq.825**

Descrizione area O Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Area verde mq 670 circa con

- 2 Tigli h 4 mt d 14 cm
- 21 Thuje in filare h 3-5 d 8-15

5 **Aiuole in cemento mq 1 cada 1 su scala ingresso con**

- 1 Nespolo
- 1 Limone
- 1 Mandarino
- 1 Ceppa di Olivo da rimuovere **Alberatura su**

asfalto composta da

- 1 Cipresso arizona h 5 mt d 25 cm
- 1 Pioppo h 8 mt d 40 cm
- 1 Carpino h 3 mt d 8 cm

Porzione di piazzale asfaltato parzialmente logoro inerbito mq 150 circa.

VIA ETTORE VITALE **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Ex - Benzina Pontegrande Alberatura su marciapiede composta da

- 2 Lecci h 7-9 m d 50-60 cm
- Aiuola con siepe di Ligustro/Evonimo h 1,3 m lunga 12 m
- Conca prefabbricata in cemento d 1 m con 1 Rododendro
- 1 Platano h 7 m d 40 cm

Giardino attrezzato area giochi mq 370 parzialmente pavimentato di cui aiuole mq 100 circa con

- 1 Cedro h 7 m d 20 cm
- 1 Cedro h 5 m d 20 cm
- 7 Aceri h 6 m d 15 cm
- 4 Pitosporo h 3-6 m d 10-15 cm
- 4 Oleandri h 4 m d 18 cm
- Siepe Ligustro h 1 m lunga 15 metri

Alberatura su marciapiede vicino chiesa composta da

- 2 Platani h 4-8 m d 50 cm

Area Fontana mq 60 parzialmente pavimentata di cui a

- 2 Aceri h 4-5 m d 15-18 cm
- 2 Ligustri h 4-5 m d 15-20 cm
- 1 Yucca h 2 m
- 1 Fenix can. h 80 cm
- 2 Bossi h 1 m
- 1 Glicine rampicante
- 1 ciotola in cemento con 1 Fenix canariense h

Alberatura stradale su muro rialzato composta da

- 3 Tigli h 4 m d 30-40 cm
- 2 Ligustri h 6 m d 18-20 cm

1 Platano h 6 m d 50 cm

VIA ARMANDO FARES **Area Verde mq.13729**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Spartitraffico A lungo 290 m e largo 80 cm con

- Siepe di Oleandro h 1 m lunga 290 metri

Aiuola mq 4 con

- 1 Koelreuria h 5 m d 15 cm
- 1 Specie sconosciuta h5m d 14 cm

Aiuola mq 8 con

- 1 Cipresso h 8 m d 30 cm
- 1 Oleandro h 3 m cespuglio
- 1 Ligustro h 2 m d 10 cm

Alberatura stradale in una traversa senza nome composta da

- 1 Pioppo h 13 m d 80 cm

Spartitraffico B lungo 144 m e largo 80 cm con

- Siepe di Oleandro hlm lunga 140 metri

Alberatura su marciapiede in una traversa senza nome composta da

- 1 Fenix canariensis h3m

Aiuola mq 130 bordo marciapiede a sinistra dello spartitraffico A con

- 1 Ailanto h 9 m d 40 cm
- 11 Koelreuteria h 4 m d 15 cm
- 2 Tigli h 5 m d 15 cm
- Siepe di Oleandro h 1,2 m lunga 60 metri

Area verde (F) mq 1900 semi incolta a sinistra dello spartitraffico B con

- Olmi campestri diversi di piccole dimensioni **Spartitraffico ellittico mq 102 circa con**
- 5 Alberi misti (Robinie e Koelreturia) h4m

Area pubblica (G) mq 4000 a sinistra dello spartitraffico B A composta da campo di calcio sterrato e appezzamenti semi incolti varia forma con

- 12 Alberi misti (Robinie e Koelreturia) h 3-7 m

Area pubblica (C) mq 4840 di cui mq 1230 a verde a destra dello spartitraffico B su vari livelli composta da campo di calcetto, dieci aiuole pentagonali a prato mq 3,3 ciascuna, alcune aiuole a prato di forma e dimensioni varie con

- lPinoAleppo h5m d 30 cm
- 3 Robinie h 3-6 m d 15-25 cm
- 3 Koelreuteria h 3-4 m d 15 cm
- 1 Pioppo h 13 m d 40 cm

Area a verde semi incolta composta da due appezzamenti (D e E) mq 1180 circa con

- 2 Pini h 10 m d 40-50 cm
- 2 Koelreuteria h 4-6 m d 15 cm
- 1 Pioppo h 5 m d 15 cm
- 1 Robinia h 6 m d 25 cm

Giardino pubblico (L) mq 4840 a sinistra dello spartitraffico B parzialmente pavimentato composto da alcune aiuole a prato (mq 1230 circa complessivi a verde) con

2 Pino canariense	h 6-8 m	d 20-25 cm
1 Pino domestico	h 6 m	d 30 cm
8 Koelreturia	h 2-4 m	d 8-12 cm
7 Robinia	h 3-6 m	d 8-20 cm
1 Paulownia	h 4 m	d 12 cm

Zona incolta (H) mq 3700 circa (probabile futura costruzione Chiesa) con

- Diversi alberi (Olmi e Robinie) spontanei

VIA FERDINANDEA **Area Verde mq. 663**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Spartitraffico a prato spontaneo mq 622 con

- 2 Paulownie h 6-7 m d 25-30 cm
- 1 Paulownia morta

Spartitraffico mq 41 a prato

VIA FIUME TACINA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura bordo strada composta da

- 3 Robinie h 8-10 m d 35-60 cm

VIA FIUME **Area verde mq**

Descrizione area ***NO* Impianto irrigazione** **NO Impianto illuminazione**

- **Alberatura stradale doppia composta da**

5 Ligustri	*h 4-5 m*	*d 15-20 cm*
9	*Ligustri*	*h 4-5 m d 8-15 cm*
1	*Ligustro*	*h 4-5 m d 15 cm*

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto	15				1	15		
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

. potatura annuale per presenza abitazioni

. sono presenti 3 siti vuoti da reimpiantare

. presenti inoltre 10 siti vuoti da eliminare perché sono di ostacolo al passaggio dei pedoni

. 2 Ligustri sono morti. Vanno abbattuti e sostituiti

VIA FORMIA **Area Verde mq. 120**

Descrizione area O Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Aiuola con

1 Thuja 1 h 3

Oleandro m h

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA FORNI - PARCO GIOCHI E AREE LIMITROFE **Area Verde mq. 2200 circa**

Descrizione area O Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Parco giochi e altre aiuole sparse nel rione Case Ater dove non sempre è chiaro a carico di chi è la gestione delle aree verdi

Parco giochi mq 700 con		
4 Ligustri	h 3-4 m	
1 Nespolo	h 4 m	d 15 cm
1 Prunus pissardi	h 4 m	d 8 cm
Aiuola rettangolare mq 150 con		
4 Pini Aleppo	h 12 m	d 35-50 cm
1 Cipresso	h 10 m	d 30 cm
1 Pino domestico	h 4 m	d 20 cm
2 Aiuole a L delimitanti il parcheggio mq 70 con		
6 Ligustri	h 2-4 m	d 8-10 cm
2 Ficus elastica	h 3-4 m	d 10 cm
1 Gelso	h 5 m	d 20 cm
1 Ailanto	h 5 m	d 10 cm
1 Aiuola mq 75 con		
Siepe ligustro cinese	h 1,5 m	lunga 9 m
Siepe mista	h 1,5 m	lunga 10 m
3 Ligustri		
2 Yucca		
1 Aiuola mq 150 con		
1 Abete	h 13 m	d 30 cm
1 Carrubo	h 7 m	d 25 cm
1 Gelso	h 7 m	d 30 cm
1 Fenix can	h 3 m	
1 Yucca		
2 Oleandri cespuglio	h 4 m	
1 Aiuola mq 300 con		
2 Washingtonia	h 12-15 m	
1 Aiuola mq 240 con		
1 Laurocerasо cesp.	h 2 m	
1 Aiuola mq 375 con		
1 Laurocerasо	h 3m	
ILigustro	h 7 m	d 20 cm
2 Fenix morte in fase di abbattimento		
1 Aiuola mq 380 con		
1 Ligustro	h 7 m	
1 Olivo	h 4 m	
1 Oleandro		
1 Ficus benjamin	h 8 m	d 40 cm
1 Pioppo	h 10 m	d 35 cm

1	Pino nero	h 8 m d 15 cm
3 Pini domestici	h 10 m	d 30-35 cm
Siepe pitosporo	h 80 cm	lunga 16 m
Siepe mista	h 1 m	lunga 24 m

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIALE G. da FIORE SPARTITRAFFICO **Area Verde mq.**

Descrizione area 0 Impianto irrigazione **0 Impianto illuminazione**

Spartitraffico composto da

Aiuola mq 1010 con

- 7 Pini domestici hl4-16 m d 45-65 m
- Siepe Leyland h 4 m lunga 18 metri
- 9Thuje h 1,5-2,5 m
- 4 Olivi h 1,5 m
- 3 Cedri h 3 m
- 3 Pitospori him
- 1 Corbezzolo h 2 m
- 2 Viburni him
- 2 Callistemon him

Aiuola mq 58 con

- 1 Cedro h 2m

Aiuola mq 141 con

- 1 Cedro h 3 m
- 5 Thuje h 2-2,5 m
- 2 Palme nane h 2 m
- 1 Olivo h 1,5 m

Aiuola mq 468 con

- Siepe di Oleandro h 3,5 m lunga 42 metri

Aiuola mq 126 con

- 2 Viburni h 1 m
- Siepe Oleandri h 1 m lunga 58 metri

VIA G. DE RADA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Alberatura bordo strada a ridosso dei cassonetti composta da

- 4 Robinie h 7-10 cm d 35-45 cm

Note da potare

VIA G. SCHIAVI **Area Verde mq. 995**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Aiuola spartitraffico semicircolare mq 95 a prato con

- 2 Fenix canariense h 5-7 m
- 1 Washingtonia h9m
- Siepe Alloro h2m lunga 21 metri

Aiuola spartitraffico di forma irregolare mq 900 circa a prato con

- 3 Washingtonia h 10 m
- 5 Palme nane h 1,5-3 m

1 Sambuco h 6 m d 25 cm

- 1 Cercis h 5 m d 25 cm

2 Agavi

Siepe Fichi d'india h4m lunga 6 metri

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

2 **Aiuole mq 72 mq complessivi con**

- 1 Acero negundo h5m d 30 cm
- 1 Mandarino h 4 m
- ILigustro h 8 m d 45 cm

Aiuola triangolare mq 210 a prato con

- 1 Pino h 8 m d 40 cm
- 1 Oleandro cespuglio h2m

VIA GARIANO **Area Verde mq. 937**

Descrizione area **A/O Impianto irrigazione** **NO Impianto illuminazione**

- *Scarpata lato sottopasso di 197 mq con 27 m di siepe di oleandro FOTO 1*
- *4 aiuole a prato intorno condominio complessivi 520 mq FOTO 2*
- *1 aiuola a prato 220 mq FOTO 3*

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA GENOVA piazzetta lato Chiesa **Area verde mq**

Descrizione area ***NO* Impianto irrigazione** **NO Impianto illuminazione**

Piazza pavimentata con

1 Araucaria 5 *h 10m* *d 25 cm d*

Ligustri *h 4-5 m* *10-15 cm*

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto	1				0,5	0,5		
potatura alberi basso fusto	5				0,5	2,5		
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
Spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
Fresatura								
Concimazione								
Vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

. 1 Araucaria femmina - non necessita di potatura ma di rimozione delle pigne ogni 2 anni

. 5 Ligustri potatura biennale

VIA GENOVA **Area verde mq**

Descrizione area ***NO* Impianto irrigazione** **NO Impianto illuminazione**

- **Alberatura stradale doppia composta da**

  5 Oleandri *h5m* *d 10 cm*

  10 Ligustri *h 4-6 m* *di 0-20 cm*

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto	5+10				1/0,5	10		
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura	5				1	5		
sagomatura siepi								
taglio prato								
Fresatura								
concimazione								
Vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

. 5 oleandri potatura annuale per vicinanza finestre e spollonatura

. 10 Ligustri potatura biennale

. 1 sito vuoto da reimpiantare

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Area verde sterrata mq 850 con

- 2 Olmi h 8-10 m d 30-40 cm
- 1 Pino domestico h 8 m d 40 cm
- 1 Cipresso h 7 m d 30 cm
- 1 Pino nero h 6 m d 25 cm
- 3 Ligustri h 3-4 m d 20-25 cm
- 2 Roseti rampicanti a cespuglio h 4 m

CAMPI TENNIS PONTEPICCOLO - VIA GRAMSCI **Area Verde mq.**

O Impianto illuminazione

Descrizione area **0** Impianto irrigazione

Campi da tennis con siepe arborea perimetrale composta da

- 29 Cipressi h 12 m d

VIA GRAVINA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O Impianto irrigazione** **O Impianto illuminazione**

Area verde triangolare mq 545 circa (in gran parte sterrata) con giochi e con

- 6 Aceri platanoide h 6-9 m d 25-50 cm
- 1 Cedro h 2,5 m **Area verde**

triangolare mq 370 circa con giochi e con

- 6 Aceri platanoide h 5-8 m d 20-35 cm
- 1 Thuja h 5 m
- 1 Fenix h 5 m
- 3 Ibisco h 3 m
- 1 Melograno
- 1 Viburno
- 4 Pitosporo cespuglio
- 3 Rose
- 3 Vasi cemento 40x40 cm con Bosso

Area Verde mq.

VIA IBICO ***Descrizione area***

Piazzetta triangolare mq 180

- 3 Pini neri
- 9 Ligustri
- 2Thuje
- 1 Yucca
- Siepe bosso

O Impianto irrigazione pavimentata al 50%

con h 8-10 m d 45-60 cm h 5 m d 10-25 cm h 2 m h 1 m h 80 cm lunga 12 metri

SI Impianto illuminazione

VIA JANNELLI Area Verde mq.

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- Alberatura stradale su marciapiede ambo i lati adiacente le abitazioni, composta da 13

  Ligustri h 4-6 m d 15-30 cm

  2 Ligustri secchi da abbattere

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura bordo strada e sul marciapiede composta da

- 1 Pioppo bianco h 14 m d 55 cm
- 4 Tigli h 6-7 m d 20-30 cm
- 1 Acero negundo h 6 m d 25 cm

VIA JERACE **Area Verde mq.400**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Area giochi pavimentata mq 176 circa

Scarpata incolta mq 400 circa con

- 3 Robinie h 8 m d 20-25
- 1 Mandorlo h 7 m cm d 50
- 1 Ligustro h 7 m cm d 25
- 1 Melograno h 2 m cm
- 1 Melo h 3 m

VIA LACQUANITI Area Verde mq. 115

Descrizione area O Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Area giochi in ghiaino mq 72 con

2 Falsi pepe h 5 m d 20-30 cm

1 Ligustro h 4 m d 15 cm

Resede a prato mq 43 con

2PiniAleppo h 6-7 m d 20-25 cm

1 Pino domestico h 6 m d 25 cm

3 Ligustro h 4-5 m d 15 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Presente la processionaria sui pini

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Piazzale asfaltato parcheggio Chiesa con

- 9 Oleandri h4m d 12-20 cm

Descrizione area O Impianto irrigazione O **Impianto illuminazione**

Alberatura su marciapiede composta da

- 5 Pioppi h 7 m d 55-60 cm capitozzati
- 7 Ligustri h 1-3 m d 5-10 cm

Piazza pavimentata con

- 13 Aiuole tonde d 50 cm vuote
- 1 Aiuola circolare d 1,5 cm

Via Lilio Area Verde mq.2

Descrizione area **0 Impianto irrigazione** **O Impianto illuminazione**

Piazzetta pavimentata mq 90 circa con panchine e con

- 10 Ligustri h 3,5-5 mt d 15-25 cm **Piazzetta pavimentata mq 70 circa con panchine**

e 2 aiuole quadrate 1 mq con 1 Cycas.

VIA LIVORNO **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Alberatura stradale su ambo i lati adiacente abitazioni

6 Falso pepe	h 7 m	d 30-40 cm
6 Oleandri	h 4m	d 10-15 cm
1 Pitosporo	h 3 m	d 20 cm
6 Ligustri	h 4 m	d 10 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA LOMBARDI **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Area in stato di abbandono mq 1850 (destinazione probabile costruzione edificio scolastico) con campo sterrato e vialetti in tufo di cui a verde circa mq 900 con

120 h 4 -8 m d 5-25 cm

Cipressi 1 h11m d 35 cm

Cipresso h 4 - 9 m d 15 35 cm

- 1 Fenix canariensis h3m
- 1 Pioppo
- 2 Washingtonia h 3 m
- 1 Salice piangente

NOTE presente processionaria

Alberatura bordo strada in scarpata verde lunga 450 m e larga 2,5 m (complessivi circa 1125 m) composta da

- 48 carpini h 2 m d 8 cm

6 **Aiuole di nuova realizzazione mq 1820 circa complessivi con**

- 11 Robinie h 2-4 m d 8 cm
- 2 Fenix canariensis hlm
- 5 Cedri h 1,5-3 m d 8 cm
- 7 Falso pepe h 2-5 m d 8-30 cm
- 1 Oleandro
- 3 Ginestre
- 2 Aceri h 1,5 m

VIA MADONNA DEI CIELI-CHIESAS. CROCE **Area Verde mq.** ***Descrizione area***O Im

Impianto illuminazione

3 Aiuole mq 40 complessivi davanti chiesa con

- 2 Cipressi h 6-8 m
- 1 Pino nero h 6 m
- 1 Yucca h 2,5 m
- 1 Cicas h 1 m

Parcheggio asfaltato con

- 5 Magnolie h4m d 10 cm

Giardino comunale mq 534 (incrocio con via Papa Giovanni XXIII) con

- 4 Grevillea h 4 m d 8 cm
- 2 Tigli h 3 m d 8 cm
- 1 Leccio h 1,5 m d 5 cm
- Siepe mista h 80 cm lunga 108 cm

VIA MANCINI **Area Verde mq. 1090**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Giardino pubblico parzialmente pavimentato con area giochi e aiuole a prato mq 650 circa con

4 Falso pepe	h 6-8 m	d 30-50 cm
1 Mimosa	h 3 m	d 15 cm
1 Grevillea	h 6 m	d 20 cm
1 Tiglio	h 6 m	d 20 cm
1 Thuja	h 1,5 m	
1 Pioppo nero	h 10 m	d 45 cm
Siepe Thuje	h 4 m	lunga 24 metri

Aiuola ingresso condominio mq 330 a prato con

- 1 Fénix canariense morta
- 2 Palme S. Pietro h 3-4 m
- 2 Magnolie h 6-7 m d 30-35 cm
- 4 Libocedro h 9-11 m d 30-35 cm
- 1 Oleandro cespuglio

Aiuola bordo strada a prato mq 110 con

- 1 Cedro h 9 m d 25-30 cm
- 6 Robinie h 7-8 m d 25-30 cm
- 3 Alloro h 6 m d 25-30 cm

VIA MARIO GRECO Area Verde mq.

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

- Aiuola mq 38 con
  1 Fenix canariensis da abbattere

  3 Yucche h 2 m

  Siepe Lauroceraso h lm 24 m lunghezza
- 1 Leccio vicino chiesa h5m d 30 cm
- Aiuola 24 mq con

  2 Palme nane

  1 Agave

  1 Lagerstroemia h 4 m d 8 cm
- Aiuola mq 4 con 1 Palma

  nana
- Aiuola mq 4 con

  1 Palma nana

VIA MASSARA **Area Verde mq. 1260**

Descrizione area O Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Giardino pubblico mq 1260 su vari livelli con

2	Olivi	h 6 m
8 Olmi	h 7-8 m d 15-20 cm	
7 Prunus nigra	h 4-5 m d 7-8 cm	
8 Aceri	h 4-5 m d 12-15 cm	
1 Fenix canariense morta		
1 Fenix canariense	h 2 m	
1 Ippocastano	h 4 m	d 8
8 Ligustri	h 2,5 -3 m	cm d
1 Lauroceraso	h 2,5 m	10 cm
5 Aceri negundo	h 5-6 m	
4 Alberelli secchi		
15 Tigli	h 4-7 m d 10-20 cm h 3-	
2 Pesch	4 m h 4 m	
i 1	h 4-7 m lunga 39 metri	
Cercis		

VIA MELITO PORTO SALVO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O Impianto irrigazione** **O Impianto illuminazione**

- **Alberatura stradale composta da**

  10 Melia h 5-8 md 25-40 cm

  3 Ligustri h 3 m d 7 cm

  1 Fenix canariensis da abbattere
- **1 Aiuola mq 6 con**

  3 Washingtonia h 3-5 m

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Area Verde mq.336

VIA MOLE'

O Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

4 Spartitraffico mq 45 complessivi con

- 1 Salice piangente
- 1 Ligustro
- 3 Cespugli misti h 1 m
- Siepe bosso h 60 cm lunga 30 metri

Aiuola rettangolare a prato mq 216 su muro rialzato in cemento con

- 6 Aceri h 4-7 m d 10-20 cm
- 7 Ligustri h 2,5-4,5 m d 10-15 cm
- 5 Eucalipti h 12-14 m d 45-60 cm
- 1 Prunus nigra h 4 m
- 6 Fotinia h 2 m
- Gelsomino numerosi cespugli

Aiuola rettangolare a prato mq 75 con

- 1 Palma cocco h 2,5 m
- Ginestra diversi cespugli
- Biancospino diversi cespugli

Area Verde mq. ***Descrizione area*** **O Impianto irrigazione**

O Impianto illuminazione

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Area Verde mq. 20

Via Mottola D'Amato

O Impianto irrigazione

O Impianto illuminazione

Descrizione area

h 7 mt

1 Yucca

h 10 mt d 80 cm

1 Woschingtonia 1

h 5 mt

VIA NAZIONALE **Area Verde mq.**

Descrizione area **A/O Impianto irrigazione NO Impianto illuminazione**

- *Alberatura stradale su marciapiede entrambi i lati costituita da 48 oleandri alti 4-5 m e 3 Ficus magnolioides alti 5 m*
- *Numerosi siti vuoti (circa 40)*

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto	51				1	51		
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura	48				1	48		
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

. necessaria potatura annuale e spollonatura per vicinanza alle abitazioni

VIA ORTI incrocio con via De Seta **Area Verde mq. 80**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Giardinetto pavimentato con aiuole (mq 80 circa) con 1 Cedro h 15 m d 100 cm

1 Lauroceraso policormico h 4 m d 15-20-25 cm con ganoderma e carie al piede

1 Melograno h 6 m d 15 cm

2 Oleandro cespuglio

Note

Il Lauroceraso presenta ganoderma e carie alla base della pianta

VIA PADRE ANTONIO da OLIVADI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Strada privata traversa di Viale Pio x ad uso pubblico con

- 1 Robinia h 15 m d 60 cm

Note

. non è chiaro chi sia il custode del bene che però presenta notevoli dimensioni e problemi di stabilità avendo cavità carie e radici scoperte

VIA PAGLIA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O Impianto irrigazione** **O Impianto illuminazione**

Alberatura stradale davanti bar composta da

- 4 Prunus nigra h4m d 10 cm

Alberatura su marciapiede di fronte stadio composta da

- 7 Ligustri h 4 m d 8-15 cm su marciapiede di fronte stadio
- 1 Platano h 10 m d 60 cm
- 1 Platano h 6 m d 55 cm con cancro e branca secca

Alberatura area interna Stadio composta da

- 1 Pino domestico h 15 m d 90 cm
- 1 Cipresso h 12 m d 45 cm
- 4 Platani h 4-5 m d 50 cm
- 1 Ceppaia di Platano da estirpare

Alberatura bordo strada composta da

- 42 Lecci h 7 m d 20-40 cm
- 1 Leccio h 1,5 m
- 8 Platani h 4-7 m d 40-50 cm
- 2 Farnie h 10-12 m d 60 cm

VIA PAPARAZZO **Area Verde mq.1004**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Giardino pubblico mq 924 con

6 Pioppi	h 10-12 m	d 45-60 cm
3 Pini neri	h 9-10 m	d 40 cm
2 Libocedro	h 8 m	d 20 cm
2 Ligustri	h 7 m	d 20 cm
1 Robinia	h 7 m	d 30 cm
1 Melia	h 10 cm	d 30 cm
1 Cipresso	h 9 m	d 20 cm
1 Evonimo	h 4 m	d 25 cm
3 Fénix canariense	h 6-9 m	
2 Fénix morte	h 1-4,5 m	
1 Pitosporo	h 2 m	
3 Yucca	h 3,5 m	
1 Albizzia	h 3 m	d 5 cm
1 Oleandro	h 1,5 m	
2 Callistemon	h 2 m	
1 Cicas	him	
Cespugli vari	h 1,5-2 m	

Area triangolare bordo strada al confine di via Lucrezia della Valle mq 80 a prato con

3 Cedri	h 10 m	d 40-45 cm
1 Cipresso	h 10 m	d 45 cm
1 Tiglio	h 7 m	d 40 cm
1 Magnolia	h 5 m	d 15 cm
1 Ibisco	h 4 m	d 20 cm
1 Yucca	h 5 m	
2 Pitosporo	h 4 m	cespuglio
2 Oleandri	h 4 m	cespuglio

VIA PASCALI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Giardinetto rialzato sulla curva in ghiaia con

- 5 Ligustri h 6 m d 30 cm
- 2 Ibisco h 2,5 m d 8 cm
- 1 Mgnolia h 1,5 m d 10 cm
- 1 Laurocerasо h 1 m
- 2 Rose
- Siepe alloro hlm lunga 39 metri
- Calle e canne d'acqua lungo un perimetro di 10 metri

Alberatura stradale composta da

- 5 Robinie h 8-12 m d 35-45 cm
- 7 Oleandri h 2-4 m d 10-15 cm

VIA PISACANE **Area Verde mq. 445**

Descrizione area O Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Alberatura stradale composta da

35 Falso pepe h 4-5 m d 20-35 cm

20 Ligustri h 3-4 m d 10-15 cm

Aiuola mq 445 con

1 Yucca piede elefante h 6 m

3 Ligustri h 3- d 15 cm

4 m d 10 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA PLUTINO **Area Verde mq.**

Descrizione area **0 Impianto irrigazione** **O Impianto illuminazione**

Alberatura su bordo strada composta da

- 5 Platani h 7-8 m d 40-45 cm
- 2 Ailanto h 7-9 m d 25-40 cm

Note

. i platani sono affetti da cancro colorato. Presentano branche secche e cariate a rischio crollo su auto in sosta

Via Poerio Area Verde mq.53

Descrizione area	**O** Impianto irrigazione	O Impianto illuminazione
1 Palma morta		
2 Oleandri	h 5 mt	d 15 cm
Siepe Oleandro	h 1,5 mt	mi 26
14 fioriere		

VIA A. PURIFICATO **Area Verde mq.**

Descrizione area **0 Impianto irrigazione** **O Impianto illuminazione**

Strada interna Ina casa asfaltata con

2 Ligustri	h 3 m	d 10 cm
IMimosa	h 5 m	d 15 cm
1 Pino	h 4 m	d 15 cm
1 Magnolia	h 6 m	d 15 cm
1 Melia	h 6 m	d 15 cm
1 Alloro	h 4 m	d 15 cm

GIARDINO VIA REPUBBLICHE MARINARE **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Area pavimentata 160 mq complessivi di cui 32 a verde con

6 Ligustri h 4-6 m d 15-25 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

1 dei 6 ligustri è da abbattere perché secco

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **O Impianto illuminazione**

Alberatura su bordo strada inerbito composta da

- 6 Aceri negundo h 4-7 m d 10-18 cm
- 7 Lecci h 1 m d 5 cm

Alberature su marciapiede h 4 m d 20 cm **Aiuola triangolare mq 16 con**

- 2 Cipressi arizona h 6 m d 30 cm

9 Aiuole semiluna bordo marciapiede con

2 Lagerstroemia h 3 m d 8-10 cm
1 Prunus pissardi h 4 m d 10 cm
1 Tiglio h 4,5 m d 10 cm
1 Ciliegio h 1,5 m
1 Gelso h 3 m d 8 cm
1 Fico h 1,5 m
2 Vuote

VIA RISORGIMENTO **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura su marciapiede composta da

10 Ligustri h 3 m d 8-10 cm

3 Cedri h 9-11 m d 30-35 cm

1 Lauroceraso h 3 m d 20 cm

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA SALFI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Doppio filare bordo strada composto da**
  74 alberi alto fusto misti (cipressi arizona, douglasia e 1 abete rosso) h 10-12 m d 20-70 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIA SANTA MARIA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Alberatura su ambo i lati del marciapiede composta da**

3 Robinie	h 3-4 m	d 5 -10 cm
1 Tamerice	h 4 m	d 10 cm
2 Susini	h 4 m	d 5-20 cm
2 Robinie	h 6-7 m	d 35-40 cm
3 Aceri	h 6 m	d 20-30 cm

- **Siepe di Lauroceraso h 1 m lunga 20 metri**

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

. 1 Acero è da abbattere per tronco scoperto e lesionato

VIA SARDEGNA **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Area con campo di calcio e campo bocce mq 1360 di cui 460 a verde con**

4 Olivi h 4-6 m d 40-60 cm

1 Limone h 5 m d 20 cm

1 Platano h 11 m d 35 cm

Scarpata con siepe di fichi d'india

- **Filare alberato con**

1 Platano	h 7 m	d 40 cm	
1 Eucalipto	h 6 m	d 50 cm	
1 Eucalipto	h 4 m	d 30 cm	
1 Mimosa	h 6 m	d 28 cm	
1 Pioppo	h 8 m	d 70 cm	pericoloso x carie
1 Platano	h 9 m	d 75 cm	cavo Enel incorporato in
1 Mimosa	h 6 m	d 30 cm	
1 Eucalipto	h 6 m	d 65 cm	
1 Eucalipto	h 4 m	d 75 cm	capitozzato
1 Leccio	h 4 m	d 12 cm	
1 Eucalipto	h 7 m	d 35 cm	policormico 7 fusti
1 Pino Aleppo	h 5 m	d 35 cm	
8 Robinie	h 6-7 m	d 20-45 cm	
1 Pino domestico	h 9 m	d 45 cm	
1 Pino domestico	h 8 m	d 40 cm	
6 Robinie	h 5-8 m	d 30-45 cm	policormico
1 Robinia	h 7 m	d 60 cm	

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								

irrigazione manuale

Note

VIA SCALFARO **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- Alberatura su marciapiede composta da
  3 Oleandri h4m d 20 cm

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

5 Aiuole mq 2441 complessivi con

4 Falso pepe	h 4 m	d 15-30i
3 Cedri	h 2 m	d 8 cm
1 Washingtonia	h 2 m	
5 Aceri	h 5 m	d 8 cm
2 Tigli	h 5 m	d 12 cm
3 Ligustri	h 3 m	
3 Lagerstroemia	h 2 m	
1 Callistemon	h 2 m	
1 Olivo	h 4,5 m	d 18 cm
2 Cercis	h 1,5 m	d 6 cm
6 Cespugli misti	h 1-2 m	
Siepe Pitosporo	lunga 120 metri	
Siepe Eleagno	lunga 10 metri	

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberature bordo strada in aiuole o sul muro di cinta composte da

- 4 Querce h 12 m d 60 -70 cm
- 1 Leccio h 6 m d 20 cm
- Siepe oleandro h 1,5 m lunga 20 metri
- Siepe lauroceraso h 1 m lunga 14 metri

Vaso a muro in cemento lungo 12 metri con

- ortensie, edera, issopo e ligustri

Aiuola triangolare mq 25 con

- 1 Lagerstroemia h 5 m d 20 cm lunga
- Siepe berberis e biancospino h 80 cm 22 metri
- 10 ortensie

VIA SERRAO **Area Verde mq. 44**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

- **Filare doppio su bordo strada misto composto da**

50 alberi alto fusto (cipressi, douglasia e 2 eucalipti) h 10-12 m d 20-60 cm

- **Spartitraffico mq 44 con**

  3 Cipressi h 10-12 m d 35-45

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Via Serrao Area Verde **mq. 305**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

3Tuje h 3-5 mt d 10-15 cm

1 Cipresso h 8 mt d 35 cm

VIA SIRLETO - VIA PADULA **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

Piazza su tre livelli di fronte ex - circoscrizione con 44 mq aiuole con

- 4 Tigli h 5 d 30 cm
- Siepe bosso h 80 cm lunga 11 metri larga 1 metro
- Siepe evonimo h 80 cm lunga 28 metri larga 40 cm

Alberatura bordo strada ambo i lati su fascia inerbita incolta lunga 70 metri larga 1 metro composta da

- 14 Pini Aleppo h 6-9 m d 10-40 cm
- 1 Olmo h 6 m d 30 cm
- 1 Pino Aleppo h 12 m d 60 cm **Aiuola mq 80 circa con**
- 2 Lagerstroemia h 4 m

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura nel parcheggio del Centro Sociale composta da

- 8 Ligustri h 3-6 m
  d 10-25 cm

VIA STRETTO ANTICO **Area Verde mq. 1154+840**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- *Area sterrata incolta inutilizzata all'incrocio con viale Magna Grecia mq 840*
    - *Alberatura stradale su marciapiede composta da 5 Lecci h 3-5 m d 10-15 cm e 1 Oleandro h 3m*
- *Area verde composta da 5 aiuole a prato di mq 1154 confinante con case ATER contenenti 1 Pino domestico h 8 m d 30*

  3 *Fenix canariensis h 2-3 m*

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto	1							
potatura alberi basso fusto	5				1			
potatura palme	3							
potatura chamaerops								
potatura arbusti	1							
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

potatura annuale dei lecci per passaggio pedoni le palme sono curate dai residenti sul pino è presente

la processionaria

Area Verde mq.

VIA T. CAMPANELLA

O Impianto irrigazione

O Impianto illuminazione

Alberature bordo strada lato destro salendo

•	11 Cedri	h 2-3 m	d 7-8 cm
•	7 Pini	h 4-5 m	d 10-12 cm
•	4 Pioppi	h 12-16 m	d 30-85 cm
•	5 Cedri	h 4-7 m	d 10-15 cm
•	Siepe Oleandri	h 3 m	lunga 10 metri
•	5 Cedri	h 2-7 m	d 8-12 cm
•	2 Platani	h 8-9 m	d 45 cm
•	17 Ligustri	h 2,5-3,5 m	d 8-17 cm

da potare, rami su strada

Area di fronte policlinico mq 484 pavimentata con aiuole con

•	6 Lecci	h 2-4 m	d 10-15 cm
•	7 Ibisco	h 3 m	d 8-10 cm
•	2 Olivi	h 1,5 m	
•	6 Oleandri	h 3 m	d 10 cm
•	Siepe Lauroceraso h 1 m		lunga 46 metri

Vegetazione lato sinistro salendo

•	Siepe Oleandro	h 2 m	lunga 40 metri
•	Siepe Oleandro	h 2 m	lunga 30 metri
•	9 Pini	h 3-10 m	
•	5 Querce	h 3-8 m	
•	9 Leyland	h 3 m	
•	8 Cedri	h 1,5 m	
•	9 Cipressi	h 3-5 m	
	1 Olmo	h 6 m	

4 Spartitraffico varie metrature in cemento

Spartitraffico ellittico a prato mq 50

Spartitraffico mq 1628 a prato con

- 11 Pini h 8-10 m d 30-60 cm
- 1 Cipresso h 3 m
- 15 Cedri h 2 m
- 2 Lecci h 2 m
- 3 Corbezzoli h 2 m
- Siepe Oleandro h 1,5 m lunga 26 metri

Spartitraffico mq 45 a prato con

- 1 Cedro h 2 m

Spartitraffico mq 40 a prato con

- 1 Cedro h 4 m

Spartitraffico mq 30 a prato Spartitraffico mq

65 tutto pieno di

- Siepe di Oleandro h 2-3 lunga 42 metri

m **Spartitraffico mq 470 a prato con**

- 4 Cedri
- 3 Pitospori
- 1 Leccio
- 3 Agavi

VIA TELESIO **Area Verde mq.**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

Scarpata incolta tra via Telesio e Viale Campanella con scaletta in cemento pedonale. Mq 1500 circa complessivi di cui almeno la metà necessitano taglio erba periodico

Area asfaltata mq 468 tra le case con due aiuole mq 42 complessivi con

- 6 Pini domestici h 10-12 cm d 40-60 cm

Giardino pubblico vicino scuola con area giochi, campo calcio sterrato, campo bocce, scalinate con aiuole a verde mq 700 circa con

- 2 Ligustri h 5 m d 10-15 cm
- 4 Lagerstroemia h 2-3 m d 5-10 cm
- 3 Viburno h 2 m
- Siepe Oleandro h 1,5 m lunga 16 metri

Scarpata bordo strada su viale Campanella con

- 11 Pini h 8-9 m d 30-40 cm

VIA TETI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Area verde mq 945 attrezzata e recintata con

1 Pino	h 12 m	d 30 cm
2 Tigli	h 10 m	d 30-40 cm
1 Melia	h 8 m	d 25 cm
1 Acero	h 7 m	d 15 cm
1 Cedro	h 7 m	d 20
2 Mimose	h 5-7 m	d 10-20 cm
5 Grevillea	h 4 m	d 5 cm
16 Thuje	h 1,5-3,5 m	d 8-20 cm
3 Lagerstroemia	h 3 m	d 5 cm
2 Aceri	h 1,5-2 m	d 4 cm
1 Viburno	h 1,5 m	

Scarpata confinante con distributore carburanti incerta proprietà mq 378 con

- 4 Oleandri cespugli h 5m d2m

VIA TORRAZZO **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura stradale su ambo i lati composta da

26 Ligustri	h 4-7 m h	d 10-25 cm di cui 1 secco
12 Oleandri	4-6 m h 6	d 20-30 cm d 30 cm d 50-
1 Robinia 4	m h 10-12	60 cm
Grevillea	m h 2-4 m	
2 Fenix canariensis	h 4 m	d 10 cm
2 Pitosporo		

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura su marciapiede composta da

- 18 Tigli h6m d 15-30 cm

VIA TULELLI **Area Verde mq. 10**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Spiazzo sterrato mq 10 con**
  1 Pino domestico h 12 m d 70 cm FOTO
  1 Ailanto h 6 m d 25 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

Descrizione area *NO* Impianto irrigazione NO Impianto illuminazione

- **Alberatura stradale composta da**
  10 *Oleandri* *h4m* *d 10 cm*

Operazione	quantità	mi	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto	10				1	10		
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
Spollonatura	10				1	10		
sagomatura siepi								
taglio prato								
Fresatura								
Concimazione								
Vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

potatura annuale per vicinanza finestre abitazioni

Descrizione area **0** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Alberatura stradale composta da

- 1 Magnolia h 11 m d 45 cm

2 Prunus pissardi	h 7 m	d 35 cm
2 Aceri	h 3-4 m	d 10-15 cm
1 Ippocastano	h 3 m	d 10 cm
1 Gingko	h 3 m	d 8 cm
1 Oleandro cespuglio	h 2,5 m	
1 Mirto cespuglio	h 2,5 m	

VIA VITTORIO VENETO **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione Impianto illuminazione

- Alberatura stradale su marciapiede ambo i lati composta da

11 Oleandri h 3-5 m d 10-25 cm

5 Oleandri h 4-5 m d 20 cm

2 Ligustri h 4-5 m d 20 cm

1 Ligustro secco

4 siti vuoti

Note

VIALE MONSIGNORI FIORENTINI **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Aiuola spartitraffico mq 27 con

- 2 Palme nane
- 1 Ginepro strisciante

Aiuola spartitraffico mq 285 tutta ad

- Oleandro h *1,2* m

Area sterrata mq 100 con

1 Leccio	h 10 m	d 50 cm
1 Sughera	h 10 m	d 95 cm
1 Robinia	h 8 m	d 25 cm
1 Farnia	h 9 m	d 45 cm
2 Sughere	h 8 m	d 40-50 cm

Alberatura su marciapiede composta da

- 5 Carpini h 7-9 m d 15-30 cm
- 1 Farnia h 9 m d 80 cm
- 8 Tigli h 8-9 m d 15-30 cm
- 1 Oleandro h4m d 15 cm

VIALE PIO X - Aiuola piscina e distributore IP (tra via Papa Giovanni XXIII e via Vitale) **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione Impianto illuminazione

Aiuola davanti piscina Pontepiccolo mq 6 con

- 1 Palma nana h 3 m
- Siepe mista h 1 m lunga 5 metri

Aiuola mq 200 di fronte Distributore benzina IP su muro rialzato con

- 5 Robinie h 4-6 m d 15-20 cm
- 4 Aceri h 4 m d 15 cm
- 1 Oleandro h 2,5 m
- Siepe Pitosporo h 2 m lunga 47 metri
- Siepe Oleandro h 2 m lunga 10 metri

VIALE BIZANTINI da ex Cementificio a Curva Gas **Area Verde mq.6000**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Giardino pubblico ex-cementificio mq 190 parzialmente pavimentato con 10 aiuole circolari circa i a prato con

- 5 Ippocastani h 7 m d 30-45 cm
- 4 Robinie h 6 m d 10-25 cm
- 1 Ligustro h 5 m d 10 cm
- 1 Palma S. Pietro h 8 m
- 1 Lauroceraso h 4 m d 45 cm quasi secco con ributti al piede

Alberatura su marciapiede e bordo strada composta da

- 1 Tiglio h 9 m d 60 cm
- 1 Tiglio h 10 m d 45 cm cariato
- 1 Platano h 12 m d 45 cm presso Ufficio postale
- 1 Ligustro h 4 m d 10 cm presso fermata autobus
- 2 Aceri negundo h 5-8 m d 30-45 cm sul bivio x Campagnella

Giardino pubblico Curva bivio Stazione mq 3000 circa parzialmente pavimentato con scalinata e ' con

- 11 Tigli h 4-6 m d 8-15 cm
- 2 Robinie h 4-5 m d 15 cm
- 8 Lecci h 3-6 m d 10-18 cm
- 1 Albizzia h 4 m d 20 cm
- 1 Olivo h 4 m
- 1 Evonimo h 1,8 m
- Alcuni ailanto selvatici
- 2 Ciotole vuote d 1 m
- Siepe Leyland h 5-7 m lunga 280 metri
- Siepe Fotinia h 4 m lunga 90 metri
- Siepe Biancospino h 1,5 m lunga 20 metri

Alberatura bordo strada posta in due aiuole incolte mq 600 circa con

- 5 Olivi h 1,5 m
- 1 Koelreturia h 4 m
- 1 Fotinia h 2,5 m
- Siepe Fotinia h 1,2 m lunga 12 metri
- Siepe Oleandro h 2,5 m lunga 50 metri

Alberatura bordo strada curva pressi via M. Preti posta in due aiuole incolte mq 250 circa con

- 10 Ailanto h 8-11 m d 20-35 cm
- 3 Albizzia h 6-10 m d 15-30 cm

1 Yucca

3 Strelitzie

Giardino pubblico Piano Casa parzialmente pavimentato e asfaltato con area giochi e diverse aiuole (complessivi mq 1950 circa) inerbite con

- 6 Robinie h 6-7 m d 30-50 cm
- 2 Robinie secche
- 2 Koelreuteria h 2 m
- 4 Pini h 12 d 80-120
- 3 Pini m h cm d 60-
- 16 Tigl 10 m 70 cm d
- 5 Ligustri h 6-8 30-45 cm
- 3 Prunus nigra m h d 15-20
- 4 Oleandri 4-5 m cm d 15-
- 5 Aceri negundo h 5 m 20 cm d
- 1 Pino policormico h 10 m 15-20 cm
- 5 Ailanto h 12 m d 25-35

Aiuola fermata autobus mq 150 con

- 2 Ailanto h 6-8 m
- 2 Ligustri h 3-4 m

Alberatura su marciapiede composta da

- 10 Ligustri h 3-4 m d 10-20 cm

Aiuola rettangolare mq 90 con

- 15 Ligustri h 4-5 m d 15 -20 cm

Area verde Curva Gas mq 340 con

- 1 Fenix canariense h 10 m
- 1 Palma cocco h 4 m
- 3 Palma S. Pietro h 2-4 m
- 1 Yucca
- Siepe Laurocerasо h 1 m lunga 77 metri

Alberatura stradale pressi Edicola composta da

- 1 Pino h 13 m d 95 cm
- 3 Ligustri h 5 m d 20 cm

VIALE CROTONE **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **2 Aiuole spartitraffico passaggio a livello complessivi mq 25 con**

  15 Oleandro

  15 Palma nana
- **Alberatura stradale sul marciapiede composta da**

  15 Robinie h 3-5 md 10-20 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIALE CROTONE spartitraffico traversa VIA PISACANE **Area Verde mq. 280** ***Descrizione area*** **O** Impianto

irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Spartitraffico composto da 3 aiuole a prato mq 280**

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIALE CROTONE TRAVERSA VIA MAGELLANO **Area Verde mq. 43**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **3 Aiuole spartitraffico mq 15 a prato**
- **Aiuola mq 28 con**

  12 cipressi h 7-14 m d 25-35 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIALE DE FILIPPIS **Area Verde mq.**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Rotatoria incrocio con via Marsico composta da 5 aiuole spartitraffico a prato mq 4630 circa complessivi (incerta manutenzione se a carico ANAS) con

- alcune Conifere giovani di recente impianto h 2 m

Area verde mq 900 circa su muro in cemento armato all'incrocio con Via Orsi con

- 1 Pino domestico h 10 m d 40 cm
- 12 Olivi h 4-5 m
- Siepe Oleandri h 2 m lunga 10 m

Fascia verde a ridosso sovrappasso con

- 1 Pino domestico h 12 m d 60 cm

Aiuola in cemento mq 100 con

- 15Thuje h 5-6 m
- 1 Yucca
- 1 Acero negundo
- 1 Cipresso

Spartitraffico triangolare mq 104 con

- 1 Pino domestico h 12 m d 55 cm
- 18Thuje h 5-6 m d 10 cm
- 2 Pini neri h 8 m d 25 cm

Spartitraffico triangolare mq 761 con

- 1 Fénix canariense h7m

- 9 Olivi h 1,5 m
- 3 Palme nane
- 2 Fénix dactilífera

Spartitraffico ellittico mq 2000 circa con

- 1 Washingtonia h8m
- 8 Palme nane
- 9 Yucca
- Siepe pitosporo residuo di siepe perimetrale h 1 m lunga 30 metri

Spartitraffico triangolare mq 342 con

- 3 Lecci h 2 m d 8 cm
- 1 Palma nana h 1 m

Fascia verde a ridosso sovrappasso con

- Siepe mista lunga 15 metri

Alberatura bordo strada in fascia incolta lunga 80 m x 3 m composta da

- 13 Tigli e Olmi h 10 m d vari
- 1 Cedro h 4 m d 10 cm

Spartitraffico inizio Ponte Morandi composto da 4 aiuole a prato complessivi mq 2647 con

- 3 Washingtonia h 10 m h
- 2 Fénix dactilífera 3,5 m h
- 19 Palme S. Pietro 2,5-5 m h
- 24 Oleandri cespuglio 1,5 m
- 22 mq Margherite
- Siepe Ligustro h 1,2 m lunga 27 metri

VIALE ISONZO PISTA CICLABILE **Area Verde mq. 390**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **Aiuola parallela alla pista ciclabile larga 0,30 cm lunga 1,3 km pari a 390 mq**

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIALE LUCREZIA della VALLE **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Spartitraffico bivio per Catanzaro Sala composto da 5 Aiuole inerbite di varia forma mq 1360 circa complessivi con

- Siepe perimetrale h 1 m lunga 320 metri **Alberatura ambo i lati bordo**

strada su terreno incolto composta da

- 1 Pioppo nero h 8 m d 35 cm
- 1 Pioppo bianco h 10 m d 50 cm
- 43 alberi in filare misto (tigli, koelreturia, robinie) h 5-10 m d 25-40 cm **Spartitraffico inerbito e area verde a prato bordo strada incrocio con Via Conti Falluc mq 82 complessivi Spartitraffico inerbito mq 45 incrocio via Paparazzo**

Spartitraffico incrocio via Molè (superficie inerbita complessiva mq 3400) composto da

- 2 aiuole cementate
- aiuola inerbita mq 160
- aiuola inerbita mq 320 con 3 Pioppi h9m
- aiuola inerbita mq 140 con 3 Viburni cespuglio
    - aiuola circolare inerbita mq 2780 con alberi giovani di nuovo impianto come da elenco seguente
- 26 Pini
- 5 Cipressi arizona
- 2 Cedri
- 9 Lecci
- 1 Grevillea
- 4 Koelreuteria
- 9 Ligustri

Alberatura bordo strada pressi Campo calcio Sala composta da

- 30 alberi in filare misto (robinie e koelreuteria) h 5-7 m d 25-30 cm **Spartitraffico inerbito mq 70 pressi semaforo bivio x Stazione Sala**

Alberatura bordo strada tra semaforo bivio x Stazione Sala e Galleria Sansinato composta da

- Robinie spontanee a lato del marciapiede lungo 200 metri
- 2 Pini h 12-14 m d 65-75 cm
- 2 Robinie
- 1 Ailanto
- 1 Tiglio

Spartitraffico Galleria Sansinato composto da 5 aiuole mq 5000 circa di probabile competenza ANAS

ROTONDE di accesso alla Nuova S.S. 106- Loc. PISTOIA **Area Verde mq. 1920**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

- **1 Rotonda lato nord S.S. 106 mq 960 con**
  3 Cipressi h 2 m
- **1 Rotonda lato sud S.S. 106 mq 960**
- **Inoltre sul bordo strada sx lato Catanzaro lido sono presenti**
  2 Cipressi h 8-9 m
  1 Robinia secca da abbattere h 8 m d 60 cm

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

INGRESSO SANTAMARIA **Area Verde mq. 92**

Descrizione area **0** Impianto irrigazione **0** Impianto illuminazione

Lato nord

- **Fermata Bus con 1 Robinia h 7-8 m -2 Robinie h 4-5 m- 3 Pini domestici capitozzati**
- **Filare alberato bordo strada composto da 7 Tigli e 1 Platano h 6-12 m d 35-40 cm**
- **Aiuola rettangolare mq 28 con alcune Thuje h 3-4 m**

Lato sud

- **Siepe di oleandri bordo strada h 2 m lunga 18 m e 2 Robinie h 6-7 m**
- **Rotonda spartitraffico semiasfaltata mq 64 a verde con siepe di oleandri perimetrale m 28**

Operazione	quantità	ml	mq	ore/tempo irrigazione	n° interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto								
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura								
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

VIALE MAGNA GRECIA **Area Verde mq.**

Descrizione area A/O Impianto irrigazione NO Impianto illuminazione

- *Alberatura stradale su marciapiede entrambi i lati costituita da*
- *74 oleandri alti 4-5 m*
- *4 Magnolie alte 4- 5 m*
- *9 ligustri alti 4-5 m*
- *Numerosi siti vuoti*

Operazione	quantità	mı	mq	ore/tempo irrigazione	n" interventi	TOTALE unitario	COSTO unitario	TOTALE complessivo
potatura alberi alto fusto								
potatura alberi basso fusto	87				1	87		
potatura palme								
potatura chamaerops								
potatura arbusti								
spollonatura	74				1	74		
sagomatura siepi								
taglio prato								
fresatura								
concimazione								
vangatura								
scerbatura manuale								
irrigazione fioriere								
irrigazione manuale								

Note

necessaria potatura annuale e spollonatura per passaggio pedoni

VIALE PIO X - BRETELLA (da ospedale a via Papa Giovanni XXIII) **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Aiuola bordo strada mq 28 Aiuola bordo strada mq 80 con

- 5 Robinie h 6-9 m d 20-30 cm
- Siepe Oleandro h 1,5 m lunga 40 metri

Aiuola mq 110 con

- 2 Pitospori h 2m
- 2 Viburni h2m Aiuola a scarpata mq 250 con
- 1 Ailanto h 6m d 25 cm
- 6 Robinie su bordo strada h 6-8 m d 35-40 cm
- 14 Robinie sulla scarpata vari diametri Aiuola su muro

rialzato a prato mq 50

Aiuola mq 280 con

- 1 Ailanto
- 5 Olivi
- 7 Robinie vari diametri
- 1 Pioppo h 10 m d 35 cm

VIALE PIO X - PIAZZETTA angolo VIA GRAMSCI(vicino piscina Pontepiccolo) **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Piazzetta parzialmente pavimentata mq 645 di cui 110 ad aiuole con

9 Gelsi h 4-5 md 15-20 cm

4 Viburni h 1,5 m

3 Eleagni h 1,5 m

1 Bosso h 1 m

1 Ciotola di metallo con canne d 1 m

2 vasi rettangolari in metallo lunghi 60 cm con bosso

VIALE TULIPANI-GIARDINI PAPA GIOVANNI XXII **Area Verde mq. 870**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Piazza pavimentata mq 870 con area giochi e aiuole con

1 Cedro	h 7 m	d 20 cm
3 Pini domestici	h 6-7 m	d 30-35 cm
8 Cipressi	h 4-7 m	d 10-18 cm
1 Carpino	h 6 m	d 20 cm
3 Lecci	h 7 m	d 20 cm
2 Grevillea	h 5-7 m	d 10-15 cm
3 Aceri negundo	h 5-6 m	d 10-15 cm
1 Alloro	h 3 m	d 8 cm
2 Meli Cotogno	h 2-3 m	d 8 cm
1 Olivo cespuglio	h 1,5 m	
2 Cedri	him	
3 Crataegus cespuglio	h 1,5 m	
1 Tiglio	h 1,5 m	d 8 cm
1 Ligustro	h 1,5 m	d 8 cm
2 Fenix canariense	h 2-3 m	
1 Thuja	h 2 m	
1 Yucca	h 2 m	
1 Washingtonia	h 2 m	
3 Palme nane	h 1,5 m	
5 Ligustri cespuglio	h 1,5 m	
Siepe Thuja	h 2-4 m	lunga 45 m<
Siepe Ligustro	h 2 m	lunga 15 m<
9 Vasi in cemento	vuoti	d 1 m
2 Vasi in ghisa	vuoti	d 1 m

6 Fenix can. h 1-3 m

1 Fénix can. morta

1 Washingtoniah 4-5 m

VIALE TULIPANI-INCROCIO VIALE ARGENTO **Area Verde mq.790**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione Impianto illuminazione

Aiuola rettangolare bordo strada mq 180 con

- 10 Tigli h7m d 10-20 cm
- 3 Fénix can. h 2-4 m
- lFenixcan. morta Spartitraffico triangolare

mq 140 con

- 1 Fénix can. h 6 m Spartitraffico triangolare

mq 40 con

- 1 Fénix can. h 3 m Spartitraffico ellittico mq

430 con

- 6 Fénix can. h 1-3 m
- lFenixcan. morta
- 1 Washingtoniah 4-5 m

Area Verde mq. 1537

VIALE TULIPANI

O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Spartitraffico mq 380 con

- 4 Fénix can. h 2-3 m
- 3 Washingtonia h 2-4 m

Spartitraffico mq 300 con

- 2 Fénix can. h 1-2,5 m
- lWashingtonia

Spartitraffico mq 570 con

- 3 Washingtonia h 3-4

m

Spartitraffico in cemento con

- 1 Fenix h 2,5 m

Spartitraffico mq 280 a prato

Spartitraffico mq 350 con

- 1 Fenix can. h 1,5 m

Marciapiede con 7 aiuole lxl m con

- 1 Oleandro h 3 m

VILLA PANGEA **Area Verde mq. 740**

Descrizione area O Impianto irrigazione O Impianto illuminazione

Area verde Mq 740 con

14 melograni h 3 m		d 7 cm
3 Prunus nigra h 3 m		d 8 cm
1 Melia	h **8** m	d 30 cm
3 lauroceraso h 3 m		d 10 cm
5 Robinie	h 8 m	d 20-30 cm
2 Cedri	h 9-10 m d 35-45 cm	
1 Fenix canariensis morta		
1 Fenix canariensis h 2 m		
2 sSghere	h 4 m	d 10-15 cm
1 San Pietro	h 4 m	
2 Washington h 3-5m		
1 Ginko	h 9 m	d 20
1 Acero	h 6m	cm d
1 Leccio	h 9 m	20 cm
1 Bagolaro	h 5m	d 30 cm
9 Lagerstroemia h 3 m		d 25
1 Fico selvatico		
1 Robinia	h 12 m	d 65 cm

- 1 Oleandro h 3 m
- 2 Noci
- 1 Bambù cespuglio h 4 m
- Vari cespugli misti (Filadelfo, Pitosforo, Eleagno)
- Siepe mista h 1,2 m lunga 105 metri
- 1 Leccio h 9 m d 30 cm

Esterno Ingresso VILLA PANGEA

- 1 Gelso h 6 m d 25 cm
- 5 Lagerstroemia h 2,5 m d 8 cm

VILLA PEPE **Area Verde mq.**

Descrizione area **O** Impianto irrigazione **O** Impianto illuminazione

Parco mq 3200 circa con camminamenti e mq 2043 di aiuole su vari livelli con

10 Tigli	h 5-7 m	d 20-25 cm
15 Laurocerasо	h 1-5 m	d 5-15 cm
19 Pitosporo	h 3-4 m	d 10-60 cm
3 Evonimo	h 4 m	d 10-25 cm
16 Platani	h 5-8 m	d 40-50 cm
2 Platani	h 2,5-4 m	d 6-10 cm
33 Ligustri	h 3-5 m	d 6-35 cm
2 Susino	h 3-4 m	d 10-15 cm
5 Cedri	h 12-18 m	d 80-90 cm
3 Prunus nigra	h 1,5-5 m	d 6-25 cm
1 Ibisco	h 2,5 m	d 10 cm
1 Washingtoniah	14 m	
Fenix dact.	h 12 m	
2 Fenix can.	h 10-llm	
1 Olivo	h 2,5 m	d 10 cm
1 Cicas	h 4 m	
1 Sequoia	h 20 m	d 70 cm
2 Eucalipto	h 8-9 m	d 60 cm
1 Pero	h 4 m	d 12 cm
5 Pino dom.	h 16-18 m	d 90-120 cm
1 Corbezzolo	h 5 m	d 30 cm
1 Falso pepe	h 6 m	d 45 cm
7 Oleandri	h 2-4 m	d 8-15 cm
1 Coccolo lauro	h 5 m	d 35 cm
4 Bosso	h 1,2 m	

Siepe mista Spirea e Ligustro h 1,2 m lunga 547 metri

Villa Trieste (parte nuova) Area Verde mq.1500

Descrizione area	**O** Impianto irrigazione manuale e automastico O Impianto illuminazione	
Siepe di Alloro	h 1,5 mt	mi 27
Siepe di Bosso	h 1 mt	mi 127
Siepe di Cotonaster	h 1,5 mt	mi 4
Siepe di Viburno	h 1 mt	mi 26
14 Agave americana	h 2 mt	
3 Agave marginata	h 2 mt 44 Alloro	h 1 mt
120 Callistemon	h 2 mt	
121 Cotonaster	h 2 mt	
10 Falso pepe	h5 mt	
59 Ginestre	h 1 mt	
158 Pyracantha	h 2 mt	
162 Viburno	h 2 mt	
5 Dracaene	h 2 mt	
6 Phormium	h 2 mt	
6 Ippocastani	h 6 mt	
4 Lagerstroemia	h 4 mt	
2 Magnolie	h 6 mt	
5 Tigli	h 3-6 mt	
8 Cordyline	h 2-5 mt	
4 Palme	h 4 mt	
1	Ginko Biloba	h 8 mt
3 Chamaerops	h 3 mt	
1 Waschingtonia	h 2 mt	

mq. 7423

Villa Trieste Area Verde

O Impianto irrigazione manuale

O Impianto illuminazione

Descrizione area

Siepe di Agapanto Siepe di

Agrifoglio Siepe di Alloro Siepe

di Bosso Siepe di Crataegus

Siepe di Elaeagnus Siepe di

Evonimo Siepe di Lauroceraso

Siepe di Leyland Siepe di

Ligustro Siepe di Pungitopo

Siepe di Pitosforo Siepe di

Sequoia Siepe di Viburno

Bergenia strisciante 44 Acacie

16 Albero di Giuda 42 Alloro

2 Evonimo arbusto

8 Azalee

1 Bosso a cono 7 Bosso a palla

9 Camelie

2 Carrube

13 Cedri

7 Elaeagnus a cespuglio

h 50 cm mi 10

h 50 cm h 80 cm

h 3 mt mi 20

h 70 cm

h 60 cm mi 6

h 40 cm mi 8

h 4-7 h

8 mt h

3-8 mt

h 70 cm

h 3 mt

h 2 mt

h 1,5

mt h 2

mt h

10-20

mt h 2

h 3 mt

36 Edera a cespuglio

h 1 mt

28 Bosso a cespuglio

h 2 mt

2 Viburno a cespuglio

h 2 mt

23 Chamaerops

h 3-6

24 Cipressi

mt h 6-

7 Cipressi argentati

15 mt h

1 Cipresso pendulo

5-10 mt

3 Crataegus

h 12 mt

8 Cycas

h 2 mt

14 Dracaena 1

h 2-4

Dracaena rossa 1

mt h 2-

Evonimo

5 mt h

5 Phormioum

2,5 mt h

1 Ginko Biloba

4 mt h

2 Grevillea

1,5 mt h

1 Lagerstroemia

8 mt h

6 Lagunaria

8 mt h

20 Lauroceraso

6 mt h

6 Quercus Ilex a palla

5-8 mt

9 Quercus Ilex

h 3-7

5 Libocedro 42

mt h 2

Ligustri

mt h 7-

3 Magnolie

9 mt h

1 Mimosa

3-7 mt

2 Mioporo 1 Mirto

h 4-8

4 Oleandri

mt h 5-

1 Olmo	h 4 mt
51 HIdrangea 22	h 80 cm
Palme phoenix 28 Pini	h 2-10
1 Pioppo 1 Pyracantha	mt h 4-
57 P ito sforo 1	20 mt h
Platano 1 Podocarpus	20 mt h
4 Prunus	2 mt h
5 Roseti 34 Robinie	2-6 mt
9 Sambuchi	h 15 mt
1 Sequoia	h 2 mt
16 cespugli di Spiraea	h 4 mt
ITachicarpus Fortunei	h 3 mt
6 Taxus	h 5-8
9 Tigli	mt h 7
5 Thuya	mt h 25
14 Viburni	mt h 1,5
1 Waschingtonia	mt h 9
	mt h 2-
	8 mt h
	12 mt h
	9 mt h


ASSOVERDE
ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DEL VERDE
Prezzi informativi per opere a verde
EDIZIONE
2010
2012



Esperienza e responsabilità per l'uomo e l'ambiente

Da oltre 80 anni STIHL persegue lo stesso obiettivo. Facilita le attività dell'uomo che lavora per prendersi cura della natura. Soltanto le tecnologie che hanno dimostrato la loro concreta utilità nell'impiego pratico, nel rispetto della salute e dell'ambiente, vengono adottate e introdotte col marchio STIHL. Non a caso STIHL è dal 1971 la marca di motoseghe più venduta al mondo. La gamma comprende un vasto assortimento di attrezzature a motore per la gestione forestale e per la cura di paesaggi e giardini. Oggi i prodotti STIHL e VIKING vengono distribuiti in più di 160 Paesi attraverso una rete di 35.000 Rivenditori Specializzati. In tutti i processi di lavorazione del gruppo vengono messi al centro il ridotto impatto ambientale e la tutela della salute dei dipendenti e degli utilizzatori.



www.stihl.it - tel. 02 95 06 81

N. 1 nel mondo

STIHL

PREZZI INFORMATIVI DEI PRINCIPALI LAVORI DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DEL VERDE E DELLE FORNITURE DI PIANTE ORNAMENTALI "edizione 2010 / 2012"

In questa nuova edizione sono state ampliate alcune sezioni del prezzario ed in particolare alcuni settori specialistici come quello degli impianti di irrigazione, sono inoltre migliorate le chiavi di ricerca delle voci riportate secondo l'ordine alfabetico.

Particolare attenzione è stata posta all'ampliamento della sezione dell'analisi dei prezzi mettendo in evidenza la determinazione del costo orario della manodopera, base imprescindibile per la corretta quantificazione di tutti i prezzi delle opere a verde. Nella determinazione del costo medio orario dei dipendenti si è seguito con attenzione il metodo di calcolo adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferimento di calcolo adottato e riconosciuto in molti settori economici.

Questa edizione riesamina nel dettaglio numerose voci di lavori, servizi e forniture, portando correzioni e aggiustamenti in relazione alle mutate condizioni di mercato, ai conseguenti adeguamenti contrattuali del costo della manodopera, al costo dei materiali e dei carburanti. I valori di queste ultime voci sono solo moderatamente mutati nel biennio 2008-2009, in presenza di una stagnazione dei mercati e dei consumi, e per i quali ci si attende, nel prossimo futuro, un rialzo legato alla tanto auspicata ripresa economica.

Una maggiore comprensione dei costi, una conoscenza diffusa delle analisi delle lavorazioni, è "mezzo" fondamentale per evitare la formazione di prezzi non remunerativi, motivo questo di discussione e contenzioso tra committente ed esecutore dei lavori.

Il Consiglio Direttivo

ASSOVERDE

ASSOVERDE

ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DEL VEROE

SEDE LEGALE, DIREZIONE E SEGRETERIA:
Viale della Costituzione, 1 - 40050 Monteveglio (BO) Tel. 051.6707195 - Fax 051.6702633 E-mail: posta@assoverde.it
Sito Internet: www.assoverde.it

UNITÀ DI MISURA
(utilizzate nel prezzario)

mm	=	Millimetro
cm	=	Centimetro
m	=	Metro lineare
mq	=	Metro quadro
ha	=	Ettaro (= 10.000 mq)
1	=	litro
me	=	Metro cubo (= 1.000 litri)
ora	=	Ora (unità di tempo)
gr	=	Grammo
kg	=	Chilogrammo (= 1.000 gr)
q	=	Quintale (= 100 kg)
cv	=	Cavallo (= 0,7355 kw)
kw	=	Kilowatt (=1,35962 cv)
cad	=	Cadauna unità
a corpo	=	Forfait
O	=	Diametro cm
%	=	Maggiorazione percentuale
ci re	—	Circonferenza tronco misurata all'altezza di mt 1 dal colletto

INDICE

L'ANALISI DEI PREZZI....4
Note esplicative....4

MANODOPERA....7
Operatori del verde - Costo medio dell'ora lavorata....8
Operatori del verde - Schema di calcolo dell'ora lavorata....9
Operatori del verde - Calcolo delle ore effettivamente lavorate in un anno....10
Operatori del verde - Mansionario (estratto dal c.c.n.l.)....11

NOLEGGI....13
Nolo a caldo
Nolo a freddo
Incidenza manodopera

OPERE COMPIUTE....25
ALBERATURE potature-abbattimenti-manutenzioni....26
ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - manutenzioni....44
IMPIANTI D'IRRIGAZIONE costruzione-manutenzione....47
LAVORAZIONI TERRENO scavi e reinterri....59
OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi....62
TAPPETI ERBOSI - manutenzioni....71

OPERE COMPIUTE....79
Arredi e recinzioni....80
Campo da calcio (stima preliminare)....81
Censimento monitoraggio....83
Grandi trapianti....84
Impianto irrigazione (stima preliminare)....86
Ingegneria naturalistica....86
Lavori diversi....89
Opere di forestazione....90
Pavimentazioni....91
Tetto verde....94

FORNITURE E SMALTIMENTI....99
Ammendanti, terre e terricciati....100
Fertilizzanti e fitofarmaci....100
Irrigazione: accessori vari....101
Irrigazione: cavidotti, cavi elettrici....104
Irrigazione: elettrovalvole, valvole....106
Irrigazione: irrigatori, microirrigazione....107
Irrigazione: programmatori elettronici, centraline....109
Irrigazione: raccorderia....111
Irrigazione: tubi / ali gocciolatori....113
Materiali ed accessori vari....118
Oneri di discarica....122
Sementi, tappeti erbosi in zolle....123

PIANTE ORNAMENTALI....125
Alberi, arbusti, cespugli, erbacee....125

NOTE ESPLICATIVE ALL'EDIZIONE 2010 / 2012

Assoverde dal 1995 pubblica l'elenco prezzi informativi per le opere a verde. Nel corso di più di un decennio abbiamo assistito a radicali cambiamenti nel settore dei lavori della manutenzione e, nella normativa delle opere pubbliche. La legge 163/06 meglio nota come "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ha accorpato e regolamentato in un testo unico appalti d'opera, di servizio e forniture, con applicazione di regole uniche in settori fino allora separati.

L'elenco prezzi edito da Assoverde è progredito nel corso degli anni subendo successive variazioni con integrazione di capitoli più ampi assumendo, nell'ultima edizione 2008/2009, uno "spessore" certamente non previsto dai redattori del primissimo elenco prezzi. Dopo dodici anni, preso atto dell'evoluzione intervenuta, dell'informatizzazione diffusa a tutti i livelli, della maggiore conoscenza acquisita dagli operatori del settore, è nata la necessità di predisporre un nuovo elenco prezzi, per il triennio 2010/2012, che possa rispondere alle necessità emergenti delle imprese e di tutti gli operatori.

Il primo problema che ci si è posti nella redazione del nuovo prezziario, è stata la revisione dei criteri di elaborazione e classificazione delle voci di prezzo. Dopo una verifica degli elenchi prezzi presenti sul territorio nazionale (Provveditorati OO.PP, Regioni, Comuni, Camere di Commercio) finalizzata alla omogeneizzazione delle voci d'opera, si è parallelamente avviato uno studio per identificare gli strumenti classificatori in uso per l'organizzazione dei dati, ciò ha portato alla sostituzione della "vecchia" classificazione adottando una logica numerica vicina alla norma UNI 8290.

La variazione del quadro normativo di riferimento richiede un nuovo approccio al meccanismo di redazione dei prezzi delle opere, il flesso della curva legislativa introdotto con il DPR 554/99 (regolamento lavori pubblici - Legge Merloni), introduce la previsione di valutare l'anomalia delle offerte, che presentino un ribasso percentuale maggiore o uguale al valore di soglia, calcolato con l'introduzione di metodi di valutazione dell'anomalia basati sull'analisi dei prezzi. Il Codice degli Appalti rimarca il concetto dell'anomalia dell'offerta e ribadisce un punto fondamentale da applicare in sede di progettazione (con ovvii riflessi in sede di offerta), qui integralmente riportato e presente nell'allegato tecnico XXI

- di cui all'art.163 elenco dei prezzi unitari: 1. Per la redazione del computo metrico-estimativo facenti parte integrante dei progetti definitivi, vengono utilizzati i prezzi unitari fissati attraverso specifiche analisi dei principali prezzi che determinano almeno il 75 per cento dell'importo globale dell'opera. Le analisi faranno riferimento ai listini correnti nell'area interessata, attraverso i quali saranno parimenti determinati i restanti prezzi. Le analisi suddette devono essere condotte: a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali di appalto; c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

Da qui l'importanza assunta, a strumento indispensabile di lavoro, dell'analisi del prezzo che deve essere adeguata, dettagliata e completa, chiaro riferimento per il Committente, il Progettista, l'Impresa.

I metodi di analisi dei prezzi unitari degli appalti risalgono alla prima legge sui lavori pubblici del Regno d'Italia e furono ben specificati dal legislatore alla fine del novecento con il Decreto Ministeriale "regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello stato" del 29 maggio 1895, ancor oggi così attuale tanto che il Codice degli Appalti ha apportato poche variazione rispetto alla originaria estensione. Infatti nel tempo gli aggiornamenti sono limitati esclusivamente alla valutazione delle spese generali da una iniziale incidenza del 5 % (anno 1895), del 8-12 % (anno 1947), del 13-15 % (art.14 Legge 741/1981), mantenendo intatto il metodo di elaborazione.

Cardine dello studio e base di partenza è la predisposizione dei singoli prezzi elementari, per manodopera, noli, materiali, necessari per la definizione del costo dell'opera, mediante una ampia ricerca di mercato e di analisi dei listini. La redazione di un apposito software di analisi prezzi ha consentito di sviluppare in modo analitico oltre 350 lavorazioni, queste ultime compongono la prima parte di questo documento (Opere compiute con analisi). A queste si appoggiano le determinazioni dei noleggi (79 analisi), delle forniture (200 analisi), della manodopera (9 analisi), oltre i prezzi di alberi, arbusti ed erbacee (più di 3000 prezzi).

NOTE SU SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA

Le voci di prezzo utilizzate nelle analisi comprendono spese generali per un'incidenza del 15% e utili d'impresa per il 10% per mantenere uniformità rispetto allo standard più largamente impiegato nella compilazione dei prezziari ufficiali. Le spese generali gravanti su commesse del nostro settore sarebbero in realtà più rilevanti.

La voce "spese generali" comprende:

a) spese per la gestione della struttura aziendale
b) imposte e tasse di fatto gravanti sull'azienda
c) oneri finanziari
d) spese per il personale tecnico ed amministrativo imputabili al cantiere
e) opere provvisionali e altri costi di produzione imputabili al cantiere

<u>Spese per la gestione della struttura aziendale</u>

- compensi al titolare e ai dirigenti, per le prestazioni di sorveglianza, visite ai lavori, sopralluoghi, ecc.
- spese per la sicurezza dei lavoratori (escluso gli oneri di apprestamento e mantenimento del cantiere in sicurezza).
- spese personale tecnico e amministrativo dell'ufficio centrale, retribuzioni contributi ed oneri, trasferimenti, rimborsi spese, ecc.;

- spese per la sede dell'azienda, attrezzature degli uffici, affitto locali, assicurazioni responsabilità civile e aziendale, consulenze tecniche e amministrative, legali, fiscali, contributi ad associazioni, spese di segreteria, ecc..
- spese per la dotazione ed il funzionamento del magazzino : affitto area, telefono, retribuzione magazziniere ed operai addetti (meccanici), dotazioni, manutenzioni, ammortamento attrezzature, automezzi ed officina aziendale.

Imposte e tasse di fatto gravanti sull'azienda

- imposte dirette e indirette gravanti sull'azienda

Oneri finanziari

- Fidi bancari e cauzioni.
- Fidejussioni ed oneri di partecipazione alle gare d'appalto.
- Interessi sul capitale anticipato. Nella cantieristica si considera una percentuale di anticipazione media del 30%.
- Assicurazioni rischi.

Spese per il personale tecnico ed amministrativo imputabili al cantiere

- retribuzioni e relative contribuzioni ed oneri per il capo cantiere (agronomo, perito, geometra ecc.), per i suoi eventuali assistenti, tecnici e contabili, magazzinieri e guardiani di cantiere, professionisti.

Opere provvisionali e altri costi di produzione imputabili al cantiere

- attrezzature ed impianto del cantiere
- gestione del cantiere

Le spese di allestimento e funzionamento, pur costituendo componenti di costo direttamente imputabili alla gestione del cantiere, vengono spesso ricomprese nelle spese generali. Ciò accade poiché queste spese non vengono identificate e remunerate autonomamente da parte delle stazioni appaltanti se non saltuariamente e per lavori in zone particolari.
Possono comprendere le seguenti voci :

1
2 steccato e recinzione cantiere allaccio forza motrice e luce
3 allaccio acqua ed eventuale rete provvisoria per distribuzione
4 baracca deposito attrezzi e materiali vari
5 baracca spogliatoio e servizi igienici per operai e addetti
3 formazione ingresso o strada di accesso
7 spese per ripristino o indennizzo verso terzi per danni vari

La gestione del cantiere sopporta inoltre: assicurazione contro incendio, furto, danni verso terzi; segnalazione diurna - notturna del cantiere; spese smontaggio ed allontanamento del cantiere.
Inoltre può essere compresa la spesa per il mantenimento delle opere fino al collaudo.

La voce Utile d'Impresa è l'ultima presa in esame dopo i costi diretti del cantiere e delle spese generali, interviene infatti la valutazione della percentuale di ricarica del tornaconto. Se nell'economia e nell'estimo la percentuale di utile è sostanzialmente legato al rischio d'impresa, nelle analisi dei prezzi per i lavori pubblici non si può prescindere che dalle norme esistenti, così come già riconfermato dal "Codice degli Appalti", viene infatti stabilita una percentuale di utile, da aggiungere al costo, del 10 %.

MANODOPERA
La determinazione del costo orario della manodopera - operatori del verde - si forma dall'analisi puntuale di tutte le voci di costo come da tabella di pagina 9 del prezziario. Le componenti così sommate costituiscono il prezzo della manodopera in cantiere ovvero il costo della manodopera per ogni ora effettivamente lavorata.
Nel corso del biennio la retribuzione ha avuto un significativo aumento in conseguenza degli adeguamenti contrattuali previsti, questo si è riflesso sul costo complessivo della manodopera aumentato in media nel periodo 2006 - 2010 dell' 9 %.

NOLEGGI
La tabella dei noleggi riporta nel particolare gli elementi di costo che contribuiscono alla definizione del prezzo orario. Le voci di costo si suddividono in due macro voci: costi diretti e costi indiretti. I primi sono sostenuti nel momento stesso di utilizzo del bene mobile (es. carburanti), i secondi sono sempre sostenuti, anche nel caso dell'ipotesi di non utilizzo del bene (zero ore anno), come noto un mezzo meccanico ha una perdita di valore progressiva comunemente indicata come deprezzamento o svalutazione del bene. Di seguito i dettagli del sistema adottato di computazione.
Manodopera (m) contrattualmente titolata all'uso dei mezzi (operai specializzati o qualificati); si esprime normalmente in termini di costo orario. La manodopera è un costo diretto.
Quota di reintegrazione (Qre)(comunemente indicata anche come quota di ammortamente) del bene, determinato dalla perdita di valore del bene mobile in funzione degli anni di utilizzo, si applica l'ammortamento aritmetico definito dalla equazione ***Qre=(Vi-Vr)/n,*** dove Vi è il valore iniziale del nuovo definito come costo effettivo del bene mobile al netto di eventuali agevolazioni fiscali, finanziamenti a fondo perduto ecc., ***Vr***

è il valore del bene residuo (valore dell'usato), ***n*** sono gli anni di reintegrazione, solitamente legati alla durata tecnica, alla usura meccanica del bene ovvero all'obsolescenza tecnica. In linea di massima più un mezzo è soggetto ad usura minore saranno gli anni di reintegrazione. La quota di reintegrazione (***Qre***) viene espressa in termini di costo annuo. Lincidenza oraria della quota sarà di molto variabile e funzione delle ore annue di utilizzo della macchina. La quota di reintegrazione è un costo fisso, indiretto.

Quote riparazione e manutenzione (Qrm) semplificando in manutenzione straordinaria ed ordinaria annuale, si calcola applicando un valore percentuale medio applicato sul prezzo a nuovo del bene. E' una voce la cui incidenza è legata all'utilizzo del bene e riconosciuto come costo variabile.

Carburanti e lubrificanti (Ca e Lu) sono costi variabili e diretti, connessi all'utilizzo del mezzo. Il consumo è legato a tre variabili: tipo di motore (Diesel o 4 tempi), potenza massima del mezzo (espresso in kW) e percentuale di utilizzo del motore. Il terzo elemento è il dato che più influenza il consumo del mezzo, viene indicato come una percentuale sulla potenza massima erogabile. Il consumo specifici di carburante variano in funzione dei motori, da 0,21-0,25 kg/kWh per motori diesel, da 0,28-0,32 kg/kWh per motori a benzina, il consumo del lubrificante è circa 0,002-004 kg/kWh. Il carburante ed il lubrificante sono costi diretti e variabili.

Interesse (I) è il costo del capitale investito nell'acquisto del mezzo. Viene determinato applicando al valore del bene il saggio di interesse (r) ritraibile da investimenti "sicuri" del capitale. La formula applicata è la seguente: I = [(Vi - Vf)/2]*r. LInteresse è un costo indiretto fisso.

Spese generali (Sg) sono le spese non direttamente imputabili al bene oggetto di stima, nel caso specifico i costi amministrativi di gestione, i costi generici aziendali (ufficio, direzione ecc.) e, vista l'evoluzione avvenuta nel settore, anche la quota assicurazione. Per le spese generali si applica la percentuale fissa del 15 % sul costo orario del mezzo definito dalla somma delle voci di costo precedentemente esposti.

Utili (U), corrispondono ad un percentuale fissa (10%) sul costo del mezzo al lordo delle spese generali.

Prezzo orario al netto di manodopera, spese generali ed utili (Pn) è il prezzo che si utilizza nella analisi dei prezzi effettuate secondo il metodo di elaborazione consueto, riconfermato nel Codice dei Contratti.

Nolo a caldo (Nc), è la somma delle singole voci di costo su esposte, commisurate alle ore annue di utilizzo della macchina.

Nolo a freddo (Nf), è i costo di noleggio a macchina ferma, determinato dalla somma delle quote e degli interessi, comprensivo di spese generali ed utili di impresa.

Incidenza manodopera (Im), incidenza percentuale dell'importo della manodopera sul prezzo orario del mezzo meccanico.

Le voci riportate analizzate dei mezzi più diffusi sommano a 80.

OPERE COMPIUTE

Le opere compite sono suddivise in diversi sottocapitoli: lavorazioni del terreno, tappeti erbosi, manutenzione arbusti, siepi ed annuali, alberature, operazioni di impianto. Il metodo utilizzato per le analisi è quello classico che vede la formazione del prezzo come composizione di tre voci: manodopera, mezzi, forniture (e smaltimenti) secondo il classico schema.

Il primo passo nella redazione di un'analisi del prezzo è quello di contestualizzare la parte opera che si intende stimare, si tratta nello specifico di quantificare e dimensionare l'intervento (es. sfalcio di 5000 mq di tappeti erbosi). Il tutto viene ricondotto all'unità (mq di prato sfalciato, potatura di un albero ecc.). L'ultima parte dell'analisi, cosi come prescrive la normativa prevede la somma delle spese generali (15%) ed utili d'impresa (10%). Anche per questa parte si determina l'incidenza percentuale della manodopera sul prezzo unitario dell'opera.

Con il presente elenco si sono introdotti i prezzi dell'irrigazione, dell'abbattimento di palme colpite dal punteruolo rosso, ampliato il capitolo sulle lavorazioni del terreno (scavi e reinterri) portando il numero di voci analizzate a 355.

OPERE COMPIUTE (Prezzi di riferimento)

Vengono esposti i prezzi delle operazioni basate su dati ricavati da indagine di mercato e pertanto non oggetto di specifica determinazione analitica.

FORNITURE E SMALTIMENTI

La tabella delle forniture (e smaltimenti) è da intendersi come fornitura in cantiere dei beni, quindi comprensiva dei costi di acquisto, trasporto e spese generali ed utili d'impresa. Il prezzo d'acquisto viene determinato attraverso una indagine di mercato presso alcuni rivenditori specializzati nella vendita di materiale per giardinaggio, forestazione ecc. Il trasporto ha un costo non trascurabile comunque di grande variabilità, dipendente dalle distanze, dal valore intrinseco delle merci e dal suo ingombro. Il prezzo netto ***(Pn)*** così determinato è la base per il calcolo nelle analisi dei prezzi.

Come da norma per pervenire al prezzo di fornitura si somma al prezzo netto le spese generali (15%) e gli utili d'impresa (10%).

Per gli smaltimenti il "costo d'acquisto" riportato in tabella deve intendersi invece come costo di conferimento in discarica o presso impianto di recupero. La base è stata ampliata inserendo i materiali ordinari per la costruzione d'impianti d'irrigazione e altri importanti elementi, portando il numero delle forniture in elenco a oltre 300.

PIANTE ORNAMENTALI

Non sono state introdotte modifiche sostenziali al listino, si riporta il prezzo di fornitura in cantiere per più di 450 specie e varieta.

Vladimiro Aldo Longoni Dott. Agronomo - Comitato
Tecnico Assoverde

Monteveglio, luglio 2010

MANODOPERA

Operatori del verde - Costo medio dell'ora lavorata 8
Operatori del verde - Schema di calcolo dell'ora lavorata 9
Operatori del verde - Calcolo delle ore effettivamente lavorate in un anno..... 10
Operatori del verde - Mansionario (estratto dal c.c.n.l.)..... 11

C.C.N.L. OPERATORI MANUTENZIONE E CREAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Profilo 2° livello B - ex specializzato super Costo diretto € 24,71 Spese generali 15% € 3,71 Utile d'impresa 10% € 2,84

Prezzo manodopera € 31,26

C.C.N.L. OPERATORI MANUTENZIONE E CREAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

profilo 3° livello B (ex specializzato)

Costo diretto € 23,85 Spese generali 15% € 3,58 Utile d'impresa 10% € 2,74

Prezzo manodopera € 30,17

C.C.N.L. OPERATORI MANUTENZIONE E CREAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

profilo 4° livello B (ex qualificato super)

Costo diretto € 21,80 Spese generali 15% € 3,27 Utile d'impresa 10% € 2,51

Prezzo manodopera € 27,58

C.C.N.L. OPERATORI MANUTENZIONE E CREAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

profilo 5° livello B (ex qualificato)

Costo diretto € 20,60 Spese generali 15% € 3,09 Utile d'impresa 10% € 2,37

Prezzo manodopera € 26,06

C.C.N.L. OPERATORI MANUTENZIONE E CREAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

profilo 6° livello B (ex comune)

Costo diretto € 18,85 Spese generali 15% € 2,83 Utile d'impresa 10% € 2,17 **Prezzo manodopera € 23,85**

OPERATORI DEL VERDE - OTI - ANNO 2010

	CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	AREA 1		AREA 2		AREA 3
	C.C.N.L. operai florovivaisti	*livello "a"*	*livello "b"*	*livello "c"*	*livello "d"*	*livello "e"*
	ex classificazione C.C.N.L. florovivaisti	*ex specializzato*	*ex specializzato*	*ex qualificato*	*ex qualificato*	*ex comune*
	C.C.N.L. operai imprese manutenzione e sist. reai. verde	***Profilo 2 livello B***	***Profilo 3 livello B***	***Profilo 4 livello B***	***Profilo 5 livello B***	***Profilo 6 livello B***
	Media delle retribuzioni CCNL OPERATORI DEL VERDE	€ 1438,0629	€ 1 383,5908	€ 1 252,8578	€ 1 176,5969	€ 1 067,6528
	Media scatti di anzianità. Sono contrattualmente previsti 5 livelli. Si considera il 2° livello, pari ad anzianità di servizio 4 - 6 anni	€ 23,2400	€ 22,7200	€ 21,7000	€ 20,6600	€ 17,9800
A	Media della retribuzione ordinaria mensile	€ **1 461,3029**	€ **1 406,3108**	€ **1 274,5578**	€ **1 197,2569**	€ **1 085,6328**
B	Incidenza festività soppresse - CCNL Art. 38 - 1,28%	€ 18,7047	€ 18,0008	€ 16,3143	€ 15,3249	€ 13,8961
C	13a mensilità 8,33% della retribuzione ordinaria	€ 121,7265	€ 117,1457	€ 106,1707	€ 99,7315	€ 90,4332
D	14a mensilità 8,33% della retribuzione ordinaria	€ 121,7265	€ 117,1457	€ 106,1707	€ 99,7315	€ 90,4332
E	TFR = (A+B+C+D) / 13,5	€ 127,6638	€ 122,8595	€ 111,3491	€ 104,5959	€ 94,8441
F	Totale mese prima dei contributi	€ **1 851,1244**	€ **1 781,4624**	€ **1 614,5626**	€ **1 516,6407**	€ **1 375,2394**
G	INPS (43,6365% - 13,2435% - 8,8400%)= 21,5530%	€ 398,9728	€ 383,9586	€ 347,9867	€ 326,8816	€ 296,4054
H	INAIL 13,2435%, compresa con INPS in "exSCAU"	€ 245,1537	€ 235,9280	€ 213,8246	€ 200,8563	€ 182,1298
I	C.a.c. nazionale 0,5% - 0,2% lavoratore = 0,3%	€ 5,5534	€ 5,3444	€ 4,8437	€ 4,5499	€ 4,1257
J	Contributo di solidarietà 0,11 %o	€ 0,2036	€ 0,1960	€ 0,1776	€ 0,1668	€ 0,1513
K	Quote associative	€ 11,1845	€ 10,6972	€ 10,2338	€ 9,7088	€ 8,8029
L	Fislaf : 51,65 € / anno diviso 12 mesi =	€ 4,3042	€ 4,3042	€ 4,3042	€ 4,3042	€ 4,3042
M	Cassa provinciale extra legem + C.a.c. provinciale	€ 14,1894	€ 13,5711	€ 12,9833	€ 12,3172	€ 11,1679
N	Totale contributi per mensilità	€ **679,5615**	€ **653,9994**	€ **594,3538**	€ **558,7849**	€ **507,0872**
0	Responsabilità civile 2% di (A+B+C+D)	€ 34,4692	€ 33,1721	€ 30,0643	€ 28,2409	€ 25,6079
P	Oneri Sicurezza 3% di (A+B+C+D)	€ 51,7038	€ 49,7581	€ 45,0964	€ 42,3613	€ 38,4119
Q	Irap 3,90% su (F+G+H)	€ 97,3148	€ 93,6526	€ 84,8786	€ 79,7308	€ 72,2972
R	Indennità giornaliera viaggio (art.29 C.C.N.L.)	€ 220,0000	€ 220,0000	€ 220,0000	€ 220,0000	€ 220,0000
S	**Totale spese ed oneri incidentali per mensilità**	€ **403,4878**	€ **396,5828**	€ **380,0393**	€ **370,3330**	€ **356,3170**
T	**Costo diretto mensile (F+N+S)**	€ **2 934,1737**	€ **2 832,0446**	€ **2 588,9557**	€ **2 445,7586**	€ **2 238,6436**
U	Costo diretto annuo: S x 12 mesi =	€ 35 210,08	€ 33 984,53	€ 31 067,47	€ 29 349,10	€ 26 863,72
V	*Ore effettivamente lavorate in un anno***	*1 425,00*	*1 425,00*	*1 425,00*	*1 425,00*	*1 425,00*
w	**Costo diretto dell'ora lavorata** (U:V)	€ **24,71**	€ **23,85**	€ **21,80**	€ **20,60**	€ 18,85
X	Spese generali 15% di W	€ 3,71	€ 3,58	€ 3,27	€ 3,09	€ 2,83
Y	**Costo effettivo dell'ora lavorata (W+X)**	€ **28,42**	€ **27,43**	€ 25,07	€ **23,69**	€ 21,68
z	Utile d'impresa 10% del costo reale dell'ora lavorata	€ 2,84	€ 2,74	€ 2,51	€ 2,37	€ 2,17
	Prezzo dell'ora lavorata (Y+Z)	€ **31,26**	€ **30,17**	€ **27,58**	€ **26,06**	€ **23,85**

** Con l'indennità giornaliera le ore di lavoro sul cantiere effettive aumentano una media di 0,65 ora/gg.

CALCOLO DELLE ORE EFFETTIVAMENTE LAVORATE IN UN ANNO OPERAI A TEMPO INDETERMINATO - CCNL OPERATORI DEL VERDE - ANNO 2010

		Riferimenti
ORE CONTRATTUALMENTE LAVORATIVE ANNUE:		
A Ore lavorative settimanali	39.00	*39 ore settimanali. - Art. 15 CCNL*
B Settimane nell'anno	52.00	
COre teoricamente lavorative annue	**2.028,00**	*Ottenuto moltiplicando 39 ore settimanali x 52 settimane l'anno*
ORE ANNUE NON LAVORATE:		
D Ferie 26 gg x 6 ore e 5 decimi d'ora (= 6 ore e 30 minuti) E	-	*Art. 17 CCNL*
Festività 13 gg x 6 ore e 5 decimi d'ora		*Art. 21 CCNL - L. 260 del 27/5/1949 e L. 90 del 31/3/1954. Retribuite e non lavorate, oppure se lavorate retribuite doppie oltre che maggiorazione percentuale per il lavoro festivo, anche se cadono di domenica.*
	-84,50	*Art. 33 CCNL - media statistica (da indagine UPA Torino)*
F Malattia	-	*Arti. 44 CCNL*
G Assemblee e permessi sindacali	140,00	
H Infortunio	-15,00	*Art. 33 CCNL - media statistica*
I Permessi retribuiti	-50,00	*Arti. 18/19/20/20bis CCNL*
J Sospensioni del lavoro per avversità meteoclimatiche (pioggia, neve, ecc.)	20,00	*Si considerano 240 ore ore perse durante l'anno. Di queste il 90% a carico della cassa integrazione salari e il 10% a carico dell'impresa. CCNL Art. 34 - media statistica*
10% di 240 **KOre annue non lavorate**		
	-502,50	
ORE ANNUE EFFETTIVAMENTE LAVORATE:		
L Ore presenza annua al lavoro (C-K)		
MTempi morti per carico e scarico materiali, preparazione del mezzo, tempi persi (30 min/gg).	**1.525.50**	
N Ore effettivamente lavorate in cantiere in un anno	100,00	
	1.425.50	

C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E CREAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Inquadramento del personale

Profili 2° livello B

- tecnico in grado di strutturare e costruire impianti irrigui e di regime delle acque di superficie in ogni particolare e in ogni situazione, nonché ogni montaggio idraulico ed elettrico;
- potatore di alberi in grado di operare con capacità di pianificazione del cantiere di potatura e in possesso di complete conoscenze agronomiche delle diverse tecniche di potatura per la corretta esecuzione delle potature di alberi ornamentali in genere;
- giardiniere specialista in possesso di complete conoscenze per affrontare e risolvere ogni problema di manutenzione delle diverse tipologie di aree verdi (giardini, parchi, aree boschive, ecc.) e in grado di interpretare disegni e planimetrie di progetto dandone pratica esecuzione nella realizzazione di aree verdi;
- operatore in possesso di complete conoscenze tali da consentirgli l'esecuzione di progetti di rinaturazione e di manutenzioni ordinarie e straordinarie di silvicoltura;
- conduttore meccanico che, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di portata superiore a 75 quintali, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

3° LIVELLO

- potatore di alberi in possesso di buone conoscenze agronomiche delle tecniche di potatura per la corretta esecuzione delle potature di alberi ornamentali in genere;
- giardiniere in grado di operare secondo le regole agronomiche/paesaggistiche nella costruzione e manutenzione di parchi e giardini ed aree a verde in genere, nonché in possesso di buone conoscenze circa la formazione, la manutenzione e le patologie di ogni tipo di manto erboso;
- meccanico in grado di mantenere il parco macchine e le attrezzature dell'azienda;
- conduttore patentato di autotreni, automezzi e macchine operatrici.

4° LIVELLO

- operaio in grado di provvedere agli scavi, alla stesura di tubi e di cavi, ad ogni montaggio idraulico, a montaggi elettrici in bassa tensione, a riparazioni su impianti esistenti, alla sistemazione di irrigatori in funzione del verde sia nelle situazioni semplici e sia sulla base di un progetto;
- giardiniere manutentore in grado di affrontare e risolvere ogni problema di ordinaria manutenzione delle aree verdi;
- operaio in grado di eseguire opere di ingegneria naturalistica - regimazione delle acque, quali opere in legno (viminate, palizzate, ecc.) e in pietra (gabbionate, scogliere, ecc.), idrosemine, piantagioni ed opere.

5° LIVELLO

- potatore di arbusti, siepi e sarmentose in grado di operare secondo le tecniche agronomiche, nonché di effettuare potature su alberi seguendo le indicazioni fornitegli;
- giardiniere generico in possesso di conoscenze pratiche e/o teoriche per l'esecuzione di lavori di piantumazione di alberi e arbusti, di semplici opere di arredo e di ordinaria manutenzione di aree verdi, nonché in possesso di conoscenze pratiche e/o teoriche per la formazione e la manutenzione dei manti erbosi;
- conduttore di piccoli mezzi meccanici.

6° LIVELLO

- operaio in grado di eseguire le operazioni più semplici (scavi, stesura di tubi, montaggio di giunti, ricopertura e piantumazione, potatura, tosatura dei prati con macchine semplici, stesura e modellazione del terreno, ecc.), nonché di fornire supporto agli operai degli altri livelli di inquadramento.

NOLEGGI

Nolo a caldo
Nolo a freddo
Incidenza

NOTE

1) L'elencazione è in ordine alfabetico.
2) Nolo a caldo si intende la somma di tutte le componenti di costo, compresa la manodopera, le spese generali e gli utili di impresa.
3) Nolo a freddo si intende il prezzo della macchina senza operatore, il prezzo è la somma dei costi fissi e variabili, ad eccezione dei carburanti che rimangono a carico dell'utilizzatore.
4) I noli si intendono per un minimo di 4 ore lavorative.
5) Gli oneri relativi ai permessi di occupazione del suolo pubblico o di accesso alle in aree ZTL (zona traffico limitato) sono a carico del committente.
6) Per lavori festivi e notturni sono dovuti i maggiori oneri salariali.
7) Per lavori di sgombero neve le tariffe di noleggio sono maggiorate del 25 %.
8) Per trasporto rifiuti soggetti a formulario va riconosciuto un compenso aggiuntivo.
9) I trasferimenti delle Macchine Operatrici e delle Autoscale saranno a carico della Committenza indipendentemente dai tempi di impiego
10) Lutilizzo di escavatori, ruspe, livelle dotate di laser comporta un aumento del 5 %.

Codice prezzo **20010011**

Autoarticolato della portata superiore a 180 q.li

Manodopera € 24,71 Q.reintegrazione € 8,96 Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali € 6,94 € 24,32 € 1,43 Utile d'impresa 15% 10% € 9,95 € 7,63

Nolo a freddo **€ 21,92 Incidenza manodopera 37,24%** **Nolo a caldo** **€**

Codice prezzo 20010021

Autocarro della portata fino a 17 q.li

Manodopera € 24,71 Q.reintegrazione € 2,78 Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali € 0,51 € 13,68 € 0,33 Utile d'impresa 15% 10% € 6,30 € 4,83

Nolo a freddo **€ 4,58 Incidenza manodopera 58,82%** **Nolo a caldo** **€**

Codice prezzo **20010061**

Autocarro con ribaltabile munita di gru portata autocarro fino 17 q.li

Manodopera € 24,71 Q.reintegrazione € 9,17 Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali € 2,67 € 13,68 € 1,10 Utile d'impresa 15% 10% € 7,70 € 5,90

Nolo a freddo **€ 16,36 Incidenza manodopera 48,15%** **Nolo a caldo** **€**

Codice prezzo **20010031**

Autocarro con ribaltabile della portata fino 40 q.li

Manodopera € 24,71 Q.reintegrazione € 4,29 Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali € 0,97 € 19,51 € 0,60 Utile d'impresa 15% 10% € 7,51 € 5,76

Nolo a freddo **€ 7,41 Incidenza manodopera 49,35%** **Nolo a caldo** **€ 63,34**

Codice prezzo **20010064**

Autocarro con ribaltabile munita di gru portata autocarro 40 q.li

Manodopera € 24,71 Q.reintegrazione € 8,81 Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali € 3,00 € 19,51 € 1,23 Utile d'impresa 15% 10% € 8,59 € 6,59

Nolo a freddo **€ 16,50 Incidenza manodopera 43,15%** **Nolo a caldo** **€ 72,44**

Codice prezzo **20010032**

Autocarro con ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li

Manodopera € 24,71 Q.reintegrazione € 6,96 Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali € 2,23 € 24,83 € 0,98 Utile d'impresa 15% 10% € 8,96 € 6,87

Nolo a freddo **€ 12,87 Incidenza manodopera 41,38%** **Nolo a caldo** **€ 75,54**

Codice prezzo **20010062**

Autocarro con ribaltabile munita di gru della portata da 40 a 120 q.li

Manodopera € 24,71 Q.reintegrazione € 13,81 Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali € 4,67 € 24,83 € 1,93 Utile d'impresa 15% 10% € 10,49 € 8,04

Nolo a freddo **€ 25,82 Incidenza manodopera 55,33%** **Nolo a caldo** **€ 88,48**

Codice prezzo **20010033**

Autocarro con ribaltabile della portata da 120 a 180 q.li

Manodopera € 24,71 Q.reintegrazione € 8,13 Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali € 5,95 € 42,56 € 1,30 Utile d'impresa 15% 10% € 12,40 € 9,50

Nolo a freddo **€ 19,45 Incidenza manodopera 29,90%** **Nolo a caldo** **€**

Codice prezzo **20010063**

Autocarro con ribaltabile munita di gru della portata da 120 a 180 q.li

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	€ 14,46
€ 24,71	€ 15,00	€ 11,73	€ 42,56	€ 2,40	Utile d'impresa	10%	€ 11,09

Nolo a freddo **€ 36,85** **Incidenza manodopera** **25,63%** **Nolo a caldo** €

Codice prezzo **20060011**

Betoniera a carico manuale con motore a scoppia o elettrica : con motore a scoppio

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	€ 4,57
€ 20,60	€ 6,56	€ 0,87	€ 2,03	€ 0,39	Utile d'impresa	10%	€ 3,50

Nolo a freddo **€ 9,89** **Incidenza manodopera** **67,67%** **Nolo a caldo** €

Codice prezzo **20060012**

Betoniera a carico manuale con motore a scoppia o elettrica : elettrica

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	€ 3,79
€ 20,60	€ 3,06	€ 0,50	€ 0,91	€ 0,18	Utile d'impresa	10%	€ 2,90

Nolo a freddo **€ 4,73** **Incidenza manodopera** **81,58%** **Nolo a caldo** €

Codice prezzo **20010051**

Carrello trasporto macchine operatrici

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	€ 6,09
	€ 34,38	€ 3,50	€ 0,00	€ 2,75	Utile d'impresa	10%	€ 4,67

Nolo a freddo **€ 51,39** **Incidenza manodopera** **0,00%** **Nolo a caldo** €

Codice prezzo **20020011**

Cippatrice / sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : fino a 40 cv

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% € 7,83
€ 23,85	€ 12,86	€ 3,57	€ 10,64	€ 1,29	Utile d'impresa 10% € 6,00

Nolo a freddo € 22,41 **Incidenza manodopera 45,69%** **Nolo a caldo** € 66,03

Codice prezzo **20020012**

Cippatrice / sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : oltre 40 cv

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% € 10,69
€ 23,85	€ 18,33	€ 5,60	€ 21,28	€ 2,20	Utile d'impresa 10% € 8,20

Nolo a freddo € 33,06 **Incidenza manodopera 33,47%** **Nolo a caldo** € 90,15

Codice prezzo **20070011**

Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon, motoventilatore, completi di ogni onere accessorio necessario al funzionamento

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% € 4,11
€ 21,80	€ 3,83	€ 0,85	€ 0,76	€ 0,15	Utile d'impresa 10% € 3,15

Nolo a freddo € 6,11 **Incidenza manodopera 79,59%** **Nolo a caldo** € 34,65

Codice prezzo **20040011**

Escavatore gommato o cingolato, : fino a 30 kW (37,5 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% € 6,76
€ 21,80	€ 10,67	€ 2,67	€ 8,87	€ 1,07	Utile d'impresa 10% € 5,18

Nolo a freddo € 18,22 **Incidenza manodopera 48,37%** **Nolo a caldo** € 57,01

Codice prezzo **20040012**

Escavatore gommato o cingolato, : da 30 a 60 kW (37,5 - 75 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% € 7,90
€ 23,85	€ 9,08	€ 2,70	€ 15,96	€ 1,09	Utile d'impresa 10% € 6,06

Nolo a freddo € 16,28 **Incidenza manodopera 45,27%** **Nolo a caldo** **€ 66,64**

Codice prezzo **20040013**

Escavatore gommato o cingolato, : da 60 a 80 kW (75 - 100 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% C 9,87
C 23,85	C 13,75	C 3,50	C 23,05	C 1,65	Utile d'impresa 10% C 7,57

Nolo a freddo C 23,91 **Incidenza manodopera 36,25%** **Nolo a caldo** **C 83,24**

Codice prezzo **20040014**

Escavatore gommato o cingolato, : oltre 80 kW (100 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% C 12,17
C 23,85	C 21,67	C 5,69	C 27,36	C 2,60	Utile d'impresa 10% C 9,33

Nolo a freddo C 37,89 **Incidenza manodopera 29,39%** **Nolo a caldo** **C 102,66**

Codice prezzo **20070021**

Forbici pneumatiche e attrezzi vari

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% C 4,10
C 20,60	C 4,50	C 0,80	C 1,22	C 0,18	Utile d'impresa 10% C 3,14

Nolo a freddo C 6,93 **Incidenza manodopera 75,46%** **Nolo a caldo** **C 34,54**

Codice prezzo **20060021**

Gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio, per alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. :

fino a 2,5 kW (3,1 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% C 0,92
C 2,06	C 2,25	C 0,30	C 1,37	C 0,14	Utile d'impresa 10% C 0,70

Nolo a freddo C 3,40 **Incidenza manodopera 33,72%** **Nolo a caldo** **C 7,73**

Codice prezzo **20060022**

Gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio, per alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. : da 2,5 a 5,5 kW (3,1 - 6,9 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% C 1,70
C 2,06	C 5,85	C 0,78	C 2,28	C 0,35	Utile d'impresa 10% C 1,30

Nolo a freddo C 8,83 **Incidenza manodopera 18,20%** **Nolo a caldo** **C 14,32**

Codice prezzo **20060023**

Gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio, per alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. : potenza da 5,5 a 10 kW (6,9 - 12,5 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% C 2,82
C 2,06	C 10,33	C 1,70	C 4,10	C 0,62	Utile d'impresa 10% C 2,16

Nolo a freddo C 16,01 **Incidenza manodopera 10,95%** **Nolo a caldo** **C 23,80**

Codice prezzo **20020021**

Idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro o trainata da trattore di idonea potenza (mezzo trasporto escluso) : cisterna capacità 1 mc

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% C 8,81
C 23,85	C 18,00	C 4,80	C 10,64	C 1,44	Utile d'impresa 10% C 6,75

Nolo a freddo C 30,66 **Incidenza manodopera 40,61%** **Nolo a caldo** **C 74,29**

Codice prezzo **20020022**

Idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro o trainata da trattore di idonea potenza (mezzo trasporto escluso) : cisterna con capacità superiore a 1 mc

Manodopera Q.reintegrazione | Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti | Interesse, valore orario | Spese generali 15% € 12,33

€ 23,85 € 31,50 € 8,40 € 15,96 € 2,52

Utile d'impresa 10% € 9,46

Nolo a freddo € 53,66 **Incidenza manodopera 29,00%** **Nolo a caldo** **€ 104,02**

Codice prezzo **20020051**

Macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena, per eliminazione dei ceppi

Manodopera Q.reintegrazione | Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti | Interesse, valore orario | Spese generali 15% € 11,72

€ 23,85 € 24,44 € 9,17 € 17,73 € 2,93

Utile d'impresa 10% € 8,99

Nolo a freddo € 46,23 **Incidenza manodopera 30,53%** **Nolo a caldo** **€ 98,84**

Codice prezzo **20050011**

Macchina semovente combinata per la rigenerazione dei tappeti erbosi, carotatura e/o semina, larghezza di lavoro tra 0,4 - 0,6 m

Manodopera Q.reintegrazione | Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti | Interesse, valore orario | Spese generali 15% € 5,85

€ 23,85 € 7,33 € 2,50 € 4,56 € 0,73

Utile d'impresa 10% € 4,48

Nolo a freddo **€ 13,37 Incidenza manodopera 61,19%** **Nolo a caldo** **€ 49,31**

Codice prezzo **20050021**

Macchina semovente con sistema verticut, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro, larghezza di lavoro tra 0,4 - 0,6 m

Manodopera Q.reintegrazione | Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti | Interesse, valore orario | Spese generali 15% € 4,84

€ 21,80 € 5,40 € 1,40 € 3,24 € 0,43

Utile d'impresa 10% € 3,71

Nolo a freddo **€ 9,15 Incidenza manodopera 67,56%** **Nolo a caldo** **€ 40,82**

Codice prezzo **20020041**

Macchina semovente zollatrice per zolle fino a 1,2 m di diametro

Manodopera Q.reintegrazione | Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti | Interesse, valore orario | Spese generali 15% € 10,52

€ 23,85 € 18,33 € 5,50 € 20,27 € 2,20

Utile d'impresa 10% € 8,07

Nolo a freddo **€ 32,93 Incidenza manodopera 34,00%** **Nolo a caldo** **€ 88,74**

Codice prezzo **20060031**

Martello demolitore

Manodopera Q.reintegrazione | Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti | Interesse, valore orario | Spese generali 15% € 4,43

€ 21,80 € 6,13 € 1,20 € 0,00 € 0,37

Utile d'impresa 10% € 3,39

Nolo a freddo **€ 9,74 Incidenza manodopera 73,90%** **Nolo a caldo** **€ 37,32**

Codice prezzo **20040021**

Minipala o miniescavatore : fino a 15 kW (18,75 cv)

Manodopera Q.reintegrazione | Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti | Interesse, valore orario | Spese generali 15% € 5,35

€ 21,80 € 6,86 € 1,71 € 4,61 € 0,69

Utile d'impresa 10% € 4,10

Nolo a freddo € 11,71 **Incidenza manodopera 61,12%** **Nolo a caldo** **€ 45,12**

Codice prezzo **20040022**

Minipala o miniescavatore : da 15 a 25 kW (18,75 - 31,25 cv)

Manodopera Q.reintegrazione | Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti | Interesse, valore orario | Spese generali 15% € 6,77

€ 21,80 € 12,00 € 3,57 € 6,59 € 1,20

Utile d'impresa 10% € 5,19

Nolo a freddo € 21,22 **Incidenza manodopera 48,27%** **Nolo a caldo** **€ 57,12**

Codice prezzo **20070031**

Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa, da 3 a 7 kW (3,75 - 8,75 cv)

Manodopera C 20,60 | Q.reintegrazione C 5,40 | Q. riparazioni e manutenzione C 0,96 | Carburanti e lubrificanti C 2,43 | Interesse, valore orario C 0,22 | Spese generali 15% C 4,44 | Utile d'impresa 10% C 3,41

Nolo a freddo C 8,32 **Incidenza manodopera 69,57%** **Nolo a caldo C 37,46**

Codice prezzo **20070041**

Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW (8,75 - 18,75 cv)

Manodopera C 20,60 | Q.reintegrazione C 5,50 | Q. riparazioni e manutenzione C 1,10 | Carburanti e lubrificanti C 4,46 | Interesse, valore orario C 0,33 | Spese generali 15% C 4,80 | Utile d'impresa 10% C 3,68

Nolo a freddo C 8,77 **Incidenza manodopera 64,40%** **Nolo a caldo C 40,47**

Codice prezzo **20060041**

Motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, scalpelli, martelli, piastre e baionette comprese, condotte d'aria ed ogni altro accessorio occorrente per un regolare funzionamento : da 2000 litri

Manodopera C 20,60 | Q.reintegrazione C 7,50 | Q. riparazioni e manutenzione C 1,00 | Carburanti e lubrificanti C 2,43 | Interesse, valore orario C 0,60 | Spese generali 15% C 4,82 | Utile d'impresa 10% C 3,70

Nolo a freddo C 11,51 **Incidenza manodopera 64,11%** **Nolo a caldo C 40,65**

Codice prezzo **20060042**

Motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, scalpelli, martelli, piastre e baionette comprese, condotte d'aria ed ogni altro accessorio occorrente per un regolare funzionamento : da 3000 litri

Manodopera C 20,60 | Q.reintegrazione C 9,38 | Q. riparazioni e manutenzione C 1,25 | Carburanti e lubrificanti C 6,08 | Interesse, valore orario C 0,75 | Spese generali 15% C 5,71 | Utile d'impresa 10% C 4,38

Nolo a freddo C 14,39 **Incidenza manodopera 54,14%** **Nolo a caldo C 48,14**

Codice prezzo **20060043**

Motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, scalpelli, martelli, piastre e baionette comprese, condotte d'aria ed ogni altro accessorio occorrente per un regolare funzionamento : da 4000 litri

Manodopera C 20,60 | Q.reintegrazione C 11,25 | Q. riparazioni e manutenzione C 1,50 | Carburanti e lubrificanti C 6,08 | Interesse, valore orario C 0,90 | Spese generali 15% C 6,05 | Utile d'impresa 10% C 4,64

Nolo a freddo C 17,27 **Incidenza manodopera 51,08%** **Nolo a caldo C 51,02**

Codice prezzo **20060044**

Motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, scalpelli, martelli, piastre e baionette comprese, condotte d'aria ed ogni altro accessorio occorrente per un regolare funzionamento : supersilenziato da 8-12 mila litri

Manodopera C 20,60 | Q.reintegrazione C 15,58 | Q. riparazioni e manutenzione C 2,20 | Carburanti e lubrificanti C 10,13 | Interesse, valore orario C 1,25 | Spese generali 15% C 7,46 | Utile d'impresa 10% C 5,72

Nolo a freddo C 24,07 **Incidenza manodopera 41,40%** **Nolo a caldo C 62,94**

Codice prezzo **20030011**

Motograder livellatore compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso al tempo effettivo di impiego : della potenza fino a 75 kW (93,75 cv)

Manodopera C 23,85 | Q.reintegrazione C 11,67 | Q. riparazioni e manutenzione C 3,50 | Carburanti e lubrificanti C 14,19 | Interesse, valore orario C 1,87 | Spese generali 15% C 8,26 | Utile d'impresa 10% C 6,33

Nolo a freddo C 21,55 **Incidenza manodopera 43,31%** **Nolo a caldo C 69,66**

Codice prezzo **20030012**

Motograder livellatore compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso al tempo effettivo di impiego : della potenza oltre 75 kW (93,75 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	€ 10,26
€ 21,80	€ 16,67	€ 5,00	€ 22,29	€ 2,67	Utile d'impresa	10%	€ 7,87

Nolo a freddo € 30,78 **Incidenza manodopera 31,86% Nolo a caldo** **€ 86,56**

Codice prezzo **20070051**

Motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio di funzionamento

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	€ 3,97
€ 20,60	€ 2,93	€ 0,98	€ 1,82	€ 0,12	Utile d'impresa	10%	€ 3,04

Nolo a freddo € 5,08 **Incidenza manodopera 77,91% Nolo a caldo** **€ 33,45**

Codice prezzo **20040031**

Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice : della potenza fino a 60 kW (75 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	€ 7,47
€ 23,85	€ 10,00	€ 2,10	€ 12,67	€ 1,20	Utile d'impresa	10%	€ 5,73

Nolo a freddo € 16,82 **Incidenza manodopera 47,87% Nolo a caldo** **€ 63,02**

Codice prezzo **20040032**

Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice : con potenza da 60 a 80 kW (75 - 100 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	€ 8,12
€ 23,85	€ 9,17	€ 2,25	€ 17,73	€ 1,10	Utile d'impresa	10%	€ 6,22

Nolo a freddo € 15,83 **Incidenza manodopera 44,09% Nolo a caldo** **€ 68,44**

Codice prezzo **20040033**

Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice : potenza superiore a 80 kW (100 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	€ 9,44
€ 23,85	€ 13,89	€ 3,25	€ 20,27	€ 1,67	Utile d'impresa	10%	€ 7,24

Nolo a freddo € 23,79 **Incidenza manodopera 37,91% Nolo a caldo** **€ 79,60**

Codice prezzo **20040041**

Pala meccanica gommata o cingolata : potenza fino a 60 kW (75 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	€ 7,51
€ 23,85	€ 7,67	€ 2,40	€ 15,20	€ 0,92	Utile d'impresa	10%	€ 5,76

Nolo a freddo € 13,90 **Incidenza manodopera 47,66% Nolo a caldo** **€ 63,31**

Codice prezzo **20040042**

Pala meccanica gommata o cingolata : potenza tra 60 e 80 kW (75 - 100 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	€ 8,04
€ 23,85	€ 8,33	€ 2,67	€ 17,73	€ 1,00	Utile d'impresa	10%	€ 6,16

Nolo a freddo € 15,18 **Incidenza manodopera 44,51% Nolo a caldo** **€ 67,78**

Codice prezzo **20040043**

Pala meccanica gommata o cingolata : potenza superiore a 80 kW (100 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	€ 8,65
€ 23,85	€ 13,06	€ 3,00	€ 16,21	€ 1,57	Utile d'impresa	10%	€ 6,63

Nolo a freddo € 22,29 **Incidenza manodopera 41,34% Nolo a caldo** **€ 72,97**

Codice prezzo **20020061**

Pianale per il trasporto di macchinari stradali, escluso mezzo di traino

Manodopera Q.reintegrazione C 24,00 — Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti C 5,76 C [illegible] — Interesse, valore orario C 2,40 — Spese generali 15% C 4,82 — Utile d'impresa 10% C 3,70

Nolo a freddo C 40,68 — **Incidenza manodopera 0,00%** — **Nolo a caldo** **C 40,68**

Codice prezzo **20060051**

Piastra vibrante : con effetto pari a 150 kg (piatto 400x400)

Manodopera Q.reintegrazione C 21,80 C 5,55 — Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti C 0,56 C 2,84 — Interesse, valore orario C 0,33 — Spese generali 15% C 4,66 — Utile d'impresa 10% C 3,57

Nolo a freddo C 8,14 — **Incidenza manodopera 70,14%** — **Nolo a caldo** **C 39,31**

Codice prezzo **20060052**

Piastra vibrante : con effetto pari a 500 kg (piatto 600x800)

Manodopera Q.reintegrazione C 21,80 C 7,00 — Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti C 0,70 C 6,08 — Interesse, valore orario C 0,42 — Spese generali 15% C 5,40 — Utile d'impresa 10% C 4,14

Nolo a freddo C 10,27 — **Incidenza manodopera 60,56%** — **Nolo a caldo** **C 45,54**

Codice prezzo **20010041**

Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforme con sollevamento fino a 12 m

Manodopera Q.reintegrazione C 24,71 C 6,67 — Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti C 2,22 C 15,20 — Interesse, valore orario C 0,93 — Spese generali 15% C 7,46 — Utile d'impresa 10% C 5,72

Nolo a freddo C 12,42 — **Incidenza manodopera 49,69%** — **Nolo a caldo** **C 62,91**

Codice prezzo **20010042**

Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforma con sollevamento fino a 20 m

Manodopera Q.reintegrazione C 24,71 C 11,43 — Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti C 4,40 C 22,80 — Interesse, valore orario C 1,60 — Spese generali 15% C 9,74 — Utile d'impresa 10% C 7,47

Nolo a freddo C 22,05 — **Incidenza manodopera 38,05%** — **Nolo a caldo** **C 82,15**

Codice prezzo **20010043**

Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico - piattaforma con sollevamento fino a 30 m

Manodopera Q.reintegrazione C 24,71 C 10,94 — Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti C 6,25 C 50,67 — Interesse, valore orario C 1,75 — Spese generali 15% C 14,15 — Utile d'impresa 10% C 10,85

Nolo a freddo C 23,96 — **Incidenza manodopera 26,20%** — **Nolo a caldo** **C 119,31**

Codice prezzo **20010044**

Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico - piattaforma oltre 30 m

Manodopera Q.reintegrazione C 24,71 C 17,97 — Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti C 9,38 C 60,80 — Interesse, valore orario C 2,88 — Spese generali 15% C 17,36 — Utile d'impresa 10% C 13,31

Nolo a freddo C 38,23 — **Incidenza manodopera 21,35%** — **Nolo a caldo** **C 146,40**

Codice prezzo **20020031**

Pulitrice, aspiratrice, spazzolatrice, semovente, cabinata, con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almento 1,5 mc

Manodopera Q.reintegrazione C 23,85 C 16,00 — Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti C 5,00 C 13,68 — Interesse, valore orario C 1,60 — Spese generali 15% C 9,02 — Utile d'impresa 10% C 6,92

Nolo a freddo C 28,59 — **Incidenza manodopera 39,66%** — **Nolo a caldo** **C 76,07**

Codice prezzo **20050031**

Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : larghezza di taglio fino a 0,5 m

Manodopera Q.reintegrazione Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali 15% € 4,35

€ 21,80 € 2,86 € 0,57 € 3,55 € 0,23

Utile d'impresa 10% € 3,34

Nolo a freddo € 4,63 Incidenza manodopera 75,17% Nolo a caldo € 36,69

Codice prezzo **20050032**

Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : larghezza di taglio tra 0,5 a 0,9 m

Manodopera Q.reintegrazione Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali 15% € 4,83

€ 21,80 € 4,57 € 0,91 € 4,56 € 0,37

Utile d'impresa 10% € 3,70

Nolo a freddo € 7,40 Incidenza manodopera 67,68% Nolo a caldo € 40,74

Codice prezzo **20050033**

Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego :larghezza di taglio tra 0,9 - 1,2 m

Manodopera Q.reintegrazione Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali 15% € 5,78

€ 21,80 € 8,00 € 2,00 € 6,08 € 0,64

Utile d'impresa 10% € 4,43

Nolo a freddo € 13,46 Incidenza manodopera 56,59% Nolo a caldo € 48,73

Codice prezzo **20050034**

Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : larghezza di taglio oltre 1,2 m

Manodopera Q.reintegrazione Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali 15% € 7,31

€ 23,85 € 13,13 € 3,13 € 7,60 € 1,05

Utile d'impresa 10% € 5,61

Nolo a freddo € 21,88 Incidenza manodopera 48,92% Nolo a caldo € 61,67

Codice prezzo **20020071**

Trattore 4 R.M. attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali e delle scarpate, larghezza di taglio compreso tra 0,8 m - 1,2 m : per trattrici fino a 80 kW (100 cv)

Manodopera Q.reintegrazione Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali 15% € 8,55

€ 23,85 € 13,33 € 4,00 € 14,19 € 1,60

Utile d'impresa 10% € 6,55

Nolo a freddo € 23,95 Incidenza manodopera 41,86% Nolo a caldo € 72,07

Codice prezzo **20020072**

Trattore 4 R.M. attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali e delle scarpate, larghezza di taglio compreso tra 0,8 m - 1,2 m : per trattrici di potenza superiore a 80 kW (100 cv)

Manodopera Q.reintegrazione Q. riparazioni e manutenzione Carburanti e lubrificanti Interesse, valore orario Spese generali 15% € 10,06

€ 23,85 € 17,67 € 5,20 € 18,24 € 2,12

Utile d'impresa 10% € 7,71

Nolo a freddo € 31,61 Incidenza manodopera 35,55% Nolo a caldo € 84,85

Codice prezzo **20030021**

Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : macchine da 15 a 30 kW (18,75 - 37,5 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15%	Utile d'impresa 10%
€ 23,85	€ 3,57	€ 1,33	€ 4,66	€ 0,50	€ 5,09	€ 3,90

Nolo a freddo € 6,84 **Incidenza manodopera 70,31%** **Nolo a caldo** **€ 42,91**

Codice prezzo **20030022**

Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : macchine da 30 a 50 kW (37,5 - 62,5 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15%	Utile d'impresa 10%
€ 23,85	€ 6,33	€ 1,67	€ 8,11	€ 0,63	€ 6,09	€ 4,67

Nolo a freddo € 10,92 **Incidenza manodopera 58,76%** **Nolo a caldo** **€ 51,35**

Codice prezzo **20030023**

Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : macchine da 50 a 80 kW (62,5 - 100 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15%	Utile d'impresa 10%
€ 23,85	€ 9,67	€ 1,70	€ 12,41	€ 0,97	€ 7,29	€ 5,59

Nolo a freddo € 15,60 **Incidenza manodopera 49,07%** **Nolo a caldo** **€ 61,48**

Codice prezzo **20030024**

Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : macchine oltre 80 kW (100 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15%	Utile d'impresa 10%
€ 23,85	€ 14,00	€ 2,70	€ 15,96	€ 1,40	€ 8,69	€ 6,66

Nolo a freddo € 22,90 **Incidenza manodopera 41,18%** **Nolo a caldo** **€ 73,26**

Codice prezzo **20050041**

Trattore 4 R.M. con idonea gommatura per tappeti erbosi, di potenza idonea, attrezzato con sistema verticut per la scarificazione dei prati, l'arieggiamento e l'eliminazione del feltro

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	Utile d'impresa	10%
€ 23,85	€ 21,33	€ 4,27	€ 10,13	€ 1,71	€ 9,19		€ 7,05	

Nolo a freddo € 34,54 **Incidenza manodopera 38,91%** **Nolo a caldo** **€ 77,53**

Codice prezzo **20050051**

Trattore 4 R.M. con idonea gommatura per tappeti erbosi, di potenza idonea, attrezzato con carrello spandisabbia e spandiconcime

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali	15%	Utile d'impresa	10%
€ 23,85	€ 12,57	€ 3,20	€ 8,11	€ 1,26	€ 7,35		€ 5,63	

Nolo a freddo € 21,54 **Incidenza manodopera 48,69%** **Nolo a caldo** **€ 61,96**

Codice prezzo **20050061**

Trattore 4 R.M. con idonea gommatura per tappeti erbosi, di potenza idonea, attrezzato con macchina per rigenerazione dei tappeti erbosi, carotatura e/o perforazione del manto erboso e semina

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15%	Utile d'impresa 10%
€ 23,85	€ 24,58	€ 5,40	€ 10,13	€ 1,97	€ 9,89	€ 7,58

Nolo a freddo € 40,42 **Incidenza manodopera 36,17%** **Nolo a caldo** **€ 83,40**

Codice prezzo **20020081**

Trattore 4 R.M. di potenza compresa tra 50 - 80 kW (62,5 - 100 cv), attrezzata con macchina zollatrice e trapiantatrice per zolle fino a 1 m di diametro

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% € 10,16
€ 23,85	€ 18,33	€ 6,88	€ 16,47	€ 2,20	Utile d'impresa 10% € 7,79

Nolo a freddo € 34,67 **Incidenza manodopera 35,22%** **Nolo a caldo** **€ 85,67**

Codice prezzo **20030041**

Trattore 4 R.M. di potenza compresa tra i 50 e 80 kW (62,5 - 100 cv), attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, raccoglisassi, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato da 1,5 m a 2 m di larghezza con raccoglitore, interrasassi con larghezza lavoro da 1,2 m a 2 m

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% € 7,78
€ 23,85	€ 9,14	€ 2,40	€ 15,20	€ 1,28	Utile d'impresa 10% € 5,97

Nolo a freddo € 16,22 **Incidenza manodopera 45,98%** **Nolo a caldo** **€ 65,62**

Codice prezzo **20030031**

Trattore 4 R.M. di potenza fino a 50 kW (62,5 cv), attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato fino 1,5 m di larghezza, interrasassi con larghezza lavori fino 1,2 m

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% € 6,39
€ 23,85	€ 6,86	€ 1,80	€ 9,12	€ 0,96	Utile d'impresa 10% € 4,90

Nolo a freddo € 12,17 **Incidenza manodopera 56,00%** **Nolo a caldo** **€ 53,88**

Codice prezzo **20020101**

Trattore 4 R.M. di potenza idonea, attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena rompiceppi : macchine sino a 80 kW (100 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% € 10,37
€ 23,85	€ 20,50	€ 6,25	€ 16,47	€ 2,05	Utile d'impresa 10% € 7,95

Nolo a freddo € 36,43 **Incidenza manodopera 34,51%** **Nolo a caldo** **€ 87,44**

Codice prezzo **20020102**

Trattore 4 R.M. di potenza idonea, attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena rompiceppi :macchine da 80 a 150 kW (100 - 187,5 cv)

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% € 13,73
€ 23,85	€ 28,33	€ 10,63	€ 25,33	€ 3,40	Utile d'impresa 10% € 10,53

Nolo a freddo € 53,58 **Incidenza manodopera 26,05%** **Nolo a caldo** **€ 115,80**

Codice prezzo **20030051**

Trattore 4 R.M. di potenza superiore a 80 kW (100 cv), attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato superiore a 2 m di larghezza con raccogliatore, interrasassi con larghezza lavoro superiore a 2 m

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15% € 8,92
€ 23,85	€ 14,00	€ 3,72	€ 15,96	€ 1,96	Utile d'impresa 10% € 6,84

Nolo a freddo € 24,90 **Incidenza manodopera 40,09%** **Nolo a caldo** **€ 75,25**

Codice prezzo **20020091**

Trattore 4 R.M. di potenza superiore a 80 kW (100 cv), attrezzato con macchina zollatrice e trapiantatrice per zolle tra 1 - 1,3 m di diametro

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15%	Utile d'impresa 10%
€ 23,85	€ 32,00	€ 12,00	€ 22,80	€ 3,20	€ 14,08	€ 10,79

Nolo a freddo C 59,71 **Incidenza manodopera 25,41%** **Nolo a caldo** **C 118,72**

Codice prezzo **20020131**

Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità : capacità botte fino a 4 mc

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15%	Utile d'impresa 10%
€ 23,85	€ 12,50	€ 3,00	€ 8,36	€ 1,50	€ 7,38	€ 5,66

Nolo a freddo C 21,91 **Incidenza manodopera 48,47%** **Nolo a caldo** **C 62,25**

Codice prezzo **20020132**

Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità : botte capacità sino a 10 mc

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15%	Utile d'impresa 10%
€ 23,85	€ 15,83	€ 3,75	€ 9,88	€ 1,90	€ 8,28	€ 6,35

Nolo a freddo C 27,18 **Incidenza manodopera 43,20%** **Nolo a caldo** **C 69,84**

Codice prezzo **20070061**

Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW, compresa l'energia e quanto necessario al funzionamento

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15%	Utile d'impresa 10%
€ 20,60	€ 6,00	€ 0,67	€ 0,91	€ 0,24	€ 4,26	€ 3,27

Nolo a freddo C 8,74 **Incidenza manodopera 72,48%** **Nolo a caldo** **C 35,95**

Codice prezzo **20020111**

Vaglio con motore autonomo, capacità oraria di lavoro medio 60 mc

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15%	Utile d'impresa 10%
€ 23,85	€ 53,33	€ 20,00	€ 25,33	€ 6,40	€ 19,34	€ 14,83

Nolo a freddo C 100,86 Incidenza manodopera 18,50% **Nolo a caldo** **C 163,09**

Codice prezzo **20020121**

Verricello idraulico con motore autonomo o montato su autocarro, automezzo da considerarsi a parte

Manodopera	Q.reintegrazione	Q. riparazioni e manutenzione	Carburanti e lubrificanti	Interesse, valore orario	Spese generali 15%	Utile d'impresa 10%
€ 21,80	€ 2,20	€ 0,60	€ 6,08	€ 0,22	€ 4,64	€ 3,55

Nolo a freddo C 3,82 **Incidenza manodopera 70,55%** **Nolo a caldo** **C 39,09**

OPERE COMPIUTE

ALBERATURE potature-abbattimenti-manutenzioni 26
ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - manutenzioni 44
IMPIANTI D'IRRIGAZIONE costruzione-manutenzione 47
LAVORAZIONI TERRENO scavi e reinterri 59
OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi 62
TAPPETI ERBOSI - manutenzioni 71

Codice Prezzo **30030125** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *in parchi e giardini.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza fino a 6 m

manodopera € 25,26 | mezzi € 30,68 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 70,765

prezzo netto € 55,94 | spese generali importo € 8,39 | utili importo € 6,43 | incidenza manodopera 35,7%

Codice Prezzo 30030126 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *in parchi e giardini.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 39,22 | mezzi € 76,36 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 146,210**

prezzo netto € 115,58 | spese generali importo € 17,34 | utili importo € 13,29 | incidenza manodopera 26,82%

Codice Prezzo **30030127** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *in parchi e giardini.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 75,79 | mezzi € 127,68 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 257,387

prezzo netto € 203,47 | spese generali importo € 30,52 | utili importo € 23,40 | incidenza manodopera 29,45%

Codice Prezzo **30030128** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *in parchi e giardini.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 101,05 | mezzi € 205,67 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 388,009

prezzo netto € 306,73 | spese generali importo € 46,01 | utili importo € 35,27 | incidenza manodopera 26,04%

Codice Prezzo **30030129** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *in parchi e giardini.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 23 m a 30 m

manodopera € 173,07 | mezzi € 359,23 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 673,364**

prezzo netto € 532,30 | spese generali importo € 79,85 | utili importo € 61,21 | incidenza manodopera 25,70%

Codice Prezzo **30030115** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *siti su strada.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza fino a 6 m

manodopera € 33,68 | mezzi € 40,72 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 94,118

prezzo netto € 74,40 | spese generali importo € 11,16 | utili importo € 8,56 | incidenza manodopera 35,79%

Codice Prezzo **30030116** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *siti su strada.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 58,95 | mezzi € 88,91 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 187,034

prezzo netto € 147,85 | spese generali importo € 22,18 | utili importo € 17,00 | incidenza manodopera 31,52%

Codice Prezzo **30030117** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *siti su strada.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 84,21 | mezzi € 141,74 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 285,829

prezzo netto € 225,95 | spese generali importo € 33,89 | utili importo € 25,98 | incidenza manodopera 29,46%

Codice Prezzo **30030118** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *siti su strada.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 134,74 | mezzi € 273,67 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 516,639

prezzo netto € 408,41 | spese generali importo € 61,26 | utili importo € 46,97 | incindenza manodopera 26,08%

Codice Prezzo 30030119 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *siti su strada.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza da 23 m a 30 m

manodopera € 202,10 | mezzi € 410,23 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 774,605**

prezzo netto € 612,34 | spese generali importo € 91,85 | utili importo € 70,42 | incindenza manodopera 26,09%

Codice Prezzo 30030120 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *siti su strada.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza fino a 6 m

manodopera € 61,84 | mezzi € 60,80 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 155,130

prezzo netto € 122,63 | spese generali importo € 18,39 | utili importo € 14,10 | incindenza manodopera 39,86%

Codice Prezzo 30030121 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *siti su strada.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 82,45 | mezzi € 101,45 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 232,628

prezzo netto € 183,90 | spese generali importo € 27,58 | utili importo € 21,15 | incindenza manodopera 35,44%

Codice Prezzo 30030122 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *siti su strada.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 133,98 | mezzi € 183,93 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 402,152**

prezzo netto € 317,91 | spese generali importo € 47,69 | utili importo € 36,56 | incindenza manodopera 33,32%

Codice Prezzo 30030123 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *siti su strada.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 185,51 | mezzi € 307,67 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 623,875

prezzo netto € 493,18 | spese generali importo € 73,98 | utili importo € 56,72 | incindenza manodopera 29,73%

Codice Prezzo 30030124 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa *siti su strada.* Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza da 23 m a 30 m

manodopera € 278,26 | mezzi € 461,23 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 935,459

prezzo netto € 739,49 | spese generali importo € 110,92 | utili importo € 85,04 | incindenza manodopera 29,75%

Codice Prezzo 30030140 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza fino a 6 m

manodopera € 18,53 | mezzi € 17,96 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 46,153

prezzo netto € 36,48 | spese generali importo € 5,47 | utili importo € 4,20 | incindenza manodopera 40,14%

Codice Prezzo **30030141** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 30,32 | mezzi € 41,73 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 91,137
prezzo netto € 72,05 | spese generali importo € 10,81 | utili importo € 8,29 | incidenza manodopera 33,26%

Codice Prezzo **30030142** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 43,79 | mezzi € 70,61 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 144,710**
prezzo netto € 114,40 | spese generali importo € 17,16 | utili importo € 13,16 | incidenza manodopera 30,26%

Codice Prezzo **30030143** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 60,63 | mezzi € 119,54 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 227,915
prezzo netto € 180,17 | spese generali importo € 27,03 | utili importo € 20,72 | incidenza manodopera 26,60%

Codice Prezzo **30030144** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 23 m a 30 m

manodopera € 109,47 | mezzi € 214,73 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 410,113
prezzo netto € 324,20 | spese generali importo € 48,63 | utili importo € 37,28 | incidenza manodopera 26,69%

Codice Prezzo **30030130** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale *siti su strada* . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza fino a 6 m

manodopera € 25,26 | mezzi € 23,25 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 61,375**
prezzo netto € 48,52 | spese generali importo € 7,28 | utili importo € 5,58 | incidenza manodopera 41,16%

Codice Prezzo **30030131** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale *siti su strada* . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 33,68 | mezzi € 51,28 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 107,483
prezzo netto € 84,97 | spese generali importo € 12,74 | utili importo € 9,77 | incidenza manodopera 31,34%

Codice Prezzo **30030132** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale *siti su strada* . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 58,95 | mezzi € 99,55 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 200,504
prezzo netto € 158,50 | spese generali importo € 23,78 | utili importo € 18,23 | incidenza manodopera 29,40%

Codice Prezzo **30030133** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale *siti su strada* . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 80,84 | mezzi € 162,59 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 307,942
prezzo netto € 243,43 | spese generali importo € 36,51 | utili importo € 27,99 | incidenza manodopera 26,25%

Codice Prezzo **30030134** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale *siti su strada* . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza da 23 m a 30 m

manodopera € 117,89 | mezzi € 240,23 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 453,031

prezzo netto € 358,13 | spese generali importo € 53,72 | utili importo € 41,18 | incindenza manodopera 26,02%

Codice Prezzo **30030135** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale *siti su strada* . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza fino a 6 m

manodopera € 30,32 | mezzi € 27,23 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 72,791**

prezzo netto € 57,54 | spese generali importo € 8,63 | utili importo € 6,62 | incindenza manodopera 41,65%

Codice Prezzo **30030136** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale *siti su strada* . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 53,01 | mezzi € 62,66 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 146,311

prezzo netto € 115,66 | spese generali importo € 17,35 | utili importo € 13,30 | incindenza manodopera 36,23%

Codice Prezzo **30030137** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale *siti su strada* . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 84,81 | mezzi € 112,45 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 249,530

prezzo netto € 197,26 | spese generali importo € 29,59 | utili importo € 22,68 | incindenza manodopera 33,99%

Codice Prezzo **30030138** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale *siti su strada* . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 110,25 | mezzi € 178,01 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 364,647**

prezzo netto € 288,26 | spese generali importo € 43,24 | utili importo € 33,15 | incindenza manodopera 30,23%

Codice Prezzo **30030139** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale *siti su strada* . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: *su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza da 23 m a 30 m

manodopera € 180,22 | mezzi € 290,06 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 594,906

prezzo netto € 470,28 | spese generali importo € 70,54 | utili importo € 54,08 | incindenza manodopera 30,29%

Codice Prezzo **30030111** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. *(per interventi su strada a traffico medio +20%, su strada a traffico intenso + 50%).* Abbattimento esemplari altezza fino a 6 m

manodopera € 170,51 | mezzi € 152,18 | forniture € 29,55 | altre opere | **PREZZO** € 445,590

prezzo netto € 352,24 | spese generali importo € 52,84 | utili importo € 40,51 | incindenza manodopera 38,27%

Codice Prezzo **30030112** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamelo delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. *(per interventi su strada a traffico medio +20%, su strada a traffico intenso + 50%).* Abbattimento esemplari altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 300,56 | mezzi € 466,37 | forniture € 47,00 | altre opere | **PREZZO** € 1029,619
prezzo netto € 813,93 | spese generali importo € 122,09 | utili importo € 93,60 | incidenza manodopera 29,1.9%

Codice Prezzo **30030113** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. *(per interventi su strada a traffico medio +20%, su strada a traffico intenso + 50%).* Abbattimento esemplari altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 344,90 | mezzi € 951,88 | forniture € 66,55 | altre opere | **PREZZO** € 1724,622
prezzo netto € 1363,34 | spese generali importo € 204,50 | utili importo € 156,78 | incidenza manodopera 2o,°°%

Codice Prezzo **30030114** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. *(per interventi su strada a traffico medio +20%, su strada a traffico intenso + 50%).* Abbattimento esemplari altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 552,37 | mezzi € 1171,24 | forniture € 86,00 | altre opere | **PREZZO** € 2289,157
prezzo netto € 1809,61 | spese generali importo € 271,44 | utili importo € 208,11 | incidenza manodopera 24,13%

Codice Prezzo **30030170** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effettuarsi in copertura con concime organico e/o minerale indicato dalla direzione lavori. La distribuzione deve avvenire manualmente o con apposita attrezzatura portata da operatore . *Sono esclusi i concimi e trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia* .

manodopera € 2,03 | mezzi € 0,09 | forniture € 0,00 | altre opere | **PREZZO** € 2,681
prezzo netto € 2,12 | spese generali importo € 0,32 | utili importo € 0,24 | incidenza manodopera 75,82%

Codice Prezzo **30030155** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Devitalizzazione chimica di ceppaie di pante arboree o arbustive abbattute, di specie infestanti, mediante l'utilizzo di diserbante totale, distribuito localmente e direttamente sulla ceppaia da devitalizzare

manodopera € 6,10 | mezzi € 1,09 | forniture € 4,30 | altre opere | **PREZZO** € 14,539
prezzo netto € 11,49 | spese generali importo € 1,72 | utili importo € 1,32 | incidenza manodopera 41,95%

Codice Prezzo **30030150** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm

manodopera € 36,07 | mezzi € 18,24 | forniture € 1,82 | altre opere | **PREZZO** € 71,012
prezzo netto € 56,14 | spese generali importo € 8,42 | utili importo € 6,46 | incidenza manodopera 50,80%

Codice Prezzo **30030151** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 30 cm a 50 cm

manodopera € 51,53 | mezzi € 26,22 | forniture € 3,64 | altre opere | **PREZZO** € 102,963
prezzo netto € 81,39 | spese generali importo € 12,21 | utili importo € 9,36 | incidenza manodopera 50,05%

Codice Prezzo **30030152** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 50 cm a 120 cm

manodopera € 69,17 | mezzi € 41,23 | forniture € 18,20 | altre opere | **PREZZO** **€ 162,683**

prezzo netto € 128,60 | spese generali importo € 19,29 | utili importo € 14,79 | incindenza manodopera 42,52%

Codice Prezzo **30030153** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 120 cm a 160 cm

manodopera € 108,29 | mezzi € 72,42 | forniture € 36,40 | altre opere | **PREZZO** € 274,644

prezzo netto € 217,11 | spese generali importo € 32,57 | utili importo € 24,97 | incindenza manodopera 39,48%

Codice Prezzo **30030145** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm

manodopera € 21,05 | mezzi € 13,11 | forniture € 1,82 | altre opere | **PREZZO** **€ 45,520**

prezzo netto € 35,98 | spese generali importo € 5,40 | utili importo € 4,14 | incindenza manodopera 46,25%

Codice Prezzo **30030146** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 30 cm a 50 cm

manodopera € 37,89 | mezzi € 23,66 | forniture € 3,64 | altre opere | **PREZZO** € 82,468

prezzo netto € 65,19 | spese generali importo € 9,78 | utili importo € 7,50 | incindenza manodopera 45,95%

Codice Prezzo 30030147 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 50 cm a 120 cm

manodopera € 54,45 | mezzi € 37,55 | forniture € 18,20 | altre opere | **PREZZO** € 139,401

prezzo netto € 110,20 | spese generali importo € 16,53 | utili importo € 12,67 | incindenza manodopera 39,06%

Codice Prezzo 30030148 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 120 cm a 160 cm

manodopera € 80,15 | mezzi € 64,15 | forniture € 27,30 | altre opere | **PREZZO** € 217,071

prezzo netto € 171,60 | spese generali importo € 25,74 | utili importo € 19,73 | incindenza manodopera 36,92%

Codice Prezzo **30030164** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, escluso fitofarmaco : piante di circ. da cm. 30 a cm.120 - da 6 a 10 piante

manodopera € 20,83 | mezzi € 12,19 | forniture € 3,75 | altre opere | **PREZZO** € 46,508

prezzo netto € 36,76 | spese generali importo € 5,51 | utili importo € 4,23 | incindenza manodopera 44,79%

Codice Prezzo **30030165** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, escluso fitofarmaco : piante di circ. da cm. 30 a cm.120 - oltre a 10 piante

manodopera € 17,70 | mezzi € 12,12 | forniture € 3,75 | altre opere | **PREZZO** € 42,473

prezzo netto € 33,58 | spese generali importo € 5,04 | utili importo € 3,86 | incindenza manodopera 41,68%

Codice Prezzo 30030167 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, escluso fitofarmaco : piante di circ. maggiore di cm.120 - oltre a 10 piante

manodopera € 22,13 prezzo netto € 41,78	mezzi € 15,15 forniture € 4,50 altre opere spese generali importo € 6,27 utili importo € 4,80	**PREZZO** incindenza manodopera	**€ 52,855** 41,87%

codice Prezzo 30030172 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km : poste su aiuole stradali

manodopera € 4,65 prezzo netto € 7,35	mezzi € 2,71 forniture altre opere spese generali importo € 1,10 utili importo € 0,85	**PREZZO** incindenza manodopera	**€ 9,300** 49,96%

Codice Prezzo 30030173 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km : poste in parchi e giardini

manodopera prezzo netto € 3,63 € 5,74	mezzi € 2,11 forniture altre opere spese generali importo € 0,86 utili importo € 0,66	**PREZZO** incindenza manodopera	**€ 7,265** 49,96%

Codice Prezzo 30030174 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Irrigazione con manichetta da idrante di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente : poste in parchi e giardini

manodopera prezzo netto € 2,06 € 2,49	mezzi € 0,43 forniture altre opere spese generali importo € 0,37 utili importo € 0,29	**PREZZO** incindenza manodopera	**€ 3,153** 65,33%

Codice Prezzo 30030057 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: intervento su piante fino a 2 m di altezza

manodopera prezzo netto € 2,18 € 3,78	mezzi € 1,60 forniture spese generali importo € 0,57	altre opere utili importo € 0,43	**PREZZO** incindenza manodopera **€ 4,783** 45,54%

Codice Prezzo 30030058 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: intervento su piante di altezza compresa tra 2 m e 5 m

manodopera prezzo netto € 10,89 € 18,90	mezzi € 8,01 forniture altre opere spese generali importo € 2,84 utili importo € 2,17	**PREZZO** incindenza manodopera	**€ 23,915** 45,54%

Codice Prezzo 30030030 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico medio:* per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m

manodopera € 89,74	mezzi € 79,26	forniture	altre opere	**PREZZO**	**€ 213,794**
prezzo netto € 169,01	spese generali importo € 25,35		utili importo € 19,44	incindenza manodopera	41,99%

Codice Prezzo 30030031 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico medio:* per piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m

manodopera € 134,61	mezzi € 132,59	forniture	altre opere	**PREZZO**	**€ 338,009**
prezzo netto € 267,20	spese generali importo € 40,08		utili importo € 30,73	incindenza manodopera	39,83%

Codice Prezzo **30030032** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico medio:* per piante di altezza oltre 16 m

manodopera € 224,36 | mezzi € 265,04 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 619,087

prezzo netto € 489,40 | spese generali importo € 73,41 | utili importo € 56,28 | incindenza manodopera 36,24%

Codice Prezzo **30030034** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico intenso:* per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m

manodopera € 112,18 | mezzi € 99,08 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 267,242**

prezzo netto € 211,26 | spese generali importo € 31,69 | utili importo € 24,29 | incindenza manodopera 41,98%

Codice Prezzo **30030035** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico intenso:* per piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m

manodopera € 172,01 | mezzi € 169,42 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 431,901

prezzo netto € 341,42 | spese generali importo € 51,21 | utili importo € 39,26 | incindenza manodopera 39,83%

Codice Prezzo **30030036** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico intenso:* per piante di altezza oltre 16 m

manodopera € 286,01 | mezzi € 328,05 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 776,786

prezzo netto € 614,06 | spese generali importo € 92,11 | utili importo € 70,62 | incindenza manodopera 36,82%

Codice Prezzo **30030040** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) *in parchi e giardini.* Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m

manodopera € 65,36 | mezzi € 66,05 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 166,239**

prezzo netto € 131,41 | spese generali importo € 19,71 | utili importo € 15,11 | incindenza manodopera 39,32%

Codice Prezzo **30030041** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) *in parchi e giardini.* Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m

manodopera € 111,11 | mezzi € 125,22 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 298,962

prezzo netto € 236,33 | spese generali importo € 35,45 | utili importo € 27,18 | incindenza manodopera 37,17%

Codice Prezzo **30030042** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) *in parchi e giardini.* Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza oltre 16 m

manodopera € 169,94 | mezzi € 229,70 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 505,543

prezzo netto € 399,64 | spese generali importo € 59,95 | utili importo € 45,96 | incindenza manodopera 33,61%

Codice Prezzo **30030045** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 4 m

manodopera € 26,14 | mezzi € 15,16 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 52,250

prezzo netto € 41,30 | spese generali importo € 6,20 | utili importo € 4,75 | incindenza manodopera 50,04%

Codice Prezzo **30030046** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 4 a 7 m

manodopera € 35,95 | mezzi € 34,60 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 89,249

prezzo netto € 70,55 | spese generali importo € 10,58 | utili importo € 8,11 | incidenza manodopera 40,28%

Codice Prezzo **30030047** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 7 a 10 m

manodopera € 42,48 | mezzi € 47,16 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 113,396**

prezzo netto € 89,64 | spese generali importo € 13,45 | utili importo € 10,31 | incidenza manodopera 37,47%

Codice Prezzo **30030048** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 10 a 13 m

manodopera € 55,56 | mezzi € 61,67 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 148,287

prezzo netto € 117,22 | spese generali importo € 17,58 | utili importo € 13,48 | incidenza manodopera 37,47%

Codice Prezzo **30030049** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 13 a 16 m

manodopera € 65,36 | mezzi € 87,76 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 193,698

prezzo netto € 153,12 | spese generali importo € 22,97 | utili importo € 17,61 | incidenza manodopera 33,74%

Codice Prezzo **30030050** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza oltre 16 m

manodopera € 91,50 | mezzi € 162,56 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 321,392**

prezzo netto € 254,07 | spese generali importo € 38,11 | utili importo € 29,22 | incidenza manodopera **28,47%**

Codice Prezzo **30030001** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico medio* : esemplari di altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 67,31 | mezzi € 59,45 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 160,345

prezzo netto € 126,76 | spese generali importo € 19,01 | utili importo € 14,58 | incidenza manodopera 41,98%

Codice Prezzo **30030002** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico medio* : esemplari di altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 97,22 | mezzi € 95,76 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 244,118

prezzo netto € 192,98 | spese generali importo € 28,95 | utili importo € 22,19 | incidenza manodopera 39,83%

OPEREGOMQ5TB

Codice Prezzo **30030003** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico medio* : esemplari di altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 134,61 | mezzi € 159,03 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 372,452

prezzo netto € 293,64 | spese generali importo € 44,05 | utili importo € 33,77 | incindenza manodopera 36,24%

Codice Prezzo **30030004** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico medio* : esemplari di altezza da 23 m a 30 m

manodopera € 224,36 | mezzi € 293,63 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 655,251

prezzo netto € 517,98 | spese generali importo € 77,70 | utili importo € 59,57 | incindenza manodopera 34,24%

Codice Prezzo **30030006** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico intenso* : esemplari di altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 82,26 | mezzi € 72,66 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 195,978

prezzo netto € 154,92 | spese generali importo € 23,24 | utili importo € 17,82 | incindenza manodopera 41,98%

Codice Prezzo **30030007** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico intenso* : esemplari di altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 119,66 | mezzi € 133,10 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 319,740

prezzo netto € 252,76 | spese generali importo € 37,91 | utili importo € 29,07 | incindenza manodopera 37,42%

Codice Prezzo **30030008** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico intenso* : esemplari di altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 179,48 | mezzi € 199,65 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 479,610

prezzo netto € 379,14 | spese generali importo € 56,87 | utili importo € 43,60 | incindenza manodopera 37,42%

Codice Prezzo **30030009** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico intenso* : esemplari di altezza da 23 m a 30 m

manodopera € 267,40 | mezzi € 342,57 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 771,613

prezzo netto € 609,97 | spese generali importo € 91,50 | utili importo € 70,15 | incindenza manodopera 34,65%

Codice Prezzo **30030010** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa *in parchi e giardini* secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 45,75 | mezzi € 46,24 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 116,367

prezzo netto € 91,99 | spese generali importo € 13,80 | utili importo € 10,58 | incindenza manodopera 39,32%

!i*aiL3 02JUUP UUE

Codice Prezzo **30030011** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa *in parchi e giardini* secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 71,90	mezzi € 81,03	forniture	altre opere	**PREZZO**	**€ 193,446**
prezzo netto € 152,92	spese generali importo € 22,94	utili importo € 17,59		incindenza manodopera	**37,17%**

Codice Prezzo **30030012** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa *in parchi e giardini* secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 119,66	mezzi € 141,36	forniture	altre opere	**PREZZO**	**€ 330,180**
prezzo netto € 261,01	spese generali importo € 39,15	utili importo € 30,02		incindenza manodopera	**36,24%**

Codice Prezzo **30030013** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa *in parchi e giardini* secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m

manodopera € 164,53	mezzi € 215,33	forniture	altre opere	**PREZZO**	**€ 480,547**
prezzo netto € 379,86	spese generali importo € 56,98	utili importo € 43,68		incindenza manodopera	**34,24%**

Codice Prezzo **30030015** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico medio* : esemplari di altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 39,22	mezzi € 39,63	forniture	altre opere	**PREZZO**	**€ 99,743**
prezzo netto € 78,85	spese generali importo € 11,83	utili importo € 9,07		incindenza manodopera	**39,32%**

Codice Prezzo **30030016** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico medio* : esemplari di altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 58,82	mezzi € 66,29	forniture	altre opere	**PREZZO**	**€ 158,274**
prezzo netto € 125,12	spese generali importo € 18,77	utili importo € 14,39		incindenza manodopera	**37,17%**

Codice Prezzo **30030017** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico medio* : esemplari di altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 84,97	mezzi € 114,85	forniture	altre opere	**PREZZO**	**€ 252,772**
prezzo netto € 199,82	spese generali importo € 29,97	utili importo € 22,98		incindenza manodopera	**33,61%**

Codice Prezzo **30030018** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico medio* : esemplari di altezza da 23 m a 30 m

manodopera € 124,18	mezzi € 185,97	forniture	altre opere	**PREZZO**	**€ 392,339**
prezzo netto € 310,15	spese generali importo € 46,52	utili importo € 35,67		incindenza manodopera	**31,65%**

Codice Prezzo **30030019** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico intenso* : esemplari di altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 52,35 | mezzi € 46,24 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 124,713

prezzo netto € 98,59 | spese generali importo € 14,79 | utili importo € 11,34 | incindenza manodopera 41,98%

Codice Prezzo **30030020** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico intenso* : esemplari di altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 82,26 | mezzi € 81,03 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 206,561

prezzo netto € 163,29 | spese generali importo € 24,49 | utili importo € 18,78 | incindenza manodopera 39,83%

Codice Prezzo **30030021** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico intenso* : esemplari di altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 104,70 | mezzi € 123,69 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 288,907

prezzo netto € 228,39 | spese generali importo € 34,26 | utili importo € 26,26 | incindenza manodopera 36,24%

Codice Prezzo **30030022** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *su strada a traffico intenso* : esemplari di altezza da 23 m a 30 m

manodopera € 179,48 | mezzi € 234,90 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 524,201

prezzo netto € 414,39 | spese generali importo € 62,16 | utili importo € 47,65 | incindenza manodopera 34,24%

Codice Prezzo **30030025** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale *in parchi e giardini* secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 6 m a 12 m

manodopera € 32,68 | mezzi € 23,59 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 71,177

prezzo netto € 56,27 | spese generali importo € 8,44 | utili importo € 6,47 | incindenza manodopera 45,91%

Codice Prezzo **30030026** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale *in parchi e giardini secondo* la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 12 m a 16 m

manodopera € 33,68 | mezzi € 58,93 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 127,154

prezzo netto € 92,61 | spese generali importo € 13,89 | utili importo € 10,65 | incindenza manodopera 28,75%

Codice Prezzo **30030027** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale *in parchi e giardini* secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m

manodopera € 65,36 | mezzi € 88,35 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 194,440

prezzo netto € 153,71 | spese generali importo € 23,06 | utili importo € 17,68 | incindenza manodopera 33,61%

Codice Prezzo **30030028** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale *in parchi e giardini* secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m

manodopera € 117,89 | mezzi € 156,60 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 347,238
prezzo netto € 274,50 | spese generali importo € 41,17 | utili importo € 31,57 | incidenza manodopera 33,95%

Codice Prezzo 30030108 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza totale fino a 2 m

manodopera € 21,78 | mezzi € 16,03 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 47,830**
prezzo netto € 37,81 | spese generali importo € 5,67 | utili importo € 4,35 | incidenza manodopera 45,54%

Codice Prezzo **30030109** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura Cad

Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza totale da 2 m a 3 m

manodopera € 34,85 | mezzi € 25,65 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 76,527
prezzo netto € 60,50 | spese generali importo € 9,07 | utili importo € 6,96 | incidenza manodopera 45,54%

Codice Prezzo **30030110** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza totale oltre 3 m

manodopera € 56,63 | mezzi € 41,68 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 124,357
prezzo netto € 98,31 | spese generali importo € 14,75 | utili importo € 11,31 | incidenza manodopera 45,54%

Codice Prezzo 30030106 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di palma "Cycas revoluta" mediante taglio di tutte le foglie secche, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite sino a 2,50 m

manodopera € 17,42 | mezzi € 12,82 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 38,264**
prezzo netto € 30,25 | spese generali importo € 4,54 | utili importo € 3,48 | incidenza manodopera 45,54%

Codice Prezzo 30030107 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di palma "Cycas revoluta" mediante taglio di tutte le foglie secche, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite oltre a 2,50 m

manodopera € 30,49 | mezzi € 22,44 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 66,961**
prezzo netto € 52,93 | spese generali importo € 7,94 | utili importo € 6,09 | incidenza manodopera 45,54%

Codice Prezzo **30030097** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura Cad

Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m

manodopera € 52,99 | mezzi € 37,90 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 114,971
prezzo netto € 90,89 | spese generali importo € 13,63 | utili importo € 10,45 | incidenza manodopera 46,09%

Codice Prezzo **30030098 capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite da 2,5 m a 6,0 m

manodopera € 105,97 **mezzi** € 75,80 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 229,941

prezzo netto € 181,77 **spese generali importo** € 27,27 **utili importo** € 20,90 **incindenza manodopera** 46,09%

Codice Prezzo **30030099 capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite da 6,0 m a 12,0 m

manodopera € 111,11 **mezzi** € 89,45 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 253,708

prezzo netto € 200,56 **spese generali importo** € 30,08 **utili importo** € 23,06 **incindenza manodopera** 43,80%

Codice Prezzo **30030100 capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite da 12,0 m a 23,0 m

manodopera € 130,72 **mezzi** € 156,26 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 363,026

prezzo netto € 286,98 **spese generali importo** € 43,05 **utili importo** € 33,00 **incindenza manodopera** 36,01%

Codice Prezzo **30030095 capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di palma "Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m

manodopera € 52,99 **mezzi** € 37,90 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 114,971

prezzo netto € 90,89 **spese generali importo** € 13,63 **utili importo** € 10,45 **incindenza manodopera** 46,09%

Codice Prezzo **30030096 capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di palma "Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite da 2,5 m a 6,0 m

manodopera € 105,97 **mezzi** € 75,80 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 229,941

prezzo netto € 181,77 **spese generali importo** € 27,27 **utili importo** € 20,90 **incindenza manodopera** 46,09%

Codice Prezzo **30030101 capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m

manodopera € 43,56 **mezzi** € 37,90 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 103,048

prezzo netto € 81,46 **spese generali importo** € 12,22 **utili importo** € 9,37 **incindenza manodopera** 42,27%

Codice Prezzo **30030102 capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite fino da 2,5 m a 6,0 m

manodopera € 74,77 **mezzi** € 56,85 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 166,495

prezzo netto € 131,62 **spese generali importo** € 19,74 **utili importo** € 15,14 **incindenza manodopera** 44,91%

Codice Prezzo **30030103** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite fino da 6,0 m a 12,0 m

manodopera € 98,04 | mezzi € 76,86 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 221,254
prezzo netto € 174,90 | spese generali importo € 26,24 | utili importo € 20,11 | incidenza manodopera 44,31%

Codice Prezzo **30030104** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite fino da 12,0 m a 23,0 m

manodopera € 104,58 | mezzi € 125,01 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 290,421
prezzo netto € 229,58 | spese generali importo € 34,44 | utili importo € 26,40 | incidenza manodopera 36,01%

Codice Prezzo **30030055** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento : esemplari fino a 5 m di altezza

manodopera € 17,42 | mezzi € 7,55 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 34,594
prezzo netto € 24,98 | spese generali importo € 3,75 | utili importo € 2,87 | incidenza manodopera 55,15%

Codice Prezzo **30030056** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento : esemplari da 5 m a 12 m di altezza

manodopera € 21,78 | mezzi € 31,46 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 67,347
prezzo netto € 53,24 | spese generali importo € 7,99 | utili importo € 6,12 | incidenza manodopera 32,34%

Codice Prezzo **30030080** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui *siti su strada,* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza fino a 10 m

manodopera € 25,26 | mezzi € 35,87 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 77,335
prezzo netto € 61,13 | spese generali importo € 9,17 | utili importo € 7,03 | incidenza manodopera 32,67%

Codice Prezzo **30030081** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui *siti su strada,* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

manodopera € 33,68 | mezzi € 53,91 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 110,810
prezzo netto € 87,60 | spese generali importo € 13,14 | utili importo € 10,07 | incidenza manodopera 30,40%

Codice Prezzo **30030082** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui *siti su strada,* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m

manodopera € 42,11 | mezzi € 82,08 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 157,093
prezzo netto € 124,18 | spese generali importo € 18,63 | utili importo € 14,28 | incidenza manodopera 26,80%

Codice Prezzo **30030083** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui *siti su strada,* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: *su strada a traffico medio:* esemplari di altezza oltre 25 m

manodopera € 58,95 | mezzi € 114,91 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 219,93

prezzo netto € 173,86 | spese generali importo € 26,08 | utili importo € 19,99 | incidenza manodopera 26,80%

Codice Prezzo **30030085** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui *siti su strada,* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: *su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza fino a 10 m

manodopera € 36,07 | mezzi € 41,85 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 98,570

prezzo netto € 77,92 | spese generali importo € 11,69 | utili importo € 8,96 | incidenza manodopera 36,59%

Codice Prezzo **30030086** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui *siti su strada,* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: *su strada a traffico* intenso: esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

manodopera € 46,38 | mezzi € 60,65 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 135,392

prezzo netto € 107,03 | spese generali importo € 16,05 | utili importo € 12,31 | incidenza manodopera 34,25%

Codice Prezzo **30030087** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui *siti su strada,* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: *su strada a traffico* intenso: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m

manodopera € 56,68 | mezzi € 90,29 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 185,917

prezzo netto € 146,97 | spese generali importo € 22,05 | utili importo € 16,90 | incidenza manodopera 30,49%

Codice Prezzo **30030088** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui *siti su strada,* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: *su strada a traffico* intenso: **esemplari di altezza oltre 25 m**

manodopera € 82,45 | mezzi € 131,33 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 270,424

prezzo netto € 213,77 | spese generali importo € 32,07 | utili importo € 24,58 | incidenza manodopera 30,49%

Codice Prezzo **30030090** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui *siti in parchi e giardini,* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: esemplari di altezza fino a 10 m

manodopera € 19,61 | mezzi € 35,87 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 70,181

prezzo netto € 55,48 | spese generali importo € 8,32 | utili importo € 6,38 | incidenza manodopera 27,94%

Codice Prezzo **30030091** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui *siti in parchi e giardini,* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

manodopera € 26,14 | mezzi € 53,91 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 101,272

prezzo netto € 80,06 | spese generali importo € 12,01 | utili importo € 9,21 | incidenza manodopera 25,82%

Codice Prezzo **30030092** **capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui *siti in parchi e giardini,* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m

manodopera € 32,68 **mezzi** € 82,08 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 145,170

prezzo netto € 114,76 **spese generali importo** € 17,21 **utili importo** € 13,20 **incindenza manodopera** 22,51%

Codice Prezzo 30030093 **capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui *siti in parchi e giardini,* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: esemplari di altezza oltre 25 m

manodopera € 45,75 **mezzi** € 114,91 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 203,238

prezzo netto € 160,66 **spese generali importo** € 24,10 **utili importo** € 18,48 **incindenza manodopera** 22,51%

Codice Prezzo **30030060** **capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza fino a 10 m

manodopera € 32,68 **mezzi** € 31,03 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 8°,594

prezzo netto € 63,71 **spese generali importo** € 9,56 **utili importo** € 7,33 **incindenza manodopera** 4°,55%

Codice Prezzo **30030061** **capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

manodopera € 42,48 **mezzi** € 56,49 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 125,201

prezzo netto € 98,97 **spese generali importo** € 14,85 **utili importo** € 11,38 **incindenza manodopera** 33,93%

Codice Prezzo **30030062** **capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m

manodopera € 52,29 **mezzi** € 93,02 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 183,820

prezzo netto € 145,31 **spese generali importo** € 21,80 **utili importo** € 16,71 **incindenza manodopera** 28,45%

Codice Prezzo **30030063** **capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari oltre 25 m

manodopera € 65,36 **mezzi** € 144,63 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 265,643

prezzo netto € 209,99 **spese generali importo** € 31,50 **utili importo** € 24,15 **incindenza manodopera** 24,60%

Codice Prezzo 30030078 **capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m

manodopera € 15,25 **mezzi** € 11,22 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 33,481

prezzo netto € 26,47 **spese generali importo** € 3,97 **utili importo** € 3,04 **incindenza manodopera** 45,54%

Codice Prezzo **30030079** **capitolo ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari con prima impalcatura ad altezza da 5 a 10 m

manodopera € 21,78 **mezzi** € 28,54 **forniture** **altre opere** **PREZZO** € 63,652

prezzo netto € 50,32 **spese generali importo** € 7,55 **utili importo** € 5,79 **incindenza manodopera** 34,22%

Codice Prezzo **30030074** capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura **cad**

Spalcatura di conifere (Pinus...), *in parchi e giardini* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza fino a 10 m

manodopera € 19,61 | mezzi € 25,37 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 56,900

prezzo netto € 44,98 | spese generali importo € 6,75 | utili importo € 5,17 | incindenza manodopera 34,46%

Codice Prezzo 30030075 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di conifere (Pinus...), *in parchi e giardini* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

manodopera € 26,14 | mezzi € 43,77 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 88,438**

prezzo netto € 69,91 | spese generali importo € 10,49 | utili importo € 8,04 | incindenza manodopera 29,56%

Codice Prezzo 30030076 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di conifere (Pinus...), *in parchi e giardini* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m

manodopera € 32,68 | mezzi € 69,40 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 1.29,1.27**

prezzo netto € 102,08 | spese generali importo € 15,31 | utili importo € 11,74 | incindenza manodopera 25,31%

Codice Prezzo 30030077 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di conifere (Pinus...), *in parchi e giardini* con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza oltre 25 m

manodopera € 52,29 | mezzi € 111,04 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 206,604

prezzo netto € 163,32 | spese generali importo € 24,50 | utili importo € 18,78 | incindenza manodopera 25,31%

Codice Prezzo 30030065 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *Su strada a traffico medio:* esemplari di altezza fino a 10 m

manodopera € 25,26 | mezzi € 25,37 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 64,054**

prezzo netto € 50,64 | spese generali importo € 7,60 | utili importo € 5,82 | incindenza manodopera 39,44%

Codice Prezzo 30030066 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *Su strada a traffico medio:* esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

manodopera € 33,68 | mezzi € 43,77 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 97,976

prezzo netto € 77,45 | spese generali importo € 11,62 | utili importo € 8,91 | incindenza manodopera 34,38%

Codice Prezzo 30030067 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *Su strada a traffico medio:* esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m

manodopera € 42,11 | mezzi € 69,40 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 141,050

prezzo netto € 111,50 | spese generali importo € 16,73 | utili importo € 12,82 | incindenza manodopera 29,85%

Codice Prezzo 30030068 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *Su strada a traffico medio:* esemplari di altezza oltre 25 m

manodopera € 58,95 | mezzi € 97,16 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 197,470

prezzo netto € 156,10 | spese generali importo € 23,42 | utili importo € 17,95 | incindenza manodopera 29,8%

Codice Prezzo 30030069 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *Su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza fino a 10 m

manodopera € 36,07 | mezzi € 29,60 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 83,075
prezzo netto € 65,67 | spese generali importo € 9,85 | utili importo € 7,55 | incidenza manodopera 43,42%

Codice Prezzo 30030071 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *Su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

manodopera € 46,38 | mezzi € 49,24 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 120,954**
prezzo netto € 95,62 | spese generali importo € 14,34 | utili importo € 11,00 | incidenza manodopera 38,34%

Codice Prezzo 30030072 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *Su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m

manodopera € 56,68 | mezzi € 76,34 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 168,270**
prezzo netto € 133,02 | spese generali importo € 19,95 | utili importo € 15,30 | incidenza manodopera 33,69%

Codice Prezzo 30030073 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *Su strada a traffico intenso:* esemplari di altezza oltre 25 m

manodopera € 82,45 | mezzi € 111,04 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 244,756
prezzo netto € 193,48 | spese generali importo € 29,02 | utili importo € 22,25 | incidenza manodopera 33,69%

Codice Prezzo 30030158 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito *in parchi e giardini,* completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

manodopera € 3,05 | mezzi € 1,80 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 6,134**
prezzo netto € 4,85 | spese generali importo € 0,73 | utili importo € 0,56 | incidenza manodopera 49,71%

Codice Prezzo 30030160 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento

manodopera € 2,93 | mezzi € 0,58 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 4,431
prezzo netto € 3,50 | spese generali importo € 0,53 | utili importo € 0,40 | incidenza manodopera 66,03%

Codice Prezzo 30030162 capitolo **ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni** unità di misura cad

Zappatura primaverile e concimazione di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento

manodopera € 1,98 | mezzi € 0,58 | forniture € 0,46 | altre opere | **PREZZO** € 3,823
prezzo netto € 3,02 | spese generali importo € 0,45 | utili importo € 0,35 | incidenza manodopera 51,79%

Codice Prezzo 30020035 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura cad

Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi composti ternari e con distribuzione uniforme : per arbusti isolati

manodopera € 0,16 | mezzi € 0,04 | forniture € 0,13 | altre opere | **PREZZO** € 0,426
prezzo netto € 0,34 | spese generali importo € 0,05 | utili importo € 0,04 | incidenza manodopera 38,38%

Codice Prezzo 30020036 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura mq

Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi composti ternari e con distribuzione uniforme : per macchie

manodopera € 0,11 | mezzi € 0,04 | forniture € 0,10 | altre opere | **PREZZO** € 0,324

prezzo netto € 0,26 | spese generali importo € 0,04 | utili importo € 0,03 | incindenza manodopera 33,62%

Codice Prezzo 30020030 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura mq

Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: *se posti su aiuole stradali*

manodopera € 2,14 | mezzi € 1,27 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 4,305**

prezzo netto € 3,40 | spese generali importo € 0,51 | utili importo € 0,39 | incindenza manodopera 49,60%

Codice Prezzo 30020031 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura mq

Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: *se posti in parchi e giardini*

manodopera € 1,42 | mezzi € 0,85 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 2,870

prezzo netto € 2,27 | spese generali importo € 0,34 | utili importo € 0,26 | incindenza manodopera 49,60%

Codice Prezzo 30020015 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura cad

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *per arbusti isolati,* altezza fino a 1 m

manodopera € 2,28 | mezzi € 0,59 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 3,628

prezzo netto € 2,87 | spese generali importo € 0,43 | utili importo € 0,33 | incindenza manodopera 62,83%

Codice Prezzo 30020016 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura cad

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *per arbusti isolati,* altezza da 1 a 1,5 m

manodopera € 4,84 | mezzi € 1,12 | forniture | altre opere | **PREZZO** **€ 7,538**

prezzo netto € 5,96 | spese generali importo € 0,89 | utili importo € 0,69 | incindenza manodopera 64,23%

Codice Prezzo 30020017 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura cad

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *per arbusti isolati,* altezza oltre 1,5 m

manodopera € 8,75 | mezzi € 1,97 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 13,562

prezzo netto € 10,72 | spese generali importo € 1,61 | utili importo € 1,23 | incindenza manodopera 64,50%

Codice Prezzo 30020020 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura mq

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *per macchie:* altezza fino a 1,0 m

manodopera € 1,47 | mezzi € 0,45 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 2,430

prezzo netto € 1,92 | spese generali importo € 0,29 | utili importo € 0,22 | incindenza manodopera 60,35%

Codice Prezzo 30020021 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura mq

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *per macchie:* altezza da 1,0 a 1,5 m

manodopera € 3,42 | mezzi € 0,88 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 5,442

prezzo netto € 4,30 | spese generali importo € 0,65 | utili importo € 0,49 | incindenza manodopera 62,83%

Codice Prezzo 30020022 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura **mq**

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *per macchie:* altezza da 1,5 a 2,5 m

manodopera € 8,62 | mezzi € 1,85 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 13,245
prezzo netto € 10,47 | spese generali importo € 1,57 | utili importo € 1,20 | incidenza manodopera 65,11%

Codice Prezzo 30020010 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura m

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m

manodopera € 1,47 | mezzi € 0,43 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 2,398
prezzo netto € 1,90 | spese generali importo € 0,28 | utili importo € 0,22 | incidenza manodopera 61,17%

Codice Prezzo 30020011 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura m

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1,0 m

manodopera € 4,77 | mezzi € 1,20 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 7,553
prezzo netto € 5,97 | spese generali importo € 0,90 | utili importo € 0,69 | incidenza manodopera 63,14%

Codice Prezzo 30020012 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura m

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1,0 m

manodopera € 6,54 | mezzi € 1,49 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 10,157
prezzo netto € 8,03 | spese generali importo € 1,20 | utili importo € 0,92 | incidenza manodopera 64,35%

Codice Prezzo 30020013 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura m

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m

manodopera € 10,22 | mezzi € 2,18 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 15,674
prezzo netto € 12,39 | spese generali importo € 1,86 | utili importo € 1,42 | incidenza manodopera 65,18%

Codice Prezzo 30020001 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura m

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

manodopera € 1,77 | mezzi € 0,62 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 3,016
prezzo netto € 2,38 | spese generali importo € 0,36 | utili importo € 0,27 | incidenza manodopera 58,58%

Codice Prezzo 30020002 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura m

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm

manodopera € 2,44 | mezzi € 0,71 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 3,996
prezzo netto € 3,16 | spese generali importo € 0,47 | utili importo € 0,36 | incidenza manodopera 61,17%

Codice Prezzo 30020003 capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura m

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm

manodopera € 4,77 | mezzi € 1,20 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 7,553
prezzo netto € 5,97 | spese generali importo € 0,90 | utili importo € 0,69 | incidenza manodopera 63,14%

Codice Prezzo **30020004** capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura **m**

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm

manodopera € 6,95 | mezzi € 1,59 | forniture | altre opere | **PREZZO** | **€ 10,802**

prezzo netto € 8,54 | spese generali importo € 1,28 | utili importo € 0,98 | incindenza manodopera | 64,32%

Codice Prezzo **30020005** capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura **m**

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 800 a 1200 cm

manodopera € 12,25 | mezzi € 2,79 | forniture | altre opere | **PREZZO** | € 19,027

prezzo netto € 15,04 | spese generali importo € 2,26 | utili importo € 1,73 | incindenza manodopera | 64,37%

Codice Prezzo **30020027** capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura **mq**

Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

manodopera € 0,82 | mezzi € 0,17 | forniture | altre opere | **PREZZO** | **€ 1,254**

prezzo netto € 0,99 | spese generali importo € 0,15 | utili importo € 0,11 | incindenza manodopera | 65,57%

Codice Prezzo **30020028** capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura **mq**

Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento

manodopera € 1,09 | mezzi € 0,17 | forniture | altre opere | **PREZZO** | € 1,587

prezzo netto € 1,25 | spese generali importo € 0,19 | utili importo € 0,14 | incindenza manodopera | 68,39%

Codice Prezzo **30020025** capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura **mq**

Vangatura di siepi e cespugli con contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento delle risulte, escluso l'onere di smaltimento

manodopera € 2,40 | mezzi € 0,28 | forniture | altre opere | **PREZZO** | € 3,391

prezzo netto € 2,68 | spese generali importo € 0,40 | utili importo € 0,31 | incindenza manodopera | 70,77%

Codice Prezzo **30020026** capitolo **ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE** unità di misura **mq**

Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

manodopera € 1,74 | mezzi € 0,17 | forniture | altre opere | **PREZZO** | € 2,418

prezzo netto € 1,91 | spese generali importo € 0,29 | utili importo € 0,22 | incindenza manodopera | 72,06%

Codice Prezzo **2511049** capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura **cad**

Accessori per programmatore

Provvista e posa in opera di accessori per programmatori elettromeccanici ed elettronici, compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte

a) Sensore pioeeia in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di regolatore della soglia d'intervento.

manodopera € 42,70 | mezzi | forniture € 91,90 | altre opere | **PREZZO** | **€ 170,269**

prezzo netto € 134,60 | spese generali importo € 20,19 | utili importo € 15,48 | incindenza manodopera | 25,08%

Codice Prezzo **2511050** capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura **cad**

Accessori per programmatore

Provvista e posa in opera di accessori per programmatori elettromeccanici ed elettronici, compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte

a) Sensore di umidità in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di regolatore della soglia d'intervento.

manodopera € 42,70 | mezzi | forniture € 263,90 | altre opere | **PREZZO** | € 387,849

prezzo netto € 306,60 | spese generali importo € 45,99 | utili importo € 35,26 | incindenza manodopera | **11,01%**

Codice Prezzo 2511071 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Ala gocciolante autocompensante

Provvista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, filtrazione consigliata 150 mesh spaziatura gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 l/h. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte;

manodopera € 0,75 | mezzi | forniture € 1,00 | altre opere € 0,00 | **PREZZO** | **€ 2,210**

prezzo netto € 1,75 | spese generali importo € 0,26 | utili importo € 0,20 | incindenza manodopera | 33,81%

Codice Prezzo 2511072 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Ala gocciolante autocompensante

Provvista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, filtrazione consigliata 150 mesh spaziatura gocciolatori : 40 cm, portata erogatori : 2,2 l/h. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte.

manodopera € 0,75 | mezzi | forniture € 0,80 | altre opere | **PREZZO** | **€ 1,957**

prezzo netto € 1,55 | spese generali importo € 0,23 | utili importo € 0,18 | incindenza manodopera | 38,18%

Codice Prezzo 2511073 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Ala gocciolante autocompensante

Provvista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento 3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 - 4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o interrata. distanza gocciolatori 30 cm, portata 2,3 l/h. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte.

manodopera € 1,07 | mezzi | forniture € 1,50 | altre opere | **PREZZO** | **€ 3,248**

prezzo netto € 2,57 | spese generali importo € 0,39 | utili importo € 0,30 | incindenza manodopera | 32,87%

Codice Prezzo **2511074** capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Ala gocciolante autocompensante

Provvista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento 3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 - 4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o interrata. distanza gocciolatori 40 cm, portata 2,3 l/h . Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte.

manodopera € 1,07 | mezzi | forniture € 1,30 | altre opere | **PREZZO** | **€ 2,995**

prezzo netto € 2,37 | spese generali importo € 0,36 | utili importo € 0,27 | incindenza manodopera | 35,64%

Codice Prezzo 2511076 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Cavo unipolare

Provvista e posa in opera di cavo elettrico isolato per il diretto interramento, costruito a norme CEI, atto al collegamento di accessori elettrici funzionanti a bassissima tensione (24 V), compreso la fornitura dei materiali minuti; scavo, la posa in opera a perfetta regola d'arte, reinterro, sezione del conduttore 1 x 1,5 mmq

manodopera € 0,51 | mezzi | forniture € 0,58 | altre opere € 1,75 | **PREZZO** | **€ 3,598**

prezzo netto € 2,84 | spese generali importo € 0,43 | utili importo € 0,33 | incindenza manodopera | 14,24%

Codice Prezzo 2511018 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Idrante

Provvista e posa in opera di idrante ad attacco rapido, composto da valvola clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a baionetta, in plastica, coperchio in plastica per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma, compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte. Idrante con: calibro: %', attacco: V/1", coperchio in plastica. Chiave di accoppiamento per idrante: calibro: %'attacco m: V

manodopera € 10,68 | mezzi | forniture € 38,24 | altre opere € 0,22 | **PREZZO** | **€ 62,15**

prezzo netto € 49,13 | spese generali importo € 7,37 | utili importo € 5,65 | incindenza manodopera | 17,18%

Codice Prezzo 2511004 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Irrigatore dinamico pop-up a media gittata.

Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 5 a 15 m.

manodopera € 14,09 | mezzi | forniture € 36,60 | altre opere € 0,60 | **PREZZO** € 64,884

prezzo netto € 51,29 | spese generali importo € 7,69 | utili importo € 5,90 | incindenza manodopera 21,72%

Codice Prezzo 2511005 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Irrigatore dinamico pop-up a media gittata.

Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Comprensivo di valvola di ritegno. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 5 a 15 m.

manodopera € 14,09 | mezzi | forniture € 44,30 | altre opere € 0,60 | **PREZZO** € 74,624

prezzo netto € 58,99 | spese generali importo € 8,85 | utili importo € 6,78 | incindenza manodopera 1.8,88%

Codice Prezzo 2511006 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Irrigatore dinamico pop-up a media gittata.

Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Comprensivo di valvola di ritegno e dispositivo di regolazione di pressione di esercizio. Altezza di sollevamento 12 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 2 mc/h, gittata da 5 a 15 m.

manodopera € 14,09 | mezzi | forniture € 62,60 | altre opere € 0,60 | **PREZZO** € 97,774

prezzo netto € 77,29 | spese generali importo € 11,59 | utili importo € 8,89 | incindenza manodopera 14,41%

Codice Prezzo 2511007 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Irrigatore dinamico pop-up a media gittata.

Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Comprensivo di valvola di ritegno e dispositivo di regolazione di pressione di esercizio. Altezza di sollevamento 12 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 2 a 8 mc/h, gittata da 11 a 24 m.

manodopera € 14,09 | mezzi | forniture € 141,59 | altre opere € 0,60 | **PREZZO** € 197,696

prezzo netto € 156,28 | spese generali importo € 23,44 | utili importo € 17,97 | incindenza manodopera 7,13%

Codice Prezzo 2511001 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Irrigatore statico Pop-up

Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo.
Gittata da 2 a 5 m. pressione esercizio 1 - 2,5 bar.

manodopera € 14,09 | mezzi | forniture € 23,10 | altre opere € 0,60 | **PREZZO** € 47,806

prezzo netto € 37,79 | spese generali importo € 5,67 | utili importo € 4,35 | incindenza manodopera 29,48%

Codice Prezzo 2511002 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Irrigatore statico Pop-up

Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa dotato di valvola di ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua dagli irrigatori su terreni in pendenza. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo.
Gittata da 2,5 a 5,5 m, pressione esercizio 1 - 2,5 bar

manodopera € 14,09 | mezzi | forniture € 25,16 | altre opere € 0,60 | **PREZZO** € 50,412

prezzo netto € 39,85 | spese generali importo € 5,98 | utili importo € 4,58 | incindenza manodopera 27,95%

Codice Prezzo 2511003 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Irrigatore statico Pop-up

Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa dotato di valvola di ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua dagli irrigatori su terreni in pendenza e *dispositivo di arresto di flusso* nel caso l'ugello fosse rimosso o danneggiato. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Gittata da 0,5 a 5,5 m, pressione esercizio 1 - 2,5 bar

manodopera € 14,09 | mezzi | forniture € 37,00 | altre opere € 0,60 | **PREZZO** | **€ 65,390**

prezzo netto € 51,69 | spese generali importo € 7,75 | utili importo € 5,94 | incindenza manodopera | 21,55%

Codice Prezzo 2511019 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Pozzetti in resina

Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in resina, *circolare,* con chiusura a baionetta, con dimensioni: altezza: 23-24 cm, diametro inferiore: 20 cm, diametro superiore: 16 cm

manodopera € 8,54 | mezzi | forniture € 9,23 | altre opere € 0,13 | **PREZZO** | **€ 22,643**

prezzo netto € 17,90 | spese generali importo € 2,68 | utili importo € 2,06 | incindenza manodopera | 37,72%

Codice Prezzo 2511020 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Pozzetti in resina

Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in resina, *circolare,* con chiusura a baionetta, con dimensioni: altezza: 25 cm, diametro inferiore: 32-34 cm, diametro superiore: 23 cm.

manodopera € 10,68 | mezzi | forniture € 18,50 | altre opere € 0,19 | **PREZZO** | **€ 37,153**

prezzo netto € 29,37 | spese generali importo € 4,41 | utili importo € 3,38 | incindenza manodopera | 28,73%

Codice Prezzo 2511021 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Pozzetti in resina

Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in resina *rettangolare,* con chiusura a scatto e molla di sicurezza, con dimensioni: altezza: 30 cm, larghezza: 54 cm, lunghezza: 40 cm.

manodopera € 12,81 | mezzi | forniture € 41,00 | altre opere € 0,39 | **PREZZO** | **€ 68,562**

prezzo netto € 54,20 | spese generali importo € 8,13 | utili importo € 6,23 | incindenza manodopera | 1.8,68%

Codice Prezzo 2511022 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Pozzetti in resina

Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in resina *rettangolare jumbo,* con chiusura a scatto e molla di sicurezza.
Dimensioni: altezza: 31 cm, larghezza:66 cm, lunghezza: 50 cm.

manodopera € 14,95 | mezzi | forniture € 58,00 | altre opere € 0,49 | **PREZZO** | **€ 92,891**

prezzo netto € 73,43 | spese generali importo € 11,01 | utili importo € 8,44 | incindenza manodopera | 16,09%

Codice Prezzo 25110220 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Pozzetti in resina

Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in resina *rettangolare maxi,* con chiusura a scatto e molla di sicurezza.
Dimensioni: altezza: 39 cm, larghezza:59 cm, lunghezza: 83,50 cm.

manodopera € 17,08 | mezzi | forniture € 212,00 | altre opere € 0,81 | **PREZZO** | **€ 290,813**

prezzo netto € 229,89 | spese generali importo € 34,48 | utili importo € 26,44 | incindenza manodopera | 5,87%

Codice Prezzo 2511013 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Programmatore a batteria comprensivo di elettrovalvola, tempi da 1 a 12 ore, 4-8 partenze al giorno.
Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo.
Attacco alla rete: diam. 3/4". Campo di portata: 13 4 115 l/m , campo di pressione: 0,7 4 10,5 Kg/cmq

manodopera € 10,68 | mezzi | forniture € 168,89 | altre opere € 0,00 | **PREZZO** € 227,150
prezzo netto € 179,57 | spese generali importo € 26,93 | utili importo € 20,65 | incindenza manodopera 4,70%

Codice Prezzo 2511026 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto.
Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.cc.: tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro o in pozzetti contenenti elettrovalvole, la fornitura di questi contenitori esclusa. Distanza massima tra programmatore e solenoide m. 30. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi; il collaudo. Programmatore elettronico a 2 settori

manodopera € 21,35 | mezzi | forniture € 166,50 | altre opere | **PREZZO** **€ 237,630**
prezzo netto € 187,85 | spese generali importo € 28,18 | utili importo € 21,60 | incindenza manodopera 8,98%

Codice Prezzo 2511027 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto.
Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.cc.: tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro o in pozzetti contenenti elettrovalvole, la fornitura di questi contenitori esclusa. Distanza massima tra programmatore e solenoide m. 30. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi; il collaudo. Programmatore elettronico a 4 settori

manodopera € 38,43 | mezzi | forniture € 182,00 | altre opere | **PREZZO** € 278,844
prezzo netto € 220,43 | spese generali importo € 33,06 | utili importo € 25,35 | incindenza manodopera 13,79%

Codice Prezzo 2511028 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto.
Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.cc.: tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro o in pozzetti contenenti elettrovalvole, la fornitura di questi contenitori esclusa. Distanza massima tra programmatore e solenoide m. 30. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi; il collaudo. Programmatore elettronico a 6 settori

manodopera € 42,70 | mezzi | forniture € 207,00 | altre opere | **PREZZO** € 315,871
prezzo netto € 249,70 | spese generali importo € 37,46 | utili importo € 28,72 | incindenza manodopera 11,52%

Codice Prezzo **2511029 capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura **cad**

Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto.
Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.cc.: tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro o in pozzetti contenenti elettrovalvole, la fornitura di questi contenitori esclusa. Distanza massima tra programmatore e solenoide m. 30. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi; il collaudo. Programmatore elettronico a 8 settori

manodopera € 42,70	**mezzi**	**forniture € 240,00**	**altre opere**	**PREZZO**	**€ 357,616**
prezzo netto € 282,70	**spese generali importo € 42,41**	**utili importo € 32,51**		**incindenza manodopera**	**11,94%**

Codice Prezzo 2511032 **capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura **cad**

Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 4, 6 e 8 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 2 programmi, 2 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro , la fornitura di questi contenitori esclusa. Specifiche: alimentazione: 230 V.ac. con trasformatore esterno questi compreso, batteria ricaricabile incorporata. Massimo 1 elettrovalvola per stazione. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore. la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo.
Programmatore elettronico per il comando di 4 settori

manodopera € 38,43	**mezzi**	**forniture € 209,00**	**altre opere**	**PREZZO**	**€ 312,999**
prezzo netto € 247,43	**spese generali importo € 37,11**	**utili importo € 28,45**		**incindenza manodopera**	**12,28%**

Codice Prezzo **2511033 capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura **cad**

Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 4, 6 e 8 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 2 programmi, 2 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro , la fornitura di questi contenitori esclusa. Specifiche: alimentazione: 230 V.ac. con trasformatore esterno questi compreso, batteria ricaricabile incorporata. Massimo 1 elettrovalvola per stazione. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore. la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo.
Programmatore elettronico per il comando di 6 settori

manodopera € 38,43	**mezzi**	**forniture € 232,00**	**altre opere**	**PREZZO**	**€ 342,094**
prezzo netto € 270,43	**spese generali importo € 40,56**	**utili importo € 31,10**		**incindenza manodopera**	**11,23%**

Codice Prezzo **2511034 capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura **cad**

Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 2 programmi, 2 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche , montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro , la fornitura di questi contenitori esclusa. Specifiche: alimentazione: 230 V.ac. con trasformatore esterno, batteria ricaricabile incorporata. Massimo 1 elettrovalvola per stazione. Posizionamento ed il fissaggio, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Programmatore elettronico per il comando di 8 settori

manodopera € 42,70	**mezzi**	**forniture € 306,00**	**altre opere**	**PREZZO**	**€ 441,16**
prezzo netto € 348,70	**spese generali importo € 52,31**	**utili importo € 40,10**		**incindenza manodopera**	**9,68%**

Codice Prezzo **2511041 capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo .

Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., fino a 48 settori (24+24), con le seguenti caratteristiche: triplo programma, tempo per settore da 1 minuto a 12 ore, 8 partenze al giorno per programma, ciclo variabile da 1 a 7 giorni, 3 tipi di ciclo irriguo (a scelta, giorni pari, giorni dispari), tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 200%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, batteria ricaricabile per mantenimento memoria. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Programmatore in grado di comandare fino a 8 settori

manodopera € 64,05	mezzi	forniture € 493,00	altre opere	PREZZO	€ 704,668
prezzo netto € 557,05	spese generali importo € 83,56	utili importo € 64,06		incidenza manodopera	9,09%

Codice Prezzo **2511042 capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo .

Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., fino a 48 settori (24+24), con le seguenti caratteristiche: triplo programma, tempo per settore da 1 minuto a 12 ore, 8 partenze al giorno per programma, ciclo variabile da 1 a 7 giorni, 3 tipi di ciclo irriguo (a scelta, giorni pari, giorni dispari), tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 200%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, batteria ricaricabile per mantenimento memoria. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Programmatore in grado di comandare fino a 8 settori con modulo espansione 8 settori (tot. 16 settori)

manodopera € 85,40	mezzi	forniture € 662,00	altre opere	PREZZO	€ 945,461
prezzo netto € 747,40	spese generali importo € 112,11	utili importo € 85,95		incidenza manodopera	9,03%

Codice Prezzo **2511043 capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo .

Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., fino a 48 settori (24+24), con le seguenti caratteristiche: triplo programma, tempo per settore da 1 minuto a 12 ore, 8 partenze al giorno per programma, ciclo variabile da 1 a 7 giorni, 3 tipi di ciclo irriguo (a scelta, giorni pari, giorni dispari), tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 200%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, batteria ricaricabile per mantenimento memoria. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Programmatore in grado di comandare fino a 8 settori con 2 moduli espansione 8 settori (tot. 24 settori)

manodopera € 128,10	mezzi	forniture € 831,00	altre opere	PREZZO	€ 1.21.3,262
prezzo netto € 959,10	spese generali importo € 143,87	utili importo € 110,30		incidenza manodopera	10,56%

Codice Prezzo **2511044 capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo .

Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., fino a 48 settori (24+24), con le seguenti caratteristiche: triplo programma, tempo per settore da 1 minuto a 12 ore, 8 partenze al giorno per programma, ciclo variabile da 1 a 7 giorni, 3 tipi di ciclo irriguo (a scelta, giorni pari, giorni dispari), tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 200%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, batteria ricaricabile per mantenimento memoria. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Programmatore in grado di comandare fino a 8 settori con 3 moduli espansione 8 settori (tot. 32 settori)

manodopera € 192,15	mezzi	forniture € 1000,00	altre opere	PREZZO	€ 1508,070
prezzo netto € 1192,15	spese generali importo € 178,82	utili importo € 137,10		incidenza manodopera	12,74%

Codice Prezzo 2511030 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura **cad**

Programmatore elettronico modulare con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: programmatore espandibile a 8, 12 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, batteria ricaricabile in grado di mantenere in memoria l'ora esatta e i dati programmazione, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa per facilitare la programmazione e la manutenzione. Specifiche: alimentazione: 220/240 V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. 50 Hz. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Comando di 4 settori

manodopera € 64,05 | mezzi | forniture € 277,00 | altre opere | **PREZZO** **€ 431,428**
prezzo netto € 341,05 | spese generali importo € 51,16 | utili importo € 39,22 | incindenza manodopera **1.4,85%**

Codice Prezzo 2511030 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Programmatore elettronico modulare con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: programmatore espandibile a 8, 12 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, batteria ricaricabile in grado di mantenere in memoria l'ora esatta e i dati programmazione, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa per facilitare la programmazione e la manutenzione. Specifiche: alimentazione: 220/240 V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. 50 Hz. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Comando di 4 settori + modulo di espansione 4 settori (tot.8 settori)

manodopera € 85,40 | mezzi | forniture € 319,00 | altre opere | **PREZZO** **€ 511,66**
prezzo netto € 404,40 | spese generali importo € 60,66 | utili importo € 46,51 | incindenza manodopera **16,69%**

Codice Prezzo 2511085 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo corrugato - cavidotto

Provvista e posa in opera di tubo corrugato passacavo, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera, Diametro del tubo corrugato 40 mm

manodopera € 0,34 | mezzi | forniture € 0,84 | altre opere € 2,79 | **PREZZO** **€ 5,019**
prezzo netto € 3,97 | spese generali importo € 0,60 | utili importo € 0,46 | incindenza manodopera **6,81%**

Codice Prezzo 2511086 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo corrugato - cavidotto

Provvista e posa in opera di tubo corrugato passacavo, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera. Diametro del tubo corrugato 63 mm

manodopera € 0,36 | mezzi | forniture € 1,38 | altre opere € 2,79 | **PREZZO** **€ 5,724**
prezzo netto € 4,52 | spese generali importo € 0,68 | utili importo € 0,52 | incindenza manodopera **6,27%**

Codice Prezzo 2511087 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo corrugato - cavidotto

Provvista e posa in opera di tubo corrugato passacavo, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera. Diametro del tubo corrugato 90 mm

manodopera € 0,39 | mezzi | forniture € 2,13 | altre opere € 2,79 | **PREZZO** **€ 6,715**
prezzo netto € 5,31 | spese generali importo € 0,80 | utili importo € 0,61 | incindenza manodopera **5,85%**

Codice Prezzo 2511052 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5. - 110 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di conformità dell'istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09 001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.
Diam. tubo 110 mm

manodopera € 0,43 | mezzi € 0,00 | forniture € 14,92 | altre opere € 2,79 | **PREZZO** **€ 22,934**
prezzo netto € 18,13 | spese generali importo € 2,72 | utili importo € 2,08 | incindenza manodopera **1,86%**

Codice Prezzo **2511060** **capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5. - 20 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di conformità dell'istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9 001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

manodopera € 0,32	mezzi	forniture € 0,83	altre opere € 2,79	**PREZZO**	**€ 4,975**
prezzo netto € 3,93	spese generali importo € 0,59	utili importo € 0,45	incindenza manodopera		6,44%

Codice Prezzo 2511059 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5. - 25 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9 001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

Diam. tubo 25 mm

manodopera € 0,32	mezzi	forniture € 1,12	altre opere € 2,79	**PREZZO**	€ 5,350
prezzo netto € 4,23	spese generali importo € 0,63	utili importo € 0,49	incindenza manodopera		5,"%

Codice Prezzo 2511058 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5. - 32 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09 001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

Diam. tubo 32 mm

manodopera € 0,32	mezzi	forniture € 1,71	altre opere € 2,79	**PREZZO**	**€ 6,093**
prezzo netto € 4,82	spese generali importo € 0,72	utili importo € 0,55	incindenza manodopera		5,26%

Codice Prezzo 2511057 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5. - 40 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

Diam. tubo 40 mm

manodopera € 1,02	mezzi € 0,00	forniture € 2,69	altre opere € 2,79	**PREZZO**	€ 8,225
prezzo netto € 6,50	spese generali importo € 0,98	utili importo € 0,75	incindenza manodopera		12,44%

Codice Prezzo 2511056 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5. - 50 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

2^

manodopera € 1,26	mezzi € 0,00	forniture € 3,97	altre opere € 2,79	**PREZZO**	€ 10,146
prezzo netto € 8,02	spese generali importo € 1,20	utili importo € 0,92	incindenza manodopera		12,44%

Codice Prezzo 2511055 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5. - 63 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

manodopera € 1,26	mezzi € 0,00	forniture € 5,99	altre opere € 2,79	**PREZZO**	**€ 12,697**
prezzo netto € 10,04	spese generali importo € 1,51	utili importo € 1,15	incindenza manodopera		9,94%

Codice Prezzo **2511054** **capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5. - 75 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di conformità dell'istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9 001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

manodopera € 1,02	mezzi € 0,00	forniture € 7,78	altre opere € 2,79	**PREZZO**	**€ 14,660**
prezzo netto € 11,59	spese generali importo € 1,74	utili importo € 1,33	incidenza manodopera		6,98%

Codice Prezzo 2511053 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5. - 90 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.
Diam. tubo 90 mm

manodopera € 1,26	mezzi € 0,00	forniture € 10,67	altre opere € 2,79	**PREZZO**	**€ 18,617**
prezzo netto € 14,72	spese generali importo € 2,21	utili importo € 1,69	incidenza manodopera		6,78%

Codice Prezzo 2511061 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in polietilene B.D. PN 6 - 110 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. a) Diametro esterno: PEBD PN6 110 mm

manodopera € 0,43	mezzi	forniture € 13,69	altre opere € 2,79	**PREZZO**	**€ 21,381**
prezzo netto € 16,90	spese generali importo € 2,54	utili importo € 1,94	incidenza manodopera		2,00%

Codice Prezzo 2511070 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in polietilene B.D. PN 6 - 16 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. a) Diametro esterno: PEBD PN6 16 mm

manodopera € 0,21	mezzi	forniture € 0,55	altre opere € 2,79	**PREZZO**	**€ 4,484**
prezzo netto € 3,54	spese generali importo € 0,53	utili importo € 0,41	incidenza manodopera		4,76%

Codice Prezzo 2511069 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in polietilene B.D. PN 6 - 20 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

manodopera € 0,21	mezzi	forniture € 0,72	altre opere € 2,79	**PREZZO**	**€ 4,702**
prezzo netto € 3,72	spese generali importo € 0,56	utili importo € 0,43	incidenza manodopera		4,54%

Codice Prezzo 2511068 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in polietilene B.D. PN 6 - 25 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

manodopera € 0,21	mezzi	forniture € 1,02	altre opere € 2,79	**PREZZO**	**€ 5,088**
prezzo netto € 4,02	spese generali importo € 0,60	utili importo € 0,46	incidenza manodopera		4,20%

Codice Prezzo 2511067 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura m

Tubo in polietilene B.D. PN 6 - 32 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di conformità dell'istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

manodopera € 0,21 | mezzi | forniture € 1,53 | altre opere € 2,79 | PREZZO € 5,730

prezzo netto € 4,53 | spese generali importo € 0,68 | utili importo € 0,52 | incidenza manodopera 3,73%

Codice Prezzo 2511066 capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione unità di misura m

Tubo in polietilene B.D. PN 6 - 40 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. a) Diametro esterno: PEBD PN6 40 mm

manodopera € 0,32 | mezzi | forniture € 2,42 | altre opere € 2,79 | PREZZO € 6,994

prezzo netto € 5,53 | spese generali importo € 0,83 | utili importo € 0,64 | incidenza manodopera 4,58%

Codice Prezzo 2511065 capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione unità di misura m

Tubo in polietilene B.D. PN 6 - 50 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. a) Diametro esterno: PEBD PN6 50 mm

manodopera € 0,32 | mezzi | forniture € 3,54 | altre opere € 2,79 | PREZZO € 8,411

prezzo netto € 6,65 | spese generali importo € 1,00 | utili importo € 0,76 | incidenza manodopera 3,81%

Codice Prezzo 2511064 capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione unità di misura m

Tubo in polietilene B.D. PN 6 - 63 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.
a) Diametro esterno: PEBD PN6 63 mm

manodopera € 0,43 | mezzi | forniture € 5,30 | altre opere € 2,79 | PREZZO € 10,768

prezzo netto € 8,51 | spese generali importo € 1,28 | utili importo € 0,98 | incidenza manodopera 3,97%

Codice Prezzo 2511063 capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione unità di misura m

Tubo in polietilene B.D. PN 6 - 75 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

manodopera € 0,43 | mezzi | forniture € 6,97 | altre opere € 2,79 | PREZZO € 12,881

prezzo netto € 10,18 | spese generali importo € 1,53 | utili importo € 1,17 | incidenza manodopera 3,33%

Codice Prezzo 2511062 capitolo IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione unità di misura m

Tubo in polietilene B.D. PN 6 - 90 mm

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità IS09001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

manodopera € 0,43 | mezzi | forniture € 9,65 | altre opere € 2,79 | PREZZO € 16,271

prezzo netto € 12,86 | spese generali importo € 1,93 | utili importo € 1,48 | incidenza manodopera 2,62%

Codice Prezzo 2511008 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Valvole elettriche a: 3/4"

Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7f 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. - 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo.

Attacco alla rete: O M/F - Campo di portata: 19 f 57 l/m'

manodopera € 12,81 | mezzi | forniture € 48,49 | altre opere € 0,48 | **PREZZO** € 78,152

prezzo netto € 61,78 | spese generali importo € 9,27 | utili importo € 7,10 | incindenza manodopera 16,39%

Codice Prezzo 2511009 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Valvole elettriche b: 1"

Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7f 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. - 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo.

Attacco alla rete: O 1" F - Campo di portata: 13 f 116 l/m'

manodopera € 12,81 | mezzi | forniture € 62,51 | altre opere € 0,48 | **PREZZO** € 95,887

prezzo netto € 75,80 | spese generali importo € 11,37 | utili importo € 8,72 | incindenza manodopera 13,36%

Codice Prezzo 2511010 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Valvole elettriche c: 1"

Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7f 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. - 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo.

At^

manodopera € 12,81 | mezzi | forniture € 82,51 | altre opere € 0,48 | **PREZZO** € 121,187

prezzo netto € 95,80 | spese generali importo € 14,37 | utili importo € 11,02 | incindenza manodopera 10,57%

Codice Prezzo 2511011 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Valvole elettriche d: 1 1/2"

Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7f 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. - 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo.

At^

manodopera € 17,08 | mezzi | forniture € 114,58 | altre opere € 0,60 | **PREZZO** € 167,309

prezzo netto € 132,26 | spese generali importo € 19,84 | utili importo € 15,21 | incindenza manodopera 10,21%

Codice Prezzo 2511012 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Valvole elettriche e: 2"

Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7f 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. - 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo.

manodopera € 12,81 | mezzi | forniture € 189,20 | altre opere € 0,60 | **PREZZO** € 256,302

prezzo netto € 202,61 | spese generali importo € 30,39 | utili importo € 23,30 | incindenza manodopera 5,00%

Codice Prezzo 2511014 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Valvole elettriche per sistemi a batteria 9Vcc, a: 3/4"

Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo. EV con solenoide bistabile.
Attacco alla rete: diam. 3/4". Campo di portata: 13 f 115 l/m , campo di pressione: 0,7 f 10,5 Ke/cmq

manodopera € 10,68 | mezzi | forniture € 67,89 | altre opere € 0,22 | **PREZZO** € 99,664
prezzo netto € 78,79 | spese generali importo € 11,82 | utili importo € 9,06 | incindenza manodopera 10,71%

Codice Prezzo 2511015 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Valvole elettriche per sistemi a batteria 9Vcc, b: 1"

Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo. Elettrovalvola con solenoide bistabile.
Attacco alla rete: diam. 1". Campo di pressione: 0,7 f 10,5 Kg/cmq

manodopera € 10,68 | mezzi | forniture € 109,99 | altre opere € 0,22 | **PREZZO** € 152,920
prezzo netto € 120,89 | spese generali importo € 18,13 | utili importo € 13,90 | incindenza manodopera 6,98%

Codice Prezzo 2511016 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Valvole elettriche per sistemi a batteria 9Vcc, c: 1 1/2"

Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo. Elettrovalvola con solenoide bistabile,

manodopera € 14,09 | mezzi | forniture € 138,94 | altre opere € 0,22 | **PREZZO** € 193,869
prezzo netto € 153,25 | spese generali importo € 22,99 | utili importo € 17,62 | incindenza manodopera 7,27%

Codice Prezzo 2511017 capitolo **IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - costruzione - manutenzione** unità di misura cad

Valvole elettriche per sistemi a batteria 9Vcc, d: 2"

Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo. Elettrovalvola con solenoide bistabile.

manodopera € 14,09 | mezzi | forniture € 217,16 | altre opere € 0,28 | **PREZZO** € 292,881
prezzo netto € 231,53 | spese generali importo € 34,73 | utili importo € 26,63 | incindenza manodopera 4,81%

Codice Prezzo 25010011 capitolo **LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri** unità di misura mc

Carico di materiale proveniente da scavi/demolizioni su automezzo, escluso trasporto alle discariche.
Con mezzo meccanico

manodopera € 0,89 | mezzi € 1,08 | forniture | altre opere | **PREZZO** € 2,499
prezzo netto € 1,98 | spese generali importo € 0,30 | utili importo € 0,23 | incindenza manodopera 35,79%

Codice Prezzo 25010012 capitolo **LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri** unità di misura mc

Carico di materiale proveniente da scavi/demolizioni su automezzo, escluso trasporto alle discariche.
Carico a mano.

manodopera € 18,85 | mezzi | forniture | altre opere | **PREZZO** € 23,845
prezzo netto € 18,85 | spese generali importo € 2,83 | utili importo € 2,17 | incindenza manodopera 79,05%

Codice Prezzo 25010051 capitolo **LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri** unità di misura mq

Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interramento di concime organico (2000/5000 kg/Ha), perfosfato minerale (100-600 kg(Ha), solfato potassico (100-400 kg/Ha) e solfato ferroso - esclusa fornitura prodotti.

manodopera € 0,08	mezzi € 0,04 forniture altre opere	**PREZZO**	**€ 0,153**
prezzo netto € 0,12	spese generali importo € 0,02 utili importo € 0,01	incindenza manodopera	51,68%

Codice Prezzo 25010060 capitolo **LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri** unità di misura m

Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diametro 110 mm, su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto mm 2 fino a mm 15 dal piano, finito poi con terra.

manodopera € 3,33	mezzi € 3,73 forniture € 6,48 altre opere	**PREZZO**	**€ 17,127**
prezzo netto € 13,54	spese generali importo € 2,03 utili importo € 1,56	incindenza manodopera	19,47%

Codice Prezzo 25010052 capitolo **LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri** unità di misura mc

Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, | zone per uno spessore di 5 cm , nelle interessate da miglioramento della struttura del terreno

manodopera € 3,73	mezzi € 2,65 forniture € 34,00 altre opere	**PREZZO**	**€ 51,081**
prezzo netto € 40,38	spese generali importo € 6,06 utili importo € 4,64	incindenza manodopera	7,30%

Codice Prezzo 25010015 capitolo **LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri** unita di misura mg

Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno alla prondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico : per superfici inferiore a 5.000 ma

manodopera € 0,14	mezzi € 0,05 forniture altre opere	**PREZZO**	**€ 0,233**
prezzo netto € 0,18	spese generali importo € 0,03 utili importo € 0,02	incindenza manodopera	58,74%

Codice Prezzo 25010016 capitolo **LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri** unità di misura ma

Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione emccanica del terreno alla prondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico : per superfici superiore a 5.000 ma

manodopera € 0,05	mezzi € 0,05 forniture altre opere	**PREZZO**	**€ 0,135**
prezzo netto € 0,11	spese generali importo € 0,02 utili importo € 0,01	incindenza manodopera	40,47%

Codice Prezzo 25010022 capitolo **LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri** unità di misura ma

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina :
per aiuole di superfici tra 200 e 1000 ma

manodopera € 0,70	mezzi € 0,35 forniture € 0,01 altre opere	**PREZZO**	**€ 1,344**
prezzo netto € 1,06	spese generali importo € 0,16 utili importo € 0,12	incindenza manodopera	51,79%

Codice Prezzo 25010023 capitolo **LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri** unità di misura ma

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina :
per aiuole di superfici tra 1000 e 5000 ma

manodopera € 0,44	mezzi € 0,22 forniture € 0,01 altre opere	**PREZZO**	**€ 0,842**
prezzo netto € 0,67	spese generali importo € 0,10 utili importo € 0,08	incindenza manodopera	52,01%

Codice Prezzo 25010024 capitolo **LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri** unità di misura ma

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina :
per aiuole di superfici oltre 5000 ma

manodopera € 0,39	mezzi € 0,17 forniture € 0,01 altre opere	**PREZZO**	**€ 0,735**
prezzo netto € 0,58	spese generali importo € 0,09 utili importo € 0,07	incindenza manodopera	53,67%

Codice Prezzo 25010021 capitolo LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri unità di misura mq

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina :
per aiuole di superfici fino a 200 mq

manodopera € 1,71	mezzi € 0,62	forniture € 0,01	altre opere	PREZZO	€ 2,957
prezzo netto € 2,34	spese generali importo € 0,35	utili importo € 0,27		incindenza manodopera	57,76%

Codice Prezzo 25010009 capitolo LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri unità di misura mc

Reinterro di scavi di ridotta dimensione con materiali idonei provenienti dall'ambito di cantiere, in strati successivi di altezza non superiore a 50 cm.
Con impiego di mezzo meccanico.

manodopera € 1,49 prezzo netto € 3,29	mezzi € 1,80 forniture spese generali importo € 0,49	altre opere utili importo € 0,38	PREZZO incindenza manodopera	€ 4,165 35,79%
Codice Prezzo 25010010	capitolo LAVORAZIONI TERRENO	- scavi - reinterri	unità di misura	mc

Reinterro di scavi di ridotta dimensione con materiali idonei provenienti dall'ambito di cantiere, in strati successivi di altezza non superiore a 50 cm.
Eseguiti a mano.

manodopera € 9,43 prezzo netto € 9,43	mezzi forniture spese generali importo € 1,41	altre opere utili importo € 1,08	PREZZO incindenza manodopera	€ 11,923 79,05%
Codice Prezzo 25010008	capitolo LAVORAZIONI TERRENO	- scavi - reinterri	unità di misura	mc

Reinterro di scavi. Materiali dislocati in adiacenza dello scavo. Con impiego di mezzo meccanico

manodopera € 0,80 prezzo netto € 1,76	mezzi € 0,96 forniture spese generali importo € 0,26	altre opere utili importo € 0,20	PREZZO incindenza manodopera	€ 2,221 35,79%
Codice Prezzo 25010055	capitolo LAVORAZIONI TERRENO	- scavi - reinterri	unità di misura	m

Scavo con catenaria e reinterro.
Scavo alla profondita di 0,40 - 0,50 m eseguito con macchina semovente munita di escavatore a catena, reinterro dei materiali eseguito parte a mano e parte a macchina.

manodopera € 1,49 € 2,79 prezzo netto	mezzi € 1,29 forniture altre opere spese generali importo € 0,42 utili importo € 0,32		PREZZO incindenza manodopera	€ 3,524 42,41%
Codice Prezzo 25010007	capitolo LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri		unità di misura	mc

Scavo eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano per posa pozzetti, allacciamento alle fognature e/o sottoservizi, materiali depositati in loco.

manodopera € 10,68	mezzi € 7,21 forniture altre opere	PREZZO	€ 22,622
prezzo netto € 17,88	spese generali importo € 2,68 utili importo € 2,06	incindenza manodopera	47,19%
Codice Prezzo 25010003	capitolo LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri	unità di misura	mc

Scavo generale completo fino a 1,5 m di profondità, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive, con materiali depositati in loco.
Con impiego di mezzo meccanico

manodopera € 0,95	mezzi € 2,29 forniture € 0,00 altre opere	PREZZO	€ 4,107
prezzo netto € 3,25	spese generali importo € 0,49 utili importo € 0,37	incindenza manodopera	23,23%
Codice Prezzo 25010004	capitolo LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri	unità di misura	mc

Scavo parziale per fondazioni o piccoli interventi di impianto, fino alla profondità di 1 m, materiale depositato in loco. Con impiego di mezzo meccanico

manodopera € 2,98	mezzi € 3,60 forniture € 0,00 altre opere	PREZZO	€ 8,330
prezzo netto € 6,59	spese generali importo € 0,99 utili importo € 0,76	incindenza manodopera	35,79%

Codice Prezzo 25010005 capitolo LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri unità di misura

Scavo parziale per fondazioni o piccoli interventi di impianto, fino alla profondità di 1 m, materiale depositato in loco . Eseguito a mano.

manodopera C 37,70	mezzi forniture	altre opere	PREZZO	C 47,691
prezzo netto C 37,70	spese generali importo € 5,66	utili importo C 4,34	incindenza manodopera	79,05%

Codice Prezzo 25010006 capitolo LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri unità di misura mc

Scavo per apertura di cassonetto stradale (profondità 0,3-0,4 m) compreso il carico e il deposito dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
Con impiego di mezzo meccanico

manodopera C 0,99	mezzi € 1,75 forniture	altre opere	PREZZO	C 3,468
prezzo netto C 2,74	spese generali importo € 0,41	utili importo C 0,32	incindenza manodopera	28,65%

Codice Prezzo 25010041 capitolo LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri unità di misura mq

Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico

manodopera C 0,16	mezzi € 0,24 forniture	altre opere	PREZZO	C 0,514
prezzo netto C 0,41	spese generali importo € 0,06	utili importo C 0,05	incindenza manodopera	31,77%

Codice Prezzo 25010002 capitolo LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri unità di misura mc

Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa fornitura. Con impiego di mezzo meccanico

manodopera C 4,27	mezzi € 4,54 forniture	altre opere	PREZZO	C 11,146
prezzo netto C 8,81	spese generali importo € 1,32	utili importo C 1,01	incindenza manodopera	38,31%

Codice Prezzo 25010001 capitolo LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri unità di misura mc

Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa fornitura. Eseguita a mano.

manodopera C 18,85	mezzi € 1,73 forniture	altre opere	PREZZO	C 26,034
prezzo netto C 20,58	spese generali importo € 3,09	utili importo C 2,37	incindenza manodopera	72,40%

Codice Prezzo 25010013 capitolo LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri unità di misura t

Trasporto alle discariche o ai centri di recupero di materiale proveniente da scavi/demolizioni su automezzo. Fino a 20 km.

manodopera C 2,98	mezzi € 4,37 forniture	altre opere	PREZZO	C 9,305
prezzo netto C 7,36	spese generali importo € 1,10	utili importo C 0,85	incindenza manodopera	32,04%

Codice Prezzo 25010031 capitolo LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri unità di misura mq

Vangatura manuale terreno fino alla profondità di 20 cm in aiuole di piccola dimensione.

manodopera C 4,07	mezzi C 0,22 forniture C 0,01 altre opere		PREZZO	C 5,428
prezzo netto C 4,29	spese generali importo C 0,64	utili importo C 0,49	incindenza manodopera	74,95%

Codice Prezzo 25020010 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod.
25020040- 045) a foglia caduca o persistente *in area verde,* posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm

manodopera € 13,07	mezzi € 3,65	forniture € 15,14	altre opere	PREZZO € 40,296
prezzo netto € 31,85	spese generali importo € 4,78	utili importo € 3,66	incindenza manodopera	3 2,44%

Codice Prezzo 25020011 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040- 045) a foglia caduca o persistente *in area verde,* posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:

manodopera € 18,30	mezzi € 4,94	forniture € 22,18	altre opere	**PREZZO**	**€ 57,453**
prezzo netto € 45,42	spese generali importo € 6,81	utili importo € 5,22	incindenza manodopera		31.,85%

Codice Prezzo 25020012 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040- 045) a foglia caduca o persistente *in area verde,* posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

manodopera € 37,05	mezzi € 8,85	forniture € 33,70	altre opere	**PREZZO**	€ 100,698
prezzo netto € 79,60	spese generali importo € 11,94	utili importo € 9,15	incindenza manodopera		36,80%

Codice Prezzo 25020013 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020041- 046) a foglia caduca o persistente *in area verde,* posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm

manodopera € 67,37	mezzi € 12,59	forniture € 33,77	altre opere	**PREZZO**	**€ 143,866**
prezzo netto € 113,73	spese generali importo € 17,06	utili importo € 13,08	incindenza manodopera		46,83%

Codice Prezzo 25020014 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedicod. 25020041- 046) a foglia caduca o persistente *in area verde,* posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 25 cm a 30 cm

manodopera € 101,05	mezzi € 27,49	forniture € 34,69	altre opere	**PREZZO**	€ 206,499
prezzo netto € 163,24	spese generali importo € 24,49	utili importo € 18,77	incindenza manodopera		48,94%

Codice Prezzo 25020015 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020041- 046) a foglia caduca o persistente *in area verde,* posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:

manodopera € 134,74	mezzi € 55,38	forniture € 64,74	altre opere	**PREZZO**	€ 322,386
prezzo netto € 254,85	spese generali importo € 38,23	utili importo € 29,31	incindenza manodopera		41,79%

Codice Prezzo 25020016 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente *in area verde,* posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:

manodopera € 202,10	mezzi € 114,82	forniture € 79,10	altre opere	**PREZZO**	**€ 500,976**
prezzo netto € 396,03	spese generali importo € 59,40	utili importo € 45,54	incindenza manodopera		40,34%

!i*aiL3 02JUUP ima

Codice Prezzo 25020020 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040- 045) a foglia caduca o persistente *in aiuole stradali,* posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:

manodopera € 18,30	mezzi € 4,72	forniture € 22,18	altre opere	**PREZZO**	**€ 57,175**
prezzo netto € 45,20	spese generali importo € 6,78	utili importo € 5,20	incindenza manodopera	32,°1%	

Codice Prezzo 25020021 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040- 045) a foglia caduca o persistente *in aiuole stradali*, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm

manodopera € 29,41	mezzi € 6,36	forniture € 24,89	altre opere	**PREZZO**	€ 76,731
prezzo netto € 60,66	spese generali importo € 9,10	utili importo € 6,98	incindenza manodopera	38,33%	

Codice Prezzo 25020022 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040- 045) a foglia caduca o persistente *in aiuole stradali,* posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

manodopera € 58,95	mezzi € 13,57	forniture € 37,26	altre opere	**PREZZO**	**€ 138,871**
prezzo netto € 109,78	spese generali importo € 16,47	utili importo € 12,62	incindenza manodopera	42,45%	

Codice Prezzo 25020023 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020041- 046) a foglia caduca o persistente *in aiuole stradali,* posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm

manodopera € 84,21	mezzi € 21,88	forniture € 41,74	altre opere	**PREZZO**	€ 187,0<9
prezzo netto € 147,83	spese generali importo € 22,17	utili importo € 17,00	incindenza manodopera	45,03%	

Codice Prezzo 25020024 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020041- 046) a foglia caduca o persistente *in aiuole stradali*, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:

manodopera € 126,32	mezzi € 40,72	forniture € 49,52	altre opere	**PREZZO**	€ 273,935
prezzo netto € 216,55	spese generali importo € 32,48	utili importo € 24,90	incindenza manodopera	46,11%	

Codice Prezzo 25020025 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020041- 046) a foglia caduca o persistente *in aiuole stradali,* posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:

manodopera € 202,10	mezzi € 80,59	forniture € 57,65	altre opere	**PREZZO**	**€ 430,533**
prezzo netto € 340,34	spese generali importo € 51,05	utili importo € 39,14	incindenza manodopera	46,94%	

tir
ASSOVeRDE

Codice Prezzo 25020026 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente *in aiuole stradali,* posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 40 cm a 50 cm

manodopera € 286,31 | mezzi € 127,61 | forniture € 79,30 | altre opere | **PREZZO** | **€ 623,936**

prezzo netto € 493,23 | spese generali importo € 73,98 | utili importo € 56,72 | incindenza manodopera | 45,89%

Codice Prezzo 25020028 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-041-045-046) *a portamento piramidale o cespuglioso* (es.magnolia, leccio), *in area verde* , posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di altezza da 3 a 4 m

manodopera € 52,29 | mezzi € 15,68 | forniture € 33,77 | altre opere | **PREZZO** | **€ 128,691**

prezzo netto € 101,73 | spese generali importo € 15,26 | utili importo € 11,70 | incindenza manodopera | 40,63%

Codice Prezzo 25020029 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-041-045-046) *a portamento piramidale o cespuglioso* (es.magnolia, leccio), *in area verde* , posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di altezza da 4 a 5 m

manodopera € 78,43 | mezzi € 22,89 | forniture € 48,81 | altre opere | **PREZZO** | **€ 189,920**

prezzo netto € 150,13 | spese generali importo € 22,52 | utili importo € 17,27 | incindenza manodopera | 41,30%

Codice Prezzo 25020030 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-041-045-046) *a portamento piramidale o cespuglioso* (es.magnolia, leccio), *in area verde* , posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di altezza da 5 a 6 m

manodopera € 126,32 | mezzi € 65,37 | forniture € 50,82 | altre opere | **PREZZO** | € 306,772

prezzo netto € 242,51 | spese generali importo € 36,38 | utili importo € 27,89 | incindenza manodopera | 41,1.8%

Codice Prezzo 25020007 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglioni (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) di h 2,00-3,00 m. in zolla o vaso, fornitura e stesa di 30 l di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia

manodopera € 31,21 | mezzi € 1,65 | forniture € 2,37 | altre opere | **PREZZO** | € 44,565

prezzo netto € 35,23 | spese generali importo € 5,28 | utili importo € 4,05 | incindenza manodopera | 70,02%

Codice Prezzo 25020006 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ARBUSTI - Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia.

manodopera € 8,71 | mezzi € 2,74 | forniture € 1,90 | altre opere | **PREZZO** | **€ 16,901**

prezzo netto € 13,36 | spese generali importo € 2,00 | utili importo € 1,54 | incindenza manodopera | 51,55%

U|13

Codice Prezzo 25020005 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m.. compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia.

manodopera € 3,48 | mezzi € 1,89 | forniture € 1,80 | altre opere | **PREZZO** | **€ 9,077**

prezzo netto € 7,18 | spese generali importo € 1,08 | utili importo € 0,83 | incindenza manodopera | 38,39%

Codice Prezzo 25020003 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura mq

ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia per piante poste su terreno nudo.

manodopera € 11,11 | mezzi € 0,90 | forniture € 3,57 | altre opere | **PREZZO** | **€ 19,711**

prezzo netto € 15,58 | spese generali importo € 2,34 | utili importo € 1,79 | incindenza manodopera | 56,37%

Codice Prezzo 25020004 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura mq

ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia per piante *poste su telo pacciamante* la fornitura e la stesa di questo compresa, *inclusa* la fornitura e distribuzione in copertura di *cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo.*

manodopera € 13,73 | mezzi € 0,90 | forniture € 12,66 | altre opere | **PREZZO** | **€ 34,509**

prezzo netto € 27,28 | spese generali importo € 4,09 | utili importo € 3,14 | incindenza manodopera | 39,77%

Codice Prezzo 25020001 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura mq

ERBACEE - Messa a dimora di specie erbacee (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq. compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia, per piantine poste su terreno nudo.

manodopera € 18,30 | mezzi € 0,90 | forniture € 3,57 | altre opere | **PREZZO** | **€ 2,8,°6**

prezzo netto € 22,77 | spese generali importo € 3,42 | utili importo € 2,62 | incindenza manodopera | 63,53%

Codice Prezzo 25020002 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura mq

ERBACEE - Messa a dimora di specie erbacee (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia, per piantine *poste su telo pacciamante* la fornitura e la stesa di questo compresa, *inclusa* la fornitura e distribuzione in copertura di *cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo.*

manodopera € 20,92 | mezzi € 0,90 | forniture € 9,56 | altre opere | **PREZZO** | **€ 39,682**

prezzo netto € 31,37 | spese generali importo € 4,71 | utili importo € 3,61 | incindenza manodopera | 52,71%

Codice Prezzo 25020040 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla,

il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento deeli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm

manodopera € 76,35 | mezzi € 58,14 | forniture € 4,38 | altre opere | **PREZZO** | **€ 175,670**

prezzo netto € 138,87 | spese generali importo € 20,83 | utili importo € 15,97 | incindenza manodopera | 43,46%

Codice Prezzo 25020041 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura cad

Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento deeli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm

manodopera € 124,54 | mezzi € 93,64 | forniture € 6,57 | altre opere | PREZZO € 284,315
prezzo netto € 224,75 | spese generali importo € 33,71 | utili importo € 25,85 | incindenza manodopera 43,80%

Codice Prezzo 25020045 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura cad

Manutenzione post trapianto per un anno di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm

manodopera € 38,18 | mezzi € 29,07 | forniture € 2,19 | altre opere | PREZZO € 87,835
prezzo netto € 69,43 | spese generali importo € 10,42 | utili importo € 7,98 | incindenza manodopera 43,46%

Codice Prezzo 25020046 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura cad

Manutenzione post trapianto per un anno di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm

manodopera € 62,27 | mezzi € 46,82 | forniture € 3,29 | altre opere | PREZZO € 142,157
prezzo netto € 112,38 | spese generali importo € 16,86 | utili importo € 12,92 | incindenza manodopera 43,80%

Codice Prezzo 25020047 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura cad

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative.
I) *per una stagione vegetativa* aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:..... aumento del 35 %

manodopera | mezzi | forniture | altre opere | PREZZO € 0,000
prezzo netto | spese generali importo € 0,00 | utili importo € 0,00 | incindenza manodopera ?

Codice Prezzo 25020048 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura cad

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative.
II) *per due stagioni vegetative* aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:..... aumento del 55 %

manodopera | mezzi | forniture | altre opere | PREZZO € 0,000
prezzo netto | spese generali importo € 0,00 | utili importo € 0,00 | incindenza manodopera ?

Codice Prezzo 25020061 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura mq

Pacciamatura di corteccia di resinose spess. 6/8 cm.Fornitura e posa in opera compresa.

manodopera € 1,63 | mezzi € 0,25 | forniture € 6,79 | altre opere | PREZZO € 10,969
prezzo netto € 8,67 | spese generali importo € 1,30 | utili importo € 1,00 | incindenza manodopera 14,83%

Codice Prezzo 25020061 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura mq

Pacciamatura - telo pacciamante drenante in poliestre con stampati motivi ornamentali tipo terra, muschio, cocco, fornitura e posa in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante

manodopera € 2,85 | mezzi | forniture € 1,40 | altre opere | PREZZO € 5,371
prezzo netto € 4,25 | spese generali importo € 0,64 | utili importo € 0,49 | incidenza manodopera 52,98%

Codice Prezzo 25020062 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura mq

Pacciamatura - telo pacciamante drenante in poliestre con stampati motivi ornamentali tipo corteccia, prato, fornitura e posa in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante

manodopera € 2,85 | mezzi | forniture € 2,40 | altre opere | PREZZO € 6,636
prezzo netto € 5,25 | spese generali importo € 0,79 | utili importo € 0,60 | incidenza manodopera 42,89%

Codice Prezzo 25020060 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura mq

Pacciamatura - telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante.

manodopera € 2,85 | mezzi € 0,00 | forniture € 0,73 | altre opere | PREZZO € 4,523
prezzo netto € 3,58 | spese generali importo € 0,54 | utili importo € 0,41 | incidenza manodopera 62,91%

Codice Prezzo 25020042 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura cad

RAMPICANTI - Messa a dimora di piante rampicanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048), compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di di ammendante organico , legatura a tralicci e sostegni esistenti, bagnatura all'impianto, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di altezza sino a 120 cm

manodopera € 3,05 | mezzi € 1,23 | forniture € 3,87 | altre opere | PREZZO € 10,306
prezzo netto € 8,15 | spese generali importo € 1,22 | utili importo € 0,94 | incidenza manodopera 29,58%

Codice Prezzo 25020043 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura cad

RAMPICANTI - Messa a dimora di piante rampicanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048), compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di di ammendante organico , legatura a tralicci e sostegni esistenti, bagnatura all'impianto, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di altezza da 120 cm a 200 cm

manodopera € 8,93 | mezzi € 1,72 | forniture € 4,03 | altre opere | PREZZO € 18,558
prezzo netto € 14,67 | spese generali importo € 2,20 | utili importo € 1,69 | incidenza manodopera 48,09%

Codice Prezzo 25020044 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura cad

RAMPICANTI - Messa a dimora di piante rampicanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048), compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di di ammendante organico , legatura a tralicci e sostegni esistenti, bagnatura all'impianto, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di altezza da 200 cm a 300 cm

manodopera € 17,85 | mezzi € 4,97 | forniture € 7,82 | altre opere | PREZZO € 38,759
prezzo netto € 30,64 | spese generali importo € 4,60 | utili importo € 3,52 | incidenza manodopera 46,05%

Codice Prezzo 25020055 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura m

SIEPI - Formazione di sostegno per siepe, compresa fornitura e posa in opera di paletti in legno trattato d. 6 cm, h. 1,40 m, stesa di un doppio filo di ferro zincato, legatura delle piante al filo, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia, la posa e la fornitura delle piante

manodopera € 2,98 | mezzi € 1,27 | forniture € 6,20 | altre opere | PREZZO € 13,204
prezzo netto € 10,44 | spese generali importo € 1,57 | utili importo € 1,20 | incidenza manodopera 22,53%

pPERF|pOMPjUTE)

Codice Prezzo **25020050** capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura m

SIEPI - Messa a dimora di siepe (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048)
compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: n. 2 piante al m

manodopera € 3,27 | mezzi € 1,42 | forniture € 3,84 | altre opere | **PREZZO** | **€ 10,791**
prezzo netto € 8,53 | spese generali importo € 1,28 | utili importo € 0,98 | incindenza manodopera | **3o,29%**

Codice Prezzo **25020051** capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura m

SIEPI - Messa a dimora di siepe (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048)
compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: n. 5-6 piante m disposte in fila semplice

manodopera € 4,90 | mezzi € 1,55 | forniture € 3,84 | altre opere | **PREZZO** | **€ 13,018**
prezzo netto € 10,29 | spese generali importo € 1,54 | utili importo € 1,18 | incindenza manodopera | **37,66%**

Codice Prezzo **25020052** capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura m

SIEPI - Messa a dimora di siepe (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048)
compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: n. 10 - 11 piante m disposte in fila doppia

manodopera € 7,04 | mezzi € 1,55 | forniture € 3,84 | altre opere | **PREZZO** | **€ 15,728**
prezzo netto € 12,43 | spese generali importo € 1,86 | utili importo € 1,43 | incindenza manodopera | **44,79%**

Codice Prezzo **25020070** capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura mq

TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici fino a 300 mq

manodopera € 2,46 | mezzi € 1,07 | forniture € 0,29 | altre opere | **PREZZO** | **€ 4,833**
prezzo netto € 3,82 | spese generali importo € 0,57 | utili importo € 0,44 | incindenza manodopera | **5o,"%**

Codice Prezzo **25020071** capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura mq

TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 300 a 500 mq

manodopera € 1,64 | mezzi € 0,73 | forniture € 0,29 | altre opere | **PREZZO** | **€ 3,363**
prezzo netto € 2,66 | spese generali importo € 0,40 | utili importo € 0,31 | incindenza manodopera | **48,86%**

Codice Prezzo **25020072** capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura mq

TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 500 a 1000 mq

manodopera € 1,23 | mezzi € 0,50 | forniture € 0,29 | altre opere | **PREZZO** | **€ 2,556**
prezzo netto € 2,02 | spese generali importo € 0,30 | utili importo € 0,23 | incindenza manodopera | **48,21.%**

Codice Prezzo **25020073** capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura mq

TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 1000 a 2000 mq

manodopera € 0,88 | mezzi € 0,38 | forniture € 0,29 | altre opere | **PREZZO** | **€ 1,955**
prezzo netto € 1,55 | spese generali importo € 0,23 | utili importo € 0,18 | incindenza manodopera | **44,83%**

!i*aiL3 02JUUP U'E

Codice Prezzo 25020074 **capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** **unità di misura mq**

TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici oltre 2000 mq

manodopera € 0,55	**mezzi € 0,25**	**forniture € 0,32**	**altre opere**	**PREZZO**	**€ 1,411**
prezzo netto € 1,12	**spese generali importo € 0,17**	**utili importo € 0,13**		**incindenza manodopera**	**38,81%**

Codice Prezzo 25020080 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi **unità di misura mq**

TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: per singole superfici fino a 300 mq

manodopera € 3,24	**mezzi € 1,18**	**forniture € 9,83**	**altre opere**	**PREZZO**	**€ 1.8,028**
prezzo netto € 14,25	**spese generali importo € 2,14**	**utili importo € 1,64**		**incindenza manodopera**	**17,97%**

Codice Prezzo 25020081 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi **unità di misura mq**

TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: per singole superfici da 300 mq a 500 mq

manodopera € 2,99	**mezzi € 1,03**	**forniture € 9,83**	**altre opere**	**PREZZO**	**€ 17,514**
prezzo netto € 13,85	**spese generali importo € 2,08**	**utili importo € 1,59**		**incindenza manodopera**	**17,05%**

Codice Prezzo 25020082 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi **unità di misura mq**

TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: per singole superfici da 500 mq a 2000 mq

manodopera € 1,24	**mezzi € 0,63**	**forniture € 9,83**	**altre opere**	**PREZZO**	**€ 14,803**
prezzo netto € 11,70	**spese generali importo € 1,76**	**utili importo € 1,35**		**incindenza manodopera**	**8,40%**

Codice Prezzo 25020083 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi **unità di misura mq**

TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: per singole superfici oltre 2000 mq

manodopera € 0,59	**mezzi € 0,31**	**forniture € 9,83**	**altre opere**	**PREZZO**	**€ 13,582**
prezzo netto € 10,74	**spese generali importo € 1,61**	**utili importo € 1,23**		**incindenza manodopera**	**4,38%**

Codice Prezzo 25020086 **capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** **unità di misura mq**

TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla di Dichondra repens, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: per singole superfici fino a 300 mq

manodopera € 4,93	**mezzi € 1,16**	**forniture € 17,21**	**altre opere**	**PREZZO**	**€ 29,477**
prezzo netto € 23,30	**spese generali importo € 3,50**	**utili importo € 2,68**		**incindenza manodopera**	**16,72%**

Codice Prezzo 25020087 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi **unità di misura mq**

TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla di Dichondra repens, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: per singole superfici fino da 300 a 500 mq

manodopera € 2,99	**mezzi € 1,01**	**forniture € 17,21**	**altre opere**	**PREZZO**	**€ 26,827**
prezzo netto € 21,21	**spese generali importo € 3,18**	**utili importo € 2,44**		**incindenza manodopera**	**11,13%**

Codice Prezzo 25020088 capitolo **OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi** unità di misura mq

TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla di Dichondra repens, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: per singole superfici fino da 500 a 2000 mq

manodopera € 1,24 mezzi € 0,58 forniture € 17,21 altre opere PREZZO € 24,086

prezzo netto € 19,04 spese generali importo € 2,86 utili importo € 2,19 incindenza manodopera 5,16%

Codice Prezzo 25020089 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura mq

TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla di Dichondra repens, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: per singole superfici oltre a 2000 mq

manodopera € 0,59 mezzi € 0,29 forniture € 17,21 altre opere PREZZO € 22,886

prezzo netto € 18,09 spese generali importo € 2,71 utili importo € 2,08 incindenza manodopera 2,6%

Codice Prezzo 25020035 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura cad

Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia: per piante di circ. sino a 20 cm

manodopera € 84,21 mezzi € 40,29 forniture € 36,74 altre opere PREZZO € 203,978

prezzo netto € 161,25 spese generali importo € 24,19 utili importo € 18,54 incindenza manodopera 41.,28%

Codice Prezzo 25020036 capitolo OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi unità di misura cad

Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia: per piante di circ. da 20 cm a 35 cm

manodopera € 168,42 mezzi € 98,84 forniture € 49,86 altre opere PREZZO € 401,157

prezzo netto € 317,12 spese generali importo € 47,57 utili importo € 36,47 incindenza manodopera 41,98%

Codice Prezzo 30010120 capitolo TAPPETI ERBOSI - manutenzione unità di misura mq

Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica : per singole superfici fino a 300 mq

manodopera € 0,56 mezzi € 0,21 forniture altre opere PREZZO € 0,977

prezzo netto € 0,77 spese generali importo € 0,12 utili importo € 0,09 incindenza manodopera 57,09%

Codice Prezzo 30010121 capitolo TAPPETI ERBOSI - manutenzione unità di misura mq

Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica : per singole superfici da 300 a 500 mq

manodopera € 0,40 mezzi € 0,17 forniture altre opere PREZZO € 0,719

prezzo netto € 0,57 spese generali importo € 0,09 utili importo € 0,07 incindenza manodopera 55,35%

Codice Prezzo 30010122 capitolo TAPPETI ERBOSI - manutenzione unità di misura mq

Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica : per singole superfici da 500 a 2000 mq

manodopera € 0,29 mezzi € 0,10 forniture altre opere PREZZO € 0,498

prezzo netto € 0,39 spese generali importo € 0,06 utili importo € 0,05 incindenza manodopera 58,37%

Codice Prezzo 30010123 capitolo TAPPETI ERBOSI - manutenzione unità di misura mq

Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica : per singole superfici oltre i 2000 mq

manodopera € 0,11 mezzi € 0,10 forniture altre opere PREZZO € 0,272

prezzo netto € 0,21 spese generali importo € 0,03 utili importo € 0,02 incindenza manodopera 41,90%

Codice Prezzo **30010115** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura **mq**

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro: per singole superfici fino a 300 mq

manodopera € 0,23	mezzi € 0,08	forniture	altre opere	PREZZO	€ 0,383
prezzo netto € 0,30	spese generali importo € 0,05	utili importo € 0,03	incindenza manodopera		58,76%

Codice Prezzo **30010116** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura **mq**

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro: per singole superfici da 300 a 500 mq

manodopera € 0,17	mezzi € 0,06	forniture	altre opere	PREZZO	€ 0,287
prezzo netto € 0,23	spese generali importo € 0,03	utili importo € 0,03	incindenza manodopera		58,76%

Codice Prezzo **30010117** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura **mq**

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro: per singole superfici da 500 a 2000 mq

manodopera € 0,10	mezzi € 0,06	forniture	altre opere	PREZZO	€ 0,198
prezzo netto € 0,16	spese generali importo € 0,02	utili importo € 0,02	incindenza manodopera		49,51%

Codice Prezzo **30010118** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura **mq**

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

manodopera € 0,08	mezzi € 0,05	forniture	altre opere	PREZZO	€ 0,162
prezzo netto € 0,13	spese generali importo € 0,02	utili importo € 0,01	incindenza manodopera		51,12%

Codice Prezzo **30010061** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura **mq**

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici fino a 300 mq.

manodopera € 0,19	mezzi € 0,10	forniture	altre opere	PREZZO	€ 0,362
prezzo netto € 0,29	spese generali importo € 0,04	utili importo € 0,03	incindenza manodopera		51,48%

Codice Prezzo **30010062** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura **mq**

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici da 300 a 500 mq.

manodopera € 0,13	mezzi € 0,06	forniture	altre opere	PREZZO	€ 0,234
prezzo netto € 0,18	spese generali importo € 0,03	utili importo € 0,02	incindenza manodopera		53,80%

Codice Prezzo **30010063** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura **mq**

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici da 500 a 2000 mq.

manodopera € 0,06	mezzi € 0,03	forniture	altre opere	PREZZO	€ 0,103
prezzo netto € 0,08	spese generali importo € 0,01	utili importo € 0,01	incindenza manodopera		53,80%

Codice Prezzo **30010064** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura **mq**

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici da 2000 a 5000 mq.

manodopera € 0,04	mezzi € 0,02	forniture	altre opere	PREZZO	€ 0,072
prezzo netto € 0,06	spese generali importo € 0,01	utili importo € 0,01	incindenza manodopera		56,6%

Codice Prezzo 30010065 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici oltre 5000 ma.

manodopera € 0,03	mezzi € 0,01 forniture altre opere	**PREZZO**	**€ 0,057**
prezzo netto € 0,04	spese generali importo € 0,01 utili importo € 0,01	incindenza manodopera	55,14%

Codice Prezzo 30010091 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici fino da 300 a 500 ma

manodopera € 0,04	mezzi € 0,01 forniture € 0,08 altre opere	**PREZZO**	**€ 0,160**
prezzo netto € 0,13	spese generali importo € 0,02 utili importo € 0,01	incindenza manodopera	25,67%

Codice Prezzo 30010090 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici fino a 300 mq

manodopera € 0,05	mezzi € 0,02 forniture € 0,08 altre opere	**PREZZO**	**€ 0,188**
prezzo netto € 0,15	spese generali importo € 0,02 utili importo € 0,02	incindenza manodopera	28,95%

Codice Prezzo 30010092 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici fino da 500 a 2000 m

manodopera € 0,02	mezzi € 0,00 forniture € 0,08 altre opere	**PREZZO**	**€ 0,124**
prezzo netto € 0,10	spese generali importo € 0,01 utili importo € 0,01	incindenza manodopera	14,65%

Codice Prezzo 30010093 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici oltre 2000 m

manodopera € 0,01	mezzi € 0,01 forniture € 0,08 altre opere	**PREZZO**	**€ 0,113**
prezzo netto € 0,09	spese generali importo € 0,01 utili importo € 0,01	incindenza manodopera	5,16%

Codice Prezzo 30010126 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Diserbo chimico selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso.

manodopera € 0,05	mezzi € 0,03 forniture € 0,04 altre opere	**PREZZO**	**€ 0,154**
prezzo netto € 0,12	spese generali importo € 0,02 utili importo € 0,01	incindenza manodopera	35,38%

Codice Prezzo 30010125 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Diserbo chimico selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocholoa, panicum, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo di questo incluso.

manodopera € 0,05	mezzi € 0,03 forniture € 0,05 altre opere	**PREZZO**	**€ 0,174**
prezzo netto € 0,14	spese generali importo € 0,02 utili importo € 0,02	incindenza manodopera	31,36%

Codice Prezzo 30010127 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Diserbo chimico totale con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti e aree pavimentate site all'interno di parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta

manodopera € 0,13	mezzi € 0,04 forniture € 0,04 altre opere	**PREZZO**	**€ 0,266**
prezzo netto € 0,21	spese generali importo € 0,03 utili importo € 0,02	incindenza manodopera	48,14%

Codice Prezzo 30010130 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura m

Recinzione temporanea, fornitura e posa in opera, a protezione del terreno di recente semina, realizzata con paletti in legno diam 4 cm e lunghi 1,5 mt infissi nel terreno, ad inte-rasse 2,00 m., rete da cantiere in pvc di altezza 100 cm, opportunamente fissata ai paletti. Compreso la rimozione della recinzione circa 40 giorni dopo la semina.

manodopera € 1,63 | mezzi € 1,01 | forniture € 4,20 | altre opere | **PREZZO** | **€ 8,648**

prezzo netto € 6,84 | spese generali importo € 1,03 | utili importo € 0,79 | incidenza manodopera | 18,80%

Codice Prezzo 30010110 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Rigenerazione dei tappeti erbosi ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici. Operazione consistente in fessurazione profonda o bucatura del cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, top dressing con sabbia fornita con uno spessore medio di almento 1 cm, passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, esclus a irrigazione.

manodopera € 0,18 | mezzi € 0,14 | forniture € 0,78 | altre opere | **PREZZO** | € 1,395

prezzo netto € 1,10 | spese generali importo € 0,17 | utili importo € 0,13 | incidenza manodopera | 13,21%

Codice Prezzo 30010111 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Rigenerazione dei tappeti erbosi ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici. Operazione consistente in diserbo selettivo, coring 500 f./mq (se fondo in sabbia pura) o verticut doppia incrociata (se fondo misto sabbia/terra), scalping con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, top-dressing 10 litri/mq. con mix 80% sabbia silicea cert. USGA e 20% torba cert. USGA, livellamento con rete "Keystone", concimazione con "starter".

manodopera € 0,47 | mezzi € 0,29 | forniture € 0,99 | altre opere | **PREZZO** | **€ 2,214**

prezzo netto € 1,75 | spese generali importo € 0,26 | utili importo € 0,20 | incidenza manodopera | 21,33%

Codice Prezzo 30010100 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici fino a 300 mq

manodopera € 1,23 | mezzi € 0,24 | forniture € 0,30 | altre opere | **PREZZO** | € 2,240

prezzo netto € 1,77 | spese generali importo € 0,27 | utili importo € 0,20 | incidenza manodopera | 54,95%

Codice Prezzo 30010101 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici da 300 a 500 mq

manodopera € 0,92 | mezzi € 0,16 | forniture € 0,30 | altre opere | **PREZZO** | € 1,748

prezzo netto € 1,38 | spese generali importo € 0,21 | utili importo € 0,16 | incidenza manodopera | 52,81%

Codice Prezzo 30010102 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici da 500 a 1000 mq

manodopera € 0,66 | mezzi € 0,14 | forniture € 0,30 | altre opere | **PREZZO** | € 1,395

prezzo netto € 1,10 | spese generali importo € 0,17 | utili importo € 0,13 | incidenza manodopera | 47,51%

Codice Prezzo 30010103 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici da 1000 a 2000 mq

manodopera € 0,25 | mezzi € 0,19 | forniture € 0,30 | altre opere | **PREZZO** | € 0,935

prezzo netto € 0,74 | spese generali importo € 0,11 | utili importo € 0,08 | incidenza manodopera | 26,33%

Codice Prezzo 30010104 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: per superfici oltre 2000 mq

manodopera € 0,08 | mezzi € 0,07 | forniture € 0,30 | altre opere | **PREZZO** | € 0,575

prezzo netto € 0,45 | spese generali importo € 0,07 | utili importo € 0,05 | incidenza manodopera | 14,28%

Codice Prezzo **30010041** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *sistema radiprato-sfibratore a coltelli,* portato da trattore di adeguata potenza e dotato di raccoglitore ad apertura idraulica, *con raccolta* ma escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per almeno 3 interventi annui: con raccolta, per superfici oltre 5000 ma. per intervento.

manodopera € 0,04 | mezzi € 0,04 | forniture | altre opere | **PREZZO** | **€ 0,108**

prezzo netto € 0,09 | spese generali importo € 0,01 | utili importo € 0,01 | incindenza manodopera | **40,92%**

Codice Prezzo **30010042** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *sistema radiprato-sfibratore a coltelli,* portato da trattore di adeguata potenza, per almeno 3 interventi annui: *senza raccolta,* per superfici oltre 5000 ma, per intervento.

manodopera € 0,03 | mezzi € 0,02 | forniture | altre opere | **PREZZO** | **€ 0,059**

prezzo netto € 0,05 | spese generali importo € 0,01 | utili importo € 0,01 | incindenza manodopera | **45,27%**

Codice Prezzo **30010031** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama elicoidale*, *con raccolta* immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per singole superfici fino a 300 ma

manodopera € 0,19 | mezzi € 0,07 | forniture | altre opere | **PREZZO** | **€ 0,330**

prezzo netto € 0,26 | spese generali importo € 0,04 | utili importo € 0,03 | incindenza manodopera | **56,77%**

Codice Prezzo **30010032** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama elicoidale*, *con raccolta* immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per singole superfici da 300 a 500 mq

manodopera € 0,10 | mezzi € 0,06 | forniture | altre opere | **PREZZO** | **€ 0,195**

prezzo netto € 0,15 | spese generali importo € 0,02 | utili importo € 0,02 | incindenza manodopera | **49,38%**

Codice Prezzo **30010033** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama elicoidale*, *con raccolta* immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

manodopera € 0,06 | mezzi € 0,03 | forniture | altre opere | **PREZZO** | **€ 0,111**

prezzo netto € 0,09 | spese generali importo € 0,01 | utili importo € 0,01 | incindenza manodopera | **53,96%**

Codice Prezzo **30010034** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama elicoidale*, *con raccolta* immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per singole superfici oltre 2000 mq

manodopera € 0,05 | mezzi € 0,02 | forniture | altre opere | **PREZZO** | **€ 0,081**

prezzo netto € 0,06 | spese generali importo € 0,01 | utili importo € 0,01 | incindenza manodopera | **58,51%**

Codice Prezzo **30010010** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama rotante*, *con raccolta* del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq: prezzo per intervento

manodopera € 0,23 | mezzi € 0,09 | forniture | altre opere | **PREZZO** | **€ 0,413**

prezzo netto € 0,33 | spese generali importo € 0,05 | utili importo € 0,04 | incindenza manodopera | **56,77%**

Codice Prezzo **30010011** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama rotante*, *con raccolta* del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 300 a 500 mq: prezzo per intervento

manodopera € 0,11 | mezzi € 0,08 | forniture | altre opere | **PREZZO** | **€ 0,241**

prezzo netto € 0,19 | spese generali importo € 0,03 | utili importo € 0,02 | incindenza manodopera | **44,51%**

Codice Prezzo **30010012** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama rotante*, *con raccolta* del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mq: prezzo per intervento

manodopera € 0,05 | mezzi € 0,04 | forniture | altre opere | **PREZZO** | **€ 0,106**

prezzo netto € 0,08 | spese generali importo € 0,01 | utili importo € 0,01 | incindenza manodopera | **46,08%**

Codice Prezzo **30010013** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama rotante, con raccolta* del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 2000 a 5000 ma: prezzo per intervento

manodopera € 0,05 prezzo netto € 0,07 | mezzi € 0,02 forniture altre opere spese generali importo € 0,01 utili importo € 0,01 | **PREZZO € 0,086** | incindenza manodopera 58,11%

Codice Prezzo 30010014 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama rotante, con raccolta* del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici oltre 5000 mq; prezzo per intervento

manodopera € 0,04 prezzo netto € 0,05 | mezzi € 0,02 forniture altre opere spese generali importo € 0,01 utili importo € 0,01 | **PREZZO € 0,066** | incindenza manodopera 54,80%

Codice Prezzo 30010015 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama rotante con sminuzzamento* e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento

manodopera € 0,15 € 0,24 prezzo netto | mezzi € 0,09 forniture altre opere spese generali importo € 0,04 utili importo € 0,03 | **PREZZO € 0,305** | incindenza manodopera 50,05%

Codice Prezzo 30010016 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama rotante con sminuzzamento* e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici da 300 a 500 mq; prezzo per intervento

manodopera € 0,08 | mezzi € 0,05 forniture altre opere | **PREZZO € 0,163**
prezzo netto € 0,13 | spese generali importo € 0,02 utili importo € 0,01 | incindenza manodopera 45,97%

Codice Prezzo 30010017 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama rotante con sminuzzamento* e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento

manodopera € 0,04 | mezzi € 0,03 forniture altre opere | **PREZZO € 0,089**
prezzo netto € 0,07 | spese generali importo € 0,01 utili importo € 0,01 | incindenza manodopera 47,19%

Codice Prezzo 30010018 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama rotante con sminuzzamento* e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici da 2000 a 5000 mq; prezzo per intervento

manodopera € 0,03 | mezzi € 0,02 forniture altre opere | **PREZZO € 0,065**
prezzo netto € 0,05 | spese generali importo € 0,01 utili importo € 0,01 | incindenza manodopera 53,57%

Codice Prezzo 30010019 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama rotante con sminuzzamento* e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici oltre 5000 mq; prezzo per intervento

manodopera € 0,02 | mezzi € 0,01 forniture altre opere | **PREZZO € 0,048**
prezzo netto € 0,04 | spese generali importo € 0,01 utili importo € 0,00 | incindenza manodopera 50,31%

Codice Prezzo 30010020 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità), dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, *con raccolta* immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (25-35 tagli/anno), per superfici singole fino a 300 mq

manodopera € 0,17 | mezzi € 0,07 forniture altre opere | **PREZZO € 0,300**
prezzo netto € 0,24 | spese generali importo € 0,04 utili importo € 0,03 | incindenza manodopera 55,72%

Codice Prezzo **30010021** capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità), dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, *con raccolta* immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (25-35 tagli/anno), per superfici singole da 300 a 500 mq

manodopera € 0,08	mezzi € 0,06 forniture altre opere	**PREZZO**	**€ 0,178**
prezzo netto € 0,14	spese generali importo € 0,02 utili importo € 0,02	incindenza manodopera	45,18%

Codice Prezzo 30010022 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità), dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, *con raccolta* immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (25-35 tagli/anno), per superfici singole da 500 a 2000 mq

manodopera € 0,05	mezzi € 0,03 forniture altre opere	**PREZZO**	**€ 0,098**
prezzo netto € 0,08	spese generali importo € 0,01 utili importo € 0,01	incindenza manodopera	47,40%

Codice Prezzo 30010023 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità), dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, *con raccolta* immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (25-35 tagli/anno), per superfici singole oltre 2000 mq

manodopera € 0,05	mezzi € 0,02 forniture altre opere	**PREZZO**	**€ 0,079**
prezzo netto € 0,06	spese generali importo € 0,01 utili importo € 0,01	incindenza manodopera	57,36%

Codice Prezzo 30010051 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura m

Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza lavoro di 0,8 - 1,4 m e completamento manuale del taglio ove occorra.

manodopera € 0,05	mezzi € 0,04 forniture altre opere	**PREZZO**	**€ 0,117**
prezzo netto € 0,09	spese generali importo € 0,01 utili importo € 0,01	incindenza manodopera	41,96%

Codice Prezzo 30010052 capitolo **TAPPETI ERBOSI - manutenzione** unità di misura m

Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza lavoro 0,8 - 1,4 m senza rifinitura manuale.

manodopera € 0,03	mezzi € 0,03 forniture altre opere	**PREZZO**	**€ 0,087**
prezzo netto € 0,07	spese generali importo € 0,01 utili importo € 0,01	incindenza manodopera	39,28%

OPERE COMPIUTE

Arredi e recinzioni 80
Campo da calcio (stima preliminare) 81
Censimento monitoraggio e valutazione stabilità alberi 83
Grandi trapianti 84
Impianto irrigazione (stima preliminare) 86
Ingegneria naturalistica 86
Lavori diversi 89
Opere di forestazione 90
Pavimentazioni 91
Tetto verde 94

ARREDI E RECINZIONI (2509)

Cod	Descrizione	U.M.	Prezzo
2509001	Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in profilato di acciaio, zincata a caldo e verniciata con colori		419,21
2509002	a scelta della D.L. La seduta e lo schienale sono costituiti complessivamente da 5 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm 110x45 . Dimensioni cm 194x74x84		373,11
	a) per montaggio in area verde con costruzione di plinti d'ancoraggio b) per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura		
2509003	Ripristino di panchine realizzato mediante spazzolatura delle parti metalliche, trattamento antiruggine e successiva applicazioni di smalto sintetico; carteggiatura e riverniciatura dei listelli in legno compreso eventuale sostituzione di viti e bulloni.	cad	156,81
2509004	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L., con palo completo di staffa e cerniera per lo svuotamento. Dimensioni cestino diam. cm 28, h. cm 46	cad	156,81
	a) per montaggio in area verde con costruzione di plinti d'ancoraggio		
2509005	b) per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura	cad	139,51
2509006	Fornitura e montaggio di tavolo con panche e schienale in unica struttura portante in profilato in ferro zincato a caldo e verniciato con colere a scelta della D.L. Ogni panca sarà costituita complessivamente da 5 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm 110x45 , e il piano del tavolo da sei listoni . Dimensioni cm 194x197xh80	cad	1.514,00
	a) per montaggio in area verde con costruzione di plinti d'ancoraggio		
2509007	b) per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura	cad	1.351,00
2509008	Fornitura e montaggio di tavolo con panche senza schienale, tipo pic-nic, interamente in legno Ogni panca sarà costituita complessivamente da 3 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm 110x45 e il piano del tavolo da sei listoni . Dimensioni cm 194x197xh80	cad	1.082,00
	a) per montaggio in area verde con costruzione di plinti d'ancoraggio		
2509009	b) per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura	cad	973,00
	Fornitura e posa in opera di fontana a colonna in ghisa di h. 1300 mm, completa di raccorderia interna e rubinetto in ottone. Posa in opera consistente nella realizzazione dei plinti di ancoraggio, dell'allacciamento alle reti idrica e fognaria, della posa in opera degli opportuni pozzetti, degli scavi e reinterri necessari alla posa delle tubazioni per un raggio massimo di m. 10 dalla fontana stessa escluso l'attraversamento di strade o pavimentazioni. Compreso della fornitura di tutti i materiali occorrenti (tubi, 2509010 raccordi, pozzetti. cemento, sabbia, ecc.) e dell'eventuale risemina delle superfici degli scavi.	cad	1.460,00
2509011	Fornitura e montaggio di altalena doppia (età d'uso >3 anni) interamente in legno lamellare di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e trattato con vernici pigmentate a base acrilica. Montanti costituiti da due doppie travi a forbice di sezione mm. 95x95, assemblate a trave orizzontale in legno lamellare di sez. mm. 200x90. Sedili i gomma antiurto con anima interna in alluminio, attacco a catena con bussole in alluminio a scomparsa antivandalo. Catene in acciaio zincato a caldo. Dimensioni cm.384x150x h220	cad	1.635,20
2509012	Fornitura e montaggio di dondolo a bilico (età d'uso 2-12 anni) costruito in pali tondi di diametro mm.140 in legno di pino impregnato a pressione con sali di rame. La trave oscillante è unita ai due montanti centrali con apposito snodo in acciaio zincato. Alla estremità della trave si trovano due impugnature stondate in acciaio inox e alla base verranno collocati due copertoni di automobile. Dimensioni cm. 400x60xh.70	cad	1.202,60
	Fornitura e montaggio di dondolo a bilico con molloni (età d'uso 2-12 anni) costruito in legno di pino lamellare e impregnato a pressione con sali di rame. La trave oscillante è unita ai due montanti centrali con apposito snodo in acciaio zincato con cuscinetti a sfera e due molloni di compensazione in acciaio. 2509013 Alla estremità della trave si trovano due impugnature e pedivelle in nylon. Dimensioni cm. 320x44xh.76	cad	2044,00
2509014	Fornitura e montaggio di gioco a molla con sagoma di animale (età d'uso 2-6 anni) Il corpo della figura è costituito in lamellare di pino di adeguato spessore e trattato con vernici a base acrilica. La molla è realizzata in speciale acciaio spessore 20 mm. e diametro medio 180 mm.	cad	700,80

Cod	Descrizione	U.M.	Prezzo
	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 cm trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di 1 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento completo di eventuali plinti di fondazione di 30x30x30 cm compreso tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè 2509015 d'opera dall'impresa	m	57,20
	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 - 12 cm posti ad interasse di 1,5 m, per una altezza fuori terra di 1 m, con trattamento della parte appuntita interrata, pali in diagonale di diametro 8 - 10 cm, compresa la realizzazione di eventuali plinti di fondazione di 30 x 30 x 30 cm, la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato, tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed 2509016 effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa	m	50,70
	Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata da porsi in opera su montanti plastificati a T o su pali tondi plastificati con copritesta infissi in plinti di CLS, interasse 200 cm, Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale 2509017 fornito a piè d'opera dall'impresa	mq	20,60

CAMPO DA CALCIO - STIMA PRELIMINARE

Le tecniche costruttive di un campo da calcio sono svariate con prezzi molto differenti tra di loro. Di seguito si propone una tipologia costruttiva di buon livello, con le misure minime per le serie professionistiche, e che si colloca in una fascia di costo medio.

Area interessata in m. 70 x 110; dimensioni campo 65 x 105 più out 2,00/2,50

Si suppone come situazione di partenza un terreno agricolo, o un terreno costipato o simile.

1) Operazioni preliminari:

Pulizia dell'area ed eliminazione delle erbe infestanti, diserbo chimico totale da eseguirsi almeno 30 giorni prima delle successive operazioni. Scarifica livellamento del terreno che dovrà risultare con baulatura centrale, con monta centrale di cm 25. Miscelazione dei primi cm 5 di terreno con mc 400 di sabbia lavata medio grossa 0.2-2 mm., certificata, per correzione di terreno di medio impasto. Tale operazione sarà effettuata attraverso ripetuti passaggi incrociati effettuati con erpice rotante. Verifica delle livellette superficiali e la sistemazione dei piani alle quote di progetto.

2) Impianto d'irrigazione.

Si presuppone un idoneo allacciamento all'acquedotto o a pozzo artesiano con portata minima di 350lt/min e pressione 8 Bar. L'impianto prevede:

■ installazione in apposito contenitore in PVC rigido su supporto in calcestruzzo di programmatore elettronico a 12 stazioni compreso il trasformatore ed il collegamento elettrico all'elettropompa e quadro comando di controllo elettropompa; Installazione di 13 irrigatori interrati dinamici, idonei a campi di calcio, con relative elettrovalvole di cui 3 a centro campo a 360 ° e 10 lungo i lati del campo a 180°; la rete di distribuzione dell'acqua di innaffiamento con tubo in polietilene AD PN 12,5 posto in opera su letto di sabbia, compresi i necessari pezzi speciali;la rete di distribuzione dentro lo scavo dei tubi di polietilene dei cavi elettrici necessari all'alimentazione delle elettrovalvole degli irrigatori.

3) Formazione rete drenante.

Formazione di 12 dreni profondi trasversali al campo e lunghi m. 70 mediante le seguenti lavorazioni:

Scavo a sezione obbligata della larghezza di cm 17 - 20 e della profondità di 50 cm;
Posa di tubi in PVC diametro cm 10, del tipo UNI EN 1401-1 A MARCHIO IIP TIPO SN4, nervati radialmente e microforati su letto di sabbia secondo le pendenze;
Riempimento degli scavi con ghiaietta lavata di idonea pezzatura fino a circa cm 10 dal piano finito;
Collegamento dei tubi nei pozzetti laterali.

Formazione di dreni superficiali eseguiti secondo l'asse longitudinale del campo, questi saranno posti a distanza tra di loro di mt 1,40 sulle fasce laterali del campo per poi progressivamente infittirsi sino alla distanza di mt 1,00 nella fascia centrale del campo.

Nella zona delle aree di rigore per una fascia di mt 18 saranno eseguiti anche dei drenaggi trasversali a tutta larghezza, a distanza fra loro di mt 1,50. I dreni superficiali dovranno avere sezione di cm 8 x 25 e dovranno incrociare il materiale di riempimento dei dreni profondi per uno spessore di almeno cm 10. Saranno realizzati a mezzo di rotofresa in grado di effettuare lo scavo con asporto del materiale escavato ed immediatamente riempiti con sabbia/ ghiaino di tipo tondo o spezzato perfettamente lavato.

Collettore perimetrale:
Le acque superficiali di drenaggio saranno convogliate in un collettore perimetrale realizzato con tubi in PVC rigido dal diametro di 20 cm, del tipo UNI EN 1401-1 A MARCHIO IIP TIPO SN4 posto in letto si sabbia, corredato di adeguato numero di pozzetti di raccolta in calcestruzzo 40 x 40 con caditoia in lamiera zincata, pozzetti in numero tale da intercettare tutti i tubi dei dreni trasversali profondi.
La tubazione perimetrale verrà raccordata, con un tubo in PVC rigido dal diametro di cm 30 del tipo UNI EN 1401-1 A MARCHIO IIP TIPO SN4 posto in letto di sabbia e mediante un pozzetto in calcestruzzo delle dimensioni interne di cm 100 x 100 x 150 lo si porterà a scaricare in fognatura o altro

Dopo la formazione dei drenaggi superficiali seguirà un nuovo livellamento, il controllo e la pulizia dei dreni profondi.
Seguirà la stesa di supporto poroso premiscelato, formato da sabbie silicee e da torbe per uno spessore di cm 3.

4) Formazione di manto erboso mediante:

a) la distribuzione di concimi di fondo e starter la cui scelta deve derivare da indagine agronomica:
b) la semina di un miscuglio di graminacee certificato e adatto alla zona in ragione di 30 gr/mq con macchina seminatrice interratrice:
c) la copertura del seme con cm 1 di supporto poroso premiscelato formato da sabbie silicee e da torbe;
d) risemine su fallanze.

5) Operazioni complementari:

- La cura, la manutenzione ed il controllo del buon accrescimento del tappeto erboso mediante ricariche, risemine, arieggiamento, con idonei mezzi, concimazioni di mantenimento, trattamenti di diserbo contro infestanti, un'adeguata irrigazione, tosature con macchine a lame elicoidali o rotanti ed ogni altra necessaria operazione. La manutenzione s'intende a carico dell'Impresa sino al quarto sfalcio compreso, purché a tale data il manto erboso risulti perfettamente formato ed esente da difetto alcuno.

- Le restanti aree all'interno della recinzione dovranno essere sistemate a prato mediante leggera fresatura, concimazione e seminagione di adatto miscuglio di essenze per prati in ragione di 30 gr/mq. Anche su queste aree dovrà essere effettuata la stessa manutenzione di quella prevista per il campo.

- Il campo di calcio dovrà essere completato:

  o con il tracciamento e la segnatura a norma FIGC mediante speciale vernice atossica; o la posa ai quattro angoli del campo ed in mezzeria delle bussole interrate e delle bandierine d'angolo;
  - o la fornitura e posa di porte in alluminio estruso, anodizzato, sezione ovoidale, del tipo omologato dalla FIGC complete di rete pesante in nylon bianco dello spessore di mm 5 e dei relativi ganci di fissaggio.
  - o la fornitura e posa di n. 2 panchine in alluminio L. 5 ,0 m., con n. 10 sedute cadauna, fissate su adeguato massetto in calcestruzzo

cc.1 **Importo complessivo a corpo euro 140.080,00**

Una variante alla tipologia costruttiva sopra esposta considera l'inserimento di tappeto erboso precoltivato in piote, tale sistema accelera i tempi di disponibilità al gioco.

cc.2 **Importo con variante a corpo euro 204.970,00**

CENSIMENTO, MONITORAGGIO (2506)

Cod	Descrizione	u.m.	Prezzo
	Censimento quantitativo e qualitativo, in parchi e giardini urbani, di tutti gli elementi presenti, vegetali ed inerti, (alberi, arbusti, siepi, tappeti erbosi, attrezzature ludiche, arredi, impianti, attrezzature, pavimentazioni).Per gli elementi vegetali è previsto il riconoscimento botanico (genere e specie) e le misurazioni essenziali (ad es. circonferenza del fusto e altezza per gli alberi). Per gli arredi, impianti e attrezzature, è prevista una classificazione tipologica e d'uso e relativo dimensionamento (es. superfici delle pavimentazioni). E' compreso il posizionamento, degli elementi censiti singolarmente e dei gruppi, su base cartografica , fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Sono escluse: la verifica dei confini dell'area, della proprietà e del titolo di possesso; le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante; le valutazioni di stabilità degli alberi; la programmazione annuale e pluriennale delle manutenzioni. Per superficie, di parchi e giardini, complessivamente da censire:		
2506001	a) fino a 1.000 mq	a c or p o	735,00
2506002	b) da 1.001 a 5.000 mq	mq	0,73
2506003	c) da 5.001 a 10.000 mq	mq	0,58
2506004	d) da 10.001 a 100.000 mq	mq	0,31
2506005	e) da 100.001 a 1.000.000 mq	mq	0,16
2506006	f) oltre 1.000.000 mq	mq	0,11
	Censimento quantitativo e qualitativo dei soli alberi presenti in parchi e giardini e in alberature stradali. E' previsto il riconoscimento botanico (genere, specie), le misurazioni essenziali (ad es. circonferenza del fusto e altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente . La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Sono escluse: le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante; le valutazioni di stabilità degli alberi; la programmazione annuale e pluriennale degli interventi manutentivi.		
2506007	a) fino a 100 piante	a corpo	840,00
2506008	b) da 101 a 1000 piante	c a d	8,40
2506009	c) da 1001 a 10.000 piante	c a d	6,82
2506010	e) oltre 10.000 piante	c a d	5,25
	Servizio di rilevamento delle caratteristiche principali di ogni attrezzatura ludica e di arredo presente all'interno di parchi e giardini, ovvero ricavando i dati relativi al produttore, codice presso il produttore, numero di serie, principali materiali costruttivi, riferimenti normativi, data di installazione, ed installatore, tipologia di attrezzatura (seconda la suddivisione indicata dalla norma EN-1176). E' compreso il posizionamento, degli elementi rilevati singolarmente , su base cartgrafica , fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati dovrà avvenire sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo completo di documentazione fotografica.		
2506027	a) fino a 5 attrezzature a corpo	b) da 6 a	210,00
2506028	10 attrezzature cad	c) oltre 10	42,00
2506029	attrezzature cad		31,50
	Servizio d'ispezione periodico (semestrale) delle attrezzature ludiche e di arredo presente all'interno di parchi e giardini, mirato a valutare lo stato di sicurezza dell'attrezzatura (stabilità e funzionalità) e dell'area in cui si colloca. Redazione di scheda d'ispezione con indicazione di eventuali rotture o situazioni di pericolo e riportanti le indicazioni operative per effettuare la manutenzione, compreso elenco dei pezzi di ricambio necessari. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Le ispezioni dovranno essere eseguite e certificate da un tecnico abilitato alla valutazione statica delle attrezzature ludiche con riferimento alle norme UNI EN 1176-1177 Per ogni ispezione:		
2506030	a) fino a 5 attrezzature a corpo		199,50
2506031	b) da 6 a 10 attrezzature cad		39,90
2506032	c) oltre 10 attrezzature cad		21,00

GRANDI TRAPIANTI (2503)

Per grande trapianto s'intende il trasferimento in altro sito di piante di grandi dimensioni e comprende:
- le operazioni preparatorie e le cure manutentive da eseguirsi sulle piante sia prima che dopo il trapianto.
- le o perazioni di zollatura, trasporto e messa a dimora (eseguite mediante macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ). Le operazioni di trapianto devono avvenire in un'unica operazione e nella stagione fisiologica più opportuna per le diverse specie. Il prezzo di applicazione deve essere costruito sommando alla voce specifica di preparazione della pianta al trapianto e successiva manutenzione triennale la voce relativa al trasferimento della pianta. Per meglio esemplificare il prezzo di trapianto di grandi alberi si producono in coda al capitolo alcuni esempi pratici di calcolo.

Cod.	Descrizione	u.m.	Prezzo
	Preparazione della pianta al trapianto, mediante: potatura strettamente funzionale al trapianto; disinfezione, con specifici prodotti fungicidi, delle superfici di taglio con diametro superiore a 5 cm.; fasciatura dei tronchi, dove necessario, con teli di juta o similari; legatura della chioma ove necessario. Trapianto della pianta con macchina trapiantatrice che sarà in grado di prelevare la pianta, garantendo la formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte possibile, dell'apparato radicale, e di trasferirla nel nuovo sito, dove precedentemente la stessa macchina avrà realizzato la nuova buca d'impianto. Fornitura e distribuzione sul fondo della buca di terra di coltivo miscelata con torba; concimazione con fertilizzante specifico o micorrize per alberi. Sigillatura della zolla con formazione del tornello. Tutoraggio della pianta mediante 3 o 4 pali tutori d'idonee dimensioni opportunamente controventati, compreso tutti i materiali necessari a garantire un efficace e duraturo ancoraggio. Prima bagnatura e intasamento della zolla.		
	Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo di tre anni. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature dovranno essere eseguite nel periodo da aprile ad ottobre per un numero d'interventi non inferiore a 10. Nel caso di periodi siccitosi si dovrà irrigare anche nel periodo invernale. La quantità di acqua per ogni irrigazione dovrà essere superiore ai 300 litri per pianta. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa: la saturazione con terriccio e torba delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il controllo e l'eventuale ripristino dei pali tutori e dei teli di juta, le concimazioni e, se necessari, i trattamenti fitosanita ri.		
	Per piante preparate e messe a dimora in parco/area verde:		
2503001	per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm	cad	1.370,00
2503002	per piante con circonferenza del fusto da 45 cm a 100 cm	cad	1.524,00
2503003	per piante con circonferenza del fusto da 100 cm a 150 cm Per piante preparate e messe a dimora in area stradale:	cad	1.674,00
2503004	per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm	cad	1.622,00
2503005	per piante con circonferenza del fusto da 45 cm a 100 cm	cad	1.864,00
2503006	per piante con circonferenza del fusto da 100 cm a 150 cm	cad	2.101,00
	Operazione di trapianto per piante con **circonferenza del fusto sino a 45 cm.,** con zolla diametro m. 1,70 e volume di mc. 1,0. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 1700 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice		
	Per raggio massimo di spostamento piante sino a 2 Km.		
2503007	Per un numero di piante da 1 a 9 Per un numero di piante superiore a 9, sommare alla voce 2503007	a corpo	6.448.00
2503008	per ogni esemplare aggiuntivo	cad	695,00
2503009	Per raggio di spostamento delle piante compreso tra 2 e 6 Km.	a corpo	6.448,00
2503010	Per un numero di piante da 1 a 6 Per un numero di piante superiore a 6, aggiungere alla voce 2503009 per ogni esemplare aggiuntivo	cad	865,00
	Operazione di trapianto per piante con **circonferenza del fusto compresa tra 45 cm. e 100 cm.** con zolla diametro m.2,50 e volume di mc. 3,2 /3,5. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 2500 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice		
	Per raggio massimo di spostamento piante sino a 2 Km.		
2503011	Per un numero di piante da 1 a 8 Per un numero di piante superiore a 8, sommare alla voce 2503011 per ogni esemplare aggiuntivo	a corpo cad	10.042,00
	Per raggio di spostamento delle piante compreso tra 2 e 6 Km.		
2503012	Per un numero di piante da 1 a 6	a corpo	1.236.00
2503013			10.042.0

tir
ASSOV/eRDE

Cod.	Descrizione	u.m.	Prezzo
2503014	Per un numero di piante superiore a 6, sommare alla voce 2503013 per ogni esemplare aggiuntivo	cad	1.427,00
2503015	Operazione di trapianto per piante con **circonferenza del fusto comoresa tra 100 e 150 cm.** con zolla diametro m.3,00 e volume compreso tra di mc. 4,7 a 6,5. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 3000 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio massimo di spostamento piante sino a 2 Km. Per un numero di piante da 1 a 7	a corpo	15.089,00
2503016	Per un numero di piante superiore a 8, sommare alla voce 2503015 per ogni esemplare aggiuntivo	cad	2.111,00
2503017	Per raggio di spostamento delle piante compreso tra 2 e 6 Km. Per un numero di piante da 1 a 6	a corpo	15.089,0
2503018	Per un numero di piante superiore a 6, sommare alla voce 2503017 per ogni esemplare aggiuntivo	cad	2.472,00

Garanzia d'attecchimento

La tecnica del grande trapianto, se correttamente eseguita, ottiene una buona percentuale d'attecchimento delle piante spostate. Il successo dell'intervento è fortemente influenzato dalla tecnica adottata, dalla specie e dallo stato vegetativo delle piante. Le imprese, esecutrici dei lavori, possono impegnarsi nella corretta esecuzione di tutte le fasi di lavoro per il trapianto, ma non possono garantire l'attecchimento dei soggetti trapiantati né possono impegnarsi nella sostituzione di esemplari, eventualmente non attecchiti, perche spesso si tratta di soggetti unici e con misure fuori degli standard di produzione vivaistica.
In alcuni casi è indispensabile garantire al committente la sostituzione in garanzia delle piante non attecchite.
Una possibile soluzione è quella di sostituire la pianta secca con altra di analoga specie e portamento ma con dimensioni di standard vivaistico, quindi con circonferenza del fusto sino a un massimo di 35 cm.
Tale costo andrà considerato solo se espressamente richiesto dal committente

Garanzia d'attecchimento per piante sottoposte a trapianto comprendente, nel caso di disseccamento del soggetto trapiantato: le operazioni di rimozione delle piante disseccate o in pessimo stato vegetativo e tutti i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti; la fornitura e messa a dimora di piante di specie e portamento analogo, con circonferenza del fusto sino a 35 cm.

2503019	per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm	cad	154,00
2503020	per piante con circonferenza del fusto da 45 cm a 100 cm	cad	180,00
2503021	per piante con circonferenza del fusto da 100 cm a 150 cm	cad	206,00

Esempi di calcolo del prezzo

Caso I° : trapianto **di n. 2 alberi** con circonferenza del fusto compreso tra 45 e 100 cm in area verde situata nel raggio di 2 Km

descrizione	articolo	Prezzo unitario	quantità	Totale
Operazioni di preparazione al trapianto e successiva manutenzione triennale	2503002	1.524,00	2	3.048,00
Operazioni di trapianto	2503011	10.042,00	A corpo	10.042,00
Prezzo totale trapianto e manutenzione				**13.090,00**
Garanzia d'attecchimento	2503020	180,00	2	360,00
Prezzo tot. trapianto, manutenzione, garanzia				**13.450,00**

Caso 11° : trapianto **di n. 8 alberi** con circonferenza del fusto compreso tra 45 e 100 cm in area verde situata nel raggio di 2 Km

descrizione	articolo	Prezzo unitario	quantità	Totale
Operazioni di preparazione al trapianto e successiva manutenzione triennale	2503002	1.524,00	8	12.192,00
Operazioni di trapianto	2503011	10.042,00	A corpo	10.042,00
Prezzo totale trapianto e manutenzione				**22.234,00**
Garanzia d'attecchimento	2503020	180,00	8	1.440,00
Prezzo tot. trapianto, manutenzione, garanzia				**23.674,00**

Caso III° : trapianto **di n. 12** alberi con circonferenza del fusto compreso tra 45 e 100 cm in area verde situata nel raggio di 2 Km

descrizione	articolo	Prezzo unitario	quantità	Totale
Operazioni di preparazione al trapianto e successiva manutenzione triennale	2503002	1.524,00	12	18.288,00
Operazioni di trapianto	2503011	10.042,00	A corpo	10.042,00
Operazioni di trapianto per n. piante >8	2503012	1236,00	4	4944,00
Prezzo totale trapianto e manutenzione				**33.274,00**
Garanzia d'attecchimento	2503020	180,00	12	2.160,00
Prezzo tot. trapianto, manutenzione, garanzia				**35.434,00**

IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - STIMA PRELIMINARE

Per semplificare il compito del tecnico- progettista si offre una stima sintetica del costo per mq. di singola superficie a verde, per la realizzazione di impianto irriguo caratterizzato da:

- sistema ad aspersione su prati;
- ala gocciolante per alberature, arbusti e tappezzanti.

Chiaramente, per definire un prezzo medio, sono state effettuate le seguenti approssimazioni e suddivise le aree a verde in classi d'ampiezza diverse:

- singola area verde inferiore a 500 mq.;
- singola area verde da 500 mq. a 1.000 mq.;
- singola area verde da 1.000 mq. a 5.000 mq.;
- singola area verde da 5.000 mq. a 10.000 mq.;
- singola area verde da 10.000 mq. oltre

Inoltre si è supposto che l'impianto abbia una composizione del verde così ripartita:

- superficie a prato ca. 70%;
- superficie investita ad alberi, arbusti e tappezzanti ca. 15%;
- superficie pavimentata ca. 15%.

Si è considerato inoltre che le prese d'acqua fossero poste nelle immediate vicinanze delle aree da irrigare e con portate proporzionate all'impianto da realizzarsi, con esclusione dell'impianto di sollevamento, filtrazione e trattamento acqua.

Qui di seguito si formulano pertanto i prezzi di riferimento per le sotto indicate classi di superficie:

□ singola area verde inferiore a 500 mq.
a) per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione 13,00
b) per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente euro/mq.

□ singola area verde da 500 mq. a 1.000 mq.
a) per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione 9,00 euro/mq.
b) per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente 10,80

□ singola area verde da 1.000 mq. a 5.000 mq.;
a) per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione 7,00
b) per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente euro/mq.

□ singola area verde da 5.000 mq. a 10.000 mq.;
a) per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione 6,00
b) per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente euro/mq.

□ singola area verde maggiore di 10.000 mq.
a) per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione 4,70 euro/mq.
b) per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente 5,10 euro/mq.

Per una più specifica ed analitica progettazione si rimanda ai prezzi unitari sotto indicati.

INGEGNERIA NATURALISTICA (2504)

Cod	Descrizione	U.M	Prezzo
2504001	**Inerbimento: semina a spaglio** Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina	mq	0,47

Cod	Descrizione	u.m.	Prezzo
2504002	Inerbimento su mulch di fieno Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, distribuzione sulla superficie da trattare di uno strato di fieno o paglie a culmo lungo (mulch) nella quantita di 1-1,2 kg/mq. Il mulch dovrà essere trattenuto al terreno mediante l'impiego di retino (rete da fagioli), esclusa la preparazione del piano di semina	mq	3,21
2504003	Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti	mq	1,96
2504004	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. a) per superfici fino a 5.000 mq b) per superfici oltre 5.000 mq	mq	1,73
2504005	Idrosemina potenziata con fibre legnose	mq	6,70
2504006	Realizzazione di inerbimento su di una superficie inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti, fibre legate di legno esente da tannino con lunghezza media di cm 1 prodotte per sfibramento termomeccanico nella dose di gr 200 mq; sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), dotate di adeguato ugello distributivo, tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. a) per superfici fino a 5.000 mq b) per superfici oltre 5.000 mq	mq	5,94
2504007	Inerbimento con georete in materiale biodegradabile: juta da 500 g/mq Fornitura e posa in opera di rete in fibra naturale (juta) da 500 g/mq a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno nel numero di almeno 1 a mq e graffata lungo i margini laterali per impedirne il sollevamento (ogni 30 cm), previa semina con miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito e indicate in progetto, con relativa concimazione; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	mq	5,29
2504008	Viminata Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname di castagno o larice (diametro 5 cm., lunghezza 1 mt.), posti ad una distanza di 50 cm. ed infissi nel terreno per 70 cm., collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm.) legate con filo di ferro zincato (diametro 3 mm.), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	m	27,03
2504009	Gradonata viva con talee e/o piantine radicate Realizzazione di gradonata viva con talee e/o piantine radicate, consistente nello scavo meccanico e manuale di una banchina (profondità minima 50 cm., contropendenza del 10%, interasse di 1,5-3 m.) nella messa a dimora di talee interrate per circa % della loro lunghezza (densità minima n.15/ 20/ml.) e/o piantine radicate (densità minima n. 5 ml.) appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per seguire il lavoro a regola d'arte	m	25,73
2504010	Fascinata Realizzazione di una fascinata eseguita su una banchina orizzontale della profondità di 30-50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ciascuna di 5 verghe, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro: 5 cm, lunghezza: 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	m	30,28
2504011	Palizzata semplice Realizzazione di una palizzata costituita da pali di castagno o larice scortecciati dal diametro di 15-18 cm. e di lunghezza 1,5-2,0 m., infissi nel terreno per 2/3 della lunghezza e posti ad interasse di 1,5 m. Posa in opera di pali trasversali alla linea di pendenza, dal diametro 15-18 cm e sovrapposti a realizzare un'opera di sostegno controterra di altezza almeno 45-50 cm., legati e fermati a valle ai piloti in legno, con filo di acciaio zincato spessore 3 mm; , compreso eventuale scavo, il reinterro con terreno recuperato in sito, la ferramenta e ogni altro onere necessario per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.	m	32,44

Cod	Descrizione	u.m.	Prezzo
2504012	**Palizzata in legname con talee** Realizzazione di una palizzata costituita da pali di legname idoneo (diametro: 20 cm, lunghezza: 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti ad una distanza di 1 m. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei mezzi tronchi di castagno (diametro: 10 cm, lunghezza 2m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima; messa a dimora di talee di specie autoctone idonee in numero di 10 al m; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	m	37,85
2504013	**Grata viva** Realizzazione di grata viva in legname con talee di salice o piantine radicate: struttura portante costituita da reticolato in tondoni di castagno o larice (diametro minimo cm. 15) a maglia 1,0x1,0 m., uniti tra loro con chiodature e legature con filo di ferro zincato; la struttura viene vincolata alla base ed anoorata al terreno con piloti in acciaio o picchetti di legno di lunghezza 1,5 m., gli intestizi intasati di talee di salice o piantine radicate, terreno di copertura profilatura superficiale della scarpata, fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altro onere accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	mq	118,96
2504014	**Palificata ad una parete** Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi di castagno o larice (diametro minimo 20-25 cm.), fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con picchetti in ferro; inserimento di talee di salice posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq.), il riempimento, esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo e compreso ogni altro onere.	mc	101,66
2504015	**Palificata a due pareti**	mc	151,41
2504016	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi di castagno o larice (diametro minimo 20-25 cm), fissati fra loro con chiodi in tondino d'acciaio 0 10/12 ancorata al piano di base con barra d'acciaio in ferro; inserimento di talee di salice posate contigue in almeno due strati, inserimento di tubo microfessurato alla base della palificata 0 160,riempimento a strati con materiale proveniente dagli scavi e/o riportato, compreso la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale, il riempimento ed ogni altro onere. Escluso lo scavo e la fornitura del materiale vegetale vivo. Palificata a due pareti interamente riempita con materiale terroso proveniente da scavo Palificata a due pareti con riempimento dei due corsi inferiori con pietrame di pezzatura 150/300	mc	179,52
2504017	**Briglia in legname e pietrame** Realizzazione di briglia in legname e pietrame mediante costruzione di struttura cellulare, realizzata con tondame di castagno o larice scortecciato, del diametro di circa 20 -25 cm e lunghezza minima di 3 m, fissato con chiodi e/o tondino in acciaio ad aderenza migliorata, previa realizzazione di foro con trapano, e realizzazione di idonei incastri tra i singoli elementi ; compreso lo scavo di fondazione e di ammorsamento della struttura nelle sponde dell'alveo effettuato a mano o con mezzo meccanico, compreso il riempimento della struttura con pietrame di pezzatura idonea, il trasporto di materiali effettuato con qualsiasi mezzo, la fermenta e qualsiasi altro onere per eseguire i lavori.	mc	235,76
2504018	**Gabbionata con talee** Realizzazione di una gabbionata con talee costituita da una rete metallica in filo di ferro zincato a doppia torsione con maglia e filo di qualsiasi dimensione, compresi i tiranti, riempita in modo manuale o parzialmente meccanico con pietrame di cava o ciotoli di fiume; distribuzione di terreno agrario sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro 3-10 cm.), in numero di almeno 5 per m.; compresi tutti i materiali, ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	mc	129,78
2504019	**Copertura diffusa con astoni e talee di salice** Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di salice di sponda di alveo per 4 m. di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm., profondità 40 cm.); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm., lunghezza 80 cm.) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari a 1 m. per la fila inferiore, 2 m. per quella intermedia e 3 m. per quella superiore, fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm.) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa di massi (volume non inferiore a mc. 0,30 e peso superiore a ql. 8) ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria, compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	m	139,51

Cod	Descrizione	u.m.	Prezzo
	Canaletta forestale Realizzazione di una canaletta in legname per la regimazione delle acque , mediante scavo a sezione ristretta , a forma trapezia e della larghezza netta alla base pari a 60 cm, alla sommità pari a 1m, profondità netta 50 cm ; la posa in opera sul fondo e sulle sponde di geocomposito costituito da rete metallica zincata a doppia torsione e georete tridimensionale in polipropilene, la realizzazione a difesa delle sponde con palizzata a paramento inclinato, realizzato con legname scortecciato di diam.>15cm fissata a piloti in legname di pari diametro, infissi nel terreno per almeno 50 cm e posti ad interasse di 1 m. Sono compresi gli scavi, il reinterro con terreno recuperato in sito, la ferramenta e ogni altro		
	Difesa spondale in massi vincolati Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati (volume non inferiore a mc. 0,30 e peso superiore a ql. 8) con talee di salice, disposti lungo la scarpata, su due file parallele e parzialmente sovrapposte. I massi della fila a ridosso dell'alveo dovranno essere vincolati tra di loro, mentre quelli della fila a monte vanno vincolati oltre che tra loro anche, alternativamente, a dei piloti in ferro a doppio T (anima 10 cm., lunghezza 1,5-2,5 m.) ed infissi nell'alveo per 1,1,5 m. con interasse di m. 2. La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm.) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, ancorata ai massi con malta cementizia anti - ritiro, compreso ogni altro onere od accessorio, compreso lo scavo per eseguire 11 lavoro a regola d'arte e la fornitura e l'infissione delle talee all'interno degli interstizi tra i massi e la		
2504021	loro copertura con		
	Canaletta sgrondo Formazione di canaletta per lo sgrondo delle acque meteoriche poste trasversalmente a 45° rispetto all'asse della sede stradale per ottenere una buona pendenza e per favorire l'autopulitura del canale di scorrimento, costruite con due tendoni di legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera del diametro di almeno cm. 15, collegati fra loro con 3 coppie di cambre in acciaio del diametro di 16 mm alla distanza di cm 15 circa, su un terzo tendone in legno di analoghe caratteristiche o piattaforma in calcestruzzo		
2504022	armato. Compreso gli		
	Costruzione di taglia acqua		
2504023	Costruzione di taglia acqua in legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera, per piste di servizio, costituito da un tondone del diametro almeno di 15 cm circa, posto trasversalmente a 45° rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con zancatura.	m	11,24
	Rete in fibra naturale Posa in opera di rete in fibra naturale (juta, cocco, agave), di qualsiasi peso, con funzione antierosiva,		
2504024	fissata al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.		

LAVORI DIVERSI (2512)

Cod	Descrizione	U.M.	Prezzo
2512001	**Decespugliamento di scarpate** stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della	mq	0,54
2512002	rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0,37
2512003	**Decespugliamento di scarpate stradali** e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), escluso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta	mq	0,74
2512004	senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0,52
	Decespugliamento di area boscata con **pendenza media inferiore al 50** %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:		

Cod	Descrizione	U.M.	Prezzo
2512005	a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	1,02
2512006	b) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0,60
2512007	c) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	0,79
2512008	d) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0,50
2512009	Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:	mq	1,26
2512010	a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	0,85
2512011	b) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	1,02
2512012	c) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	0,68
2512013	d) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta	cad	31,66
2512014	Estirpazione delle piante in vivaio con formazione della zolla, sollevamento, rivestimento della zolla con idoneo telo o rete metallica, legatura della chioma, carico su automezzo, escluso il trasporto in cantiere: a) zolle fino a 70 cm di diametro b) zolle da 70 a 100 cm di diametro	cad	57,87
2512015	Estirpazione di piante da vivaio a radice nuda, per circonferenze tronco fino a 35 cm	cad	20,74

Cod	Descrizione	U.M.	Prezzo
2505001	Descespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito con trattrice dotata di decespugliatore a coltelli	ha	250,26
2505002	Lavorazione del terreno alla profondità di m 0,5 - 0,7 compreso amminutamento ed ogni altro onere. Superficie effettivamente lavorata.	ha	450,92
2505003	Fornitura e spandimento di ammendante organico, letame maturo, prevedendo un quantitativo minimo di 3 kg/mq, da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale	ha	837,90
2505004	Lavorazione di finitura superficiale del terreno, eseguita con attrezzi a denti, con esclusione di attrezzi rotativi ad asse orizzontale, compreso interramento ammendante organico predistribuito, fino alla completa preparazione del terreno per la posa a dimora delle piante	ha	226,00
2505005	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o alveolo, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento. a) per piante di anni 1	cad	5,40
2505006	b) per piante di anni 2	cad	6,47

Cod	Descrizione	u.m.	Prezzo
	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale delle buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in vasetto o alveolo.	cad	6,00
2505007	a) per piante di anni 1	cad	7,22
2505008	b) per piante di anni 2		
2505009	Trinciatura meccanica dell'area di recente imboschimento eseguita negli interfilari con trinciaerba azionato da trattrice e con rilascio in loco del materiale triturato.	ha	251,37
	Lavorazione meccanica superficiale del terreno (vangatura o discatura o simile), eseguita ad una profondità di circa 30 cm, sia lungo il filare che incrociata, avendo cura di avvicinarsi il più possibile alle 2505010 piante senza comunque danneggiarle.	ha	404,61
2505011	Zappettatura manuale attorno alle singole piante per un raggio di 40 cm	cad	0,95
2505012	Fornitura e posa in opera di protezione antilepre tipo "tubo Shelter" in polipropilene h. cm. 60	cad	1,93
2505013	Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale diam 50 cm.	cad	3,30
2505014	Fornitura a piè d'opera di piantine forestali "latifoglia" di anni 1+1 in vasetto o fitocella	cad	2,12
2505015	Fornitura a piè d'opera di piantine forestali tipo Juniperus, Quercus ilex, Taxus baccata di anni 1+1 in vasetto o fitocella	cad	4,85
2505016	Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione estiva prevedendo l'utilizzo di 20 litri di acqua per pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo di ogni onere necessario per l'approvvigionamento e la distribuzione.	cad	0,53

PAVIMENTAZIONI (2508)

Cod	Descrizione	u.m.	Prezzo
2508001	Fornitura e posa in opera di pavimentazione alveolare in materiale plastico, polietilene ad alta densità, carrabile con resistenza alla compressione fino a 200 t/mq, compreso lo scavo del cassonetto, predisposizione di idoneo fondo con inerti avente spessore minimo di 20 cm., posato su letto di inerti vulcanici permeabili (lapillo) compreso il riempimento degli alveoli con idonei materiali per la crescita del prato (terriccio e torbe miscelati al lapillo) e semina del prato con sementi di graminacee in ragione di 40 g/mq	mq	45,64
2508002	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a 4,5 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta:	mq	158,66
2508003	con getto in sottofondo in cls armato spessore 10 cm come sopra ma con sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm	mq	138,69
2508004	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a 7 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta:	mq	183,66
2508005	con getto in sottofondo in cls spessore 10 cm come sopra ma con sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm	mq	151,95
2508006	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a 10 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta:	mq	206,48
2508007	con getto in sottofondo in cls armato spessore 10 cm come sopra ma con sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm	mq	190,18

Cod	Descrizione	u.m.	Prezzo
2508008 2508009 2508050 2508051	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico) Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica, (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata. (questi esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore mm10/15/20 100% EPDM colori a scelta della D.L. Collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 1177 cap. 6 " Metodo in prova" a) spessore mm 20 + 10 b) spessore mm 40 + 10 c) spessore mm 50 + 15 d) spessore mm 60 + 20	mq mq mq mq	115.00 125.00 145.00 175.00
2508053 2508054 2508055 2508056	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;EN 71.3 materiale atossico) Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica, (spessore variabile in funzione dell'altezza della caduta HIC)stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata. (questi esclusi) Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange, (70% EPDM 30% nero) stesa e spianamento,spessore mm10/15/20, colori a scelta della D.L. Collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 1177 cap. 6 " Metodo in prova " a) spessore mm 20 + 10 b) spessore mm 40 + 10 c) spessore mm 50 + 15 d) spessore mm 60 + 20	mq mq mq mq	105,00 117,00 134,00 157,00
2508010 2508011	Finitura superficie con vernice alifatica di vario colore: grigio, ocra, rosso, verde, azzurro, stesa a spruzzo con airless in ragione di 0,3 kg ogni mq per verniciatura disegno, aumento percentuale sul prezzo base	mq %	12,38 30%
2508012 2508013 2508014 2508015	Fornitura e posa di cordonatura in cemento con cordoli di 10 x 25 x 100 cm retti, scivoli, rasi e bocche di lupo, compreso la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni, con allontanamento e trasporto dei materiali di risulta al luogo di smaltimento, sottofondo e rinfianco per tutta la lunghezza dei cordoni, con CLS cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: come sopra ma curvi, aumento percentuale del prezzo base per cordoli 12-15 x 25 x 100 cm come sopra ma curvi, aumento percentuale del prezzo base	m % m %	26,8 45% 32,60 45%
2508016	Fornitura e posa di cordolo in acciaio "cor-ten" per delimitazione tra parti pavimentate e zone erbose, lama spessore 10 mm. con altezza sino a 200 mm fissata mediante saldatura ad un piatto asolato collegato ad un tirafondo di ancoraggio di diametro minimo di 20 mm ad un intervallo medio di 150 cm da fissarsi con boiacca o malta cementizia, compreso la formazione dei giunti ed il loro adeguato dimensionamento per compensare le dilatazioni termiche.	m	46,73
2508017 2508018	Fornitura e posa di cordolo in legno di conifera trattata a) per cordoli 3,5 x 15 x 100 fissati con tirafondi in metallo b) per cordoli 8 x 12 x 100 fissati con piastre in legno e cls	m m	18,79 28,25
2508019	Scavo per formazione cassonetto fino a 35 cm per marciapiedi, banchine, vialetti ecc., escluso la roccia dura da martellone o mina, compresa la regolarizzazione del fondo scavo, l'eventuale rifinitura a mano, il compattamento, il carico del materiale scavato su autocarro e trasporto a pubblica discarica.	mq	7,92
2508020	Pavimentazione ottenuta con l'impiego di graniglia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree disposta in strati successivi secondo le seguenti modalità: un primo strato di 4 cm di pezzatura 12-6 mm, adeguatamente bagnata e costipata con almento due rullature; un secondo strato di 4 cm, pezzatura 6 - 3 mm, realizzata come sopra con almento 4 rullature; uno strato finale di 2 cm pezzatura inferiore a 3 mm, realizzata come sopra con almeno 8 rullature. Il prezzo comprende fornitura e stesa in luogo dei materiali idonei, il nolo delle macchine operatrici nonché il personale necessario per integrare e completare le operazioni meccaniche.	mq	16,08
2508021	Fornitura e stesa di asfalto colato spessore cm.2 con rifinitura di "filler"granigliato	mq	9,97
2508022 2508023	Fondazione stradale per pavimentazioni, in genere costituito da strato misto granulare di cava o di fiume con sovrastante strato misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30 % di materiale lapideo frantumato della dimensione di 10-15 mm e compresa l'idonea rullatura a strati separati, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto. per uno spessore di 15 cm per uno spessore di 20 cm	mq mq	17,32 19,23

Cod	Descrizione	u.m.	Prezzo
2508024	per uno spessore di 25 cm per uno spessore di 30 cm	mq	21,18
2508025		mq	22,82
2508026	**Formitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso** con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia spessore 3 - 5 cm, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto spessore 40 cm e trasporto all P.P.D.D. del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura spessore 30 cm ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte: a) massello monostrato colorato 60 mm	mq	34,77
2508027	b) massello monostrato colorato 80 mm	mq	35,86
2508028	c) massello doppio strato colorato 60 mm	mq	37,48
2508029	d) massello doppio strato colorato 80 mm	mq	39,12
2508030	**Fornitura e posa di masselli in cemento vibrocompresso prefabbricati** a granulometria controllata per pavimentazione carreggiabile erbosa a dim. 50 x 50 cm, spessore 12 cm per superficie erbosa dal 55 % al 65 %, compreso scavo, riporto di misto naturale, cilindratura, riporto di sabbia, intasamento con terra alleggerita con torba e sabbia e semina con miscuglio di graminacee	mq	42,38
2508031	**Formazione di percorsi pedonali in lastre in CLS 50 x 50 o 40 x 40 spessore 4-5 cm** compreso lo scavo, riporto di misto naturale, strato di allettamento in sabbia o ghiaietto, i tagli, le stuccature a cemento , intasamento degli interstizi con terra e semina con miscuglio di graminacee	mq	41,29
2508032	Formazione di pavimentazione in calcestruzzo pigmentato con ossido di ferro, costituito da un impasto di cemento (250 kg/mc), di inerti di cava e pigmenti, caratteristiche e colori costanti, compreso di stesura, stagnatura , creazione di tagli di dilatazione ogni 5 ml e riempimento con resine epossidiche, altezza del getto pari a 15 cm con rete elettrosaldata, compreso la formazione del cassonetto.	mq	47,81
2508033	Formazione di pavimentazione in taglime di tufo altezza 12/15 cm, ottenuta con taglime di tufo al 60 %, lapillo al 40 %, confezionato con 250 Kg/mc di cemento, 120 kg/mc di grassello di calce, ossido giallo nella dose di 6 kg/mc, spolvero superficiale di taglime sulla pavimentazione prima del ritiro del conglomerato. Compresa la realizzazione di giunti in blocchetti di tufo ogni 12/15 mq per viali di larghezza fino a 3,00. Da porsi in opera su adeguata fondazione in cls armato da computarsi a parte.	mq	53,25
2508034	**Fornitura e posa di cordolo eseguito con blocchetti di tufo** di dimensioni cm 12 x 25 x 40, compreso la formazione di sottofondo con malta cementizia, rinfianco e stilatura dei giunti per tutta la lunghezza della cordolatura. a) per pose in opera lineari	m	31,51
2508035	b) per posa in opera curvilinee	m	43,47
2508036	Formazione di pavimentazione in legno di conifera trattato per esterni, impregnate in autoclave, di lunghezza variabile con lavorazione di goffratura antiscivolo sulla parte superiore e venature nel senso della lunghezza (spessore pavimentazione 4 cm), avvitate su travi di conifera in autoclave fissate in calcestruzzo di dimensioni di cm 12 x 8, lunghezza 4 mt. Compreso la formazione del cassonetto.	mq	167,35
2508037	**Fornitura e posa di binderi di porfido a correre per contenimento percorsi** e pavimentazioni, sezione cm 10, lunghezza cm 25 - 30 cm; posati su sottofondo in cls a q.li 2 di cemento R 325 - Rck > 200 kg/cmq; sigillatura dei giunti con malta di cemento; compreso lo scavo necessario per disporli secondo i profili di progetto ed ogni altra prestazione occorrente	ml	26,08
2508038	**Pavimenti in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige, posati su letto di sabbia** e cemento soffice dello spessore di 10 cm, compresi: la sabbia ed il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, compreso la preparazione del sottofondo. con cubetti pezzatura 4/6 cm	mq	74,98
2508039	con cubetti pezzatura 6/8 cm	mq	81,28
2508040	con cubetti pezzatura 8/10 cm	mq	86,28
2508041	con cubetti pezzatura 10/12 cm	mq	94,11
2508042	**Sottofondo in cls armato per pavimentazione esterne** (gomma, cubetto, porfido a lastre, ecc) compreso la rete elettrosaldata di armatura, la carpenteria di contenimento, la staggiatura a mano e/o a macchina, il getto fino ad ottenere uno spessore finito di cm 10	mq	26,08

Cod	Descrizione	u.m.	Prezzo
2508043	**ASFALTATURA (Unica mano)** Esecuzione di bitumatura finale del massetto ghiaioso di fondo (computato a parte). Sono compresi la fornitura e la posa di strato di collegamento in conglomerato bituminoso con inerti di calibratura da mm. 0 a mm. 12 per uno spessore finito compresso di cm. 6/7,la cilindratura a caldo con rullo vibrante, la finitura finale con innaffiatura di emulsione acida bituminosa in ragione di 1 Kg./mq. eseguita a macchina, l'intasamento con spandimento di sabbia fine sulla superficie asfaltata	mq	17,38
2508044	**SERVIZI ELETTRICI INTERRATI** Esecuzione di canalizzazione interrata per eventuali predisposizioni elettriche Negli oneri sono compresi: lo scavo a sezione ristretta con mezzo meccanico, il trasporto a rifiuto della risulta,la fornitura e la posa della tubazione in P.V.C.,la fornitura e la posa del filo pilota zincato da mm. 3, il bauletto di protezione in cls, la fornitura e la posa della cordella di segnalazione pericolo. Per tubi di diametro da mm. 100 a mm. 140	m	29,35
2508045	**POZZETTI VISITA E DI RACCORDO** Esecuzione di pozzetti visita e di raccordo per linee di cavidotti interrati. Negli oneri sono compresalo scavo con mezzo meccanico, il trasporto a rifiuto della risulta, la fornitura e la posa del manufatto in cemento, il rinfianco in cls, la fornitura e la posa della botola carrabile per traffico pesante. Con manufatto di cm. 40 x 40 o 50x50	cad	179,31

TETTO VERDE (2507)

Le coperture a verde interessano ambiti di applicazione molto specifici e diversi, difficilmente sintetizzabili in poche voci di prezzo. Per esigenze particolari è necessario consultare le imprese specializzate nel settore. In questa sezione viene trattato il sistema di copertura a verde delle sole superfici piane, ove si assume che queste siano state predisposte con una lieve pendenza continua del 1,5- 2% e dotate di bocchettoni, correttamente dimensionati per lo scarico delle acque. Nel caso di coperture piane sopra ambienti riscaldati o condizionati, queste dovranno essere preventivamente dotate di adeguato isolamento termico. La nostra valutazione economica considera le lavorazioni dalla realizzazione dello strato impermeabile sino alla messa in opera del verde. Per formulare i prezzi, si è ipotizzato di operare in buone condizioni di lavoro e in particolare, si è assunto che tutti i materiali necessari possano essere posti sul tetto da trattare con le normali attrezzature (autogru o gru di cantiere disponibile). Le coperture a verde eseguite in questo ambito possono riassumersi in due tipologie fondamentali: a) Verde pensile estensivo; b) Verde pensile intensivo.

Giardino pensile estensivo, caratterizzato da pesi e spessori ridotti, basso fabbisogno nutritivo ed energetico, costi relativamente bassi per l'installazione e la gestione. Lo spessore del substrato, varia dagli 8 ai 15 cm., il peso è compreso tra 80 kg/m^2 a 200 kg/m^2 a saturazione idrica completa (esclusa la vegetazione). Le specie vegetali generalmente impiegate sono costituite da sedum, piante perenni ed erbacee con elevata resistenza allo stress idrico e termico. Questo inverdimento è' utilizzato particolarmente su coperture piane di grandi dimensioni (capannoni commerciali ed industriali). La fruibilità di queste superfici è, nella norma, assai ridotta e l'accesso limitato agli interventi di manutenzione. Giardino pensile intensivo, caratterizzato da spessori e pesi importanti, alto fabbisogno energetico per la condotta, costi relativamente elevati sia d'installazione sia di gestione. Lo strato colturale può variare da 15 a di 50 cm e oltre, il peso è compreso tra 200 Kg/ m2 e 700 kg/m2 come standard (esclusa la vegetazione). In determinati casi, in cui si ha la necessità di impiegare alberature a sviluppo maggiore, il substrato può raggiungere i 100 cm. I limiti sono costituiti dalla statica dell'elemento portante, per questo è fondamentale prima di procedere, far verificare la statica del solaio e il carico accidentale residuo che si ha a disposizione da figure professionali competenti autorizzate e legalmente legittimate; infatti aggiungendo ancora peso alla copertura (per una stratigrafia di 35 - 50 cm il peso è di ca. 350 - 500 kg/mq) questa deve essere ancora in grado di garantire prestazioni portanti. Le specie vegetali generalmente impiegate sono erbacee prative, perenni, cespugli e, ove possibile, anche piccoli alberi. Queste coperture richiedono una manutenzione frequente, regolari apporti nutritivi ed assidua alimentazione idrica; la fruibilità è massima: Il metodo intensivo viene impiegato per la realizzazione di veri e propri giardini su qualsiasi tipo di superficie pensile: tetti, terrazze, parcheggi interrati, box.

Cod	Descrizione	U.M	Prezzo
	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque.		
2507001	a) per superfici fino a 200 mq mq		38,05
2507002	b) per superfici da 200 a 500 mq mq		36,96
2507003	c) per superfici da 500 a 2000 mq mq		32,84
2507004	d) per superfici oltre 2000 mq mq		29,75
	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi,conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali.		
	a) per superfici fino a 200 mq b)		
2507005	per superfici da 200 a 500 mq c)	mq	68,20
2507006	per superfici da 500 a 2000 mq d)	mq	62,86
2507007	per superfici oltre 2000 mq	mq	57,15
2507008		mq	53,78
	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e iserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali.		
2507009	a) per superfici fino a 200 mq b)	mq	120,00
2507010	per superfici da 200 a 500 mq c)	mq	110,00
2507011	per superfici da 500 a 2000 mq d)	mq	104,00
2507012	per superfici oltre 2000 mq	mq	98,00
	Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo, adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH		
2507013	neutro o subacido; porosità totale > 60%; capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione trasporto in quota dei materiali.	mc	149,00
2507014	**Messa a dimora, in talee, di sedum** o altre crassulacee, nella dose di 50 g/mq. Compreso	mq	6,50
	Fornitura e posa di stuoia precoltivata, con supporto geotessile biodegradabile, tipologia vegetale: Sedum, in non meno di 4 specie diverse (esempio indicativo delle specie: Sedum album, Sedum reflexum, Sedum floriferum, Sedum sexangulare). idoneo per coperture a verde di tipo estensivo, su strato portante della vegetazione adeguatamente preparato e livellato, posa con stretto accostamento		
2507015	dei bordi, annaffiamento con almeno 30 l/m^2 per 2-3 volte, mantenendo comunque umido il substrato	mq	42,00



CI VENGONO NATURALI

LE SOLUZIONI PER PORTARE LA NATURA OVUNQUE

optSma

Optima Giardini Pensili Srl
Strada Lungofino, 151 65013 Città Sant'Angelo (PE) Italy
www.optimagiardinipensili.itinfo@optimagiardinipensili.it
Tel +39 085 95311 int. 3 - Fax +39 085 959644



Settori

Progettazione

Realizzazione

Manutenzione

Sicurezza

Vivai

Garden

attività

Segmenti

Parchi e Giardini

Ingegneria naturalistica

Recupero Ambientale

Verde sportivo

Verde naturalistico

Verde pensile

Verde industriale

Verde d'interno

Cod	Descrizione	U.M	Prezzo
2507016	**Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti** - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.	mq	7,50
302507017	**Formazione di copertura a verde tipo prato naturale** composto da piante annuali di media altezza 50 cm - almeno 5 specie selezionate e idonee al sito 5gr/mq), sono compresi tutti i lavori preparatori	mq	8,00

N.B.: I prezzi per la realizzazione del tetto verde, non includono l'impianto irriguo, indispensabile per le tipologie intensive. Per la valutazione dei prezzi dell'impianto irriguo, consultare la specifica sezione.

FORNITURE E SMALTIMENTI

Ammendanti, terre e terricciati 100
Fertilizzanti e fitofarmaci 100
Irrigazione: accessori vari 101
Irrigazione: cavidotti, cavi elettrici 104
Irrigazione: elettrovalvole, valvole 106
Irrigazione: irrigatori, microirrigazione 107
Irrigazione: programmatori elettronici, centraline 109
Irrigazione: raccorderia 111
Irrigazione: tubi / ali gocciolatori 113
Materiali ed accessori vari 118
Oneri di discarica 122
Sementi, tappeti erbosi in zolle 123

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010071**

Ammendante vegetale compostato (compost verde) ottenuto per fermentazione aerobica di scarti vegetali, vagliato. Sfuso.

Unità di misura **mc** **Prezzo di fornitura** **€ 43,01**

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010072**

Argilla espansa in granuli, granulometria 8 - 20 mm

Unità di misura **mc** **Prezzo di fornitura** **€ 88,55**

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010041**

Miscela di materiali vulcanici (pomici e lapillo vulcanico), sostanza organica e concimi complessi con azoto nelle forme a cessione controllata - sfuso

Unità di misura **mc** **Prezzo di fornitura** **€ 82,74**

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010042**

Miscela di materiali vulcanici (pomici e lapillo vulcanico), sostanza organica e concimi complessi con azoto nelle forme a cessione controllata - in big bag da 1,5 mc

Unità di misura **mc** **Prezzo di fornitura** **€ 100,35**

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010061**

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 -2 mm

Unità di misura mc **Prezzo di fornitura** **€ 53,24**

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010065**

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 -2 mm : sabbia silicea cert.USGA

Unità di misura **mc** **Prezzo di fornitura** **€ 60,72**

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010011**

Terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde

Unità di misura **mc** **Prezzo di fornitura** **€ 23,02**

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010021**

Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro sfuso

Unità di misura mc **Prezzo di fornitura** **€ 66,47**

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010022**

Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro in sacchi da 70/80l

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 8,99**

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010031**

Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno 70% torba, concimato, con pH neutro - sfuso

Unità di misura **mc** **Prezzo di fornitura** **€ 77,66**

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010032**

Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno 70% torba, concimato, con pH neutro in big bag da 2,5 mc

Unità di misura mc **Prezzo di fornitura** **€ 88,43**

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010033**

Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno 70% torba, concimato, con pH neutro in sacchi da 80 l

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 10,51**

Ammendanti, terre, terricciati Codice **15010051**

Torba in balle da 0,25 mc, di provenienza estera

Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 22,51**

Fertilizzanti e fitofarmaci Codice **15030175**

Concime a lenta cessione contenente azoto a lenta cessione, fosforo e potassio, con microelementi per soddisfare le esigenze nutritive dei tappeti erbosi

Unità di misura **kg** **Prezzo di fornitura** **€ 2,66**

Fertilizzanti e fitofarmaci Codice **15030161**

Concime complesso ternario

Unità di misura **kg** **Prezzo di fornitura** **€ 0,66**

Fertilizzanti e fitofarmaci Codice **15030171** Concime complesso ternario con azoto a lenta cessione ad alto titolo di elementi nutritivi per superfici erbose intensamente sfruttate

Unità di misura **kg Prezzo di fornitura € 1,95**

Fertilizzanti e fitofarmaci Codice Diserbante chimico selettivo per tappeti erbosi: per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga. Unità di misura **kg Prezzo di fornitura** **15040011 €**

47.25

Fertilizzanti e fitofarmaci Codice

Diserbante chimico selettivo per tappeti erbosi: per il controllo delle infestanti annuali termofile Unità di misura **kg** **Prezzo di fornitura** **15040012 €**

67.05

Fertilizzanti e fitofarmaci Codice

Diserbante chimico specifico per il diserbo totale di vialetti ed aree pavimentate. Unità di misura **kg** **Prezzo di fornitura** **15040021 €**

27.20

Fertilizzanti e fitofarmaci Codice

Fungicida o Insetticida generico per uso endorapico Unità di misura kg **Prezzo di fornitura** **15040031 €**

94.88

Irrigazione : accessori vari Codice **15100625**

Cartuccia per filtri in polipropilene, 120 mesh, calza in poliestere, 2" Unità di misura **cad**

Prezzo di fornitura **€ 12,60**

Irrigazione : accessori vari Codice

Cartuccia per filtri in polipropilene, 120 mesh, calza in poliestere, 3" Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **15100626 €**

14.65

Irrigazione : accessori vari Codice

Cartuccia per filtri in polipropilene, 120 mesh, doppia rete inox, 1 1/2" - 2" Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **15100624 €**

12.87

Irrigazione : accessori vari Codice

Cartuccia per filtri in polipropilene, 120 mesh, doppia rete inox, 3" Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **15100627 €**

39.05

Irrigazione : accessori vari Codice **15100620**

Cartuccia per filtri in polipropilene, 120 mesh, in poliammide, 1/2" - 3/4" Unità di misura **cad**

Prezzo di fornitura **€ 7,27**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100621**

Cartuccia per filtri in polipropilene, 120 mesh, in poliammide, 1" Unità di misura cad

Prezzo di fornitura **€ 8,18**

Irrigazione : accessori vari Codice

Cartuccia per filtri in polipropilene, 120 mesh, in poliammide, 1 1/4" Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **15100622 €**

11.53

Irrigazione : accessori vari Codice

Cartuccia per filtri in polipropilene, 120 mesh, in poliammide, 1 1/2" Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **15100623 €**

11.97

Irrigazione : accessori vari Codice **15100628**

Cartuccia per filtri in polipropilene, 40 - 155 mesh, in poliestere 3/4" - 1" Unità di misura cad

Prezzo di fornitura **€ 6,68**

Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100630**
Cartuccia per filtri in polipropilene, 50 - 150 mesh, con rete in poliestere 3"			
Unità di misura **cad**	**Prezzo di fornitura**		**€ 86,91**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100629**
Cartuccia per filtri in polipropilene, 80 - 155 mesh, con rete in acciaio inox 3/4" - 1"			
Unità di misura **cad**	**Prezzo di fornitura**		**€ 10,08**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100631**
Cartuccia per filtri in polipropilene, 80 - 155 mesh, con rete in acciaio inox 1 1/2" - 2"			
Unità di misura cad	**Prezzo di fornitura**		**€ 66,76**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100635**
Cavalletti treppiedi zincato con puntali regolabili con attacco 1/2"			
Unità di misura **cad**	**Prezzo di fornitura**		**€ 20,15**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100636**
Cavalletti treppiedi zincato con puntali regolabili con attacco 3/4"			
Unità di misura **cad**	**Prezzo di fornitura**		**€ 34,01**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100637**
Cavalletti treppiedi zincato regolabile con attacco 1"			
Unità di misura cad	**Prezzo di fornitura**		**€ 40,15**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100610**
Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 1/2", portata 5 mc/h, esclusa cartuccia.			
Unità di misura cad	**Prezzo di fornitura**		**€ 8,46**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100611**
Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 3/4", portata 5 mc/h, esclusa cartuccia.			
Unità di misura cad	**Prezzo di fornitura**		**€ 8,71**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100612**
Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 1", portata 6 mc/h, esclusa cartuccia.			
Unità di misura cad	**Prezzo di fornitura**		**€ 9,42**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100613**
Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 1 1/4", portata 9 mc/h, esclusa cartuccia.			
Unità di misura **cad**	**Prezzo di fornitura**		**€ 19,07**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100614**
Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 1 1/2", portata 10 mc/h, esclusa cartuccia.			
Unità di misura **cad**	**Prezzo di fornitura**		**€ 27,39**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100615**
Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 2", portata 23 mc/h, esclusa cartuccia.			
Unità di misura cad	**Prezzo di fornitura**		**€ 84,69**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100616**
Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 3", portata 46 mc/h, esclusa cartuccia.			
Unità di misura **cad**	**Prezzo di fornitura**		**€ 149,04**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100658**
Giunto snodato in polipropilene 3/4" M			
Unità di misura cad	**Prezzo di fornitura**		**€ 12,09**
Irrigazione : accessori vari		Codice	**15100659**
Giunto snodato in PVC 1" M			
Unità di misura cad	**Prezzo di fornitura**		**€ 45,72**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100668**
Giunto snodato per collegare gli irrigatori all'altezza giusta e nella posizione corretta, Filetto 1/2" x 3/4" maschio x 30 cm (L)
Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 4,41**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100667**
Idrante automatico in bronzo 1"
Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 80,61**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100666**
Idrante automatico in bronzo 3/4"
Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 39,68**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100665**
Idrante in plastica con chiave e curva snodata 3/4" M
Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 25,95**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100642**
Pozzetti in resina PEAD leggera, rettangolare 265 x 400 x h.320
Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 25,19**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100641**
Pozzetti in resina sintetica leggera, circolare diam. 300x h.250
Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 10,08**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100640**
Pozzetti in resina sintetica leggera, circolare mini diam. 213x h.230
Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 6,09**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100643**
Pozzetti in resina sintetica leggera, rettangolare 380 x 510 x h.310
Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 26,98**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100644**
Pozzetti in resina sintetica leggera, rettangolare maxi 500 x 640 x h.380
Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 46,29**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100646**
Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante circolare mini diam. 205 h.230
Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 11,63**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100647**
Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante circolare mini diam. 335 h.265
Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 23,30**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100648**
Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare 400 x 540 x h.310
Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 51,65**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100649**
Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare 480 x 660 x h.310
Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 73,05**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100650**
Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare 590 x 835 x h.390
Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 267,01**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100651**
Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare 695 x 1030 x h.465
Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 469,80**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100660**

Raccordo antivandalo girevole diritto 3/4" - 1/2" FM

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 6,11

Irrigazione : accessori vari Codice **15100661**

Raccordo antivandalo girevole diritto 3/4" - 3/4" FM

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 6,24**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100662**

Raccordo antivandalo girevole gomito 1/2" - 1/2" MF

Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 4,16**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100663**

Raccordo antivandalo girevole gomito 3/4" - 3/4" MF

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 4,16**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100656**

Regolatore di pressione con filtro 200 mesh, massima pressione esercizio 10 bar. riduzione di pressione a 2 bar. Attacco 3/4"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 23,68**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100657**

Regolatore di pressione con filtro 200 mesh, massima pressione esercizio 10 bar. riduzione di pressione a 2,8 bar. Attacco 1"

Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 27,71**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100655**

Regolatore di pressione. Riduttore di pressione con uscita costante per variazioni di pressione in entrata fino a 7 bar. - riduttore di pressione 1 // 1,4 // 1,8 // 2,1 bar (3/4")

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 24,68**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100603**

Sensore di umidità. Rileva il contenuto d'acqua del suolo espresso nvolume, la conducibilità e la temperature del terreno. Installabile in impianti V220/24.

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 295,99**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100604**

Sensore di vento e gelo, controllo della temperature esterna e della velocità del vento.

Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 993,75**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100601**

Sensore pioggia per sistemi a batteria, interruzione immediata in caso di pioggia. Regolazione del livello di intervento.

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 78,09**

Irrigazione : accessori vari Codice **15100602**

Sensore pioggia per sistemi a V220/24, interruzione immediata in caso di pioggia Regolazione del livello di intervento.

Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 79,35**

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice **15100820**

Cavi elettrici multipolari per tensione massima 24 V. Doppio isolamento, guaina esterna, rivestimento dei singoli cavi conduttori 0,8 mmq cavo colorato, sezione elettrico con 3 conduttori

Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** **€ 1,44**

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice **15100821**

Cavi elettrici multipolari per tensione massima 24 V. Doppio isolamento, guaina esterna, rivestimento dei singoli cavi conduttori 0,8 mmq cavo colorato, sezione elettrico con 5 conduttori

Unità di misura m **Prezzo di fornitura** **€ 2,11**

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice **15100822**

Cavi elettrici multipolari per tensione massima 24 V. Doppio isolamento, guaina esterna, rivestimento dei singoli cavi colorato, sezione conduttori 0,8 mmq cavo elettrico con 7 conduttori

Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** **€ 2,84**

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100823

Cavi elettrici multipolari per tensione massima 24 V. Doppio isolamento, conduttori 0,8 mmq guaina esterna, rivestimento dei singoli cavi colorato, sezione cavo elettrico con 9 conduttori

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 3.63

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100824

Cavi elettrici multipolari per tensione massima 24 V. Doppio isolamento, conduttori 0,8 mmq guaina esterna, rivestimento dei singoli cavi colorato, sezione cavo elettrico con 13 conduttori

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 4,75

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100828

Cavo doppia protezione PE - bipolare - filo rigido - tensione massima 24v CAVO SEZIONE 2x2,5 mmq

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 3,64

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100827

Cavo singola protezione PE - unipolare - filo rigido - tensione massima 24v CAVO SEZIONE 1x1,5 mmq

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 0,73

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100831

Connettore stagno a tuno per tensioni di esercizio max 30 V. Massimo 3 cavi di sezione fra 2 - 6 mmq.

Unità di misura cad Prezzo di fornitura € 3,65

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100832

Connettore stagno a tuno per tensioni di esercizio max 30 V. Massimo 3 cavi di sezione fra 5 - 10 mmq.

Unità di misura cad Prezzo di fornitura € 4,53

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100830

Connettore stagno per tensioni di esercizio 24 - 600 V. Massimo 3 cavi di sezione 4 mmq.

Unità di misura cad Prezzo di fornitura € 4,79

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100805

Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 110 mm

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 3,62

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100806

Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 125 mm

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 4,53

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100807

Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 140 mm

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 6,08

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100808

Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 160 mm

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 7,70

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100809

Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 200 mm

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 11,44

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100800

Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 40 mm

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 1,06

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100801

Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 50 mm

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 1,28

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici Codice 15100802

Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 63 mm

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 1,74

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici

Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 75 mm Unità di misura m

Codice **15100803**

Prezzo di fornitura **€ 2,06**

Irrigazione : cavidotti / cavi elettrici

Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 90 mm Unità di misura m

Codice **15100804**

Prezzo di fornitura **€ 2,68**

Irrigazione : elettrovalvole / valvole

Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrano con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1 - 10 bar. Portata da 4 a 75 l/min EV in linea diam. 3/4" FF

Unità di misura **cad**

Codice **15100700**

Prezzo di fornitura **€ 48,62**

Irrigazione : elettrovalvole / valvole

Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrano con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1 - 10 bar, on controllo di flusso
portata da 13 a 150 l/min EV in linea diam. 1" FF

Unità di misura **cad**

Codice **15100701**

Prezzo di fornitura **€ 62,98**

Irrigazione : elettrovalvole / valvole

Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrano con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1 - 10 bar portata da 150 a 550 l/min EV in linea diam. 2" FF

Unità di misura **cad**

Codice **15100704**

Prezzo di fornitura **€ 172,56**

Irrigazione : elettrovalvole / valvole

Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrano con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1 - 10 bar EV in linea diam. 3" FF

Unità di misura **cad**

Codice **15100705**

Prezzo di fornitura **€ 289,69**

Irrigazione : elettrovalvole / valvole

Elettrovalvole in linea/angolo 24V-50Hz, solenoide monoblocco, costruzione in PVC, apertura manuale e posizione di spurgo, membrano con filtro per solenoide, controllo di flusso, chiusura lenta della valvola, pressione di esercizio 1 - 10 bar
portata da 20 a 150 l/min EV in linea diam. 1" FF,

Unità di misura **cad**

Codice **15100702**

Prezzo di fornitura **€ 88,17**

Irrigazione : elettrovalvole / valvole

Elettrovalvole in linea/angolo 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrano con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1 - 10 bar
portata da 60 a 270 l/min EV in linea diam. 1 1/2" FF

Unità di misura cad

Codice **15100703**

Prezzo di fornitura **€ 118,39**

Irrigazione : elettrovalvole / valvole

Elettrovalvole per sistemi a batteria 9V con solenoide bistabile, in linea. EV in linea diam. 1" FF, con regolatore di flusso

Unità di misura **cad**

Codice **15100722**

Prezzo di fornitura € 124,70

Irrigazione : elettrovalvole / valvole

Elettrovalvole per sistemi a batteria 9V con solenoide bistabile, in linea. EV in linea diam. 1 1/2" FF, con regolatore di flusso

Unità di misura **cad**

Codice **15100723**

Prezzo di fornitura € 154.92

Irrigazione : elettrovalvole / valvole

Elettrovalvole per sistemi a batteria 9V con solenoide bistabile, in linea. EV in linea diam. 2" FF, con regolatore di flusso

Unità di misura **cad**

Codice **15100724**

Prezzo di fornitura € 212.86

Irrigazione : elettrovalvole / valvole

Elettrovalvole per sistemi a batteria 9V, in linea. EV in linea diam. 3/4" FF Unità di misura **cad**

Codice **15100720**

Prezzo di fornitura **€ 73,05**

Irrigazione : elettrovalvole / valvole

Elettrovalvole per sistemi a batteria 9V, in linea. EV in linea diam. 1" FF Unità di misura **cad**

Codice **15100721**

Prezzo di fornitura **€ 78,09**

tir
ASSOV/eRDE

Irrigazione : elettrovalvole / valvole — Codice 15100938
Valvola monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 1"
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 6,04

Irrigazione : elettrovalvole / valvole — Codice 15100940
Valvola monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 1 1/2"
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 3,14

Irrigazione : elettrovalvole / valvole — Codice 15100939
Valvola monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 1 1/4"
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 6,27

Irrigazione : elettrovalvole / valvole — Codice 15100941
Valvola monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 2"
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 38,03

Irrigazione : elettrovalvole / valvole — Codice 15100937
Valvola monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 3/4"
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 5,91

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione — Codice 15100435 Velocità spostamento 9 - 23,5 m/h Pressione
Carrello semovente 4 ruote con meccanismo a turbina per l'irrigazione di campi sportivi ecc. esercizio 3 - 7 bar. Spegnimento automatico a fine corsa. lunghezza cavo 90 m
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 4.337,72

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione — Codice 15100436
Carrello semovente 4 ruote con meccanismo a turbina per l'irrigazione di campi sportivi ecc. Velocità spostamento 9 - 23,5 m/h Pressione esercizio 3 - 7 bar. Spegnimento automatico a fine corsa. lunghezza cavo 135 m
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 4.442,26

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione — Codice 15100420
Irrigatore dinamico a settore variabile. La regolazione del settore effettuata guarnizione con regolazione a vite. Coperchio in gomma, vite rompigetto, 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 5 a 15 m. antisporco, altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 -
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 22,67

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione — Codice 15100421
Irrigatore dinamico a settore variabile. La regolazione del settore effettuata con regolazione a vite. Coperchio in gomma, vite rompigetto, altezza di sollevamento 10 cm. Comprensivo di valvola di ritegno. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 5 a 15 m.
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 24,85

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione — Codice 15100422
Irrigatore dinamico a settore variabile. La regolazione del settore effettuata altezza di sollevamento 10 cm. con regolazione a vite. Coperchio in gomma, vite rompigetto,
Comprensivo di valvola di ritegno.
pressione esercizio 1,7 - 4,5 bar, portata da 0,2 a 2 mc/h, gittata da 7 a 15 m.
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 32,37

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione — Codice 15100423
Irrigatore dinamico a settore variabile. La regolazione del settore effettuata con regolazione a vite. Coperchio in gomma, vite rompigetto, Comprensivo di valvola di ritegno altezza sollevamento 15 cm, pressione esercizio 1,7 - 4,5 bar, portata da 0,2 a 2 mc/h, gittata da 7 a 15 m
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 50,46

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione — Codice 15100424
Irrigatore dinamico a settore variabile. La regolazione del settore effettuata con regolazione a vite. Coperchio in gomma, vite rompigetto, Comprensivo di valvola di ritegno altezza sollevamento 30 cm, pressione esercizio 1,7 - 4,5 bar, portata da 0,2 a 2 mc/h, gittata da 7 a 15 m
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 74,32

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione — Codice 15100425
Irrigatore dinamico a settore variabile. La regolazione del settore effettuata con regolazione a vite. Coperchio in gomma, vite rompigetto, Comprensivo di valvola di ritegno e dispositivo di regolazione di pressione di esercizio. altezza sollevamento 10 cm, pressione esercizio 1,7 - 5 bar, portata da 0,2 a 2 mc/h, gittata da 7 a 15 m
Unità di misura cad — Prezzo di fornitura € 55,42

¿lJ.UIIIUi1EE .1MM« I1MIENH

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100426**

Irrigatore dinamico a settore variabile. La regolazione del settore effettuata con regolazione a vite. Coperchio in gomma, vite rompigetto, Comprensivo di valvola di ritegno e dispositivo di regolazione di pressione di esercizio. altezza sollevamento 12 cm, pressione esercizio 3,5 - 7 bar, portata da 2,5 a 8 mc/h, gittata da 11 a 24 m

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 119,66**

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100440**

Irrigatore per apparato radicale costituito da una base cilindrica traforata in polimero alta resistenza. Coperchio con griglia a filo terra che protegge il sistema di microirrigazione autocompensante preinstallato. portata da 30 - 60 l/h in base al tipo di microirrigatore. modello per arbusti: h. 25 cm diametro 5 cm.

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 23,94**

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100441**

Irrigatore per apparato radicale costituito da una base cilindrica traforata in polimero alta resistenza. Coperchio con griglia a filo terra che protegge il sistema di microirrigazione autocompensante preinstallato. portata da 30 - 60 l/h in base al tipo di microirrigatore.modello per alberelli: h. 45 cm diametro 10 c

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 39,05**

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100442**

Irrigatore per apparato radicale costituito da una base cilindrica traforata in polimero alta resistenza. Coperchio con griglia a filo terra che protegge il sistema di microirrigazione autocompensante preinstallato. portata da 30 - 60 l/h in base al tipo di microirrigatore. modello per alberi: h. 90 cm diametro 10 cm. Compreso di protezione antiintasamento.

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 62,35

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100401**

Irrigatore statico a scomparsa gittata da 2 a 5 m, pressione esercizio 1 - 2,5 bar. Corpo il plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile. diametro corpo 5 cm.

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 5,67

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100430**

Irrigatori fuori terra in ABS, cerchio intero o settori regolabili. Boccagli intercambiabili. Attacco 1/2"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 1,76**

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100431**

Irrigatori fuori terra in bronzo, cerchio intero o settori regolabili. Boccagli intercambiabili. Attacco 1/2"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 2,66**

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100432**

Irrigatori fuori terra in bronzo, cerchio intero o settori regolabili. Boccagli intercambiabili. Attacco 1 1/4"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 192,71**

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100408**

Irrigatori statici per microirrigazione con attacco portagomma per tubo 6 mm. Corpo in PE. Gittata da 0,15 a 0,8 m. Pressione esercizio 1,5 - 3 bar. sollevamento 10 cm

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 4,79

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100409**

Irrigatori statici per microirrigazione con attacco portagomma per tubo 6 mm. Corpo in PE. Gittata da 0,15 a 0,8 m. Pressione esercizio 1,5 - 3 bar. sollevamento 15 cm

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 12,60

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100402**

Irrigatori statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 m, pressione esercizio 1 - 2,5 bar. Corpo il plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile.Vite regolazione della portata e della gittata. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione. diametro corpo 10 cm. Sollevamento 10 cm

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 8,26**

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100403**

Irrigatori statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 m, pressione esercizio 1 - 2,5 bar. Corpo il plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile.Vite regolazione della portata e della gittata. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione. diametro corpo 10 cm. Sollevamento 15 cm.

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 21,03

FORNITURE E SMALTIMENTI

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100404**

Irrigatori statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 m, pressione esercizio 1 - 2,5 bar. Corpo il plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile.Vite regolazione della portata e della gittata. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione. diametro corpo 10 cm. Sollevamento 30 cm

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 23,18**

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100405**

Irrigatori statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 m, pressione esercizio 1 - 2,5 bar. Corpo il plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile.Vite regolazione della portata e della gittata. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione. Compreso dispositivo di arresto di flusso in grado di limitare la fuoriuscita dell'acqua nel caso in cui l'ugello venisse rimosso o danneggiato. diametro corpo 10 cm. Sollevamento 10 cm

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 14,99**

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100406**

Irrigatori statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 m, pressione esercizio 1 - 2,5 bar. Corpo il plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile.Vite regolazione della portata e della gittata. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione. Compreso dispositivo di arresto di flusso in grado di limitare la fuoriuscita dell'acqua nel caso in cui l'ugello venisse rimosso o danneggiato. diametro corpo 10 cm. Sollevamento 15 cm

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 25,82**

Irrigazione : irrigatori / microirrigazione Codice **15100407**

Irrigatori statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 m, pressione esercizio 1 - 2,5 bar. Corpo il plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile.Vite regolazione della portata e della gittata. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione. Compreso dispositivo di arresto di flusso in grado di limitare la fuoriuscita dell'acqua nel caso in cui l'ugello venisse rimosso o danneggiato. diametro corpo 10 cm. Sollevamento 30 cm

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 30,23**

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100531**

Programmatore a batteria comprensivo di elettrovalvola, tempi da 1 a 12 ore, 4-8 partenze al giorno.

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 200,27**

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100501**

Programmatore elettronico, 220VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti , 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione - batteria interna per il mantenimento del programma per 5 anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Trasformatore 500mA - classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12 VA) carico totale. Modello per esterno con cabinet stagno e serratura antivandalo. Modulo a 4 stazioni

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 263,24

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100502**

Programmatore elettronico, 220VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti , 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione - batteria interna per il mantenimento del programma per 5 anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Trasformatore 500mA - classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12 VA) carico totale. Modello per esterno con cabinet stagno e serratura antivandalo Modulo a 6 stazioni

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 292,20

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100503**

Programmatore elettronico, 220VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti , 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione - batteria interna per il mantenimento del programma per 5 anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Trasformatore 500mA - classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12 VA) carico totale. Modello per esterno con cabinet stagno e serratura antivandalo Modulo a 8 stazioni

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 385,41

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100504**

Programmatore elettronico, 220VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti , 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione - batteria interna per il mantenimento del programma per 5 anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Trasformatore 500mA - classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12 VA) carico totale.

Modello per interno. Modulo a 4 stazioni

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 119,66

Irrigazione Programmatori elettronici - centraline Codice **15100505**

Programmatore elettronico, 220VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti , 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione - batteria interna per il mantenimento del programma per 5 anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Trasformatore 500mA - classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12 VA) carico totale.

Modello per interno. Modulo a 6 stazioni

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 148,62**

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100506**

Programmatore elettronico, 220VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti , 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione - batteria interna per il mantenimento del programma per 5 anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Trasformatore 500mA - classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12 VA) carico totale.

Modello per interno. Modulo a 8 stazioni

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 241,82

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100513**

Programmatore elettronico 220VCA-50Hz;

Caratteristiche: comando pompa di serie e 2 programmi indipendenti, fno a 3 partenze al giorno per programma, durata dell'irrigazione da 1 min a 599 min (incrementi da 1 min), irrigazione settimanale o a giorni alterni (da 1 a 30), partenza manuale per programma o per stagione, comando OFF (interruzione per pioggia), ampio display a cristalli liquidi, water budget da 10 a 200%, batterie tampone. a 2 settori

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 88,17**

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100514**

Programmatore elettronico 220VCA-50Hz;

Caratteristiche: comando pompa di serie e 2 programmi indipendenti, fno a 3 partenze al giorno per programma, durata dell'irrigazione da 1 min a 599 min (incrementi da 1 min), irrigazione settimanale o a giorni alterni (da 1 a 30), partenza manuale per programma o per stagione, comando OFF (interruzione per pioggia), ampio display a cristalli liquidi, water budget da 10 a 200%, batterie tampone. a 4 settori

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 100,76

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100515**

Programmatore elettronico 220VCA-50Hz;

Caratteristiche: comando pompa di serie e 2 programmi indipendenti, fno a 3 partenze al giorno per programma, durata dell'irrigazione da 1 min a 599 min (incrementi da 1 min), irrigazione settimanale o a giorni alterni (da 1 a 30), partenza manuale per programma o per stagione, comando OFF (interruzione per pioggia), ampio display a cristalli liquidi, water budget da 10 a 200%, batterie tampone. a 6 settori

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 119,66**

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100516**

Programmatore elettronico 220VCA-50Hz;

Caratteristiche: comando pompa di serie e 2 programmi indipendenti, fno a 3 partenze al giorno per programma, durata dell'irrigazione da 1 min a 599 min (incrementi da 1 min), irrigazione settimanale o a giorni alterni (da 1 a 30), partenza manuale per programma o per stagione, comando OFF (interruzione per pioggia), ampio display a cristalli liquidi, water budget da 10 a 200%, batterie tampone. a 8 settori

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 144,85**

Irrigazione Programmatori elettronici - centraline Codice **15100521**

Programmatore elettronico a batteria, 9V; programma giornaliero ripetibile, tempi regolabili da 1' a 240', Monolinea.

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 148,62**

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100507**

Programmatore elettronico modulare espandibile fino a 32 stazioni con moduli da 4 o 8 stazioni, 220VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti , 8 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 12 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 300%, batteria alcalina da 9V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione - batteria interna per il mantenimento del programma per 5 anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Avvio fino a 2 EV, avvio pompa o master Valve programmabile.

Modello per interno. Modulo a 8 stazioni

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 620,94

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100508**

Programmatore elettronico modulare espandibile fino a 32 stazioni Modulo di espansione 4 stazioni

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 113,36**

Irrigazione Programmatori elettronici - centraline Codice **15100509**

Programmatore elettronico modulare espandibile fino a 32 stazioni Modulo di espansione 8 stazioni

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 212,86**

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100511**

Programmatore elettronico multisettore 220/24V. Caratteristiche: 2, 4, 6, 8, 10 o 12 stazioni con modello base a 4 settori espandibile di due settori alla volta fino a 12. Programmi di irrigazione indipendenti (fino a 4 partenze al giorno ciascuno) con tempi d'intervento da 1 minuto a 4 ore - calendario di 365 giorni con ciclo irriguo giorni pari o dispari - aggiustamenti degli interventi da 10 a 200% - frazionamento automatico del ciclo, sospensione pioggia. Circuito di comando pompa/valvola generale. Selezionabile un ritardo di 15 secondi all'attivazione delle stazioni per favorire la chiusura delle valvole. Cabinet stagno con protezione serratura antivandalo Modulo base a 4 stazioni

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 348,89

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100512**

Programmatore elettronico multisettore 220/24V. Modulo di espansione 2 settori

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 52,50

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100522** Programmatore elettronico multisettore a batteria. Caratteristiche: waterproof, è ideale per il posizionamento in pozzetti, 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo la sospensione per pioggia, alimentazione a batteria standard (2 x 9V escluse) può essere collegataesclusivamente a elettrovalvole con solenoide bistabile, versione impermeabile IP 68 con alimentazior

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura € 209,70**

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100523**

Programmatore elettronico multisettore a batteria.

Caratteristiche: waterproof, è ideale per il posizionamento in pozzetti, 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo la sospensione per pioggia, alimentazione a batteria standard (2 x 9V escluse) può essere collegata esclusivamente a elettrovalvole con solenoide bistabile, versione impermeabile IP 68 con alimentazione a batteria standard 9V . - 4 stazioni

Unità di misura **cad Prezzo di fornitura** **€ 229,23**

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100524**

Programmatore elettronico multisettore a batteria.

Caratteristiche: waterproof, è ideale per il posizionamento in pozzetti, 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo la sospensione per pioggia, alimentazione a batteria standard (2 x 9V escluse) può essere collegata esclusivamente a elettrovalvole con solenoide bistabile, versione impermeabile IP 68 con alimentazione a batteria standard 9V . - 6 stazioni

Unità di misura **cad Prezzo di fornitura** **€ 260,72**

Irrigazione :Programmatori elettronici - centraline Codice **15100525**

Programmatore elettronico multisettore a batteria.

Caratteristiche: waterproof, è ideale per il posizionamento in pozzetti, 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo la sospensione per pioggia, alimentazione a batteria standard (2 x 9V escluse) può essere collegata esclusivamente a elettrovalvole con solenoide bistabile, versione impermeabile IP 68 con alimentazione a batteria standard 9V . - 8 stazioni

Unità di misura **cad Prezzo di fornitura** **€ 302,28**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100930**

Fine linea a compressione ; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 diam 25

Unità di misura **cad Prezzo di fornitura** **€ 2,30**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100931**

Fine linea a compressione ; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 diam 32

Unità di misura **cad Prezzo di fornitura** **€ 2,84**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100932**

Fine linea a compressione ; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 diam 40

Unità di misura **cad Prezzo di fornitura** **€ 4,57**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100933**

Fine linea a compressione ; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 diam 50

Unità di misura **cad Prezzo di fornitura** **€ 6,82**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100934**

Fine linea a compressione ; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 diam 63

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 9,24**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100920**

Manicotto / raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 16 x 16; 16 x 1/2; 16 x 3/4"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 2,45**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100921**

Manicotto / raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 20 x 20; 20 x 1/2; 20 x 3/4"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 3,30**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100922**

Manicotto / raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 25 x 25; 25 x 1/2; 25 x 3/4"; 25 x 1"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 3,94**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100923**

Manicotto / raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 32 x 32; 32 x 1/2; 32 x 3/4"; 32 x 1"; 32 x 1 1/4"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 4,90**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100924**

Manicotto / raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 40 x 40; 40 x 1"; 40 x 1 1/4", 40 x 1 1/2"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 8,51**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100925**

Manicotto / raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 50 x 50; 50 x 11/2"; 50 x 2"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 11,45**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100926**

Manicotto / raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 63 x 63; 63 x 2"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 14,00**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100901**

Prese a staffa in polipropilene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma nitrilica. Con rinforzo inox . diam 25 x 1/2"; diam 25 x 3/4"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 1,84**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100902**

Prese a staffa in polipropilene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma nitrilica. Con rinforzo inox . diam 32 x 1/2"; diam 32 x 3/4" ; diam 32 x 1"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 2,46**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100903**

Prese a staffa in polipropilene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma nitrilica. Con rinforzo inox. diam 40 x 1/2"; diam 40 x 3/4" ; diam 40 x 1"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 2,76**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100904**

Prese a staffa in polipropilene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma nitrilica. Con rinforzo inox. diam 50 x 1/2"; diam 50 x 3/4"; diam 50 x 1"; diam 50 x 1 1/4"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 3,00**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100905**

Prese a staffa in polipropilene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma nitrilica. Con rinforzo inox. diam 63 x 1/2"; diam 63 x 3/4"; diam 63 x 1"; diam 63 x 1 1/4"; diam 63 x 1 1/2"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 3,91**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100906**

Prese a staffa in polipropilene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma nitrilica. Con rinforzo inox. diam 75 x 1/2"; diam 75 x 3/4"; diam 75 x 1"; diam 75 x 1 1/4"; diam 75 x 1 1/2"; diam 75 x 2"

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 5,42**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100910**

Raccordo a T a compressione, con un uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 16 x 16 x 16 ; 16 x 1/2" x 16 ; 16 x 3/4" x 16

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 3,26**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100911**

Raccordo a T a compressione, con un uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 20 x 20 x 20 ; 20 x 1/2" x 20 ; 20 x 3/4" x 20

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 4,21

Irrigazione : raccorderia Codice **15100912**

Raccordo a T a compressione, con un uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 25 x 25 x 25 ; 25 x 1/2" x 25 ; 25 x 3/4" x 25; 25 x 1" x 25

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 5,25

Irrigazione : raccorderia Codice **15100914**

Raccordo a T a compressione, con un uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 32 x 32 x 32 ; 32 x 1/2" x 32 ; 32 x 3/4" x 32; 32 x 1" x 32

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 6,75**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100915**

Raccordo a T a compressione, con un uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 40x 40 x 40 ; 40 x 1" x 40 ; 40 x 1 1/4" x 40; 40 x 1 1/2" x 40

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 11,30**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100916**

Raccordo a T a compressione, con un uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 50x 50 x 50 ; 50 x 1 1/2" x 50 ; 50 x 2" x 50

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 14,94**

Irrigazione : raccorderia Codice **15100917**

Raccordo a T a compressione, con un uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561 63 x 63 x 63 ; 63 x 2" x 63

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** € 20,39

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100150**

Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, filtrazione consigliata 150 mesh spaziatura gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 l/h

Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** **€ 0,81**

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100151**

Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, filtrazione consigliata 150 mesh spaziatura gocciolatori : 40 cm, portata erogatori : 2,2 l/h

Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** € 0,75

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100152**

Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento 3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 - 4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh.
Possibilità di posa sottocopertura o interrata. distanza gocciolatori 30 cm, portata 2,3 l/h

Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** € 1,23

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100153**

Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento 3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 - 4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh.
Possibilità di posa sottocopertura o interrata. distanza gocciolatori 40 cm, portata 2,3 l/h

Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** € 1,10

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100156

Ala gocciolante in polietilene non autocompensante, spaziatura gocciolatori 33 cm, variazione portata al variare della pressione, ideale con 2 l/h, filtraggio consigliato 150 mesh.

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 0,78

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100160

Anello drenante per alberature autocompensante (diam 50 mm x 1,5 m) n.3 gocciolatori, portata 6,9 l/h

Unità di misura cad Prezzo di fornitura € 13,08

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100161

Anello drenante per alberature autocompensante (diam 50 mm x 1,5 m) n.4 gocciolatori, portata 9,2 l/h

Unità di misura cad Prezzo di fornitura € 13,35

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100162

Anello drenante per alberature autocompensante (diam 50 mm x 1,5 m) n.5 gocciolatori, portata 11,5 l/h

Unità di misura cad Prezzo di fornitura € 14,01

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100154

Micro ala gocciolante in polietilene non autocompensante, diam. mm 6 spaziature 15 - 30 cm, portata nominale gocciolatore 2 l/h

Unità di misura m Prezzo di fornitura € 1,11

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100163

Sistema di irrigazione radicale costituito da un coperchio a scatto e da un cilindro in polimero ad alta resistenza ove è preinstallato un bubbler autocompensante (1,5 - 6 bar) con portata di 1 l/min. Raccordo snodato con giunto flessibile per collegamento a linea adacquamento e calza antisabbia. modello per alberi

Unità di misura cad Prezzo di fornitura € 62.35

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100164

Sistema di irrigazione radicale costituito da un coperchio a scatto e da un cilindro in polimero ad alta resistenza ove è pre installato un bubbler autocompensante (1,5 - 6 bar) con portata di 1 l/min. Raccordo snodato con giunto flessibile per collegamento a linea adacquamento e calza antisabbia. modello per alberelli - arbusti

Unità di misura cad Prezzo di fornitura € 45,34

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100165

Sistema di irrigazione radicale costituito da un coperchio a scatto e da un cilindro in polimero ad alta resistenza ove è pre installato un bubbler autocompensante (1,5 - 6 bar) con portata di 1 l/min. Raccordo snodato con giunto flessibile per collegamento a linea adacquamento e calza antisabbia. modello per arbusti

Unità di misura Prezzo di fornitura € 31,49

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100168

Tubo drenaggio PEAD doppia parete diam. 110 mm Unità

di misura m Prezzo di fornitura € 2,86

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100169

Tubo drenaggio PEAD doppia parete diam. 125 mm Unità

di misura m Prezzo di fornitura € 3,67

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100170

Tubo drenaggio PEAD doppia parete diam. 140 mm Unità

di misura m Prezzo di fornitura € 4,49

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100165

Tubo drenaggio PEAD doppia parete diam. 63 mm Unità

di misura m Prezzo di fornitura € 1,41

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100166

Tubo drenaggio PEAD doppia parete diam. 75 mm Unità

di misura m Prezzo di fornitura € 1,66

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti **Codice 15100167**

Tubo drenaggio PEAD doppia parete diam. 90 mm Unità

di misura m **Prezzo di fornitura € 2,18**

tir
ASSOV/eRDE

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti		Codice	15100183
Tubo drenaggio PVC rivestito in fibra vegetale diam. 100 mm Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 8,35
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti		Codice	15100180
Tubo drenaggio PVC rivestito in fibra vegetale diam. 50 mm Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 2,68
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti		Codice	15100181
Tubo drenaggio PVC rivestito in fibra vegetale diam. 65 mm Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 3,82
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti		Codice	15100182
Tubo drenaggio PVC rivestito in fibra vegetale diam. 80 mm Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 5,41
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti		Codice	15100174
Tubo drenaggio PVC singola parete diam. 100 mm Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 4,50
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti		Codice	15100175
Tubo drenaggio PVC singola parete diam. 125 mm Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 6,69
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti		Codice	15100176
Tubo drenaggio PVC singola parete diam. 160 mm Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 14,37
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti		Codice	15100171
Tubo drenaggio PVC singola parete diam. 50 mm Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 1,58
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti		Codice	15100172
Tubo drenaggio PVC singola parete diam. 65 mm Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 2,43
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti		Codice	15100173
Tubo drenaggio PVC singola parete diam. 80 mm Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 3,06
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti		Codice	15100184
Tubo flessibile spx-flex per installazione irrigatori. Tubo ad alta flessibilità e resitenza. 16 mm diametro. Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 2,01
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti	PE80 diam.20 mm	Codice	15100111
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN12.5 - Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 0,67
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti	PE80 diam.25 mm	Codice	15100112
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN12.5 - Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 0,96
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti	PE80 diam.32 mm	Codice	15100113
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN12.5 - Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 1,57
Irrigazione : tubi / ali gocciolanti	PE80 diam.40 mm	Codice	15100114
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN12.5 - Unità di misura m		Prezzo di fornitura	€ 2,41

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100115
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN12.5 - PE80 diam.50 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 3,69

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100116
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN12.5 - PE80 diam.63 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 5,83

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100117
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN12.5 - PE80 diam.75 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 8,09

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100118
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN12.5 - PE80 diam.90 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 11,73

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100119
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN12.5 - PE80 diam.110 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 17,39

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100100
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN8 - PE80 diam.20 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 0,57

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100101
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN8 - PE80 diam.25 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 0,75

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100102
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN8 - PE80 diam.32 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 1,13

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100103
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN8 - PE80 diam.40 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 1,71

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100104
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN8 - PE80 diam.50 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 2,61

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100105
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN8 - PE80 diam.63 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 4,08

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100106
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN8 - PE80 diam.75 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 5,79

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100107
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN8 - PE80 diam.90 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 8,27

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100108
Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN8 - PE80 diam.110 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 12,35

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti — Codice 15100140
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN10 diametro 16 mm
Unità di misura m — Prezzo di fornitura € 0,52

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100141
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN10 diametro 20 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 0,78

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100142
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN10 diametro 25 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 1,20

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100143
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN10 diametro 32 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 1,97

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100144
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN10 diametro 40 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 3,00

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100145
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN10 diametro 50 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 4,63

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100146
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN10 diametro 63 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 7,37

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100120
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN4 diametro 16 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 0,35

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100121
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN4 diametro 20 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 0,52

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100122
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN4 diametro 25 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 0,67

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100123
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN4 diametro 32 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 0,94

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100124
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN4 diametro 40 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 1,50

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100125
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN4 diametro 50 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 2,27

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100126
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN4 diametro 63 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 3,53

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100127
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN4 diametro 75 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 5,34

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice 15100128
Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN4 diametro 90 mm
Unità di misura m Prezzo di fornitura € 7,74

OMNI IIUMEESMA-I IMENI 1

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100129 €**

Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN4 diametro 110 mm Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** **11,53**

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100130**

Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN6 diametro 16 mm Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** **€ 0,41**

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100131**

Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN6 diametro 20 mm Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** **€ 0,53**

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100132**

Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN6 diametro 25 mm Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** **€ 0,84**

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100133**

Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN6 diametro 32 mm Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** **€ 1,35**

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100134**

Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN6 diametro 40 mm Unità di misura ^{m} **Prezzo di fornitura** **€ 2,07**

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100135**

Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN6 diametro 50 mm Unità di misura ^{m} **Prezzo di fornitura** **€ 3,15**

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100136**

Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN6 diametro 63 mm Unità di misura ^{m} **Prezzo di fornitura** **€ 4,96**

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100137**

Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN6 diametro 75 mm Unità di misura ^{m} **Prezzo di fornitura** **€ 7,06**

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100138 €**

Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN6 diametro 90mm Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** **10.44**

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100139 €**

Tubo polietilene bassa densità in rotoli, norma UNI. PN6 diametro 110 mm Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** **15.53**

Irrigazione : tubi / ali gocciolanti Codice **15100155**

Tubo poroso ricoperto con geotessile, portata 4 l/h a 1 bar. Unità di misura ^{m} **Prezzo di fornitura** **€ 1,76**

Materiali ed accessori Codice

Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e ancore Unità di misura **cad** - per alberature fino a 4 m di altezza **Prezzo di fornitura** **15030151 €** **77.24**

Materiali ed accessori Codice

Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e ancore Unità di misura ^{cad} - per alberature da 4 a 8 m altezza **Prezzo di fornitura** **15030152 €** **103.91**

Materiali ed accessori Codice **15030141**

Argilla espansa in sacchi da 50 l Unità di misura ^{cad} **Prezzo di fornitura** **€ 9,63**

Materiali ed accessori Codice **15030051**

Bande di fissaggio zincate larghezza mm 12
Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** € 2,27

Materiali ed accessori Codice **15030061**

Biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta diam. 26 cm
Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 1,12**

Materiali ed accessori Codice **15030062**

Biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta diam. 35 cm
Unità di misura cad **Prezzo di fornitura** **€ 1,86**

Materiali ed accessori Codice **15030063**

Biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta diam. 50 cm
Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 2,60**

Materiali ed accessori Codice **15030201**

Canne di bamboo - dimensioni h. 150 cm diam. 16/18 mm Unità di misura **cad**
Prezzo di fornitura **€ 0,28**

Materiali ed accessori Codice **15030202**

Canne di bamboo - dimensioni h. 150 cm diam. 18/20 mm Unità di misura cad
Prezzo di fornitura **€ 0,31**

Materiali ed accessori Codice **15030203**

Canne di bamboo - dimensioni h. 180 cm diam. 18/20 mm Unità di misura cad
Prezzo di fornitura **€ 0,40**

Materiali ed accessori Codice **15030204**

Canne di bamboo - dimensioni h. 180 cm diam. 20/22 mm Unità di misura cad
Prezzo di fornitura **€ 0,45**

Materiali ed accessori Codice **15030205**

Canne di bamboo - dimensioni h. 210 cm diam. 18/20 mm Unità di misura cad
Prezzo di fornitura **€ 0,42**

Materiali ed accessori Codice **15030206**

Canne di bamboo - dimensioni h. 210 cm diam. 20/22 mm Unità di misura **cad**
Prezzo di fornitura **€ 0,53**

Materiali ed accessori Codice **15030192** **€ 80.96**

Cassa - fioriera "millerighe" in resina - dimensione 90 x 40 Unità di misura **cad**
Prezzo di fornitura

Materiali ed accessori Codice **15030193** **€ 92.35**

Cassa - fioriera "millerighe" in resina - dimensione cm 100 x 45 Unità di misura cad
Prezzo di fornitura

Materiali ed accessori Codice **15030191** **€ 67.80**

Cassa - fioriera "millerighe" in resina - dimensione cm 80 x 35 Unità di misura **cad**
Prezzo di fornitura

Materiali ed accessori Codice **15030184** **€ 156.23**

Cassa - fioriera " millerighe" in terracotta - dimensioni cm 100 x 45 Unità di misura cad
Prezzo di fornitura

Materiali ed accessori Codice **15030181** **€ 63,10**

Cassa - fioriera " millerighe" in terracotta - dimensioni cm 70 x 30 Unità di misura cad
Prezzo di fornitura

Materiali ed accessori **Codice** **15030182**

Cassa - fioriera " millerighe" in terracotta - dimensioni cm 80 x 35 **Unità di misura** **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 85,76**

Materiali ed accessori **Codice** **15030183**

Cassa - fioriera " millerighe" in terracotta - dimensioni cm 90 x 40 **Unità di misura** **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 102,36**

Materiali ed accessori **Codice** **15030121**

Corteccia di essenze resinose in sacchi da 70/80 l, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - pezzatura 0,6 - 1,2 cm

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 9,49**

Materiali ed accessori **Codice** **15030122**

Corteccia di essenze resinose in sacchi da 70/80 l, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - pezzatura 1,5 - 2,5 cm

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 10,19**

Materiali ed accessori **Codice** **15030123**

Corteccia di essenze resinose in sacchi da 70/80 l, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - pezzatura 2,5 - 4 cm

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 10,86**

Materiali ed accessori **Codice** **15030111**

Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - pezzatura diam.0,6 - 1,2 cm

Unità di misura **mc** **Prezzo di fornitura** € 99.37

Materiali ed accessori **Codice** **15030112**

Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - pezzatura diam. 1,5 - 2,5 cm

Unità di misura **mc** **Prezzo di fornitura** € 102,80

Materiali ed accessori **Codice** **15030113**

Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - pezzatura diam. 2,5 - 4 cm

Unità di misura **mc** **Prezzo di fornitura** € 107,38

Materiali ed accessori **Codice** **15030131**

Lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - sfuso **Unità di misura** **mc** **Prezzo di fornitura** **€ 54,80**

Materiali ed accessori **Codice** **15030132**

Lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - in big bag da 1,5 mc

Unità di misura **mc** **Prezzo di fornitura** **€ 70,21**

Materiali ed accessori **Codice** **15030041**

Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diam. 6 cm

Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** € 2,01

Materiali ed accessori **Codice** **15030042**

Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diam. 8 cm

Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** € 2,68

Materiali ed accessori **Codice** **15030043**

Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diam. 10 cm

Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** **€ 4,11**

Materiali ed accessori **Codice** **15030044**

Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diam. 12 cm

Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** € 5,57

Materiali ed accessori		Codice	**15030011**

Pali tutori in legno di pino scortecciati, non torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta - lunghezza 2 m, diam. 4-6 cm

Unità di misura	**cad Prezzo di fornitura**	**€ 5,09**

Materiali ed accessori		Codice	**15030012**

Pali tutori in legno di pino scortecciati, non torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta - lunghezza 2,5 m, diam. 6-8 cm

Unità di misura	**cad Prezzo di fornitura**	**€ 7,47**

Materiali ed accessori		Codice	**15030013**

Pali tutori in legno di pino scortecciati, non torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta - lunghezza 3 m; diam. 8-10 m

Unità di misura	**mq Prezzo di fornitura**	**€ 14,03**

Materiali ed accessori		Codice	**15030021**

Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta diam. 5 cm - lunghezza 2 m;

Unità di misura	**cad Prezzo di fornitura**	**€ 5,09**

Materiali ed accessori		Codice	**15030022**

Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta - diam. 5 cm lunghezza 2,5 m;

Unità di misura	**cad Prezzo di fornitura**	**€ 6,09**

Materiali ed accessori		Codice	**15030023**

Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta - diam. 6 cm lunghezza 2,5 m;

Unità di misura	**cad Prezzo di fornitura**	**€ 6,61**

Materiali ed accessori		Codice	**15030024**

Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta - diam. 8 cm lunghezza 2,5 m;

Unità di misura	**cad Prezzo di fornitura**	**€ 8,89**

Materiali ed accessori		Codice	**15030025**

Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta diam. 8 cm - lunghezza 3 m;

Unità di misura	**cad Prezzo di fornitura**	**€ 12,14**

Materiali ed accessori		Codice	**15030026**

Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta diam. 10 cm - lunghezza 3 m;

Unità di misura	**cad Prezzo di fornitura**	**€ 18,16**

Materiali ed accessori		Codice	**15030027**

Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta lunghezza 3 m - diam. 12 cm

Unità di misura	**cad Prezzo di fornitura**	**€ 26,30**

Materiali ed accessori		Codice	**15030031**

Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato - lunghezza 2 m; diam. 4-5 cm in punta

Unità di misura	**cad Prezzo di fornitura**	**€ 5,16**

Materiali ed accessori		Codice	**15030032**

Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato - lunghezza 2,5 m; diam. 5-6 cm in punta

Unità di misura	**cad Prezzo di fornitura**	**€ 5,42**

Materiali ed accessori		Codice	**15030033**

Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato - lunghezza 3 m; diam. 6-8 cm in punta

Unità di misura	**cad Prezzo di fornitura**	**€ 7,83**

Materiali ed accessori Codice **15030034**

Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato - lunghezza 3,5 m; diam. 8-10 cm in punta

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 11,83**

Materiali ed accessori Codice **15030311**

Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE). La maglia ha disegno ovoidale. Il peso unitario è pari a 200 g/m2 - altezza 1,20

Unità di misura **m** **Prezzo di fornitura** **€ 2,66**

Materiali ed accessori Codice **15030300**

telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm Unità di

misura **mq** **Prezzo di fornitura** **€ 0,51**

Materiali ed accessori Codice **15030102**

Telo pacciamante in rotoli di juta - 1000 g/mq Unità

di misura mq **Prezzo di fornitura** **€ 5,05**

Materiali ed accessori Codice **15030101**

Telo pacciamante in rotoli di juta - 600 g/mq Unità di

misura **mq** **Prezzo di fornitura** **€ 4,64**

Materiali ed accessori Codice **15030092**

Telo pacciamante in tessuto poliestere con disegni stampati a modelli ornamentali (terra, muschio, cocco). Atossico, imputres cibile, inattaccabile da muffe e batteri, stabile in un range di pH da 3 a 9 e resistente ai più comuni aggressivi chimici p resenti nell'ambiente.

Unità di misura **Prezzo di fornitura** **€ 1,77**

Materiali ed accessori Codice **15030093**

Telo pacciamante in tessuto poliestere con disegni stampati a modelli ornamentali (corteccia - prato). Atossico, imputrescibile muffe e batteri, inattaccabile da stabile in un range di pH da 3 a 9 e resistente ai più comuni aggressivi chimici presenti nell'ambiente.

Unità di misura mq **Prezzo di fornitura** **€ 3,04**

Materiali ed accessori Codice **15030081**

Telo pacciamante nero quadrettato in polipropilene drenante gr. 100/mq Unità di

misura mq **Prezzo di fornitura** **€ 0,92**

Materiali ed accessori Codice **15030091**

Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq Unità di

misura **mq** **Prezzo di fornitura** **€ 1,12**

Materiali ed accessori Codice **15030071**

Tubo per protezione antilepre piantine tipo "tubo shelter" quadro in polipropilene alveolare h. 60 cm

Unità di misura **cad** **Prezzo di fornitura** **€ 1,38**

Oneri di discarica Codice **15150012**

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : legna di scarto Unità di

misura **Prezzo di fornitura** **€ 37,95**

Oneri di discarica Codice **15150011**

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi Un ità di misura

t **Prezzo di fornitura** **€ 15,47**

Oneri di discarica Codice **15150013**

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)

Unità di misura **t** **Prezzo di fornitura** **€ 84,76**

Oneri di discarica Codice **15150014**

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : rifiuti assimilabili agli urbani

Unità di misura **t** **Prezzo di fornitura** **€ 211,26**

Sementi, tappeti erbosi in zolle		Codice	**15020031**
Miscuglio di sementi certificate per la formazione di un prato foraggero composto da graminacee e leguminose			
Unità di misura **kg**	**Prezzo di fornitura**		€ 5,57
Sementi, tappeti erbosi in zolle		Codice	**15020011**
Miscuglio di sementi certificate per la formazione di un tappeto erboso ornamentale rustico con specie persistenti e di rapido sviluppo, adatto a diverse situazioni pedoclimatiche			
Unità di misura **kg**	**Prezzo di fornitura**		€ 6,58
Sementi, tappeti erbosi in zolle		Codice	**15020021**
Miscuglio di sementi certificate specifico per la formazione di un tappeto erboso sportivo			
Unità di misura **kg**	**Prezzo di fornitura**		€ 9,49
Sementi, tappeti erbosi in zolle		Codice	**15020024**
Miscuglio di sementi certificate specifico per la rigenerazione del tappeto erboso sportivo, ad alta germinabilità.			
Unità di misura **kg**	**Prezzo di fornitura**		€ 11,89
Sementi, tappeti erbosi in zolle		Codice	**15020061**
Prato pre coltivato in zolla tipo "Agrostis stolonifera"			
Unità di misura **mq**	**Prezzo di fornitura**		€ 16,29
Sementi, tappeti erbosi in zolle		Codice	**15020051**
Prato pre coltivato in zolla tipo "dichondra repens"			
Unità di misura ^{mq}	**Prezzo di fornitura**		€ 18,29
Sementi, tappeti erbosi in zolle		Codice	**15020041**
Prato pre coltivato in zolla tipo "ornamentale" (festuche e poe)			
Unità di misura **mq**	**Prezzo di fornitura**		€ 8,95

PIANTE ORNAMENTALI

Alberi, arbusti, cespugli, erbacee 125

Piante ornamentali

PANTE ORNAIIEJALÌJ

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm)	VASO	ALTEZZA	ALT.STIPITE	DIAM.CHIOMA	PREZZO DI FORNITURA
15060011	Ar Abelia grandiflora in var., Abelia rupestris in var.			v.	v 2			€4,90
15060012	Ar Abelia grandiflora in var., Abelia rupestris in var.			v.	v 3			€7,70
15060013	Ar Abelia grandiflora in var., Abelia rupestris in var.			v.	v 9			€18,50
15080011	c Abies alba; A.pectinata			z.		1,00 - 1,25		€34,80
15080012	c Abies alba; A.pectinata			z.		1,25 - 1,50		€44,60
15080013	c Abies alba; A.pectinata			z.		1,50 - 1,75		€63,00
15080014	c Abies alba; A.pectinata			z.		1,75 - 2,00		€81,60
15080015	c Abies alba; A.pectinata			z.		2,00 - 2,50		€114,20
15080016	c Abies alba; A.pectinata			z.		2,50 - 3,00		€182,60
15080017	c Abies alba; A.pectinata			z.		3,00 - 3,50		€260,80
15080018	c Abies alba; A.pectinata			z.		3,50 - 4,00		€423,80
150800110	c Abies alba; A.pectinata			v.		1,00-1,25		€40,10
150800111	c Abies alba; A.pectinata			v.		1,25-1,50		€52,20
150800112	c Abies alba; A.pectinata			v.		1,50-1,75		€81,60
15080021	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			z.		1,00 - 1,25		€69,60
15080021	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			z.		1,25 - 1,50		€95,60
15080022	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			z.		1,50 - 1,75		€139,10
15080023	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			z.		1,75 - 2,00		€200,00
15080024	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			z.		2,00 - 2,50		€271,70
15080025	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			z.		2,00 - 2,25		€271,70
15080026	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			z.		2,25 - 2,50		€354,30
15080027	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			z.		2,50 - 3,00		
15080028	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			z.		3,00 - 3,50		€539,00
15080029	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			v.	v 30	1,00 - 1,25		
150800210	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			v.	v 50	1,25 - 1,50		€117,40
150800211	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			v.	v 65	1,50 - 1,75		€173,90
150800212	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			v.	v 140	1,75 - 2,00		€226,00
150800213	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			v.	v 140	2,00 - 2,25		
150800214	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			v.	v 165	2,25 - 2,50		€426,00
150800215	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			v.	v 230	2,50 - 3,00		€556,40
150800216	c Abies cephalonica, Abies nordmanniana			v.	v 350	3,00 - 3,50		€684,70
15080031	c Abies concolor "Argentea"			z.		1,00 - 1,25		€143,50
15080032	c Abies concolor "Argentea"			z.		1,25 - 1,50		€200,00
15080033	c Abies concolor "Argentea"			z.		1,50 - 1,75		€260,80
15080034	c Abies concolor "Argentea"			z.		1,75 - 2,00		€365,10
15080041	c Abies pinsapo			z.		1,00 - 1,25		€119,50
15080042	c Abies pinsapo			z.		1,25 - 1,50		
15080043	c Abies pinsapo			z.		1,50 - 1,75		€260,80
15080044	c Abies pinsapo			z.		1,75 - 2,00		
15080045	c Abies pinsapo			v.	v 30	0,80 - 1,00		€119,50
15080047	c Abies pinsapo			v.	v 65	1.25 - 1,50		€239.10

tir
ASSOVeRDE

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm)	VASO	ALTEZZA	ALT.STIPITE	DIAM.CHIOMA	PREZZO DI FORNITURA
15080048	c Abies pinsapo							v. v 50 1,00-1,25 €182,60
15060021	Ar Abutilon in varietà							v. vasetto €1,80
15060022	Ar Abutilon in varietà							v. v 3 €8,10
15060023	Ar Abutilon in varietà							v. v 7 €19,10
15070011	a Acacia bayleiana, Acacia dealbata *innesto*							v. v 9 1,25 - 1,50 €32,60
15070012	a Acacia bayleiana, Acacia dealbata *innesto*							v. v 9 1,50 - 1,75 €39,10
15070013	a Acacia bayleiana, Acacia dealbata *innesto*							v. v 9 1,75 - 2,00 €43,50
15070014	a Acacia bayleiana, Acacia dealbata *innesto*							v. v 9 2,00 - 2,50 €50,00
15070015	a Acacia bayleiana, Acacia dealbata *innesto*							v. v 18 2,50 - 3,00 €69,60
15070021	a Acacia dealbata *da seme*							v. v 9 1,25 - 1,50 €16,90
15070022	a Acacia dealbata *da seme*							v. v 9 1,50 - 1,75 €20,70
15070023	a Acacia dealbata *da seme*							v. v 9 1,75 - 2,00 €27,20
15070024	a Acacia dealbata *da seme*							v. v 9 2,00 - 2,50 €33,70
15070025	a Acacia dealbata *da seme*							v. v 18 2,50 - 3,00 €59,80
15050011	E Acanthus mollis							v. v 3 €8,20
15070031	A Acer burgerianum							z. 10 - 12 €73,90
15070032	A Acer burgerianum							z. 12 - 14 €100,00
15070033	A Acer burgerianum							z. 14 - 16 €139,10
15070034	A Acer burgerianum							z. 16 - 18 €173,90
15070035	A Acer burgerianum							z. 18 - 20 €234,70
15070036	A Acer burgerianum							z. 20 - 25 €295,60
15070041	A Acer campestre							z. 8 - 10
15070042	A Acer campestre							z. 10 - 12 €49,00
15070043	A Acer campestre							z. 12 - 14 €86,90
15070044	A Acer campestre							z. 14 - 16 €130,40
15070045	A Acer campestre							z. 16 - 18 €168,50
15070046	A Acer campestre							z. 18 - 20 €222,80
15070047	A Acer campestre							z. 20 - 25
15070048	A	Acer campestre	z.	25 - 30				€353,20
15070049	A	Acer campestre	v.	8 - 10	v 18			€56,50
150700410	A	Acer campestre	v.	10 - 12	v 30			€67,40
150700411	A	Acer campestre	v.	12 - 14	v 50			€114,20
150700412	A	Acer campestre	v.	14 - 16	v 85			€168,50
150700413	A	Acer campestre	v.	16 - 18	v 140			€217,40
150700414	A	Acer campestre	v.	18 - 20	v 165			€282,60
150700415	A	Acer campestre	v.	20 - 25	v 230			€353,20
150700416	A Acer campestre							v. 25 - 30 v 230
150700417	A Acer campestre		z.	1,00 - 1,50				€12,00
150700418	A Acer campestre		z.	1,50 - 2,00				€21,70
150700419	A Acer campestre		z.	2,00 - 2,50				€34,80
150700420	A Acer campestre		z.	2,50 - 3,00				€50,00

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15O7OO421 A	Acer campestre	z. 3,OO - 3,5O €86,90	
15O7OO422 A	Acer campestre	z. v 9 1,OO - 1,5O €15,20	
15O7OO423 A	Acer campestre	z. v 1B 1,5O - 2,OO €26,10	
15O7OO424 A	Acer campestre	z. v 3O 2,OO - 2,5O €52,20	
15O7OO51 A	Acer campestre "Elsrijk"	z. 12 - 14 €95,60	
15O7OO52 A	Acer campestre "Elsrijk"	z. 14 - 1S €150,00	
15O7OO53 A	Acer campestre "Elsrijk"	z. 1S - 1B €182,60	
15O7OO54 A	Acer campestre "Elsrijk"	z. 1B - 2O €250,00	
15O7OO55 A	Acer campestre "Elsrijk"	z. 2O - 25 €304,30	
15O7OO5S A	Acer campestre "Elsrijk"	v. 12 - 14 v 5O €125,00	
15O7OO57 A	Acer campestre "Elsrijk"	v. 14 - 1S v B5 €179,40	
15O7OO5B A	Acer campestre "Elsrijk"	v. 1S - 1B v 14O €239,10	
15O7OO59 A	Acer campestre "Elsrijk"	v. 1B - 2O v 1S5 €320,60	
15O7OO51O A	Acer campestre "Elsrijk"	v. 2O - 25 v 23O €380,40	
15O7OOS1 A	Acer ginnala	z. 1O - 12 €47,80	
15O7OOS2 A	Acer ginnala	z. 12 - 14 €76,10	
15O7OOS3 A	Acer ginnala	z. 14 - 1S €117,40	
15O7OOS4 A	Acer ginnala	z. 1S - 1B €152,10	
15O7OOS5 A	Acer ginnala	z. 1B - 2O €217,40	
15O7OOSS A	Acer ginnala	v. 1O - 12 v 3O €71,70	
15O7OOS7 A	Acer ginnala	v. 12 - 14 v 5O €106,50	
15O7OO71 A	Acer japonicum "Aconitifolium"; "Vitifolium"; "Aureum"	v. v 9 O,4O - O,SO €41,30	
15O7OO72 A	Acer japonicum "Aconitifolium"; "Vitifolium"; "Aureum"	v. v 1B O,SO - O,BO €65,20	
15O7OO73 A	Acer japonicum "Aconitifolium"; "Vitifolium"; "Aureum"	v. v 3O 1,OO - 1,25 €103,30	
15O7OOB1 A	Acer negundo	z. B - 1O €30,40	
15O7OOB2 A	Acer negundo	z. 1O - 12 €38,10	
15O7OOB3 A	Acer negundo	z. 12 - 14 €73,90	
15O7OOB4 A	Acer negundo	z. 14 - 1S €113,00	
15O7OOB5 A	Acer negundo	z. 1S - 1B €143,50	
15O7OOBS A	Acer negundo	z. 1B - 2O €171,70	
15O7OOB7 A	Acer negundo	z. 2O - 25 €206,50	
15O7OOBB A	Acer negundo	r.n. B - 1O €26,10	
15O7OOB9 A	Acer negundo	r.n. 1O - 12 €32,60	
15O7OO91 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	z. 1O - 12 €56,50	
15O7OO92 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	z. 12 - 14 €73,90	
15O7OO93 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	z. 14 - 1S €117,40	
15O7OO94 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	z. 1S - 1B €143,50	
15O7OO95 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	z. 1B - 2O €182,60	
15O7OO9S A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	v. B - 1O v 1B €41,30	
15O7OO97 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	v. 1O - 12 v 3O €69,60	
15O7OO9B A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	v. 12 - 14 v 5O €95,60	

P

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15070099 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	v. 14 - 1S v 85 €143,50	
150700910 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	v. v 9 1,00 - 1,25 €36,90	
150700911 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	v. v 15 1,25 - 1,50 €52,20	
150700912 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	v. v 25 1,50 - 1,75 €67,40	
150700913 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	v. v 30 1,75 - 2,00 €78,20	
150700914 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	v. v 50 2,00 - 2,50 €117,40	
150700915 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	z. 1,50 - 1,75 €40,30	
15070091S A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	z. 1,75 - 2,00 €65,20	
150700917 A	Acer negundo "Argenteovariegatum"; "Flamingo";"Odessanum"	z. 2,00 - 2,50 €90,30	
15070111 a	Acer palmatum *da seme*	z. 0,80 - 1,00 €23,90	
15070112 a	Acer palmatum *da seme*	z. 1,00 - 1,25 €35,90	
15070113 a	Acer palmatum *da seme*	z. 1,25 - 1,50 €53,30	
15070114 a	Acer palmatum *da seme*	z. 1,50 - 1,75 €79,40	
15070115 a	Acer palmatum *da seme*	z. 1,75 - 2,00 €121,70	
15070115 a	Acer palmatum *da seme*	z. 2,00 - 2,50 €191,30	
15070117 a	Acer palmatum *da seme*	v. v 15 0,80 - 1,00 €30,40	
15070118 a	Acer palmatum *da seme*	v. v 18 1,00 - 1,25 €52,20	
15070119 a	Acer palmatum *da seme*	v. v 25 1,25 - 1,50 €79,40	
150701110 a	Acer palmatum *da seme*	v. v 25 1,50 - 1,75 €110,80	
150701111 a	Acer palmatum *da seme*	v. v 50 1,75 - 2,00 €173,90	
15070101 A	Acer palmatum "Dissectum Atropurpureum";"Dissectum Viridis";"Dissectum"	z. 0,60 - 0,80 €83,70	
15070102 A	Acer palmatum "Dissectum Atropurpureum";"Dissectum Viridis";"Dissectum"	z. 0,80 - 1,00 €106,50	
15070103 A	Acer palmatum "Dissectum Atropurpureum";"Dissectum Viridis";"Dissectum"	z. 1,00 - 1,25 €163,00	
15070104 A	Acer palmatum "Dissectum Atropurpureum";"Dissectum Viridis";"Dissectum"	z. 1,25 - 1,50 €234,70	
15070105 A	Acer palmatum "Dissectum Atropurpureum";"Dissectum Viridis";"Dissectum"	v. v 9 0,60 - 0,80 €94,60	
15070106 A	Acer palmatum "Dissectum Atropurpureum";"Dissectum Viridis";"Dissectum"	v. v 15 0,80 - 1,00 €128,20	
15070107 A	Acer palmatum "Dissectum Atropurpureum";"Dissectum Viridis";"Dissectum"	v. v 18 1,00 - 1,25 €195,60	
15070108 A	Acer palmatum "Dissectum Atropurpureum";"Dissectum Viridis";"Dissectum"	v. v 25 1,25 - 1,50 €282,60	
1507012 a	Acer palmatum in var., *d'innesto*	v. 1,75 - 2,00 €282,60	
15070121 a	Acer palmatum in var., *d'innesto*	z. 0,80 - 1,00 €44,60	
15070122 a	Acer palmatum in var., *d'innesto*	z. 1,00 - 1,25 €63,00	
15070123 a	Acer palmatum in var., *d'innesto*	z. 1,25 - 1,50 €96,80	
15070124 a	Acer palmatum in var., *d'innesto*	z. 1,50 - 1,75 €139,10	
15070125 a	Acer palmatum in var., *d'innesto*	z. 1,75 - 2,00 €191,30	
15070126 a	Acer palmatum in var., *d'innesto*	v. v 15 0,80 - 1,00 €62,00	
15070127 a	Acer palmatum in var., *d'innesto*	v. v 18 1,00 - 1,25 €93,50	
15070128 a	Acer palmatum in var., *d'innesto*	v. v 25 1,25 - 1,50 €140,20	
15070129 a	Acer palmatum in var., *d'innesto*	v. v 50 1,50 - 1,75 €203,30	
15070131 A	Acer platanoides	r.n. 8 - 10 €29,40	
15070132 A	Acer platanoides	r.n. 10 - 12 €38,10	
15070133 A	Acer platanoides	z. 8 - 10 €41,30	

tir
ASSOVeRDE

Piante ornamentali

P ANTE 'JiH'fAi'HEüALJ

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15O7O134	Acer platanoides	z. 1O - 12 €52,20	
15O7O135	Acer platanoides	z. 12 - 14 €82,60	
15O7O136	Acer platanoides	z. 14 - 16 €121,70	
15O7O137	Acer platanoides	z. 16 - 18 €160,80	
15O7O138	Acer platanoides	z. 18 - 2O €204,30	
15O7O139	Acer platanoides	z. 2O - 25 €284,70	
15O7O131O	Acer platanoides	v. 1O - 12 €73,90	
15O7O1311	Acer platanoides	v. 12 - 14 €102,20	
15O7O1312	Acer platanoides	v. 14 - 16 €152,10	
15O7O1313	Acer platanoides	v. 16 - 18 €190,20	
15O7O141	Acer platanoides "Cleveland";"Columnare";"Emerald Queen"	z. 12 - 14 €85,90	
15O7O142	Acer platanoides "Cleveland";"Columnare";"Emerald Queen"	z. 14 - 16 €126,10	
15O7O143	Acer platanoides "Cleveland";"Columnare";"Emerald Queen"	z. 16 - 18 €169,50	
15O7O144	Acer platanoides "Cleveland";"Columnare";"Emerald Queen"	z. 18 - 2O €212,00	
15O7O145	Acer platanoides "Cleveland";"Columnare";"Emerald Queen"	z. 2O - 25 €298,90	
15O7O146	Acer platanoides "Cleveland";"Columnare";"Emerald Queen"	v. 12 - 14 €106,50	
15O7O147	Acer platanoides "Cleveland";"Columnare";"Emerald Queen"	v. 14 - 16 €157,60	
15O7O148	Acer platanoides "Cleveland";"Columnare";"Emerald Queen"	v. 16 - 18 €195,60	
15O7O151	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 1,75 - 2,OO €42,40	
15O7O152	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 2,OO - 2,5O €56,50	
15O7O153	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 2,5O - 3,OO €92,40	
15O7O154	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 3,OO - 3,5O €130,40	
15O7O155	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 3,5O - 4,OO €186,90	
15O7O156	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 4,OO - 4,5O €258,60	
15O7O157	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 8 - 1O €55,50	
15O7O158	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 1O - 12 €81,60	
15O7O159	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 12 - 14 €108,70	
15O7O151O	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 14 - 16 €159,80	
15O7O1511	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 16 - 18 €212,00	
15O7O1512	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 18 - 2O €308,60	
15O7O1513	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	z. 2O - 25 €417,30	
15O7O1514	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	v. 8 - 1O €76,10	
15O7O1515	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	v. 1O - 12 €97,80	
15O7O1516	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	v. 12 - 14 €130,40	
15O7O1517	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	v. 14 - 16 €190,20	
15O7O1518	Acer platanoides "Crimson King";"Royal Red"	v. 16 - 18 €258,60	
15O7O161	Acer platanoides "Deborah";"Schwedleri";"Drummondii"	z. 12 - 14 €85,90	
15O7O162	Acer platanoides "Deborah";"Schwedleri";"Drummondii"	z. 14 - 16 €126,10	
15O7O163	Acer platanoides "Deborah";"Schwedleri";"Drummondii"	z. 16 - 18 €169,50	
15O7O164	Acer platanoides "Deborah";"Schwedleri";"Drummondii"	z. 18 - 2O €212,00	
15O7O165	Acer platanoides "Deborah";"Schwedleri";"Drummondii"	z. 2O - 25 €298,90	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA
1SO7O1SS	a Acer platanoides "Deborah";"Schwedleri";"Drummondii"	v. 12 - 14 €106,50
1SO7O1S7	a Acer platanoides "Deborah";"Schwedleri";"Drummondii"	v. 14 - 1S €157,60
1SO7O1SB	a Acer platanoides "Deborah";"Schwedleri";"Drummondii"	v. 1S - 1B €195,60
1SO7O171	a Acer platanoides "Globosum"	z. 1O - 12 €121,70
1SO7O172	a Acer platanoides "Globosum"	z. 12 - 14 €156,50
1SO7O173	a Acer platanoides "Globosum"	z. 14 - 1S €200,00
1SO7O174	a Acer platanoides "Globosum"	z. 1S - 1B €252,10
1SO7O17S	a Acer platanoides "Globosum"	z. 1B - 2O €313,00
1SO7O17S	a Acer platanoides "Globosum"	z. 2O - 2S €391,20
1SO7O177	a Acer platanoides "Globosum"	v. 1O - 12 €163,00
1SO7O17B	a Acer platanoides "Globosum"	v. 12 - 14 €201,10
1SO7O179	a Acer platanoides "Globosum"	v. 14 - 1S €243,40
1SO7O1B1	a Acer pseudoplatanus	z. B - 1O €38,10
1SO7O1B2	a Acer pseudoplatanus	z. 1O - 12 €52,20
1SO7O1B3	a Acer pseudoplatanus	z. 12 - 14 €76,10
1SO7O1B4	a Acer pseudoplatanus	z. 14 - 1S €110,80
1SO7O1BS	a Acer pseudoplatanus	z. 1S - 1B €156,50
1SO7O1BS	a Acer pseudoplatanus	z. 1B - 2O €197,80
1SO7O1B7	a Acer pseudoplatanus	z. 2O - 2S €293,40
1SO7O191	a Acer pseudoplatanus "Leopoldii";"Sphaethii";"Rotterdam"	z. B - 1O €54,30
1SO7O192	a Acer pseudoplatanus "Leopoldii";"Sphaethii";"Rotterdam"	z. 1O - 12 €76,10
1SO7O193	a Acer pseudoplatanus "Leopoldii";"Sphaethii";"Rotterdam"	z. 12 - 14 €97,80
1SO7O194	a Acer pseudoplatanus "Leopoldii";"Sphaethii";"Rotterdam"	z. 14 - 1S €130,40
1SO7O2O1	a Acer rubrum in var.	z. B - 1O €76,10
1SO7O2O2	a Acer rubrum in var.	z. 1O - 12 €86,90
1SO7O2O3	a Acer rubrum in var.	z. 12 - 14 €114,20
1SO7O2O4	a Acer rubrum in var.	z. 14 - 1S €152,10
1SO7O211	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. B - 1O €34,80
1SO7O212	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 1O - 12 €46,80
1SO7O213	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 12 - 14 €72,90
1SO7O214	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 14 - 1S €107,60
1SO7O21S	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 1S - 1B €139,10
1SO7O21S	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 1B - 2O €182,60
1SO7O217	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 2O - 2S €226,00
1SO7O217	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 2O - 2S €226,00
1SO7O21B	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 2,OO - 2,SO €35,90
1SO7O219	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 2,SO - 3,OO €62,00
1SO7O211O	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 3,OO - 3,SO €93,50
1SO7O2111	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 3,SO - 4,OO €131,50
1SO7O2112	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 4,OO - 4,SO €195,60
1SO7O2113	a Acer saccharinum, A.saccharinum "Wierii";"Pyramidale"	z. 4,SO - S,OO €228,20
1S1OOO21	R Actinidia chinensis	v. v 3 O,BO - 1,OO €10,40

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15100022 r	Actinidia chinensis	v. v 3 1,00 - 1,50 €15,20	
15100023 r	Actinidia chinensis	v. v 7 1,50 - 2,00 €21,70	
15100024 r	Actinidia chinensis	v. v 18 2,00 - 2,50 €42,40	
15070221 A	Aesculus carnea "Briotii"	z. 8 - 10 €70,70	
15070222 A	Aesculus carnea "Briotii"	z. 10 - 12 €103,30	
15070223 a	Aesculus carnea "Briotii"	z. 12 - 14 €136,90	
15070224 A	Aesculus carnea "Briotii"	z. 14 - 16 €179,40	
15070225 a	Aesculus carnea "Briotii"	z. 16 - 18 €239,10	
15070226 a	Aesculus carnea "Briotii"	z. 18 - 20 €320,60	
15070227 a	Aesculus carnea "Briotii"	z. 20 - 25 €391,20	
15070228 A	Aesculus carnea "Briotii"	v. 8 - 10 €103,30	
15070229 A	Aesculus carnea "Briotii"	v. 10 - 12 €146,80	
150702210 A	Aesculus carnea "Briotii"	v. 12 - 14 €190,20	
150702211 A	Aesculus carnea "Briotii"	v. 14 - 16 €244,60	
150702212 A	Aesculus carnea "Briotii"	v. 16 - 18 €320,60	
150702213 A	Aesculus carnea "Briotii"	v. 18 - 20 €451,10	
150702214 A	Aesculus carnea "Briotii"	v. 20 - 25 €451,10	
15070231 a	Aesculus hippocastanum	z. 8 - 10 €50,00	
15070232 a	Aesculus hippocastanum	z. 10 - 12 €72,90	
15070233 a	Aesculus hippocastanum	z. 12 - 14 €89,10	
15070234 a	Aesculus hippocastanum	z. 14 - 16 €123,90	
15070235 a	Aesculus hippocastanum	z. 16 - 18 €167,40	
15070236 a	Aesculus hippocastanum	z. 18 - 20 €201,10	
15070237 a	Aesculus hippocastanum	z. 20 - 25 €250,00	
15070238 a	Aesculus hippocastanum	v. 8 - 10 €65,20	
15070239 a	Aesculus hippocastanum	v. 10 - 12 €95,60	
150702310 a	Aesculus hippocastanum	v. 12 - 14 €125,00	
150702311 a	Aesculus hippocastanum	v. 14 - 16 €159,80	
150702312 a	Aesculus hippocastanum	v. 16 - 18 €217,40	
150702313 a	Aesculus hippocastanum	v. 18 - 20 €260,80	
150702314 a	Aesculus hippocastanum	v. 20 - 25 €326,00	
15070241 a	Aesculus hippocastanum "Baumannii";"Pyramidalis"	z. 12 - 14 €104,30	
15070242 a	Aesculus hippocastanum "Baumannii";"Pyramidalis"	z. 14 - 16 €152,10	
15070243 a	Aesculus hippocastanum "Baumannii";"Pyramidalis"	z. 16 - 18 €206,50	
15070244 a	Aesculus hippocastanum "Baumannii";"Pyramidalis"	z. 18 - 20 €266,30	
15070245 a	Aesculus hippocastanum "Baumannii";"Pyramidalis"	z. 20 - 25 €320,60	
15070246 a	Aesculus hippocastanum "Baumannii";"Pyramidalis"	v. 12 - 14 €146,80	
15070247 a	Aesculus hippocastanum "Baumannii";"Pyramidalis"	v. 14 - 16 €195,60	
15070248 a	Aesculus hippocastanum "Baumannii";"Pyramidalis"	v. 16 - 18 €271,70	
15070249 a	Aesculus hippocastanum "Baumannii";"Pyramidalis"	v. 18 - 20 €347,80	
150702410 a	Aesculus hippocastanum "Baumannii";"Pyramidalis"	v. 20 - 25 €434,70	

P ANIEQIIL'AMIHNIA» i

CODICE SPECIE/VARIETA' FORMATO CIRC. (cm) VASO altezza alt.stipite diam.chioma prezzo di fornitura		
15090011 p Agave americana "Variegata"	v. v 3 €14,20	
15090012 p Agave americana "Variegata"	v. v 9 €25,00	
15090013 p Agave americana "Variegata"	v. v 15 €32,60	
15100031 r Akebia quinata	v. v 3 1,00 - 1,50 €10,10	
15100032 r Akebia quinata	v. v 7 1,50 - 2,00 €13,50	
15070251 a Albicocchi (Prunus armeniaca in var.)	v. 6 - 8 v 12 €27,20	
15070252 a Albicocchi (Prunus armeniaca in var.)	v. 8 - 10 v 12 €31,60	
15070253 a Albicocchi (Prunus armeniaca in var.)	v. 10 - 12 v 15 €34,80	
15070261 a Albizzia julibrissin in var.	z. 8 - 10 €35,90	
15070262 a Albizzia julibrissin in var.	z. 10 - 12 €57,60	
15070263 a Albizzia julibrissin in var.	z. 12 - 14 €81,60	
15070264 a Albizzia julibrissin in var.	z. 14 - 16 €106,50	
15070265 a Albizzia julibrissin in var.	z. 16 - 18 €135,90	
15070266 a Albizzia julibrissin in var.	z. 18 - 20 €173,90	
15070267 a Albizzia julibrissin in var.	z. 20 - 25 €239,10	
15070268 a Albizzia julibrissin in var.	v. 8 - 10 v 30 €49,00	
15070269 a Albizzia julibrissin in var.	v. 10 - 12 v 30 €71,70	
150702610 a Albizzia julibrissin in var.	v. 12 - 14 v 50 €100,00	
150702611 a Albizzia julibrissin in var.	v. 14 - 16 v 65 €136,90	
150702612 a Albizzia julibrissin in var.	v. 16 - 18 v 65 €168,50	
150702613 a Albizzia julibrissin in var.	v. 18 - 20 v 110 €179,40	
150702614 a Albizzia julibrissin in var.	v. 20 - 25 v 165 €256,50	
15070271 a Alnus cordata; A.glutinosa; A.spaethii	r.n. 8 - 10 €27,20	
15070272 a Alnus cordata; A.glutinosa; A.spaethii	r.n. 10 - 12 €32,60	
15070273 a Alnus cordata; A.glutinosa; A.spaethii	r.n. 12 - 14 €51,10	
15070274 a Alnus cordata; A.glutinosa; A.spaethii	z. 8 - 10 €38,10	
15070275 a Alnus cordata; A.glutinosa; A.spaethii	z. 10 - 12 €45,60	
15070276 a Alnus cordata; A.glutinosa; A.spaethii	z. 12 - 14 €69,60	
15070277 a Alnus cordata; A.glutinosa; A.spaethii	z. 14 - 16 €102,20	
15070278 a Alnus cordata; A.glutinosa; A.spaethii	z. 16 - 18 €128,20	
15070279 a Alnus cordata; A.glutinosa; A.spaethii	z. 18 - 20 €152,10	
150702710 a Alnus cordata; A.glutinosa; A.spaethii	z. 20 - 25 €184,70	
15050031 e Alocasia macroriza	v. v 3 €17,00	
15050032 e Alocasia macroriza	v. v 7 €22,60	
15090021 P Aloe in var.	v. v 3 €8,00	
15090022 p Aloe in var.	v. v 7 €17,50	
15060031 Ar Amelanchier canadensis	v. 10 - 12 €160,80	
15060032 Ar Amelanchier canadensis	z. 12 - 14 €212,00	
15060033 Ar Amelanchier canadensis	z. 14 - 16 €293,40	
15060034 Ar Amelanchier canadensis	z. 16 - 18 €423,80	
15060051 Ar Amorpha fruticosa	v. v 3 €6,70	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm)	VASO	altezza	alt.stipite	diam.chioma	prezzo di fornitura
15060052	Ar Amorpha fruticosa	v.	v 7					€12,40
15060053	Ar Amorpha fruticosa	v.			0,80 - 1,00			€6,70
15100041	r Ampelopsis engelmanni; A.quinquefolia	v.	v 3		1,00 - 1,50			€10,90
15100042	r Ampelopsis engelmanni; A.quinquefolia	v.	v 7		1,50 - 2,00			€19,10
15100043	r Ampelopsis engelmanni; A.quinquefolia	v.	v 12		2,00 - 2,50			€58,70
15100051	r Ampelopsis tricuspidata "Veitchii"	v.	v 3		1,00 - 1,50			€13,00
15100052	r Ampelopsis tricuspidata "Veitchii"	v.	v 7		1,50 - 2,00			€21,30
15100053	r Ampelopsis tricuspidata "Veitchii"	v.	v 12		2,00 - 2,50			€60,90
15110011	Acq Aponogeton distachyum	v.						€16,40
15070281	a Aralia sieboldi	v.	v 3					€6,70
15070282	a Aralia sieboldi	v.	v 7					€12,70
15070283	a Aralia sieboldi	v.	v 15					€25,40
15070284	a Aralia sieboldi	v.	v 50					€67,40
15070285	a Aralia sieboldi	v.			1,00 - 1,25			€42,10
15070286	a Aralia sieboldi	v.			1,25 - 1,50			€56,20
15080051	c Araucaria araucana	v.	v 15		0,50 - 0,60			€125,00
15080052	c Araucaria araucana	v.	v 25		0,70 - 0,80			€173,90
15080053	c Araucaria araucana	v.	v 35		0,90 - 1,00			€230,40
15080054	c Araucaria araucana	v.	v 65		1,20 - 1,30			€356,50
15080055	c Araucaria araucana	v.	v 100		1,40 - 1,50			€478,20
15060041	Ar Arbutus unedo	v.	v 3					€8,30
15060042	Ar Arbutus unedo	v.	v_9					€18.50
15060043	Ar Arbutus unedo	v.	v 15		1,00 - 1,25			€30,40
15060044	Ar Arbutus unedo	v.	v 18		1,25 - 1,50			€34,80
15060061	Ar Arcostaphylos uva-ursi	v.	v 2					€5,10
15060062	Ar Arcostaphylos uva-ursi	v.	v 3					€8,50
15090031	p Arecastrum romanzoffianum	v.	v 30		1,50 - 2,00		20-30	€67,40
15090032	p Arecastrum romanzoffianum	v.	v 45		2,00 - 2,50		30-50	€84,20
15090033	p Arecastrum romanzoffianum	v.	v 70		2,50	3,00	50-70	€140,40
15090034	p Arecastrum romanzoffianum	v.	v 85		3,50	4,00	70-100	€280,70
15090035	p Arecastrum romanzoffianum	v.	v 110		4,00	4,50	100-150	€449,10
15090036	p Arecastrum romanzoffianum	v.	v 140		4,50	5,00	150-200	€673,60
15090037	p Arecastrum romanzoffianum	v.	v 230		5,00	6,00	200-250	€898,10
15090038	p Arecastrum romanzoffianum	v.	v 350		5,00	6,00	250-300	€1.234,90
15090039	p Arecastrum romanzoffianum	v.	v 500		6,00	7,00	300-350	€1.572,30
150900310	p Arecastrum romanzoffianum	v.	v 700		6,00	7,00	350-400	€1.908,30
150900311	p Arecastrum romanzoffianum	v.	v 700		7,00 - 8,00		400-450	€2.413,70
150900312	p Arecastrum romanzoffianum	v.	v 1000		7,00 - 8,00		450-500	€3.087,50
15100061	R Aristolochia sempervirens	v.			1,25 - 1,50			€11,30
15060071	Ar Aronia arbutifolia	v.			0,40 - 0,60			€5,10
15060072	Ar Aronia arbutifolia	v.			0,80 - 1,00			€12,60

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA
15060073	Ar Aronia arbutifolia	v. 1,00 - 1,25 €21,00
15050041	e Astilbe in var.	v. vasetto €1,20
15050042	e Astilbe in var.	v. v 1 €2,80
15050043	e Astilbe in var.	v. v 3 €6,70
15060081	Ar Aucuba japonica "Crotonifolia";"Viridis";"Variegata"	v. v 3 0,30 - 0,40 €8,70
15060082	Ar Aucuba japonica "Crotonifolia";"Viridis";"Variegata"	v. 0,40 - 0,60 €11,80
15060083	Ar Aucuba japonica "Crotonifolia";"Viridis";"Variegata"	v. v 10 0,60 - 0,80 €19,70
15060084	Ar Aucuba japonica "Crotonifolia";"Viridis";"Variegata"	v. v 15 0,80 - 1,00 €33,70
15060085	Ar Aucuba japonica "Crotonifolia";"Viridis";"Variegata"	v. v 20 1,00 - 1,20 €45,60
15060086	Ar Aucuba japonica "Crotonifolia";"Viridis";"Variegata"	v. v 20 1,20 - 1,40 €70,70
15060091	Ar Azalea japonica	v. v 3 25-30 €11,30
15060092	Ar Azalea japonica	v. v 7 30-40 €18,90
15060093	Ar Azalea japonica	v. v 9 40-50 €33,00
15060094	Ar Azalea japonica	v. v 12 50-60 €45,20
15060095	Ar Azalea japonica	v. v 15 60-70 €70,70
15060096	Ar Azalea japonica	v. v 30 70-80 €97,80
15060097	Ar Azalea japonica	v. v 50 80-90 €141,30
15060098	Ar Azalea japonica	v. v 85 90-100 €166,30
15060101	Ar Azalea mollis; Azalea pontica	v. v 7 40-50 €32,60
15060102	Ar Azalea mollis; Azalea pontica	v. v 9 50-60 €39,10
15060111	Ar Azara microphylla	v. v 3 €10,10
15060112	Ar Azara microphylla	v. v 7 €16,90
15060113	Ar Azara microphylla	v. v 15 €42,10
15060121	Ar Berberis buxifolia "Nana"; B.candidula; B.darwinii; B.julianea; B.x stenophylla	v. v 3 €7,70
15060122	Ar Berberis buxifolia "Nana"; B.candidula; B.darwinii; B.julianea; B.x stenophylla	v. v 5 €13,00
15060123	Ar Berberis buxifolia "Nana"; B.candidula; B.darwinii; B.julianea; B.x stenophylla	v. v 7 €16,40
15060131	Ar Berberis thumbergii "Atropurpurea"	v. v 2 €4,90
15060132	Ar Berberis thumbergii "Atropurpurea"	v. v 3 €8,20
15060141	Ar Berberis thumbergii "Atropurpurea Nana"	v. v 2 €9,20
15060142	Ar Berberis thumbergii "Atropurpurea Nana"	v. v 3 €9,80
15060143	Ar Berberis thumbergii "Atropurpurea Nana"	v. v 7 €14,20
15070301	a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii"	z. 8 - 10 €43,50
15070302	a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii"	z. 10 - 12 €54,30
15070303	a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii"	z. 12 - 14 €78,20
15070304	a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii"	z. 14 - 16 €121,70
15070305	a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii"	z. 16 - 18 €141,30
15070306	a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii"	z. 18 - 20 €173,90
15070307	a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii"	z. 20 - 25 €1.293,20
15070308	a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii"	v. 10 - 12 €76,10
15070309	a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii"	v. 12 - 14 €108,70
150703010	a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii"	v. 14 - 16 €150,00

CODICE SPECIE/VARIETA' FORMATO CIRC. (cm) VASO altezza alt.stipite diam.chioma prezzo di fornitura	
150703011 a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii" v. 2,00 - 2,50 €65,20	
150703012 a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii" v. 2,50 - 3,00 €97,80	
150703013 a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii" v. 3,00 - 3,50 €130,40	
150703014 a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii" v. 3,50 - 4,00 €152,10	
150703015 a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii" z. 2,00 - 2,50 €49,00	
150703016 a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii" z. 2,50 - 3,00 €65,20	
150703017 a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii" z. 3,00 - 3,50 €92,40	
150703018 a Betula ermanii; B.utilis; B.pendula "Purpurea";"Fastigiata";"Youngii" z. 3,50 - 4,00 €106,50	
15070291 A Betula papyrifera; B.pendula z. 8 - 10 €34,80	
15070292 a Betula papyrifera; B.pendula z. 10 - 12 €43,50	
15070293 a Betula papyrifera; B.pendula z. 12 - 14 €63,00	
15070294 A Betula papyrifera; B.pendula z. 14 - 16 €103,30	
15070295 A Betula papyrifera; B.pendula z. 16 - 18 €128,20	
15070296 A Betula papyrifera; B.pendula z. 18 - 20 €157,60	
15070297 A Betula papyrifera; B.pendula z. 20 - 25 €184,70	
15100071 r Bignonia capensis *sin. Tecomaria capensis;* B.grandiflora *sin. Campsis grandiflora* v. v 3 €9,50	
15100072 r Bignonia capensis *sin. Tecomaria capensis;* B.grandiflora *sin. Campsis grandiflora* v. v 7 €17,90	
15100073 r Bignonia capensis *sin. Tecomaria capensis;* B.grandiflora *sin. Campsis grandiflora* v. v 12 €27,50	
15100074 r Bignonia capensis *sin. Tecomaria capensis;* B.grandiflora *sin. Campsis grandiflora* v. v 30 €54,90	
15100081 r Bignonia capreolata v. v 2 €7,90	
15100082 r Bignonia capreolata v. v 3 €11,20	
15100091 r Bignonia radicans *sin Campsis radicans* v. v 2 €8,50	
15100092 r Bignonia radicans *sin Campsis radicans* v. v 3 €11,80	
15100101 r Bougainvillea spp. v. v 3 1,00 - 1,25 €11,20	
15100102 r Bougainvillea spp. v. v 7 1,25 - 1,50 €17,90	
15100103 r Bougainvillea spp. v. v 7 1,50 - 1,75 €27,50	
15100104 r Bougainvillea spp. v. v 12 1,75 - 2,00 €36,90	
15100105 r Bougainvillea spp. v. v 15 2,00 - 2,50 €82,40	
15060151 Ar Buddleia in var. v. v 3 €7,70	
15060152 Ar Buddleia in var. v. v 9 €16,40	
15090041 p Butia capitata v. v 7 €16,90	
15090042 p Butia capitata v. v 9 €28,20	
15090043 p Butia capitata v. v 15 €39,30	
15090044 p Butia capitata v. v 30 €67,40	
15090045 p Butia capitata v. v 70 €123,60	
15090046 p Butia capitata v. v 110 40-50 €393,00	
15090047 p Butia capitata v. v 140 50-60 €561,30	
15090048 p Butia capitata v. v 230 60-70 €730,30	
15090049 p Butia capitata v. v 230 70-80 €898,80	
150900410 p Butia capitata v. v 350 80-90 €1.122,70	
150900411 p Butia capitata v. v 350 90-100 €1.347,60	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
150900412 p	Butia capitata	v. v 500 100-110 €1.572,60	
150900413 p	Butia capitata	v. v 700 110-120 €1.796,40	
15060161 Ar	Buxus macrophylla "Rotundifolia" *forma a palla*	v. v 9 25-30 €32,60	
15060162 Ar	Buxus macrophylla "Rotundifolia" *forma a palla*	v. v 9 30-35 €38,10	
15060163 Ar	Buxus macrophylla "Rotundifolia" *forma a palla*	v. v 15 45-50 €70,70	
15060164 Ar	Buxus macrophylla "Rotundifolia" *forma a palla*	z. 45-50 €53,30	
15060165 Ar	Buxus macrophylla "Rotundifolia" *forma a palla*	v. v 25 60-70 €130,40	
15060166 Ar	Buxus macrophylla "Rotundifolia" *forma a palla*	z. 60-70 €95,60	
15060171 Ar	Buxus macrophylla "Rotundifolia" *forma conica*	v. v 7 0,40-0,50 €28,30	
15060172 Ar	Buxus macrophylla "Rotundifolia" *forma conica*	v. v 9 0,60-0,70 €52,20	
15060173 Ar	Buxus macrophylla "Rotundifolia" *forma conica*	v. v 12 0,90-1,00 €89,10	
15060174 Ar	Buxus macrophylla "Rotundifolia" *forma conica*	v. v 18 1,00-1,25 €106,50	
15060181 Ar	Buxus sempervirens	v. v 3 0,40-0,50 €15,20	
15060182 Ar	Buxus sempervirens	v. v 7 0,50-0,60 €19,60	
15060183 Ar	Buxus sempervirens	v. v 9 0,60-0,80 €25,00	
15060184 Ar	Buxus sempervirens	v. v 12 0,80-1,00 €32,60	
15060185 Ar	Buxus sempervirens	v. v 18 1,00-1,25 €51,10	
15060186 Ar	Buxus sempervirens	z. 0,40-0,50 €13,00	
15060187 Ar	Buxus sempervirens	z. 0,50-0,60 €16,40	
15060188 Ar	Buxus sempervirens	z. 0,60-0,80 €19,60	
15060189 Ar	Buxus sempervirens	z. 0,80-1,00 €27,20	
150601810 Ar	Buxus sempervirens	z. 1,00-1,25 €46,80	
15060191 Ar	Buxus sempervirens *forma a palla*	v. v 15 30-35 €44,60	
15060192 Ar	Buxus sempervirens *forma a palla*	v. v 15 45-50 €70,70	
15060193 Ar	Buxus sempervirens *forma a palla*	v. v 30 50-60 €113,00	
15060201 Ar	Buxus sempervirens *forma conica*	v. v 18 0,70-0,80 €63,00	
15060202 Ar	Buxus sempervirens *forma conica*	v. v 30 0,80-0,90 €73,90	
15060203 Ar	Buxus sempervirens *forma conica*	v. v 30 0,90-1,00 €95,60	
15060204 Ar	Buxus sempervirens *forma conica*	v. v 50 1,00-1,25 €130,40	
15060211 Ar	Callicarpa bodinieri	v. v 3 €5,10	
15060212 Ar	Callicarpa bodinieri	v. v 12 €13,80	
15060221 Ar	Callistemon citrinus "Splendens"; C."Laevis"	v. v 3 €7,00	
15060222 Ar	Callistemon citrinus "Splendens"; C."Laevis"	v. v 9 €15,20	
15060231 Ar	Calluna in var.	v. vasetto €1,80	
15060232 Ar	Calluna in var.	v. v 2 €5,10	
15060233 Ar	Calluna in var.	v. v 3 €6,70	
15110021 Acq	Caltha palustris	v. v 1 €6,70	
15060241 Ar	Calycanthus floridus; Calicanthus praecox	v. v 3 €7,00	
15060242 Ar	Calycanthus floridus; Calicanthus praecox	v. 0,80-1,00 €26,10	
15060243 Ar	Calycanthus floridus; Calicanthus praecox	v. 1,00-1,25 €34,80	
15060244 Ar	Calycanthus floridus; Calicanthus praecox	v. 1,25-1,50 €52,20	

CODICE SPECIE/VARIETA' FORMATO CIRC. (cm) VASO altezza alt.stipite diam.chioma prezzo di fornitura

15O6O245	Ar Calycanthus floridus; Calicanthus praecox	v. 1,5O-2,OO €86,90	
15O6O246	Ar Calycanthus floridus; Calicanthus praecox	z. O,8O-1,OO €13,00	
15O6O247	Ar Calycanthus floridus; Calicanthus praecox	z. 1,OO-1,25 €15,20	
15O6O248	Ar Calycanthus floridus; Calicanthus praecox	z. 1,25-1,5O €26,10	
15O6O249	Ar Calycanthus floridus; Calicanthus praecox	z. 1,5O-2,OO €42,40	
15O6O251	Ar Camellia japonica; C.sasanqua	v. v 5 O,5O-O,6O €27,20	
15O6O252	Ar Camellia japonica; C.sasanqua	v. v 9 O,6O-O,8O €36,90	
15O6O253	Ar Camellia japonica; C.sasanqua	v. v 18 O,8O-1,OO €86,90	
15O6O254	Ar Camellia japonica; C.sasanqua	v. v 4O 1,OO-1,25 €130,40	
15O6O255	Ar Camellia japonica; C.sasanqua	v. v 7O 1,5O-1,75 €288,00	
15O7O321	a Capinus betulus	r.n. 8 - 1O €29,40	
15O7O322	a Capinus betulus	r.n. 1O - 12 €40,30	
15O7O323	a Capinus betulus	z. 8 - 1O €39,10	
15O7O324	a Capinus betulus	z. 1O - 12 €49,00	
15O7O325	a Capinus betulus	z. 12 - 14 €86,90	
15O7O326	a Capinus betulus	z. 14 - 16 €130,40	
15O7O327	a Capinus betulus	z. 16 - 18 €168,50	
15O7O328	a Capinus betulus	z. 18 - 2O €222,80	
15O7O329	a Capinus betulus	z. 2O - 25 €282,60	
15O7O321O	a Capinus betulus	v. 8 - 1O €56,50	
15O7O3211	a Capinus betulus	v. 1O - 12 €67,40	
15O7O3212	a Capinus betulus	v. 12 - 14 €114,20	
15O7O3213	a Capinus betulus	v. 14 - 16 €168,50	
15O7O3214	a Capinus betulus	v. 16 - 18 €217,40	
15O7O3215	a Capinus betulus	v. 18 - 2O €282,60	
15O7O3216	a Capinus betulus	v. 2O - 25 €353,20	
15O7O3217	a Capinus betulus	z. 1,OO-1,5O €14,20	
15O7O3218	a Capinus betulus	z. 1,5O-2,OO €26,10	
15O7O3219	a Capinus betulus	z. 2,OO-2,5O €41,30	
15O7O322O	a Capinus betulus	z. 2,5O-3,OO €63,00	
15O7O3221	a Capinus betulus	z. 3,OO-3,5O €92,40	
15O7O3222	a Capinus betulus	z. 3,5O-4,OO €125,00	
15O7O3223	a Capinus betulus	z. 4,OO-4,5O €152,10	
15O7O3224	a Capinus betulus	v. 1,OO-1,5O €15,20	
15O7O3225	a Capinus betulus	v. 1,5O-2,OO €27,20	
15O7O3226	a Capinus betulus	v. 2,OO-2,5O €46,80	
15O7O3227	a Capinus betulus	v. 2,5O-3,OO	
15O7O3228	A Capinus betulus	v. 3,OO-3,5O	€108,70
15O7O3229	a Capinus betulus	v. 3,5O-4,OO	
15O7O323O	a Capinus betulus	v. 4,OO-4,5O	€195,60
15O6O261	Ar Capparis spinosa	v. vasetto	€2,30

tir
ASSOVeRDE

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15060262	Ar Capparis spinosa	v. v 2 €7,90	
15070311	a Caragana arborescens	z. 6 - 8 €33,70	
15070312	a Caragana arborescens	z. 8 - 10 €42,10	
15070313	a Caragana arborescens	z. 10 - 12 €50,50	
15060271	Ar Carex in var.	v. vasetto €2,10	
15060272	Ar Carex in var.	v. v 2 €5,30	
15060273	Ar Carex in var.	v. v 3 €7,00	
15060281	Ar Carissa grandiflora	v. v 1 €2,80	
15060282	Ar Carissa grandiflora	v. v 3 €6,70	
15070341	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	z. 1,50-2,00 €41,30	
15070342	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	z. 2,00-2,50 €65,20	
15070343	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	z. 2,50-3,00 €92,40	
15070344	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	z. 3,00-3,50 €130,40	
15070345	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	z. 3,50-4,00 €163,00	
15070346	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	z. 4,00-4,50 €212,00	
15070347	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	z. 4,50-5,00 €277,20	
15070348	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	v. 1,50-2,00 €52,20	
15070349	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	v. 2,00-2,50 €84,80	
150703410	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	v. 2,50-3,00 €114,20	
150703411	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	v. 3,00-3,50 €173,90	
150703412	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	v. 3,50-4,00 €217,40	
150703413	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	v. 4,00-4,50 €282,60	
150703414	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine"	v. 4,50-5,00 €358,60	
15070331	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	z. 8 - 10 €45,60	
15070332	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	z. 10 - 12 €65,20	
15070333	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	z. 12 - 14 €92,40	
15070334	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	z. 14 - 16 €152,10	
15070335	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	z. 16 - 18 €179,40	
15070336	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	z. 18 - 20 €212,00	
15070337	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	z. 20 - 25 €266,30	
15070338	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	z. 25 - 30 €331,50	
15070339	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	v. 8 - 10 €65,20	
150703310	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	v. 10 - 12 €92,40	
150703311	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	v. 12 - 14 €130,40	
150703312	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	v. 14 - 16 €206,50	
150703313	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	v. 16 - 18 €244,60	
150703314	a Carpinus betulus "Fastigiata"; C.b."Frans Fontaine" *ad alberetto*	v. 18 - 20 €282,60	
15070351	a Carpinus betulus "Pendula"	z. 2,50-3,00 €103,30	
15070352	a Carpinus betulus "Pendula"	z. 3,00-3,50 €146,80	
15070353	a Carpinus betulus "Pendula"	z. 3,50-4,00 €190,20	
15060291	Ar Caryopteris x clandonensis	v. v 3 €8,20	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15060292	Ar Caryopteris x clandonensis	v. v 7 €14,90	
15090051	p Caryota urens	v. v 9 €45,00	
15090052	p Caryota urens	v. v 15 €78,60	
15090053	p Caryota urens	v. v 30 €134,80	
15090054	p Caryota urens	v. v 70 €196,40	
15090055	p Caryota urens	v. v 85 2,00-2,50 €505,20	
15090056	p Caryota urens	v. v 110 2,00-2,50 €673,60	
15090057	p Caryota urens	v. v 140 2,50-3,00 €841,90	
15090058	p Caryota urens	v. v 230 3,00-3,50 €1.122,70	
15090059	p Caryota urens	v. v 230 3,50-4,00 €1.403,30	
150900510	p Caryota urens	v. v 350 4,00-4,50 €1.683,80	
150900511	p Caryota urens	v. v 350 4,50-5,00 €1.964,40	
150900512	p Caryota urens	v. v 500 5,00-6,00 €2.525,70	
150900513	p Caryota urens	v. v 700 6,00-7,00 €3.030,80	
15060301	Ar Cassia corymbosa	v. v 3 €6,70	
15060302	Ar Cassia corymbosa	v. v 7 €12,70	
15070361	a Castanea sativa	z. 8 - 10 €32,60	
15070362	a Castanea sativa	z. 10 - 12 €47,80	
15070363	a Castanea sativa	z. 12 - 14 €70,70	
15070364	a Castanea sativa	z. 14 - 16 €117,40	
15070365	a Castanea sativa	z. 16 - 18 €152,10	
15070366	a Castanea sativa	z. 18 - 20 €184,70	
15070371	a Catalpa bignonioides	z. 10 - 12 €42,40	
15070372	a Catalpa bignonioides	z. 12 - 14 €58,70	
15070373	a Catalpa bignonioides	z. 14 - 16 €86,90	
15070374	a Catalpa bignonioides	z. 16 - 18 €121,70	
15070375	a Catalpa bignonioides	z. 18 - 20 €173,90	
15070376	a Catalpa bignonioides	z. 20 - 25 €222,80	
15070377	a Catalpa bignonioides	v. 10 - 12 €56,50	
15070378	a Catalpa bignonioides	v. 12 - 14 €69,60	
15070381	a Catalpa bungei; Catalpa bignonioides "Aurea"	z. 10 - 12 €44,60	
15070382	a Catalpa bungei; Catalpa bignonioides "Aurea"	z. 12 - 14 €69,60	
15070383	a Catalpa bungei; Catalpa bignonioides "Aurea"	z. 14 - 16 €97,80	
15070384	a Catalpa bungei; Catalpa bignonioides "Aurea"	z. 16 - 18 €125,00	
15070385	a Catalpa bungei; Catalpa bignonioides "Aurea"	z. 18 - 20 €163,00	
15070386	a Catalpa bungei; Catalpa bignonioides "Aurea"	v. 10 - 12 €58,70	
15070387	a Catalpa bungei; Catalpa bignonioides "Aurea"	v. 12 - 14 €81,60	
15060311	Ar Ceanothus in var.	v. v 3 €8,20	
15060312	Ar Ceanothus in var.	v. v 9 €19,60	
15080061	c Cedrus atlantica; C.libani	z. 1,00-1,25 €29,40	
15080062	c Cedrus atlantica; C.libani	z. 1,25-1,50 €41,30	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA
15080063 c	Cedrus atlantica; C.libani	z. 1,50-1,75 €53,30
15080064 c	Cedrus atlantica; C.libani	z. 1,75-2,00 €69,60
15080065 c	Cedrus atlantica; C.libani	z. 2,00-2,50 €104,30
15080066 c	Cedrus atlantica; C.libani	z. 3,00-3,50 €260,80
15080067 c	Cedrus atlantica; C.libani	z. 3,50-4,00 €358,60
15080068 c	Cedrus atlantica; C.libani	z. 4,00-4,50 €521,60
15080069 c	Cedrus atlantica; C.libani	z. 4,50-5,00 €760,70
150800610 c	Cedrus atlantica; C.libani	v. 1,00-1,25 €39,10
150800611 c	Cedrus atlantica; C.libani	v. 1,25-1,50 €52,20
150800612 c	Cedrus atlantica; C.libani	v. 1,50-1,75 €67,40
150800613 c	Cedrus atlantica; C.libani	v. 1,75-2,00 €86,90
150800614 c	Cedrus atlantica; C.libani	v. 2,00-2,50 €130,40
150800615 c	Cedrus atlantica; C.libani	v. 3,00-3,50 €358,60
150800616 c	Cedrus atlantica; C.libani	v. 3,50-4,00 €521,60
150800617 c	Cedrus atlantica; C.libani	v. 4,00-4,50 €760,70
150800618 c	Cedrus atlantica; C.libani	v. 2,50-3,00 €250,00
150800619 c	Cedrus atlantica; C.libani	z. 2,50-3,00 €173,90
15080071 c	Cedrus atlantica "Glauca"	z. 1,00-1,25 €38,10
15080072 c	Cedrus atlantica "Glauca"	z. 1,25-1,50 €55,50
15080073 c	Cedrus atlantica "Glauca"	z. 1,50-1,75 €70,70
15080074 c	Cedrus atlantica "Glauca"	z. 1,75-2,00 €86,90
15080075 c	Cedrus atlantica "Glauca"	z. 2,00-2,50 €130,40
15080076 c	Cedrus atlantica "Glauca"	z. 2,50-3,00 €179,40
15080077 c	Cedrus atlantica "Glauca"	z. 3,00-3,50 €304,30
15080078 c	Cedrus atlantica "Glauca"	z. 3,50-4,00 €434,70
15080079 c	Cedrus atlantica "Glauca"	z. 4,00-4,50 €586,80
150800710 c	Cedrus atlantica "Glauca"	z. 4,50-5,00 €782,50
150800711 c	Cedrus atlantica "Glauca"	v. 1,00-1,25 €41,30
150800712 c	Cedrus atlantica "Glauca"	v. 1,25-1,50 €60,90
150800713 c	Cedrus atlantica "Glauca"	v. 1,50-1,75 €78,20
150800714 c	Cedrus atlantica "Glauca"	v. 1,75-2,00 €104,30
150800715 c	Cedrus atlantica "Glauca"	v. 2,00-2,50 €156,50
150800716 c	Cedrus atlantica "Glauca"	v. 2,50-3,00 €226,00
150800717 c	Cedrus atlantica "Glauca"	v. 3,00-3,50 €391,20
150800718 c	Cedrus atlantica "Glauca"	v. 3,50-4,00 €521,60
150800719 c	Cedrus atlantica "Glauca"	v. 4,50-5,00 €956,30
150800720 c	Cedrus atlantica "Glauca"	v. 4,00-4,50 €733,60
15080081 c	Cedrus atlantica "Glauca Pendula"	z. 1,25-1,50 €52,20
15080082 c	Cedrus atlantica "Glauca Pendula"	z. 1,50-1,75 €65,20
15080083 c	Cedrus atlantica "Glauca Pendula"	z. 1,75-2,00 €86,90
15080084 c	Cedrus atlantica "Glauca Pendula"	z. 2,00-2,50 €121,70

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm)	VASO	ALTEZZA ALT.STIPITE D	AM.CHIOMA	PREZZO DI FORNITURA
15080085	c Cedrus atlantica "Glauca Pendula"	z.		2,50-3,00			€191,30
15080086	c Cedrus atlantica "Glauca Pendula"	z.		3,00-3,50			€278,20
15080087	c Cedrus atlantica "Glauca Pendula"	v.		1,25-1,50			
15080088	└ Cedrus atlantica "Glauca Pendula"	v.		1,50-1,75			€78,20
15080089	└ Cedrus atlantica "Glauca Pendula"	v.		1,75-2,00			€108,70
150800810	└ Cedrus atlantica "Glauca Pendula"	v.		2,00-2,50			€173,90
150800811	└ Cedrus atlantica "Glauca Pendula"	v.		2,50-3,00			€260,80
150800812	└ Cedrus atlantica "Glauca Pendula"	v.		3,00-3,50			€380,40
15080091	└ Cedrus deodara	z.		1,00-1,25			€26,10
15080092	└ Cedrus deodara	z.		1,25-1,50			€32,60
15080093	└ Cedrus deodara	z.		1,50-1,75			€43,50
15080094	└ Cedrus deodara	z.		1,75-2,00			€55,50
15080095	c Cedrus deodara	z.		2,00-2,50			
15080096	c Cedrus deodara	z.		2.50-3.00			
15080097	C Cedrus deodara	z.		3,00-3,50			€191,30
15080098	C Cedrus deodara	z.		3,50-4,00			€313,00
15080099	C Cedrus deodara	z.		4,00-4,50			€451,10
150800910	C Cedrus deodara	z.		4,50-5,00			€608,60
150800911	C Cedrus deodara	v.		1,00-1,25			€35,90
150800912	C Cedrus deodara	v.		1,25-1,50			€45,60
150800913	C Cedrus deodara	v.		1,50-1,75			€65,20
150800914	c Cedrus deodara	v.		1,75-2,00			
150800915	└ Cedrus deodara	v.		2,00-2,50			€121,70
150800916	└ Cedrus deodara	v.		2,50-3,00			€165,20
150800917	└ Cedrus deodara	v.		3,00-3,50			€295,60
150800918	└ Cedrus deodara	v.		3,50-4,00			€418,50
150800919	└ Cedrus deodara	v.		4,00-4,50			€586,80
150800920	c Cedrus deodara	v.		4,50-5,00			
15080101	C Cedrus deodara	z.		1,50-1,75			€78,20
15080102	C Cedrus deodara "Pendula"	z.		1,75-2,00			€104,30
15080103	C Cedrus deodara "Pendula"	z.		2,00-2,50			€130,40
15080104	C Cedrus deodara "Pendula"	z.		2,50-3,00			€156,50
15080105	C Cedrus deodara "Pendula"	z.		3,00-3,50			€206,50
15080106	C Cedrus deodara "Pendula"	v.		1,25-1,50			€78,20
15080107	C Cedrus deodara "Pendula"	v.		1,50-1,75			€104,30
15080108	C Cedrus deodara "Pendula"	v.		1,75-2,00			€130,40
15080109	c Cedrus deodara "Pendula"	v.		2,00-2,50			
15100111	R Celastrus orbiculatus	v.		v 3			€6,20
15100112	Celastrus orbiculatus	v.		v 7			€12,70
15070391	A Celtis australis; C.occidentalis	z.	8 - 10				€34,80
15070392	A Celtis australis; C.occidentalis	z.	10 - 12				€47,80

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm) VASO	ALTEZZA	ALT.STIPITE	DIAM.CHIOMA	PREZZO DI FORNITURA
15070393	A Celtis australis; C.occidentalis		z. 12 - 14				€73,90
15070394	A Celtis australis; C.occidentalis		z. 14 - 16				€103,30
15070395	A Celtis australis; C.occidentalis		z. 16 - 18				€135,90
15070396	A Celtis australis; C.occidentalis		z. 18 - 20				€173,90
15070397	A Celtis australis; C.occidentalis		z. 20 - 25				€243,40
15070398	A Celtis australis; C.occidentalis		z. 25 - 30				€326,00
15070399	A Celtis australis; C.occidentalis		v. 8 - 10				€43,50
150703910	A Celtis australis; C.occidentalis		v. 10 - 12				€60,90
150703911	A Celtis australis; C.occidentalis		v. 12 - 14				€84,80
150703912	A Celtis australis; C.occidentalis		v. 14 - 16				€128,20
150703913	A Celtis australis; C.occidentalis		v. 16 - 18				€173,90
150703914	A Celtis australis; C.occidentalis		v. 18 - 20				€217,40
15080111	C Cephalotaxus drupacea		v. 0,60-0,80				€43,50
15080112	C Cephalotaxus drupacea		v. 0,80-1,00				€60,90
15070401	A Ceratonia siliqua		v. 1,00-1,25				€17,40
15070402	A Ceratonia siliqua		v. 1,25-1,50				€41,30
15060321	Ar Cercidiphillum japonicum		z. 1,00-1,25				€26,10
15060322	Ar Cercidiphillum japonicum		z. 1,25-1,50				€34,80
15060323	Ar Cercidiphillum japonicum		z. 1,50-1,75				€52,20
15060324	Ar Cercidiphillum japonicum		z. 1,75-2,00				€69,60
15060325	Ar Cercidiphillum japonicum		z. 2,00-2,50				€86,90
15070411	A Cercis siliquastrum		z. 6-8				
15070412	A Cercis siliquastrum		z. 8 - 10				€43,50
15070413	A Cercis siliquastrum		z. 10 - 12				€60,90
15070414	A Cercis siliquastrum		z. 12 - 14				€92,40
15070415	A Cercis siliquastrum		z. 14 - 16				€139,10
15070416	A Cercis siliquastrum		z. 16 - 18				€206,50
15070417	A Cercis siliquastrum		z. 18 - 20				
15070418	A Cercis siliquastrum		v. 6 - 8				€54,30
15070419	A Cercis siliquastrum		v. 8 - 10				€65,20
150704110	A Cercis siliquastrum		v. 10 - 12				€84,80
150704111	A Cercis siliquastrum		v. 12 - 14				€119,50
150704112	A Cercis siliquastrum		v. 14 - 16				€173,90
150704113	A Cercis siliquastrum		v. 16 - 18				€255,40
150704114	A Cercis siliquastrum		v. 18 - 20				€342,40
150704115	A Cercis siliquastrum		z. 1,00-1,25				€22,90
150704116	A Cercis siliquastrum		z. 1.25-1.50				
150704117	A Cercis siliquastrum		z. 1.50-1.75				€43.50
150704118	A Cercis siliquastrum		z. 1,75-2,00				
150704119	A Cercis siliquastrum		z. 2.00-2.50				€104,30
150704120	A Cercis siliquastrum		v. 1.00-1.25				

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
150704121 a	Cercis siliquastrum	v. 1,25-1,50 €46,80	
150704122 A	Cercis siliquastrum	v. 1,50-1,75 €60,90	
150704123 A	Cercis siliquastrum	v. 1,75-2,00 €88,10	
150704124 a	Cercis siliquastrum	v. 2,00-2,50 €135,90	
15080131 c	Chamaecyparis lawsoniana "AMumii";"Stewartii";"Wisselii"	z. 0,80-1,00 €14,20	
15080132 c	Chamaecyparis lawsoniana "Allumii";"Stewartii";"Wisselii"	z. 1,00-1,25 €18,60	
15080133 c	Chamaecyparis lawsoniana "Allumii";"Stewartii";"Wisselii"	z. 1,25-1,50 €22,50	
15080134 c	Chamaecyparis lawsoniana "Allumii";"Stewartii";"Wisselii"	z. 1,50-1,75 €30,90	
15080135 c	Chamaecyparis lawsoniana "Allumii";"Stewartii";"Wisselii"	z. 1,75-2,00 €42,10	
15080136 c	Chamaecyparis lawsoniana "Allumii";"Stewartii";"Wisselii"	z. 2,00-2,50 €57,20	
15080137 c	Chamaecyparis lawsoniana "Allumii";"Stewartii";"Wisselii"	z. 2,50-3,00 €92,60	
15080138 c	Chamaecyparis lawsoniana "Allumii";"Stewartii";"Wisselii"	v. 1,00-1,25 €25,40	
15080139 c	Chamaecyparis lawsoniana "Allumii";"Stewartii";"Wisselii"	v. 1,25-1,50 €30,90	
150801310 c	Chamaecyparis lawsoniana "Allumii";"Stewartii";"Wisselii"	v. 1,50-1,75 €39,30	
150801311 c	Chamaecyparis lawsoniana "Allumii";"Stewartii";"Wisselii"	v. 1,75-2,00 €53,40	
150801312 c	Chamaecyparis lawsoniana "Allumii";"Stewartii";"Wisselii"	v. 2,00-2,50 €73,10	
15080121 c	Chamaecyparis lawsoniana; C.lawsoniana "Columnaris Glauca"	z. 1,25-1,50 €22,50	
15080122 c	Chamaecyparis lawsoniana; C.lawsoniana "Columnaris Glauca"	z. 1,50-1,75 €31,20	
15080123 c	Chamaecyparis lawsoniana; C.lawsoniana "Columnaris Glauca"	z. 1,75-2,00 €42,10	
15080124 c	Chamaecyparis lawsoniana; C.lawsoniana "Columnaris Glauca"	z. 2,00-2,50 €57,20	
15080125 c	Chamaecyparis lawsoniana; C.lawsoniana "Columnaris Glauca"	z. 2,50-3,00 €92,70	
15080126 c	Chamaecyparis lawsoniana; C.lawsoniana "Columnaris Glauca"	v. 1,25-1,50 €31,20	
15080127 c	Chamaecyparis lawsoniana; C.lawsoniana "Columnaris Glauca"	v. 1,50-1,75 €39,30	
15080128 c	Chamaecyparis lawsoniana; C.lawsoniana "Columnaris Glauca"	v. 1,75-2,00 €52,80	
15080129 c	Chamaecyparis lawsoniana; C.lawsoniana "Columnaris Glauca"	v. 2,00-2,50 €73,10	
150801210 c	Chamaecyparis lawsoniana; C.lawsoniana "Columnaris Glauca"	v. 2,50-3,00 €112,30	
15080141 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	z. 0,40-0,50 €9,50	
15080142 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	z. 0,50-0,60 €12,40	
15080143 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	z. 0,60-0,70 €14,70	
15080144 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	z. 0,70-0,80 €16,90	
15080145 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	z. 0,80-0,90 €18,60	
15080146 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	z. 0,90-1,00 €20,90	
15080147 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	z. 1,00-1,25 €26,40	
15080148 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	z. 1,25-1,50 €33,70	
15080149 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	v. 0,50-0,60 €14,20	
150801410 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	v. v 10 0,60-0,70 €18,60	
150801411 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	v. v 18 0,70-0,80 €21,90	
150801412 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	v. v 18 0,80-0,90 €25,40	
150801413 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	v. v 25 0,90-1,00 €29,20	
150801414 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	v. v 35 1,00-1,25 €35,40	
150801415 c	Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii"	v. 1,25-1,50 €50,50	

P

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15080151	c Chamaecyparis nootkatensis "Pendula"	z. 0,80-1,00 €18,20	
15080152	c Chamaecyparis nootkatensis "Pendula"	z. 1,00-1,25 €27,60	
15080153	c Chamaecyparis nootkatensis "Pendula"	z. 1,25-1,50 €39,30	
15080154	c Chamaecyparis nootkatensis "Pendula"	z. 1,50-1,75 €56,20	
15080155	c Chamaecyparis nootkatensis "Pendula"	z. 1,75-2,00 €89,80	
15080156	c Chamaecyparis nootkatensis "Pendula"	v. v 18 1,00-1,25 €37,10	
15080157	c Chamaecyparis nootkatensis "Pendula"	v. v 25 1,25-1,50 €50,50	
15080158	c Chamaecyparis nootkatensis "Pendula"	v. v 35 1,50-1,75 €70,20	
15080159	c Chamaecyparis nootkatensis "Pendula"	v. v 35 1,75-2,00 €115,10	
15080161	c Chamaecyparis obtusa "Nana Gracilis"	v. v 5 0,20-0,25 €135,90	
15080162	c Chamaecyparis obtusa "Nana Gracilis"	v. v 7 0,25-0,30 €17,40	
15080163	c Chamaecyparis obtusa "Nana Gracilis"	v. v 9 0,30-0,35 €40,30	
15080164	c Chamaecyparis obtusa "Nana Gracilis"	v. v 12 0,35-0,40 €47,80	
15080165	c Chamaecyparis obtusa "Nana Gracilis"	v. v 18 0,40-0,50 €60,90	
15080166	c Chamaecyparis obtusa "Nana Gracilis"	v. v 18 0,50-0,60 €76,10	
15090061	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	z. 1,25-1,50 40-50 €86,90	
15090062	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	z. 1,25-1,50 50-60 €108,70	
15090063	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	z. 1,50-2,00 60-70 €139,10	
15090064	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	z. 1,50-2,00 70-80 €168,50	
15090065	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	z. 1,50-2,00 80-90 €200,00	
15090066	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	z. 2,00-2,50 90-100 €246,70	
15090067	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	z. 2,00-2,50 100-120 €282,60	
15090068	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	z. 2,00-2,50 120-140 €347,80	
15090069	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	z. 2,50-3,00 140-160 €399,90	
150900610	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	z. 2,50-3,00 160-180 €478,20	
150900611	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	z. 2,50-3,00 180-200 €565,10	
150900612	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	z. 3,00-3,50 200-220 €695,50	
150900613	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	v. 1,25-1,50 40-50 €112,00	
150900614	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	v. 1,25-1,50 50-60 €171,70	
150900615	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	v. 1,50-2,00 60-70 €212,00	
150900616	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	v. 1,50-2,00 70-80 €217,40	
150900617	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	v. 1,50-2,00 80-90 €255,40	
150900618	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	v. 2,00-2,50 90-100 €320,60	
150900619	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	v. 2,00-2,50 100-120 €391,20	
150900620	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	v. 2,00-2,50 120-140 €465,10	
150900621	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	v. 2,50-3,00 140-160 €521,60	
150900622	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	v. 2,50-3,00 160-180 €652,10	
150900623	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	v. 2,50-3,00 180-200 €782,50	
150900624	p Chamaerops excelsa *sin. Trachycarpus fortunei*	v. 3,00-3,50 200-220 €912,90	
15090071	p Chamaerops humilis	v. v 25 0,40-0,60 €33,70	
15090072	p Chamaerops humilis	v. v 25 0,60-0,80 €42,10	

tir
ASSOVeRDE

P OMNAMEtlfAU

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm)	VASO	ALTEZZA	ALT.STIPITE	DIAM.CHIOMA	PREZZO DI FORNITURA
15090073	P Chamaerops humilis	v.	v 30	0,60-0,80				€50,50
15090074	P Chamaerops humilis	v.	v 30	0,80-1,00				€61,80
15090075	P Chamaerops humilis	v.	v 45	0,80-1,00				€84,20
15090076	P Chamaerops humilis	v.	v 45	1,00-1,25				€101,10
15090077	P Chamaerops humilis	v.	v 50	1,00-1,25				€123,60
15090078	P Chamaerops humilis	v.	v 50	1,25-1,50				€157,20
15090079	P Chamaerops humilis	v.	v 70	1,25-1,50				€190,90
150900710	P Chamaerops humilis	v.	v 85	1,50-1,75				€219,00
150900711	P Chamaerops humilis	v.	v 110	1,50-1,75				€263,80
150900712	P Chamaerops humilis	v.	v 140	1,50-1,75				€336,80
150900713	P Chamaerops humilis	v.	v 140	1,75-2,00				€449,10
150900714	P Chamaerops humilis	v.	v 230	1,75-2,00				€561,30
150900715	P Chamaerops humilis	v.	v 230	2,00-2,50				€729,70
150900716	P Chamaerops humilis	v.	v 350	2,00-2,50				€898,10
150900717	P Chamaerops humilis	v.	v 350	2,50-3,00				€1.122,70
150900718	P Chamaerops humilis	v.	v 500	2,50-3,00				€1.403,30
150900719	P Chamaerops humilis	v.	v 500	3,00-3,50				€1.796,00
150900720	P Chamaerops humilis	v.	v 700	3,00-3,50				€2.245,10
150900721	P Chamaerops humilis	v.	v 700	3,50-4,00				€2.694,10
150900722	P Chamaerops humilis	v.	v 1000	3,50-4,00				€3.087,00
15060331	Ar Chenomeles japonica; C.speciosa	v.	v 3					€7,10
15060332	Ar Chenomeles japonica; C.speciosa	v.	v 5					€13,00
15060333	Ar Chenomeles japonica; C.speciosa	v.	v 9					€17,40
15070421	A Chitalpa tashkentensis	z.	14 - 16					€67,40
15070422	A Chitalpa tashkentensis	z.	16 - 18					€103,30
15070423	A Chitalpa tashkentensis	z.	18 - 20					€125,00
15070424	A Chitalpa tashkentensis	z.	20 - 25					€163,00
15060341	Ar Choisya ternata	v.	v 3					€7,70
15060342	Ar Choisya ternata	v.	v 9					€15,20
15070431	A Ciliegio *(Prunus avium in var.)*	z.	6 - 8					€17,40
15070432	A Ciliegio *(Prunus avium in var.)*	z.	8 - 10					€22,90
15070433	A Ciliegio *(Prunus avium in var.)*	z.	10 - 12					€32,60
15070434	A Ciliegio *(Prunus avium in var.)*	z.	12 - 14					€39,10
15070435	A Ciliegio *(Prunus avium in var.)*	v.	6 - 8	v 15				€23,90
15070436	A Ciliegio *(Prunus avium in var.)*	v.	8 - 10	v 30				€30,40
15070437	A Ciliegio *(Prunus avium in var.)*	v.	10 - 12	v 30				€39,10
15070438	A Ciliegio *(Prunus avium in var.)*	v.	12 - 14	v 30				
15050051	E Cineraria marittima	v.		vasetto				€1,20
15050052	E Cineraria marittima	v.		v2				€3.70
15070441	A Cinnamonum camphora	v.		v 15	1,00-1,25			€21,40
15070442	A Cinnamonum camphora	v.		v 30	1,50-1,75			€42.10

tir
ASSOVeRDE

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm)	VASO	altezza alt.stipite	diam.chioma	prezzo di fornitura
15060351	Ar Cistus in var.			v.	v 3		€7,00
15060352	Ar Cistus in var.			v.	v 9		€17,40
15070451	a Citrus aurantium "Bigardia"			v.	8 - 10	v 25	€95,40
15070452	a Citrus aurantium "Bigardia"			v.	10 - 12	v 30	€112,30
15070453	a Citrus aurantium "Bigardia"			v.	12 - 14	v 45	€134,80
15070454	a Citrus aurantium "Bigardia"			v.	14 - 16	v 50	€168,50
15070455	a Citrus aurantium "Bigardia"			v.	16 - 18	v 70	€235,90
15070456	a Citrus aurantium "Bigardia"			v.	18 - 20	v 85	€308,70
15070457	a Citrus aurantium "Bigardia"			v.	20 - 22	v 110	€393,00
15070458	a Citrus aurantium "Bigardia"			v.	22 - 25	v 140	€561,30
15070459	a Citrus aurantium "Bigardia"			v.	25 - 30	v 230	€841,90
15060361	Ar Citrus triptera			v.	v 3		€7,70
15060362	Ar Citrus triptera			v.	v 9		€16,40
15100121	r Clematis montana in var.; Clematis ibride in var.			v.	v 1		€8,70
15100122	r Clematis montana in var.; Clematis ibride in var.			v.	v 2		€12,80
15100123	r Clematis montana in var.; Clematis ibride in var.			v.	v 3		€16,40
15060371	Ar Clerodendron bungei; C.fragrans			v.	v 3		€6,70
15060372	Ar Clerodendron bungei; C.fragrans			v.	v 7		€12,70
15060373	Ar Clerodendron bungei; C.fragrans			v.	v 15		€25,40
15060381	Ar Clerodendron trichotomum			v.	v 15	1,25-1,50	€25,40
15060382	Ar Clerodendron trichotomum			v.	v 30	1,50-1,75	€33,70
15060383	Ar Clerodendron trichotomum			v.	v 50	1,75-2,00	€56.20
15060384	Ar Clerodendron trichotomum			v.	6 8	v 18	€38,10
15060385	Ar Clerodendron trichotomum			v.	8 - 10	v 30	€50,00
15060386	Ar Clerodendron trichotomum			v.	10 12	v 30	€73,90
15060387	Ar Clerodendron trichotomum			v.	12 - 14		€92,40
15060388	Ar Clerodendron trichotomum			z.	6 - 8		€32,60
15060389	Ar Clerodendron trichotomum			z.	8 - 10		€42,40
150603810	Ar Clerodendron trichotomum			z.	10 - 12		€58,70
150603811	Ar Clerodendron trichotomum			z.	12 - 14		€76,10
150603812	Ar Clerodendron trichotomum			z.	14 - 16		€108,70
15050061	E Convallaria japonica			v.		vasetto	€1,90
15050062	E Convallaria japonica			v.	v 1		€3,30
15050071	E Convolvulus in var.			v.	v 2		€7,00
15050072	E Convolvulus in var.			v.	v 3		€8,50
15050073	E Convolvulus in var.			v.	v 7		€17,40
15060391	Ar Cornus alba "Elegantissima";"Gouchaultii";"Sibirica"			v.	v_3		€7,70
15060392	Ar Cornus alba "Elegantissima";"Gouchaultii";"Sibirica"			v.	v 9		€17,40
15060393	Ar Cornus alba "Elegantissima";"Gouchaultii";"Sibirica"			v.	v 15		€27,20
15060401	Ar Cornus florida in var.			v.	v 9	0,60-0,80	€41,30
15060402	Ar Cornus florida in var.			v.	v 15	0,80-1,00	€53,30

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15060403	Ar Cornus florida in var.	v. v 30 1,00-1,25 €78,20	
15060404	Ar Cornus florida in var.	v. v 50 1,25-1,50 €113,00	
15060411	Ar Cornus kousa	v. v 9 0,60-0,80 €27,20	
15060412	Ar Cornus kousa	v. v 15 0,80-1,00 €60,90	
15060413	Ar Cornus kousa	v. v 30 1,00-1,25 €92,40	
15060421	Ar Cornus mas; C.sanguinea	v. v 3 €7,00	
15060422	Ar Cornus mas; C.sanguinea	v. v 9 €14,20	
15060423	Ar Cornus mas; C.sanguinea	z. 0,80-1,00 €10,10	
15060424	Ar Cornus mas; C.sanguinea	z. 1,00-1,25 €16,90	
15060425	Ar Cornus mas; C.sanguinea	z. 1,25-1,50 €23,60	
15060426	Ar Cornus mas; C.sanguinea	z. 1,50-1,75 €29,80	
15050081	E Cortaderia selloana	v. v 3 €6,00	
15050082	E Cortaderia selloana	v. v 9 €12,70	
15060431	Ar Corylopsis pauciflora	v. v 7 €16,90	
15060432	Ar Corylopsis pauciflora	v. v 12 €25,40	
15060441	Ar Corylus avellana	v. v 2 €4,10	
15060442	Ar Corylus avellana	v. v 3 €7,00	
15060443	Ar Corylus avellana	v. v 7 €17,40	
15060444	Ar Corylus avellana	z. 1,50-2,00 €22,90	
15060445	Ar Corylus avellana	z. 2,00-2,50 €49,00	
15060451	Ar Corylus avellana "Contorta"	v. v 15 0,80-1,00 €52,20	
15060452	Ar Corylus avellana "Contorta"	v. v 50 1,00-1,25 €86,90	
15060453	Ar Corylus avellana "Contorta"	v. v 50 1,25-1,50 €103,30	
15060454	Ar Corylus avellana "Contorta"	v. v 50 1,50-1,75 €141,30	
15060461	Ar Corylus avellana "Purpurea"	v. v 3 0,40-0,60 €8,70	
15060462	Ar Corylus avellana "Purpurea"	v. v 12 0,80-1,00 €17,40	
15060463	Ar Corylus avellana "Purpurea"	v. v 30 1,25-1,50 €36,90	
15060464	Ar Corylus avellana "Purpurea"	v. v 50 1,50-1,75 €50,00	
15060465	Ar Corylus avellana "Purpurea"	v. v 50 1,75-2,00 €69,60	
15060466	Ar Corylus avellana "Purpurea"	z. 1,25-1,50 €28,00	
15060467	Ar Corylus avellana "Purpurea"	z. 1,50-1,75 €39,10	
15060468	Ar Corylus avellana "Purpurea"	z. 1,75-2,00 €52,20	
15060471	Ar Corylus colurna	z. 8 - 10 €49,00	
15060472	Ar Corylus colurna	z. 10 - 12 €67,40	
15060473	Ar Corylus colurna	z. 12 - 14 €86,90	
15060474	Ar Corylus colurna	z. 14 - 16 €130,40	
15060475	Ar Corylus colurna	z. 16 - 18 €168,50	
15060476	Ar Corylus colurna	z. 18 - 20 €243,40	
15060477	Ar Corylus colurna	z. 20 - 25 €320,60	
15060481	Ar Cotoneaster in var.	v. v 1 €3,30	
15060482	Ar Cotoneaster in var.	v. v 3 €6,50	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm)	VASO	ALTEZZA	ALT.STIPITE	DIAM.CHIOMA	PREZZO DI FORNITURA	
15060483	Ar Cotoneaster in var.			v. v 9				€15,20	
15070461	A Crataegus carrierei; C.crus galli; C.laevigata "Paul's scarlet"; C.monogina; C.monogina "Stricta"			z. 8 - 10				€52,20	
15070462	A Crataegus carrierei; C.crus galli; C.laevigata "Paul's scarlet"; C.monogina; C.monogina "Stricta"			z. 10 - 12				€84,80	
15070463	A Crataegus carrierei; C.crus galli; C.laevigata "Paul's scarlet"; C.monogina; C.monogina "Stricta"			z. 12 - 14				€114,20	
15070464	A Crataegus carrierei; C.crus galli; C.laevigata "Paul's scarlet"; C.monogina; C.monogina "Stricta"			z. 14 - 16				€159,80	
15070465	A Crataegus carrierei; C.crus galli; C.laevigata "Paul's scarlet"; C.monogina; C.monogina "Stricta"			z. 16 - 18				€212,00	
15070466	A Crataegus carrierei; C.crus galli; C.laevigata "Paul's scarlet"; C.monogina; C.monogina "Stricta"			z. 18 - 20				€260,80	
15060491	Ar Crataegus monogina			v. v 3				€7,00	
15060492	Ar Crataegus monogina			v. v 9				€15,20	
15080171	c Criptomeria japonica "Elegans"			z. 0,60-0,80				€5,70	
15080172	c Criptomeria japonica "Elegans"			z. 0,80-1,00				€9,50	
15080173	c Criptomeria japonica "Elegans"			z. 1,00-1,25				€12,40	
15080174	c Criptomeria japonica "Elegans"			z. 1,25-1,50				€23,60	
15080175	c Criptomeria japonica "Elegans"			z. 1,50-1,75				€33,70	
15080176	c Criptomeria japonica "Elegans"			v. v 3	0,60-0,80			€6,70	
15080177	c Criptomeria japonica "Elegans"			v. v 10	0,80-1,00			€16,90	
15080178	c Criptomeria japonica "Elegans"			v. v 10	1,00-1,25			€22,50	
15080179	c Criptomeria japonica "Elegans"			v. v 18	1,25-1,50			€33,70	
150801710	c Criptomeria japonica "Elegans"			v. v 25	1,50-1,75			€53,40	
15080181	c Criptomeria japonica "Globosa nana"			z. 0,30-0,40				€16,90	
15080182	c Criptomeria japonica "Globosa nana"			z. 0,40-0,50				€23,10	
15080183	c Criptomeria japonica "Globosa nana"			z. 0,50-0,60				€32,10	
15080184	c Criptomeria japonica "Globosa nana"			v. v 10	0,30-0,40			€23,60	
15080185	C Criptomeria japonica "Globosa nana"			v 15	0,40-0,50				
15080186	C Criptomeria japonica "Globosa nana"[1]			v 25	0,50-0,60				
15080191	C Cupressocyparys x leylandii								
15080192	C Cupressocyparys x leylandii								
15080193	└ Cupressocyparys x leylandii								
15080194	└ Cupressocyparys x leylandii			z.		1,75-2,00		€30,40	
15080195	└ Cupressocyparys x leylandii			z.		2,00-2,50		€36,90	
15080196	└ Cupressocyparys x leylandii			z.		2,50-3,00		€60,90	
15080197	└ Cupressocyparys x leylandii			z.		3,00-3,50		€91,30	
15080198	└ Cupressocyparys x leylandii			z.		3,50-4,00		€141,30	
15080199	└ Cupressocyparys x leylandii			z.		4,00-4,50		€195,60	
150801910	└ Cupressocyparys x leylandii			v.		1,00-1,25		€14,20	
150801911	└ Cupressocyparys x leylandii			v.		1,25-1,50		€20,70	
150801912	└ Cupressocyparys x leylandii								
150801913	└ Cupressocyparys x leylandii			v.		1.75-2.00		€36.90	
150801914	└ Cupressocyparys x leylandii								
150801915	└ Cupressocyparys x leylandii								
150801916	└ Cupressocyparys x leylandii								

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
150801917 c	Cupressocyparys x leylandii	v. 3,50-4,00 €179,40	
150801918 c	Cupressocyparys x leylandii	v. 4,00-4,50 €244,60	
15080201 c	Cupressus arizonica "Conica"	z. 1,25-1,50 €20,70	
15080202 c	Cupressus arizonica "Conica"	z. 1,50-1,75 €27,50	
15080203 c	Cupressus arizonica "Conica"	z. 1,75-2,00 €32,50	
15080204 c	Cupressus arizonica "Conica"	z. 2,00-2,50 €50,00	
15080205 c	Cupressus arizonica "Conica"	z. 2,50-3,00 €69,60	
15080206 c	Cupressus arizonica "Conica"	z. 3,00-3,50 €104,30	
15080207 c	Cupressus arizonica "Conica"	v. 1,25-1,50 €27,20	
15080208 c	Cupressus arizonica "Conica"	v. 1,50-1,75 €35,90	
15080209 c	Cupressus arizonica "Conica"	v. 1,75-2,00 €49,00	
150802010 c	Cupressus arizonica "Conica"	v. 2,00-2,50 €65,20	
150802011 c	Cupressus arizonica "Conica"	v. 2,50-3,00 €95,60	
150802012 c	Cupressus arizonica "Conica"	v. 3,00-3,50 €135,90	
15080211 c	Cupressus macrocarpa "Goldcrest"; C.m."Lutea"	v. v 7 1,00-1,25 €18,50	
15080212 c	Cupressus macrocarpa "Goldcrest"; C.m."Lutea"	v. v 15 1,25-1,50 €30,40	
15080213 c	Cupressus macrocarpa "Goldcrest"; C.m."Lutea"	v. v 18 1,50-1,75 €39,10	
15080214 c	Cupressus macrocarpa "Goldcrest"; C.m."Lutea"	v. v 25 1,75-2,00 €52,20	
15080215 c	Cupressus macrocarpa "Goldcrest"; C.m."Lutea"	v. v 35 2,00-2,50 €70,70	
15080221 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	z. 1,25-1,50 €21,70	
15080222 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	z. 1,50-1,75 €27,20	
15080223 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	z. 1,75-2,00 €36,90	
15080224 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	z. 2,00-2,50 €53,30	
15080225 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	z. 2,50-3,00 €93,50	
15080226 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	z. 3,00-3,50 €135,90	
15080227 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	z. 3,50-4,00 €179,40	
15080228 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	z. 4,00-4,50 €260,80	
15080229 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	z. 4,50-5,00 €402,10	
150802210 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	v. v 10 1,25-1,50 €27,20	
150802211 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	v. v 18 1,50-1,75 €41,30	
150802212 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	v. v 25 1,75-2,00 €59,80	
150802213 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	v. v 35 2,00-2,50 €80,40	
150802214 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	v. v 35 2,50-3,00 €125,00	
150802215 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	v. v 45 3,00-3,50 €190,20	
150802216 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	v. v 70 3,50-4,00 €277,20	
150802217 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	v. v 110 4,00-4,50 €396,70	
150802218 c	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	v. 4,50-5,00 €543,40	
15090081 p	Cycas revoluta	v. v 3 €14,20	
15090082 P	Cycas revoluta	v. v 9 €38,30	
15090083 P	Cycas revoluta	z. v 12 €53,40	
15060501 Ar	Cyperus papyrus	v. v 3 €5,70	

P

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15060502 Ar	Cyperus papyrus	v. v 15 €25,40	
15060511 Ar	Cytisus ibridi in var.	v. v 1 €2,10	
15060512 Ar	Cytisus ibridi in var.	v. v 3 €6,20	
15060513 Ar	Cytisus ibridi in var.	v. v 10 €12,70	
15070471 a	Cytisus laburnum *sin. Laburnum anagyroides*	z. 1,00-1,25 €16,80	
15070472 a	Cytisus laburnum *sin. Laburnum anagyroides*	z. 1,25-1,50 €26,30	
15070473 a	Cytisus laburnum *sin. Laburnum anagyroides*	z. 1,50-1,75 €38,10	
15070474 a	Cytisus laburnum *sin. Laburnum anagyroides*	z. 1,75-2,00 €53,30	
15070475 a	Cytisus laburnum *sin. Laburnum anagyroides*	z. 2,00-2,50 €75,00	
15070476 a	Cytisus laburnum *sin. Laburnum anagyroides*	v. v 25 1,50-1,75 €46,50	
15070477 a	Cytisus laburnum *sin. Laburnum anagyroides*	v. v 35 1,75-2,00 €68,30	
15070478 a	Cytisus laburnum *sin. Laburnum anagyroides*	v. v 50 2,00-2,50 €104,10	
15070481 a	Davidia involucrata	v. 0,80-1,00 €45,20	
15070482 a	Davidia involucrata	z. 1,25-1,50 €73,10	
15070483 a	Davidia involucrata	z. 1,50-1,75 €95,80	
15060521 Ar	Desmodium penduliflorum	v. v 3 €5,30	
15060522 Ar	Desmodium penduliflorum	v. v 7 €10,20	
15060531 Ar	Deutzia in var.	v. v 2 €6,10	
15060532 Ar	Deutzia in var.	v. v 3 €7,20	
15060533 Ar	Deutzia in var.	v. v 9 €16,10	
15050091 e	Dianthus barbatus; D.deltoides	v. vasetto €2,30	
15050092 e	Dianthus barbatus; D.deltoides	v. v 2 €5,70	
15070491 a	Diospyros kaki	v. 6 - 8 v 12 €22,60	
15070492 a	Diospyros kaki	v. 8 - 10 v 15 €30,40	
15070493 a	Diospyros kaki	z. 8 - 10 €21,70	
15070494 a	Diospyros kaki	z. 12 - 14 €44,60	
15070495 A	Diospyros kaki	z. 14 - 16 €65,20	
15090091 p	Dracaena indivisa	v. v 7 0,80-1,00 €16,40	
15090092 p	Dracaena indivisa	v. v 15 1,00-1,25 €31,30	
15090093 p	Dracaena indivisa	v. v 30 1,25-1,50 €45,60	
15090094 p	Dracaena indivisa	v. v 65 1,75-2,00 €95,60	
15090095 p	Dracaena indivisa	v. v 85 2,00-2,50 €156,50	
15090096 p	Dracaena indivisa	v. v 120 2,50-3,00 €208,70	
15090101 p	Dracaena indivisa *a più tronchi*	v. v 15 1,00-1,25 €41,30	
15090102 p	Dracaena indivisa *a più tronchi*	v. v 30 1,50-1,75 €95,60	
15090103 p	Dracaena indivisa *a più tronchi*	v. v 50 1,75-2,00 €139,10	
15090104 p	Dracaena indivisa *a più tronchi*	v. v 65 2,00-2,50 €208,70	
15090105 p	Dracaena indivisa *a più tronchi*	v. v 85 2,50-3,00 €286,90	
15060541 Ar	Eleagnus angustifolia	v. 8 - 10 v 30 €45,20	
15060542 Ar	Eleagnus angustifolia	v. 10 - 12 v 30 €60,90	
15060543 Ar	Eleagnus angustifolia	v. 12 - 14 v 50 €86,90	

PIANTE ORNAMENTALI

CODICE SPECIE/VARIETA' FORMATO CIRC. (cm) VASO altezza alt.stipite diam.chioma prezzo di fornitura		
15060544 Ar Eleagnus angustifolia	z. B - 10 €40,30	
15060545 Ar Eleagnus angustifolia	z. 10 - 12 €52,20	
15060546 Ar Eleagnus angustifolia	z. 12 - 14 €73,90	
15060547 Ar Eleagnus angustifolia	z. 14 - 16 €108,70	
1506054B Ar Eleagnus angustifolia	z. 16 - 1B €152,10	
15060549 Ar Eleagnus angustifolia	z. 1B - 20 €195,60	
150605410 Ar Eleagnus angustifolia	z. 20 - 25 €239,10	
15060561 Ar Eleagnus pungens "Maculata aurea"	v. v 3 0,40-0,60 €11,30	
15060562 Ar Eleagnus pungens "Maculata aurea"	v. v 9 0,60-0,B0 €20,70	
15060563 Ar Eleagnus pungens "Maculata aurea"	v. v 15 0,B0-1,00 €39,10	
15060571 Ar Eleagnus pungens "Maculata aurea" *a cono*	v. v 25 1,00-1,20 €43,80	
15060572 Ar Eleagnus pungens "Maculata aurea" *a cono*	v. v 35 1,20-1,40 €54,20	
15060573 Ar Eleagnus pungens "Maculata aurea" *a cono*	v. v 50 1,40-1,60 €67,80	
150605B1 Ar Eleagnus pungens "Maculata aurea" *alberelli*	v. v 25 40-50 €58,20	
150605B2 Ar Eleagnus pungens "Maculata aurea" *alberelli*	v. v 25 50-60 €67,20	
15060551 Ar Eleagnus x ebbingei	v. v 3 0,40-0,60 €7,10	
15060552 Ar Eleagnus x ebbingei	v. v 9 0,60-0,B0 €19,10	
15050101 e Erbacee perenni in varietà	v. vasetto €1,60	
15050102 e Erbacee perenni in varietà	v. v 1 €2,90	
15050103 e Erbacee perenni in varietà	v. v 2 €4,10	
15060591 Ar Erica carnea	v. vasetto €1,90	
15060592 Ar Erica carnea	v. v 2 €4,80	
15060593 Ar Erica carnea	v. v 3 €8,00	
15070501 a Eriobotrya japonica	v. v 15 1,00-1,50 €36,50	
15070502 a Eriobotrya japonica	v. v 25 1,50-1,75 €63,00	
15070503 a Eriobotrya japonica	v. v 50 1,75-2,00 €104,30	
15070504 a Eriobotrya japonica	z. 1,50-1,75 €45,20	
15070505 a Eriobotrya japonica	z. 1,75-2,00 €61,70	
15070506 a Eriobotrya japonica	z. 10 - 12 €44,60	
15070507 a Eriobotrya japonica	z. 12 - 14 €60,90	
1507050B a Eriobotrya japonica	z. 14 - 16 €95,60	
15060601 Ar Erythrina crista galli	v. v 3 0,60-0,B0 €8,20	
15060602 Ar Erythrina crista galli	v. v 9 1,00-1,25 €19,10	
15060603 Ar Erythrina crista galli	v. v 15 1,25-1,50 €27,80	
15060604 Ar Erythrina crista galli	v. v 30 1,50-1,75 €64,40	
15060605 Ar Erythrina crista galli	v. v 65 2,50-3,00 €195,60	
15060611 Ar Escallonia in var.	v. v 3 €7,20	
15060612 Ar Escallonia in var.	v. v 7 €16,10	
15070511 a Eucaliptus cinerea; E.globulus; E.gunnii	v. v 3 0,B0-1,00 €7,20	
15070512 a Eucaliptus cinerea; E.globulus; E.gunnii	v. v 7 1,00-1,50 €19,10	
15070513 a Eucaliptus cinerea; E.globulus; E.gunnii	v. v 9 1,50-2,00 €22,60	

CODICE SPECIE/VARIETA' FORMATO CIRC. (cm) VASO altezza alt.stipite diam.chioma prezzo di fornitura	
15070514 a **Eucaliptus cinerea; E.globulus; E.gunnii** v. v 18 2,00-2,50 €33,00	
15070515 a **Eucaliptus cinerea; E.globulus; E.gunnii** v. v 30 2,00-2,50 €36,50	
15060621 Ar **Eugenia myrtifolia** v. v 3 0,40-0,60 €8,20	
15060622 Ar **Eugenia myrtifolia** v. v 9 0,60-0,80 €19,10	
15060623 Ar **Eugenia myrtifolia** v. v 30 0,80-1,00 €45,20	
15060624 Ar **Eugenia myrtifolia** v. 10 - 12 v 30 €89,40	
15060631 Ar Eugenia myrtifolia ***a piramide*** v. v 30 0,80-1,00 €51,50	
15060632 Ar Eugenia myrtifolia ***a piramide*** v. v 70 1,00-1,25 €70,40	
15060641 Ar **Euonimus alatus** v. v 3 0,40-0,50 €5,50	
15060642 Ar **Euonimus alatus** v. v 9 0,60-0,80 €13,90	
15060643 Ar **Euonimus alatus** z. 1,00-1,25 €28,20	
15060644 Ar **Euonimus alatus** z. 1,25-1,50 €39,30	
15060645 Ar **Euonimus alatus** z. 1,50-1,75 €79,80	
15060646 Ar **Euonimus alatus** z. 1,75-2,00 €140,40	
15060651 Ar **Euonymus fortunei "Silver gem"; E.japonicus "Aureoveriegatus"** v. v 2 0,20-0,30 €6,40	
15060652 Ar **Euonymus fortunei "Silver gem"; E.japonicus "Aureoveriegatus"** v. v 3 0,30-0,40 €7,10	
15060661 Ar **Exocorda macrantha; E.racemosa** v. v 3 0,40-0,60 €7,20	
15060662 Ar **Exocorda macrantha; E.racemosa** v. v 7 0,60-0,80 €16,00	
15070521 a **Fagus heterophylla "Asplenifolia"** z. 1,50-2,00 €71,30	
15070522 a **Fagus heterophylla "Asplenifolia"** z. 2,00-2,50 €113,00	
15070523 a **Fagus heterophylla "Asplenifolia"** z. 2,50-3,00 €173,90	
15070524 a **Fagus heterophylla "Asplenifolia"** z. 3,00-3,50 €260,80	
15070525 a **Fagus heterophylla "Asplenifolia"** z. 3,50-4,00 €330,40	
15070526 a **Fagus heterophylla "Asplenifolia"** z. 4,00-4,50 €402,10	
15070531 a **Fagus sylvatica** z. 8 - 10 €56,50	
15070532 a **Fagus sylvatica** z. 10 - 12 €72,90	
15070533 a **Fagus sylvatica** z. 12 - 14 €100,00	
15070534 a **Fagus sylvatica** z. 14 - 16 €157,60	
15070535 a **Fagus sylvatica** z. 16 - 18 €215,20	
15070536 a **Fagus sylvatica** z. 18 - 20 €282,60	
15070537 a **Fagus sylvatica** z. 20 - 25 €358,60	
15070538 a **Fagus sylvatica** z. 25 - 30 €456,40	
15070539 a **Fagus sylvatica** z. 2,00-2,50 €49,00	
150705310 a **Fagus sylvatica** z. 2,50-3,00 €81,60	
150705311 a **Fagus sylvatica** z. 3,00-3,50 €130,40	
150705312 a **Fagus sylvatica** z. 3,50-4,00 €170,70	
150705313 a **Fagus sylvatica** z. 4,00-4,50 €250,00	
15070541 a **Fagus sylvatica "Pendula"** z. 2,00-2,50 €95,60	
15070542 a **Fagus sylvatica "Pendula"** z. 2,50-3,00 €130,40	
15070543 a **Fagus sylvatica "Pendula"** z. 3,00-3,50 €195,60	
15070544 a **Fagus sylvatica "Pendula"** z. 3,50-4,00 €269,50	

PANTE ORNAILENUU

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15070551	a Fagus sylvatica "Purpurea"; F.s."Riversii"	z. 8 - 10 €58,70	
15070552	a Fagus sylvatica "Purpurea"; F.s."Riversii"	z. 10 - 12 €76,10	
15070553	a Fagus sylvatica "Purpurea"; F.s."Riversii"	z. 12 - 14 €106,50	
15070554	a Fagus sylvatica "Purpurea"; F.s."Riversii"	z. 14 - 16 €163,00	
15070555	a Fagus sylvatica "Purpurea"; F.s."Riversii"	z. 16 - 18 €217,40	
15070556	a Fagus sylvatica "Purpurea"; F.s."Riversii"	z. 18 - 20 €293,40	
15070557	a Fagus sylvatica "Purpurea"; F.s."Riversii"	z. 20 - 25 €369,50	
15070558	a Fagus sylvatica "Purpurea"; F.s."Riversii"	z. 2,00-2,50 €63,00	
15070559	a Fagus sylvatica "Purpurea"; F.s."Riversii"	z. 2,50-3,00 €97,80	
150705510	a Fagus sylvatica "Purpurea"; F.s."Riversii"	z. 3,00-3,50 €157,60	
150705511	a Fagus sylvatica "Purpurea"; F.s."Riversii"	z. 3,50-4,00 €228,20	
150705512	a Fagus sylvatica "Purpurea"; F.s."Riversii"	z. 4,00-4,50 €369,50	
15070561	a Fagus sylvatica "Purpurea pendula"	z. 2,00-2,50 €130,40	
15070562	a Fagus sylvatica "Purpurea pendula"	z. 2,50-3,00 €221,70	
15070563	a Fagus sylvatica "Purpurea pendula"	z. 3,00-3,50 €299,90	
15070564	a Fagus sylvatica "Purpurea pendula"	z. 3,50-4,00 €391,20	
15070571	a Fagus sylvatica "Tricolor"	z. 2,00-2,50 €141,30	
15070572	a Fagus sylvatica "Tricolor"	z. 2,50-3,00 €228,20	
15070573	a Fagus sylvatica "Tricolor"	z. 3,00-3,50 €304,30	
15060671	Ar Feijoa sellowiana	v. v 3 0,40-0,60 €7,90	
15060672	Ar Feijoa sellowiana	v. v 9 0,60-0,80 €17,90	
15060673	Ar Feijoa sellowiana	v. v 30 1,00-1,25 €33,70	
15060674	Ar Feijoa sellowiana	v. v 65 1,25-1,50 €65,20	
15060675	Ar Feijoa sellowiana	v. v 85 1,50-1,75 €113,00	
15060676	Ar Feijoa sellowiana	z. 1,00-1,25 €27,20	
15060677	Ar Feijoa sellowiana	z. 1,25-1,50 €44,60	
15060678	Ar Feijoa sellowiana	z. 1,50-1,75 €72,90	
15050111	e Felicia amelloides "Alba"; F.a."Variegata"	v. vasetto €1,80	
15050112	e Felicia amelloides "Alba"; F.a."Variegata"	v. v 2 €5,90	
15070581	A Ficus carica	r.n. €8,70	
15070582	A Ficus carica	r.n. €14,20	
15070583	a Ficus carica	v. 8 - 10 v 15 €30,40	
15070584	a Ficus carica	v. 10 - 12 v 18 €41,30	
15070585	a Ficus carica	v. 12 - 14 v 30 €50,00	
15070586	a Ficus carica	v. 14 - 16 v 50 €81,60	
15070587	A Ficus carica	z. 10 - 12 €32,60	
15070588	a Ficus carica	z. 12 - 14 €41,30	
15070589	A Ficus carica	z. 14 - 16 €64,20	
15100131	r Ficus repens	v. v 3 €7,90	
15060681	Ar Forsythia x intermedia "Lynwood"; F. x intermedia "Maree d'or"	v. v 3 0,40-0,60 €7,10	
15060682	Ar Forsythia x intermedia "Lynwood"; F. x intermedia "Maree d'or"	v. v 7 0,60-0,80 €16,10	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA
15060683	Ar Forsythia x intermedia "Lynwood"; F. x intermedia "Maree d'or"	v. v 15 1,00-1,25 €25,00
15060684	Ar Forsythia x intermedia "Lynwood"; F. x intermedia "Maree d'or"	v. v 18 1,25-1,50 €31,60
15060691	Ar Fothergilla major; F.monticola	v. v 3 0,20-0,40 €18,50
15070591	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	z. 8 - 10 €40,30
15070592	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	z. 10 - 12 €56,50
15070593	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	z. 12 - 14 €70,70
15070594	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	z. 14 - 16 €108,70
15070595	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	z. 16 - 18 €141,30
15070596	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	z. 18 - 20 €168,50
15070597	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	z. 20 - 25 €228,20
15070598	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	z. 25 - 30 €298,90
15070599	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	v. 8 - 10 €52,20
150705910	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	v. 10 - 12 €76,10
150705911	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	v. 12 - 14 v 30 €89,10
150705912	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	v. 14 - 16 v 50 €135,90
150705913	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	v. 16 - 18 v 65 €169,50
150705914	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	v. 18 - 20 €217,40
150705915	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	v. 20 - 25 €304,30
150705916	a Fraxinus angustifolia; F.excelsior	v. 25 - 30 €391,20
15070601	a Fraxinus angustifolia "Raywood"; F.excelsior "Jaspidea"; F.e."Westhof's glorie"	z. 10 - 12 €58,70
15070602	a Fraxinus angustifolia "Raywood"; F.excelsior "Jaspidea"; F.e."Westhof's glorie"	z. 12 - 14 €73,90
15070603	a Fraxinus angustifolia "Raywood"; F.excelsior "Jaspidea"; F.e."Westhof's glorie"	z. 14 - 16 €114,20
15070604	a Fraxinus angustifolia "Raywood"; F.excelsior "Jaspidea"; F.e."Westhof's glorie"	z. 16 - 18 €146,80
15070605	a Fraxinus angustifolia "Raywood"; F.excelsior "Jaspidea"; F.e."Westhof's glorie"	z. 18 - 20 €186,90
15070606	a Fraxinus angustifolia "Raywood"; F.excelsior "Jaspidea"; F.e."Westhof's glorie"	z. 20 - 25 €239,10
15070607	a Fraxinus angustifolia "Raywood"; F.excelsior "Jaspidea"; F.e."Westhof's glorie"	v. 12 - 14 v 30 €90,30
15070608	a Fraxinus angustifolia "Raywood"; F.excelsior "Jaspidea"; F.e."Westhof's glorie"	v. 14 - 16 v 50 €141,30
15070609	a Fraxinus angustifolia "Raywood"; F.excelsior "Jaspidea"; F.e."Westhof's glorie"	v. 16 - 18 v 65 €180,40
15070611	a Fraxinus excelsior "Globosum"	z. 8 - 10 €43,50
15070612	a Fraxinus excelsior "Globosum"	z. 10 - 12 €60,90
15070613	a Fraxinus excelsior "Globosum"	z. 12 - 14 €76,10
15070614	a Fraxinus excelsior "Globosum"	z. 14 - 16 €117,40
15070615	a Fraxinus excelsior "Globosum"	z. 16 - 18 €150,00
15070616	a Fraxinus excelsior "Globosum"	z. 18 - 20 €190,20
15070617	a Fraxinus excelsior "Globosum"	z. 20 - 25 €244,60
15070621	a Fraxinus excelsior "Pendula"	z. 8 - 10 €41,30
15070622	a Fraxinus excelsior "Pendula"	z. 10 - 12 €58,70
15070623	a Fraxinus excelsior "Pendula"	z. 12 - 14 €73,90
15070624	a Fraxinus excelsior "Pendula"	z. 14 - 16 €97,80
15070625	a Fraxinus excelsior "Pendula"	v. 8 - 10 v 18 €57,60
15070626	a Fraxinus excelsior "Pendula"	v. 10 - 12 v 30 €69,60

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.,STIPITE DIAM.,CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15070627	a Fraxinus excelsior "Pendula"	v. 12 - 14 v 50 €90,30	
15070628	a Fraxinus excelsior "Pendula"	v. 14 - 16 v 65 €130,40	
15070631	a Fraxinus ornus	z. 8 - 10 €40,30	
15070632	a Fraxinus ornus	z. 10 - 12 €49,00	
15070633	a Fraxinus ornus	z. 12 - 14 €89,10	
15070634	a Fraxinus ornus	z. 14 - 16 €130,40	
15070635	a Fraxinus ornus	z. 16 - 18 €170,70	
15070636	a Fraxinus ornus	z. 18 - 20 €217,40	
15070637	a Fraxinus ornus	z. 20 - 25 €282,60	
15070638	a Fraxinus ornus	v. 8 - 10 v 18 €50,00	
15070639	a Fraxinus ornus	v. 10 - 12 v 30 €62,00	
150706310	a Fraxinus ornus	v. 12 - 14 v 50 €114,20	
150706311	a Fraxinus ornus	v. 14 - 16 v 65 €163,00	
150706312	a Fraxinus ornus	v. 16 - 18 €212,00	
150706313	a Fraxinus ornus	v. 18 - 20 €277,20	
150706314	a Fraxinus ornus	v. 20 - 25 €364,10	
15060701	Ar Fuchsia magellanica	v. v 3 €7,70	
15060711	Ar Gardenia grandiflora	v. v 3 20-25 €26,10	
15060712	Ar Gardenia grandiflora	v. v 9 25-30 €39,10	
15060713	Ar Gardenia grandiflora	v. v 18 30-35 €50,00	
15050121	e Gaultheria procumbens	v. vasetto €2,70	
15050122	e Gaultheria procumbens	v. v 1 €3,70	
15050131	e Gazania splendens	v. vasetto €2,00	
15050132	e Gazania splendens	v. v 2 €6,30	
15060721	Ar Genista spp.	v. v 2 €3,80	
15060722	Ar Genista spp.	v. v 3 €6,70	
15080231	c Ginkgo biloba *sin. Salisburia adiantifolia*	v. 10 - 12 v 30 €97,80	
15080232	c Ginkgo biloba *sin. Salisburia adiantifolia*	v. 12 - 14 v 50 €138,10	
15080233	c Ginkgo biloba *sin. Salisburia adiantifolia*	v. 14 - 16 v 65 €179,40	
15080234	c Ginkgo biloba *sin. Salisburia adiantifolia*	v. 16 - 18 v 85 €244,60	
15080235	c Ginkgo biloba *sin. Salisburia adiantifolia*	z. 10 - 12 €71,70	
15080236	c Ginkgo biloba *sin. Salisburia adiantifolia*	z. 12 - 14 €97,80	
15080237	c Ginkgo biloba *sin. Salisburia adiantifolia*	z. 14 - 16 €138,10	
15080238	c Ginkgo biloba *sin. Salisburia adiantifolia*	z. 16 - 18 €195,60	
15080239	c Ginkgo biloba *sin. Salisburia adiantifolia*	z. 18 - 20 €250,00	
150802310	c Ginkgo biloba *sin. Salisburia adiantifolia*	z. 20 - 25 €342,40	
15070641	a Gleditsia inermis	v. 10 - 12 v 30 €89,10	
15070642	a Gleditsia inermis	v. 12 - 14 v 50 €130,40	
15070643	a Gleditsia inermis	v. 14 - 16 v 65 €212,00	
15070644	a Gleditsia inermis	z. 10 - 12 €71,70	
15070645	a Gleditsia inermis	z. 12 - 14 €97,80	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA
15070646	a Gleditsia inermis	z. 14 - 16 €138,10
15070647	a Gleditsia inermis	z. 16 - 18 €195,60
15070648	a Gleditsia inermis	z. 18 - 20 €250,00
15070649	a Gleditsia inermis	z. 20 - 25 €342,40
15070651	a Gleditsia triacanthos	v. 10 - 12 v 30 €71,70
15070652	a Gleditsia triacanthos	v. 12 - 14 v 50 €97,80
15070653	a Gleditsia triacanthos	v. 14 - 16 v 65 €152,10
15070654	a Gleditsia triacanthos	z. 10 - 12 €57,00
15070655	a Gleditsia triacanthos	z. 12 - 14 €73,90
15070656	a Gleditsia triacanthos	z. 14 - 16 €106,50
15070657	a Gleditsia triacanthos	z. 16 - 18 €163,00
15070658	a Gleditsia triacanthos	z. 18 - 20 €212,00
15070659	a Gleditsia triacanthos	z. 20 - 25 €277,20
15070661	a Gleditsia triacanthos "Shademaster"; G.t."Skyline"; G.t."Sunburst"	v. 10 - 12 v 30 €89,10
15070662	a Gleditsia triacanthos "Shademaster"; G.t."Skyline"; G.t."Sunburst"	v. 12 - 14 v 50 €130,40
15070663	a Gleditsia triacanthos "Shademaster"; G.t."Skyline"; G.t."Sunburst"	v. 14 - 16 v 65 €212,00
15070664	a Gleditsia triacanthos "Shademaster"; G.t."Skyline"; G.t."Sunburst"	z. 10 - 12 €71,70
15070665	a Gleditsia triacanthos "Shademaster"; G.t."Skyline"; G.t."Sunburst"	z. 12 - 14 €89,10
15070666	a Gleditsia triacanthos "Shademaster"; G.t."Skyline"; G.t."Sunburst"	z. 14 - 16 €130,40
15070667	a Gleditsia triacanthos "Shademaster"; G.t."Skyline"; G.t."Sunburst"	z. 16 - 18 €212,00
15070668	a Gleditsia triacanthos "Shademaster"; G.t."Skyline"; G.t."Sunburst"	z. 18 - 20 €282,60
15070669	a Gleditsia triacanthos "Shademaster"; G.t."Skyline"; G.t."Sunburst"	z. 20 - 25 €369,50
15060741	Ar Grevillea juniperina; G.rosmarinifolia; G. x semperflorens	v. v 3 €8,40
15060742	Ar Grevillea juniperina; G.rosmarinifolia; G. x semperflorens	v. v 9 €20,70
15060731	Ar Grevillea robusta	v. v 9 1,25-1,50 €17,90
15060732	Ar Grevillea robusta	v. v 15 1,50-2,00 €23,90
15060733	Ar Grevillea robusta	v. v 25 2,00-2,50 €41,30
15050141	e Gunnera manicata	v. v 3 €12,40
15050142	e Gunnera manicata	v. v 7 €25,40
15060751	Ar Hamamelis x intermedia; H.japonica; H.mollis	v. v 3 0,30-0,40 €16,10
15060752	Ar Hamamelis x intermedia; H.japonica; H.mollis	v. v 7 0,40-0,60 €27,80
15060753	Ar Hamamelis x intermedia; H.japonica; H.mollis	v. v 9 0,60-0,80 €36,50
15060754	Ar Hamamelis x intermedia; H.japonica; H.mollis	v. v 15 0,80-1,00 €45,20
15100141	r Hedera canariensis; H.c. "Gloire de Marengo"; H.algeriensis; H.helix "Hibernica"	v. v 2 0,60-0,80 €7,00
15100142	r Hedera canariensis; H.c. "Gloire de Marengo"; H.algeriensis; H.helix "Hibernica"	v. v 3 1,00-1,25 €8,90
15100143	r Hedera canariensis; H.c. "Gloire de Marengo"; H.algeriensis; H.helix "Hibernica"	v. v 3 1,25-1,50 €10,80
15100144	r Hedera canariensis; H.c. "Gloire de Marengo"; H.algeriensis; H.helix "Hibernica"	v. v 9 1,50-1,75 €19,10
15100145	r Hedera canariensis; H.c. "Gloire de Marengo"; H.algeriensis; H.helix "Hibernica"	v. v 9 1,75-2,00 €22,60
15100146	r Hedera canariensis; H.c. "Gloire de Marengo"; H.algeriensis; H.helix "Hibernica"	v. v 15 2,00-2,50 €32,60
15100147	r Hedera canariensis; H.c. "Gloire de Marengo"; H.algeriensis; H.helix "Hibernica"	v. v 25 2,50-3,00 €44,60
15100151	r Hedera helix "Elegantissima"; H.h. "Oro di Bogliasco"	v. v 2 0,60-0,80 €7,10

tir
ASSOVeRDE

CODICE SPECIE/VARIETA' FORMATO CIRC. (cm) VASO altezza alt.stipite diam.chioma prezzo di fornitura	
15100152 r Hedera helix "Elegantissima"; H.h. "Oro di Bogliasco" v. v 2 0,80-1,00 €8,90	
15100153 r Hedera helix "Elegantissima"; H.h. "Oro di Bogliasco" v. v 3 1,00-1,25 €12,20	
15100154 r Hedera helix "Elegantissima"; H.h. "Oro di Bogliasco" v. v 3 1,25-1,50 €13,90	
15100155 r Hedera helix "Elegantissima"; H.h. "Oro di Bogliasco" v. v 9 1,50-1,75 €21,70	
15050151 e Helleborus niger v. vasetto €2,60	
15050152 e Helleborus niger v. v 2 €5,70	
15050161 e Hemerocallis in varietà v. v 1 €2,70	
15050171 e Hibiscus moscheutos sin. *H.palustris* v. v 3 €8,50	
15060761 Ar Hibiscus rosa-sinensis in var. v. v 3 0,40-0,60 €8,40	
15060762 Ar Hibiscus rosa-sinensis in var. v. v 9 0,60-0,80 €17,20	
15060763 Ar Hibiscus rosa-sinensis in var. v. v 15 0,80-1,00 €23,70	
15060771 Ar Hibiscus syriacus in var. z. 6 - 8 €39,10	
15060772 Ar Hibiscus syriacus in var. z. 8 - 10 €50,00	
15060773 Ar Hibiscus syriacus in var. z. 10 - 12 €65,20	
15060774 Ar Hibiscus syriacus in var. z. 12 - 14 €97,80	
15060775 Ar Hibiscus syriacus in var. z. 14 - 16 €121,70	
15060776 Ar Hibiscus syriacus in var. z. 16 - 18 €157,60	
15060777 Ar Hibiscus syriacus in var. v. 6 - 8 v 25 €50,00	
15060778 Ar Hibiscus syriacus in var. v. 8 - 10 v 25 €65,20	
15060779 Ar Hibiscus syriacus in var. v. 10 - 12 v 30 €97,80	
150607710 Ar Hibiscus syriacus in var. v. 12 - 14 v 50 €121,70	
150607711 Ar Hibiscus syriacus in var. v. 14 - 16 v 65 €152,10	
150607712 Ar Hibiscus syriacus in var. v. v 3 0,40-0,60 €7,10	
150607713 Ar Hibiscus syriacus in var. v. v 9 0,60-0,80 €16,00	
150607714 Ar Hibiscus syriacus in var. v. v 15 0,80-1,00 €22,60	
150607715 Ar Hibiscus syriacus in var. v. v 25 1,00-1,25 €25,00	
150607716 Ar Hibiscus syriacus in var. v. v 25 1,25-1,50 €36,90	
15060781 Ar Hippophae rhamnoides v. v 3 €6,40	
15060782 Ar Hippophae rhamnoides v. v 7 €11,50	
15050181 e Hosta fortunei; H.sieboldiana v. v 1 €2,70	
15050182 e Hosta fortunei; H.sieboldiana v. v 2 €4,20	
15050183 e Hosta fortunei; H.sieboldiana v. v 3 €7,30	
15100161 r Hoya carnosa v. v 3 €9,00	
15100162 r Hoya carnosa v. v 7 €14,20	
15060791 Ar Hydrangea macrophylla in var.; H.paniculata; H.serrata in var. v. v 2 €5,20	
15060792 Ar Hydrangea macrophylla in var.; H.paniculata; H.serrata in var. v. v 3 €8,20	
15060793 Ar Hydrangea macrophylla in var.; H.paniculata; H.serrata in var. v. v 7 €18,50	
15060794 Ar Hydrangea macrophylla in var.; H.paniculata; H.serrata in var. v. v 12 €21,70	
15100171 r Hydrangea petiolaris v. v 10 0,80-1,00 €16,90	
15100172 r Hydrangea petiolaris v. v 12 1,00-1,25 €25,40	
15100173 r Hydrangea petiolaris v. v 15 1,25-1,50 €33,70	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15060801	Ar **Hydrangea quercifolia**	v. v 3 **€9,20**	
15060802	Ar **Hydrangea quercifolia**	v. v 9 **€20,70**	
15060811	Ar **Hypericum calicinum; H.patulum "Hidcote"; H.x moseranum; H.x m. "Tricolor"**	v. vasetto **€2,80**	
15060812	Ar **Hypericum calicinum; H.patulum "Hidcote"; H.x moseranum; H.x m. "Tricolor"**	v. v 2 **€4,20**	
15060813	Ar **Hypericum calicinum; H.patulum "Hidcote"; H.x moseranum; H.x m. "Tricolor"**	v. v 3 **€6,50**	
15050191	e **Iberis in var.**	v. vasetto **€2,10**	
15050192	e **Iberis in var.**	v. v 2 **€4,80**	
15050193	e **Iberis in var.**	v. v 3 **€6,50**	
15060821	Ar **Ilex aquifolium**	v. v 3 **€8,20**	
15060822	Ar **Ilex aquifolium**	v. v 9 0,60-0,80 **€18,50**	
15060823	Ar **Ilex aquifolium**	v. v 15 0,80-1,00 **€36,90**	
15060824	Ar **Ilex aquifolium**	v. v 30 1,00-1,25 **€69,60**	
15060825	Ar **Ilex aquifolium**	v. v 50 1,25-1,50 **€104,30**	
15060826	Ar **Ilex aquifolium**	v. v 65 1,50-1,75 **€147,80**	
15060827	Ar **Ilex aquifolium**	v. v 85 1,75-2,00 **€228,20**	
15060828	Ar **Ilex aquifolium**	z. 0,80-1,00 **€26,10**	
15060829	Ar **Ilex aquifolium**	z. 1,00-1,25 **€43,50**	
150608210	Ar **Ilex aquifolium**	z. 1,25-1,50 **€86,90**	
150608211	Ar **Ilex aquifolium**	z. 1,50-1,75 **€130,40**	
150608212	Ar **Ilex aquifolium**	v. 1,75-2,00 **€195,60**	
15060841	Ar **Ilex aquifolium "Aurea marginata"**	v. v 25 0,50-0,60 **€33,70**	
15060842	Ar **Ilex aquifolium "Aurea marginata"**	v. v 25 0,60-0,80 **€42,10**	
15060843	Ar **Ilex aquifolium "Aurea marginata"**	v. v 35 0,80-1,00 **€61,80**	
15060844	Ar **Ilex aquifolium "Aurea marginata"**	v. v 45 1,00-1,25 **€106,70**	
15060845	Ar **Ilex aquifolium "Aurea marginata"**	v. v 60 1,25-1,50 **€148,70**	
15060846	Ar **Ilex aquifolium "Aurea marginata"**	z. 0,50-0,60 **€25,40**	
15060847	Ar **Ilex aquifolium "Aurea marginata"**	z. 0,60-0,80 **€33,70**	
15060848	Ar **Ilex aquifolium "Aurea marginata"**	z. 0,80-1,00 **€50,50**	
15060849	Ar **Ilex aquifolium "Aurea marginata"**	z. 1,00-1,25 **€75,90**	
150608410	Ar **Ilex aquifolium "Aurea marginata"**	z. 1,25-1,50 **€115,10**	
150608411	Ar **Ilex aquifolium "Aurea marginata"**	z. 1,50-1,75 **€145,90**	
150608412	Ar **Ilex aquifolium "Aurea marginata"**	z. 1,75-2,00 **€176,80**	
15060851	Ar **Ilex crenata; I.c. "Golden gem"**	v. 0,20-0,25 20-25 **€8,20**	
15060852	Ar **Ilex crenata; I.c. "Golden gem"**	v. 0,25-0,30 25-30 **€13,50**	
15060853	Ar **Ilex crenata; I.c. "Golden gem"**	v. 0,30-0,40 30-40 **€17,90**	
15060831	Ar **Ilex x altaclarensis "Golden king"; I.x a "Camellifolia"; I. aquifolium "J.C.Van Tol"; I.x meservae "Blue prince"**	v. v 15 0,80-1,00 **€43,50**	
15060832	Ar **Ilex x altaclarensis "Golden king"; I.x a "Camellifolia"; I. aquifolium "J.C.Van Tol"; I.x meservae "Blue prince"**	v. v 30 1,00-1,25 **€82,60**	
15060833	Ar **Ilex x altaclarensis "Golden king"; I.x a "Camellifolia"; I. aquifolium "J.C.Van Tol"; I.x meservae "Blue prince"**	v. v 50 1,25-1,50 **€125,00**	
15060834	Ar **Ilex x altaclarensis "Golden king"; I.x a "Camellifolia"; I. aquifolium "J.C.Van Tol"; I.x meservae "Blue prince"**	v. v 65 1,50-1,75 **€173,90**	
15060835	Ar **Ilex x altaclarensis "Golden king"; I.x a "Camellifolia"; I. aquifolium "J.C.Van Tol"; I.x meservae "Blue prince"**	z. 0,80-1,00 **€36,90**	
15060836	Ar **Ilex x altaclarensis "Golden king"; I.x a "Camellifolia"; I. aquifolium "J.C.Van Tol"; I.x meservae "Blue prince"**	z. 1,00-1,25 **€52,20**	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15060837	Ar Ilex x altaclarensis "Golden king"; I.x a "Camellifolia"; I. aquifolium "J.C.Van Tol"; I.x meservae "Blue prince"	z. 1,25-1,50 €104,30	
15060838	Ar Ilex x altaclarensis "Golden king"; I.x a "Camellifolia"; I. aquifolium "J.C.Van Tol"; I.x meservae "Blue prince"	z. 1,50-1,75 €156,50	
15060861	Ar Indigofera gerardiana	v. v 7 0,70-1,00 €12,70	
15050201	e Iris foetidissima; I.germanica in var.	v. v 1 €4,20	
15050211	e Iris kaempferi	v. v 1 €6,00	
15070671	a Jacaranda mimosifolia	v. 10 - 12 v 15 €72,90	
15070672	a Jacaranda mimosifolia	v. 12 - 14 v 30 €104,30	
15070673	a Jacaranda mimosifolia	v. 14 - 16 v 50 €130,40	
15070674	a Jacaranda mimosifolia	v. 16 - 18 v 50 €165,20	
15070675	a Jacaranda mimosifolia	v. 18 - 20 v 65 €212,00	
15070676	a Jacaranda mimosifolia	v. 20 - 25 v 85 €330,40	
15100181	r Jasminium azoricum	v. v 3 0,80-1,00 €6,40	
15100182	r Jasminium azoricum	v. v 3 1,00-1,25 €7,50	
15100183	r Jasminium azoricum	v. v 10 1,25-1,50 €13,90	
15100184	r Jasminium azoricum	v. v 10 1,50-1,75 €18,50	
15100185	r Jasminium azoricum	v. v 10 1,75-2,00 €23,50	
15060881	Ar Jasminium nudiflorum	v. v 2 0,60-0,80 €6,20	
15060882	Ar Jasminium nudiflorum	v. v 3 0,80-1,00 €7,90	
15060883	Ar Jasminium nudiflorum	v. v 3 1,00-1,25 €10,50	
15060884	Ar Jasminium nudiflorum	v. v 5 1,25-1,50 €14,60	
15100191	r Jasminium officinale	v. v 3 0,40-0,60 €10,10	
15100192	r Jasminium officinale	v. v 10 0,60-0,80 €18,00	
15100211	r Jasminium primulinum; J.revolutum; J.x stephanense	v. v 3 1,00-1,25 €7,90	
15100212	r Jasminium primulinum; J.revolutum; J.x stephanense	v. v 3 1,25-1,50 €11,20	
15100213	r Jasminium primulinum; J.revolutum; J.x stephanense	v. v 7 1,50-1,75 €16,40	
15100214	r Jasminium primulinum; J.revolutum; J.x stephanense	v. v 10 1,75-2,00 €20,20	
15100201	r Jasminium sambac	v. v 2 0,60-0,80 €7,20	
15100202	r Jasminium sambac	v. v 2 0,80-1,00 €7,70	
15100203	r Jasminium sambac	v. v 3 1,00-1,25 €10,80	
15100204	r Jasminium sambac	v. v 7 1,25-1,50 €15,20	
15070681	a Juglans nigra	z. 8 - 10 €34,80	
15070682	a Juglans nigra	z. 10 - 12 €43,50	
15070683	a Juglans nigra	z. 12 - 14 €60,90	
15070684	a Juglans nigra	z. 14 - 16 €95,60	
15070685	a Juglans nigra	z. 16 - 18 €130,40	
15070686	a Juglans nigra	z. 18 - 20 €182,60	
15070687	a Juglans nigra	z. 20 - 25 €233,70	
15070691	a Juglans regia	r.n. 8 - 10 €21,70	
15070692	a Juglans regia	z. 8 - 10 €30,40	
15070693	a Juglans regia	z. 10 - 12 €41,30	
15070694	a Juglans regia	z. 12 - 14 €69,60	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15070695 a	Juglans regia	z. 14 - 16 €104,30	
15070696 a	Juglans regia	z. 16 - 18 €138,10	
15070697 a	Juglans regia	z. 18 - 20 €217,40	
15070698 a	Juglans regia	z. 20 - 25 €304,30	
15070699 a	Juglans regia	v. 8 - 10 v 15 €41,30	
150706910 a	Juglans regia	v. 10 - 12 v 30 €69,60	
150706911 a	Juglans regia	v. 12 - 14 v 50 €104,30	
150706912 a	Juglans regia	v. 14 - 16 v 50 €146,80	
15110031 Acq	Juncus glaucus	v. v 1 €3,10	
15080241 c	Juniperus communis "Hibernica" *sin.* J.c. *"Stricta"*	v. v 10 0.80-1.00 €21.40	
15080242 c	Juniperus communis "Hibernica" sin. J.c. *"Stricta"*	v. v 10 1,00-1,25 €25,40	
15080243 c	Juniperus communis "Hibernica" sin. J.c. *"Stricta"*	v. v 12 1,25-1,50 €34,90	
15080244 c	Juniperus communis "Hibernica" sin. J.c. *"Stricta"*	v. v 20 1,50-1,75 €42,10	
15080245 c	Juniperus communis "Hibernica" sin. J.c. *"Stricta"*	v. v 25 1,75-2,00 €59,00	
15080246 c	Juniperus communis "Hibernica" sin. J.c. *"Stricta"*	z. 0,80-1,00 €13,20	
15080247 c	Juniperus communis "Hibernica" sin. J.c. *"Stricta"*	z. 1,00-1,25 €19,10	
15080248 c	Juniperus communis "Hibernica" sin. J.c. *"Stricta"*	z. 1,25-1,50 €28,70	
15080249 c	Juniperus communis "Hibernica" sin. J.c. *"Stricta"*	z. 1,50-1,75 €37,40	
150802410 c	Juniperus communis "Hibernica" sin. J.c. *"Stricta"*	r.n. 1,75-2,00 €50,50	
15080271 c	Juniperus sabina "Hicksii"; J. s."Prostrata"; J.s."Tamariscifolia"; J.squamata "Blue carpet"	v. v 3 €7,20	
15080272 c	Juniperus sabina "Hicksii"; J. s."Prostrata"; J.s."Tamariscifolia"; J.squamata "Blue carpet"	v. v 12 €19,10	
15080273 c	Juniperus sabina "Hicksii"; J. s."Prostrata"; J.s."Tamariscifolia"; J.squamata "Blue carpet"	v. v 25 €29,70	
15080274 c	Juniperus sabina "Hicksii"; J. s."Prostrata"; J.s."Tamariscifolia"; J.squamata "Blue carpet"	v. v 45 €52,70	
15080281 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	v. v 5 0,80-1,00 €14,60	
15080282 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	v. v 9 1,00-1,25 €17,40	
15080283 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	v. v 12 1,25-1,50 €18,20	
15080284 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	v. v 12 1,50-1,75 €27,90	
15080285 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	v. v 25 1,75-2,00 €36,40	
15080286 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	v. v 25 2,00-2,50 €53,10	
15080287 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	v. v 35 2,50-3,00 €92,90	
15080288 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	v. v 50 3,00-3,50 €130,70	
15080289 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	z. 0,80-1,00 €11,20	
150802810 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	z. 1,00-1,25 €15,60	
150802811 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	z. 1,25-1,50 €18,20	
150802812 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	z. 1,50-1,75 €24,60	
150802813 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	z. 1,75-2,00 €31,40	
150802814 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	z. 2,00-2,50 €41,40	
150802815 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	z. 2,50-3,00 €64,20	
150802816 c	Juniperus virginiana "Skyrocket"	v. 3,00-3,50 €100,50	
15080251 c	Juniperus x media "Glauca Hetzii"; J.x m,"Pfitzerana aurea"; J. squamata "Meyeri"	v. v 3 €6,90	
15080252 c	Juniperus x media "Glauca Hetzii"; J.x m,"Pfitzerana aurea"; J. squamata "Meyeri"	v. v 12 €17,90	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO altezza alt.stipite diam.chioma	prezzo di fornitura	
15080253	c Juniperus x media "Glauca Hetzii"; J.x m,"Pfitzerana aurea"; J. squamata "Meyeri"	v. v 25	60-80 €28,60	
15080254	c Juniperus x media "Glauca Hetzii"; J.x m,"Pfitzerana aurea"; J. squamata "Meyeri"	v. v 35	80-100 €40,90	
15080261	c Juniperus x media "Old gold"	v. v 3	20-30 €6,90	
15080262	c Juniperus x media "Old gold"	v. v 3	30-40 €7,20	
15080263	c Juniperus x media "Old gold"	v. v 5	40-60 €12,30	
15080264	c Juniperus x media "Old gold"	v. v 25	60-80 €28,70	
15080265	c Juniperus x media "Old gold"	v. v 35	80-100 €40,70	
15060891	Ar Kalmia latifolia	v. v 3	€9,00	
15060892	Ar Kalmia latifolia	v. v 9	€21,40	
15060901	Ar Kerria japonica	v. v 3	€7,10	
15060902	Ar Kerria japonica	v. v 9	€16,00	
15060911	Ar Koelreuteria paniculata	z. 8 - 10	€52,20	
15060912	Ar Koelreuteria paniculata	z. 10 - 12	€69,60	
15060913	Ar Koelreuteria paniculata	z. 12 - 14	€90,30	
15060914	Ar Koelreuteria paniculata	z. 14 - 16	€135,90	
15060915	Ar Koelreuteria paniculata	z. 16 - 18	€173,90	
15060916	Ar Koelreuteria paniculata	z. 18 - 20	€239,10	
15060917	Ar Koelreuteria paniculata	z. 20 - 25	€282,60	
15060921	Ar Koelreuteria paniculata "Fastigiata"	z. 2,50-3,00	€95,60	
15060923	Ar Koelreuteria paniculata "Fastigiata"	z. 3,00-3,50	€135,90	
15060923	Ar Koelreuteria paniculata "Fastigiata"	z. 3,50-4,00	€182,60	
15060931	Ar Kolkwitzia amabilis	v. v 3	€6,40	
15060932	Ar Kolkwitzia amabilis	v. v 7	€11,20	
15070701	a Laburnum anagyroides	v. 6 - 8 v 18	€58,70	
15070702	a Laburnum anagyroides	v. 8 - 10 v 18	€69,60	
15070703	a Laburnum anagyroides	v. 10 - 12 v 30	€95,60	
15070704	a Laburnum anagyroides	v. 12 - 14 v 50	€141,30	
15070705	a Laburnum anagyroides	z. 6 - 8	€39,10	
15070706	a Laburnum anagyroides	z. 8 - 10	€58,70	
15070707	a Laburnum anagyroides	z. 10 - 12	€76,10	
15070708	a Laburnum anagyroides	z. 12 - 14	€103,30	
15070709	a Laburnum anagyroides	v. v 18	1,00-1,25 €27,20	
150707010	a Laburnum anagyroides	z. 1,00-1,25	€19,10	
150707011	a Laburnum anagyroides	z. 1,25-1,50	€27,80	
150707012	a Laburnum anagyroides	z. 1,50-1,75	€40,00	
150707013	a Laburnum anagyroides	z. 1,75-2,00	€70,70	
150707014	a Laburnum anagyroides	z. 2,00-2,50	€92,40	
15070711	a Lagerstroemia indica	v. v 9	0,80-1,00 €16,10	
15070712	a Lagerstroemia indica	v. v 15	1,00-1,25 €22,60	
15070713	a Lagerstroemia indica	v. v 30	1,25-1,50 €27,80	
15070714	a Lagerstroemia indica	v. v 50	1,50-1,75 €36,50	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15070715	a Lagerstroemia indica	v. v 50 1,75-2,00 €60,90	
15070716	a Lagerstroemia indica	v. v 65 2,00-2,50 €95,60	
15070717	a Lagerstroemia indica	v. v 85 2,50-3,00 €147,80	
15070718	a Lagerstroemia indica	v. v 85 3,00-3,50 €192,40	
15070719	a Lagerstroemia indica	z. 1,25-1,50 €19,10	
150707110	a Lagerstroemia indica	z. 1,50-1,75 €27,80	
150707111	a Lagerstroemia indica	z. 1,75-2,00 €41,70	
150707112	a Lagerstroemia indica	z. 2,00-2,50 €69,60	
150707113	a Lagerstroemia indica	z. 2,50-3,00 €113,00	
150707114	a Lagerstroemia indica	z. 3,00-3,50 €162,00	
150707115	a Lagerstroemia indica	v. 8 - 10 v 30 €82,60	
150707116	a Lagerstroemia indica	v. 10 - 12 v 50 €113,00	
150707117	a Lagerstroemia indica	v. 12 - 14 v 50 €156,50	
150707118	a Lagerstroemia indica	v. 14 - 16 v 65 €234,70	
150707119	a Lagerstroemia indica	v. 16 - 18 v 85 €295,60	
150707120	a Lagerstroemia indica	z. 8 - 10 €54,30	
150707121	a Lagerstroemia indica	z. 10 - 12 €82,60	
150707122	a Lagerstroemia indica	z. 12 - 14 €130,40	
150707123	a Lagerstroemia indica	z. 14 - 16 €182,60	
150707124	a Lagerstroemia indica	z. 16 - 18 €239,10	
15070721	a Lagunaria patersonii	v. v 3 €6,70	
15070722	a Lagunaria patersonii	v. v 7 €16,90	
15070723	a Lagunaria patersonii	v. v 12 €28,20	
15070724	a Lagunaria patersonii	v. v 18 €45,00	
15070725	a Lagunaria patersonii	v. v 45 €67,40	
15070726	a Lagunaria patersonii	v. v 85 €123,60	
15070727	a Lagunaria patersonii	v. 6 - 8 v 25 €50,50	
15070728	a Lagunaria patersonii	v. 8 - 10 v 30 €67,40	
15070729	a Lagunaria patersonii	v. 10 - 12 v 45 €89,80	
150707210	a Lagunaria patersonii	v. 12 - 14 v 70 €106,70	
15060941	Ar Lantana camara	v. vasetto €1,60	
15060942	Ar Lantana camara	v. v 2 €4,60	
15060943	Ar Lantana camara	v. v 3 €6,70	
15050221	e Lantana in var.	v. v 3 €6,70	
15050222	e Lantana in var.	v. v 7 €10,10	
15080291	c Larix decidua; L.leptolepsis	z. 2,00-2,50 €25,40	
15080292	c Larix decidua; L.leptolepsis	z. 2,50-3,00 €36,50	
15080293	c Larix decidua; L.leptolepsis	z. 3,00-3,50 €78,60	
15080294	c Larix decidua; L.leptolepsis	z. 3,50-4,00 €112,30	
15060951	Ar Laurus nobilis	z. 1,00-1,25 €9,80	
15060952	Ar Laurus nobilis	z. 1,25-1,50 €15,20	

Prezzi informativi per opere a verde

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15060953	Ar Laurus nobilis	z. 1,50-1,75 €21,70	
15060954	Ar Laurus nobilis	z. 1,75-2,00 €38,10	
15060955	Ar Laurus nobilis	z. 2,00-2,50 €56,50	
15060956	Ar Laurus nobilis	z. 2,50-3,00 €92,40	
15060957	Ar Laurus nobilis	z. 3,00-3,50 €141,30	
15060958	Ar Laurus nobilis	v. v 3 0,80-1,00 €6,30	
15060959	Ar Laurus nobilis	v. v 7 1,00-1,25 €15,20	
150609510	Ar Laurus nobilis	v. v 12 1,25-1,50 €19,10	
150609511	Ar Laurus nobilis	v. v 15 1,50-1,75 €27,80	
150609512	Ar Laurus nobilis	v. v 25 1,75-2,00 €45,20	
150609513	Ar Laurus nobilis	v. v 50 2,00-2,50 €69,60	
150609514	Ar Laurus nobilis	v. v 50 2,50-3,00 €117,40	
150609515	Ar Laurus nobilis	v. v 85 3,00-3,50 €200,00	
150609516	Ar Laurus nobilis	v. v 15 25-30 €44,60	
150609517	Ar Laurus nobilis	v. v 15 30-40 €53,30	
150609518	Ar Laurus nobilis	v. v 18 40-50 €69,60	
150609519	Ar Laurus nobilis	v. v 25 50-60 €95,60	
15060961	Ar Laurus nobilis *forma a cono*	v. v 12 1,00-1,25 €50,50	
15060962	Ar Laurus nobilis *forma a cono*	v. v 15 1,25-1,50 €70,40	
15060963	Ar Laurus nobilis *forma a cono*	v. v 30 1,50-1,75 €121,70	
15060964	Ar Laurus nobilis *forma a cono*	v. v 30 1,75-2,00 €156,50	
15060965	Ar Laurus nobilis *forma a cono*	v. v 50 2,00-2,50 €195,60	
15060971	Ar Lavandula spica *sin. L.angustifolia*	v. vasetto €1,90	
15060972	Ar Lavandula spica *sin. L.angustifolia*	v. v 2 €4,10	
15060973	Ar Lavandula spica *sin. L.angustifolia*	v. v 3 €6,10	
15060981	Ar Leptospermum scoparium	v. v 2 €5,10	
15060982	Ar Leptospermum scoparium	v. v 3 €7,00	
15080311	c Libocedrus decurrens "Aureovariegata"	v. v 45 1,50-1,75 €76,10	
15080312	c Libocedrus decurrens "Aureovariegata"	v. v 50 1,75-2,00 €119,50	
15080313	c Libocedrus decurrens "Aureovariegata"	v. v 70 2,00-2,50 €163,00	
15080314	c Libocedrus decurrens "Aureovariegata"	v. v 90 2,50-3,00 €239,10	
15080315	c Libocedrus decurrens "Aureovariegata"	z. 1,50-1,75 €59,80	
15080316	c Libocedrus decurrens "Aureovariegata"	z. 1,75-2,00 €95,60	
15080317	c Libocedrus decurrens "Aureovariegata"	z. 2,00-2,50 €130,40	
15080318	c Libocedrus decurrens "Aureovariegata"	z. 2,50-3,00 €163,00	
15080301	c Libocedrus decurrens *sin. Calocedrus decurrens*	v. 2,00-2,50 €103,30	
15080302	c Libocedrus decurrens *sin. Calocedrus decurrens*	v. 2,50-3,00 €157,60	
15080303	c Libocedrus decurrens *sin. Calocedrus decurrens*	v. 3,00-3,50 €212,00	
15080304	c Libocedrus decurrens *sin. Calocedrus decurrens*	v. 3,50-4,00 €331,50	
15080305	c Libocedrus decurrens *sin. Calocedrus decurrens*	v. 4,00-4,50 €413,00	
15080306	c Libocedrus decurrens *sin. Calocedrus decurrens*	z. 2,00-2,50 €80,40	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15080307	c Libocedrus decurrens *sin. Calocedrus decurrens*	z. 2,50-3,00 €119,50	
15080308	c Libocedrus decurrens *sin. Calocedrus decurrens*	z. 3,00-3,50 €163,00	
15080309	c Libocedrus decurrens *sin. Calocedrus decurrens*	z. 3,50-4,00 €255,40	
150803010	c Libocedrus decurrens *sin. Calocedrus decurrens*	z. 4,00-4,50 €315,20	
15061011	Ar Ligustrum japonicum	v. 8 - 10 €43,50	
15061012	Ar Ligustrum japonicum	v. 10 - 12 €60,90	
15061013	Ar Ligustrum japonicum	v. 12 - 14 €92,40	
15061014	Ar Ligustrum japonicum	v. 14 - 16 €132,60	
15061015	Ar Ligustrum japonicum	v. 16 - 18 €173,90	
15061016	Ar Ligustrum japonicum	v. 18 - 20 €228,20	
15061017	Ar Ligustrum japonicum	z. 8 - 10 €30,40	
15061018	Ar Ligustrum japonicum	z. 10 - 12 €40,30	
15061019	Ar Ligustrum japonicum	z. 12 - 14 €65,20	
150610110	Ar Ligustrum japonicum	z. 14 - 16 €100,00	
150610111	Ar Ligustrum japonicum	z. 16 - 18 €130,40	
150610112	Ar Ligustrum japonicum	z. 18 - 20 €168,50	
15061021	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	v. 8 - 10 v 20 €54,30	
15061022	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	v. 10 - 12 v 20 €76,10	
15061023	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	v. 12 - 14 v 25 €110,80	
15061024	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	v. 14 - 16 v 45 €150,00	
15061025	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	v. 16 - 18 €206,50	
15061026	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	z. 8 - 10 €38,10	
15061027	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	z. 10 - 12 €56,50	
15061028	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	z. 12 - 14 €82,60	
15061029	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	z. 14 - 16 €119,50	
150610210	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	z. 16 - 18 €157,60	
150610211	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	v. v 7 1,00-1,25 €19,60	
150610212	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	v. v 9 1,25-1,50 €23,90	
150610213	Ar Ligustrum japonicum "Aureum"	v. v 12 1,50-1,75 €36,90	
15061001	Ar Ligustrum jonandrum	v. v 15 25-30 €43,50	
15061002	Ar Ligustrum jonandrum	v. v 15 30-35 €54,30	
15061003	Ar Ligustrum jonandrum	v. v 25 35-40 €60,90	
15061004	Ar Ligustrum jonandrum	v. v 25 40-45 €76,10	
15061005	Ar Ligustrum jonandrum	z. 25-30 €32,60	
15061006	Ar Ligustrum jonandrum	z. 30-35 €39,10	
15061007	Ar Ligustrum jonandrum	z. 35-40 €44,60	
15061008	Ar Ligustrum jonandrum	z. 40-45 €54,30	
15061041	Ar Ligustrum ovalifolium	r.n. 0,60-0,80 €1,10	
15061042	Ar Ligustrum ovalifolium	r.n. 0,80-1,20 €1,40	
15061043	Ar Ligustrum ovalifolium	r.n. 1,20-1,50 €2,00	
15061044	Ar Ligustrum ovalifolium	z. 0,60-0,80 €3,30	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15061045	Ar Ligustrum ovalifolium	z. 0,80-1,20 €3,90	
15061046	Ar Ligustrum ovalifolium	z. 1,20-1,50 €5,50	
15061047	Ar Ligustrum ovalifolium	v. 0,60-0,80 €4,30	
15061048	Ar Ligustrum ovalifolium	v. 0,80-1,20 €5,00	
15061049	Ar Ligustrum ovalifolium	v. 1,20-1,50 €6,50	
15061051	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	z. 0,60-0,80 €5,10	
15061052	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	z. 0,80-1,00 €6,80	
15061053	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	z. 1,00-1,25 €11,30	
15061054	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	z. 1,25-1,50 €15,70	
15061055	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	v. 0,60-0,80 €5,50	
15061056	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	v. 0,80-1,00 €8,20	
15061057	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	v. 1,00-1,25 €12,50	
15061058	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	v. 1,25-1,50 €17,40	
15061059	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	z. 25-30 €27,20	
150610510	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	z. 30-35 €29,40	
150610511	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	z. 35-40 €35,90	
150610512	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	z. 40-45 €43,50	
150610513	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	v. v 15 25-30 €35,90	
150610514	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	v. v 15 30-35 €41,30	
150610515	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	v. v 25 35-40 €47,80	
150610516	Ar Ligustrum ovalifolium "Aureum"	v. v 25 40-45 €58,70	
15061061	Ar Ligustrum sinense	r.n. 0,80-1,00 €1,40	
15061062	Ar Ligustrum sinense	r.n. 1,00-1,20 €2,00	
15061063	Ar Ligustrum sinense	z. 0,80-1,00 €3,80	
15061064	Ar Ligustrum sinense	z. 1,00-1,20 €4,30	
15061065	Ar Ligustrum sinense	v. 0,80-1,00 €4,30	
15061066	Ar Ligustrum sinense	v. 1,00-1,20 €6,00	
15070731	a Liquidambar styraciflua	z. 8 - 10 €34,80	
15070732	a Liquidambar styraciflua	z. 10 - 12 €56,50	
15070733	a Liquidambar styraciflua	z. 12 - 14 €78,20	
15070734	a Liquidambar styraciflua	z. 14 - 16 €130,40	
15070735	a Liquidambar styraciflua	z. 16 - 18 €157,60	
15070736	a Liquidambar styraciflua	z. 18 - 20 €190,20	
15070737	a Liquidambar styraciflua	z. 20 - 25 €260,80	
15070738	a Liquidambar styraciflua	v. 8 - 10 €43,50	
15070739	a Liquidambar styraciflua	v. 10 - 12 v 35 €76,10	
150707310	a Liquidambar styraciflua	v. 12 - 14 v 35 €119,50	
150707311	a Liquidambar styraciflua	v. 14 - 16 v 70 €157,60	
150707312	a Liquidambar styraciflua	v. 16 - 18 v 70 €201,10	
150707313	a Liquidambar styraciflua	z. 2,50-3,00 €52,20	
150707314	a Liquidambar styraciflua	z. 3,00-3,50 €84,80	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
150707315	a Liquidambar styraciflua	z. 3,50-4,00 €130,40	
150707316	a Liquidambar styraciflua	z. 4,00-4,50 €163,00	
150707317	a Liquidambar styraciflua	v. 2,50-3,00 €76,10	
150707318	a Liquidambar styraciflua	v. 3,00-3,50 €108,70	
150707319	a Liquidambar styraciflua	v. 3,50-4,00 €168,50	
150707320	a Liquidambar styraciflua	v. 4,00-4,50 €212,00	
15070741	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	z. 12 - 14 €97,80	
15070742	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	z. 14 - 16 €152,10	
15070743	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	z. 16 - 18 €184,70	
15070744	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	z. 18 - 20 €217,40	
15070745	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	z. 20 - 25 €315,20	
15070746	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	v. 12 - 14 €130,40	
15070747	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	v. 14 - 16 €190,20	
15070748	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	v. 16 - 18 €222,80	
15070749	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	v. 18 - 20 €282,60	
150707410	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	v. 20 - 25 €385,80	
150707411	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	z. 2,00-2,50 €45,60	
150707412	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	z. 2,50-3,00 €65,20	
150707413	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	z. 3,00-3,50 €97,80	
150707414	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	z. 3,50-4,00 €146,80	
150707415	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	z. 4,00-4,50 €190,20	
150707416	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	v. 2,00-2,50 €76,10	
150707417	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	v. 2,50-3,00 €86,90	
150707418	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	v. 3,00-3,50 €135,90	
150707419	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	v. 3,50-4,00 €184,70	
150707420	a Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	v. 4,00-4,50 €244,60	
15070751	a Liriodendron tulipifera	z. 8 - 10 €32,60	
15070752	a Liriodendron tulipifera	z. 10 - 12 €52,20	
15070753	a Liriodendron tulipifera	z. 12 - 14 €76,10	
15070754	a Liriodendron tulipifera	z. 14 - 16 €119,50	
15070755	a Liriodendron tulipifera	z. 16 - 18 €152,10	
15070756	a Liriodendron tulipifera	z. 18 - 20 €179,40	
15070757	a Liriodendron tulipifera	z. 20 - 25 €255,40	
15070758	a Liriodendron tulipifera	z. 25 - 30 €336,90	
15070759	a Liriodendron tulipifera	v. 8 - 10 v 30 €42,40	
150707510	a Liriodendron tulipifera	v. 10 - 12 v 35 €70,70	
150707511	a Liriodendron tulipifera	v. 12 - 14 v 50 €97,80	
150707512	a Liriodendron tulipifera	v. 14 - 16 v 70 €152,10	
150707513	a Liriodendron tulipifera	v. 16 - 18 v 90 €195,60	
150707514	a Liriodendron tulipifera	v. 18 - 20 €233,70	
15070761	a Liriodendron tulipifera "Fastigiata"	z. 14 - 16 €126,10	

CODICE		SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA		PREZZO DI FORNITURA
15070762	A	Liriodendron tulipifera "Fastigiata"	z. 16 - 18		€163,00
15070763	A	Liriodendron tulipifera "Fastigiata"	z. 18 - 20		€195,60
15070764	A	Liriodendron tulipifera "Fastigiata"	z. 20 - 25		€266,30
15070765	A	Liriodendron tulipifera "Fastigiata"	z. 2,00-2,50		€49,00
15070766	A	Liriodendron tulipifera "Fastigiata"	z. 2,50-3,00		€76,10
15070767	A	Liriodendron tulipifera "Fastigiata"	z. 3,00-3,50		€119,50
15070768	A	Liriodendron tulipifera "Fastigiata"	z. 3,50-4,00		€157,60
15070769	A	Liriodendron tulipifera "Fastigiata"	v. 2,00-2,50		€70,70
150707610	A	Liriodendron tulipifera "Fastigiata"	v. 2,50-3,00		€97,80
150707611	A	Liriodendron tulipifera "Fastigiata"	v. 3,00-3,50		€152,10
150707612	A	Liriodendron tulipifera "Fastigiata"	v. 3,50-4,00		€195,60
15090111	P	Livistona chinensis	v. v 7		€16,90
15090112	P	Livistona chinensis	v. v 15		€28,20
15090113	P	Livistona chinensis	v. v 30		€45,00
15090114	P	Livistona chinensis	v. v 50		€101,10
15090115	P	Livistona chinensis	v. v 70		€168,50
15090116	P	Livistona chinensis	v. v 110		€336,80
15090117	P	Livistona chinensis	v. v 140		€561,30
15090118	P	Livistona chinensis	v. v 140 60-80		€785,90
15090119	P	Livistona chinensis	v. v 230 80-100		€1.066,50
150901110	P	Livistona chinensis	v. v 230 100-125		€1.347,10
150901111	P	Livistona chinensis	v. v 350 125-150		€1.627,70
150901112	P	Livistona chinensis	v. v 350 150-175		€1.964,40
15100221	R	Lonicera in var.	v. vasetto		€2,10
15100222	R	Lonicera in var.	v. v 2	1,00-1,50	€6,80
15100223	R	Lonicera in var.	v. v 3	1,50-2,00	€8,60
15100224	R	Lonicera in var.	v. v 3	2,00-2,50	€12,00
15061071	Ar	Lonicera nitida; L.n."Baggesen's gold"; L.pileata; L.p."Mossgreen"	v. v 1		
15061072	Ar	Lonicera nitida; L.n."Baggesen's gold"; L.pileata; L.p."Mossgreen"	v. v 2		€4,30
15110041	Acq	Lysimachia nummularia	v. vasetto		€2,20
15110042	Acq	Lysimachia nummularia	v. v 1		€3,50
15070771	A	Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v. v 65	1,75-2,00	€138,10
15070772	A	Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v. v 85	2,00-2,50	€173,90
15070773	A	Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v. v 110	2,50-3,00	€222,80
15070774	A	Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v. v 150	3,00-3,50	€353,20
15070775	A	Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v. v 230	3,50-4,00	€499,90
15070776	A	Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v.	4,00-4,50	
15070777	A	Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v.	4,50-5,00	€1.037,90
15070778	A	Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v.	5,00-5,50	€1.543,20
15070779	A	Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v.	5,50-6,00	€1.945,30
150707710	A	Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	1,75-2,00	€108,70

tir
ASSOVeRDE

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm) VASO	ALTEZZA ALT.STIPITE	DIAM.CHIOMA	PREZZO DI FORNITURA
150707711	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	2,00-2,50			€141,30
150707712	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	2,50-3,00			€173,90
150707713	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	3,00-3,50			€260,80
150707714	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	3,50-4,00			€353,20
150707715	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	4,00-4,50			€483,70
150707716	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	4,50-5,00			€641,20
150707717	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	5,00-5,50			€896,60
150707718	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	5,50-6,00			€1.043,30
150707719	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v.	12 - 14	v 60		€222,80
150707720	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v.	14 - 16	v 100		€282,60
150707721	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v.	16 - 18	v 150		€423,80
150707722	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v.	18 - 20			€521,60
150707723	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v.	20 - 25			€706,40
150707724	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	v.	25 - 30			€1.086,80
150707725	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	12 - 14			€184,70
150707726	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	14 - 16			€239,10
150707727	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	16 - 18			€293,40
150707728	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	18 - 20			€369,50
150707729	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	20 - 25			€532,50
150707730	A Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	z.	25 - 30			€815,10
15070791	A Magnolia stellata	v.	v 18	0,80-1,00		€43,50
15070792	A Magnolia stellata	v.	v 25	1,00-1,25		€59,80
15070793	A Magnolia stellata	v.		1.25-1.50		€73.90
15070794	A Magnolia stellata	v.		1,50-1,75		€100,00
15070795	A Magnolia stellata	v.		1,75-2,00		€146,80
15070796	A Magnolia stellata	z.		0,80-1,00		€32,60
15070797	A Magnolia stellata	z.		1,00-1,25		€45,60
15070798	A Magnolia stellata	z.		1,25-1,50		€56,50
15070799	A Magnolia stellata	z.		1,50-1,75		€78,20
150707910	A Magnolia stellata	z.		1,75-2,00		€114,20
15070781	A Magnolia x soulangiana	v.	v 12	1,00-1,25		€28,20
15070782	A Magnolia x soulangiana	v.	v 15	1,25-1,50		€39,30
15070783	A Magnolia x soulangiana	v.	v 25	1,50-1,75		€50,50
15070784	A Magnolia x soulangiana	v.	v 25	1,75-2,00		€73,10
15070785	A Magnolia x soulangiana	v.	v 35	2,00-2,50		€101,10
15070786	A Magnolia x soulangiana	z.		1,00-1,25		€21,40
15070787	A Magnolia x soulangiana	z.		1,25-1,50		€30,30
15070788	A Magnolia x soulangiana	z.		1.50-1.75		€42.10
15070789	A Magnolia x soulangiana	z.		1.75-2.00		€59.00
150707810	A Magnolia x soulangiana	z.		2,00-2,50		€84,20
150707811	A Magnolia x soulangiana	z.		2,50-3,00		€137,60

Piante ornamentali **P AJTE**
j.ua.MHJ'Jl.J

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
150707812	a Magnolia x soulangiana	z. 3,00-3,50 €179,70	
150707813	a Magnolia x soulangiana	v. 8 - 10 €100,00	
150707814	a Magnolia x soulangiana	v. 10 - 12 €141,30	
150707815	a Magnolia x soulangiana	v. 12 - 14 €212,00	
150707816	a Magnolia x soulangiana	v. 14 - 16 €288,00	
150707817	a Magnolia x soulangiana	v. 16 - 18 €364,10	
150707818	a Magnolia x soulangiana	z. 8 - 10 €75,00	
150707819	a Magnolia x soulangiana	z. 10 - 12 €100,00	
150707820	a Magnolia x soulangiana	z. 12 - 14 €141,30	
150707821	a Magnolia x soulangiana	z. 14 - 16 €212,00	
150707822	a Magnolia x soulangiana	z. 16 - 18 €288,00	
150707823	a Magnolia x soulangiana	z. 18 - 20 €360,80	
150707824	a Magnolia x soulangiana	z. 20 - 25 €489,00	
15061081	Ar Mahonia aquifolium	v. v 3 0,40-0,60 €7,00	
15061082	Ar Mahonia aquifolium	v. v 7 0,60-0,80 €12,50	
15061083	Ar Mahonia aquifolium	z. 0,40-0,60 €8,50	
15061084	Ar Mahonia aquifolium	z. 0,60-0,80 €12,90	
15061085	Ar Mahonia aquifolium	z. 0,80-1,00 €16,70	
15061091	Ar Mahonia fortunei; M.japonica	v. v 15 0,60-0,80 €25,40	
15061092	Ar Mahonia fortunei; M.japonica	v. v 18 0,80-1,00 €32,10	
15061093	Ar Mahonia fortunei; M.japonica	v. v 25 1,00-1,25 €45,00	
15061094	Ar Mahonia fortunei; M.japonica	z. 0,60-0,80 €16,90	
15061095	Ar Mahonia fortunei; M.japonica	z. 0,80-1,00 €22,50	
15061096	Ar Mahonia fortunei; M.japonica	z. 1,00-1,25 €45,00	
15070801	a Malus domestica *sin.* M.communis in var.	z. 8 - 10 €39.10	
15070802	a Malus domestica *sin.* M.communis in var.	z. 10 - 12 €53.30	
15070803	a Malus domestica *sin.* M.communis in var.	z. 12 - 14 €82.60	
15070804	a Malus domestica *sin.* M.communis in var.	z. 14 - 16 €121.70	
15070805	a Malus domestica *sin.* M.communis in var.	z. 16 - 18 €168.50	
15070806	a Malus domestica *sin.* M.communis in var.	z. 18 - 20 €212.00	
15070807	a Malus domestica *sin.* M.communis in var.	z. 20 - 25 €260.80	
15070811	a Malus; *Meli da frutto*	z. 6 - 8 €13,00	
15070812	a Malus; *Meli da frutto*	z. 8 - 10 €18,50	
15070813	a Malus; *Meli da frutto*	z. 10 - 12 €23,90	
15070814	a Malus; *Meli da frutto*	v. 6 - 8 v 12 €25,00	
15070815	a Malus; *Meli da frutto*	v. 8 - 10 v 12 €30,40	
15070816	a Malus; *Meli da frutto*	v. 10 - 12 v 15 €36,90	
15070821	a Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	z. 8 - 10 €41,30	
15070822	a Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	z. 10 - 12 €58,70	
15070823	a Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	z. 12 - 14 €85,90	
15070824	a Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	z. 14 - 16 €119,50	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15070825 a	Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Homet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	z. 16 - 18 €163,00	
15070826 a	Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	z. 18 - 20 €206,50	
15070827 a	Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	z. 20 - 25 €250,00	
15070828 a	Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	v. 8 - 10 €56,50	
15070829 a	Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	v. 10 - 12 €76,10	
150708210 a	Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	v. 12 - 14 €106,50	
150708211 a	Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	v. 14 - 16 €163,00	
150708212 a	Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	v. 16 - 18 €217,40	
150708213 a	Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	v. 18 - 20 €271,70	
150708214 a	Malus tschonoskii; Malus spp. in var. "John Downie";"Golden Hornet";"Profusion";"Rudolph";"Red Sentinel";	v. 20 - 25 €347,80	
15070831 a	Mandorli	z. 6 - 8 €15,20	
15070832 a	Mandorli	z. 8 - 10 €21,70	
15070833 a	Mandorli	z. 10 - 12 €27,20	
15070834 a	Mandorli	v. 6 - 8 €23,90	
15070835 a	Mandorli	v. 8 - 10 €30,40	
15070836 a	Mandorli	v. 10 - 12 €36,90	
15070841 a	Melia azedarach	z. 14 - 16 €97,80	
15070842 a	Melia azedarach	z. 16 - 18 €119,50	
15070843 a	Melia azedarach	z. 18 - 20 €157,60	
15070844 a	Melia azedarach	z. 20 - 25 €206,50	
15050231 e	Mesembryanthemum aurantiacus; M.lampranthus	v. vasetto €2,30	
15050232 e	Mesembryanthemum aurantiacus; M.lampranthus	v. v 2 €5,60	
15080321 c	Metasequoia glyptostroboides	z. 1,50-1,75 €27,20	
15080322 c	Metasequoia glyptostroboides	z. 1,75-2,00 €41,30	
15080323 c	Metasequoia glyptostroboides	z. 2,00-2,50 €52,20	
15080324 c	Metasequoia glyptostroboides	z. 2,50-3,00 €76,10	
15080325 c	Metasequoia glyptostroboides	z. 3,00-3,50 €114,20	
15080326 c	Metasequoia glyptostroboides	z. 3,50-4,00 €146,80	
15080327 c	Metasequoia glyptostroboides	z. 4,00-4,50 €222,80	
15080331 c	Microbiota decussata	v. v 3 €5,70	
15080332 c	Microbiota decussata	v. v 5 €9,00	
15120011 b	Miscanthus zebrinus	v. v 3 €5,10	
15120012 b	Miscanthus zebrinus	v. v 5 €9,00	
15070861 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	v. 8 - 10 €49,00	
15070862 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	v. 10 - 12 €70,70	
15070863 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	v. 12 - 14 €106,50	
15070864 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	v. 14 - 16 €146,80	
15070865 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	v. 16 - 18 €190,20	
15070866 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	v. 18 - 20 €233,70	
15070867 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	v. 20 - 25 €298,90	
15070868 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	z. 8 - 10 €38,10	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15070869 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	z. 10 - 12 €54,30	
150708610 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	z. 12 - 14 €81,60	
150708611 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	z. 14 - 16 €114,20	
150708612 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	z. 16 - 18 €146,80	
150708613 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	z. 18 - 20 €190,20	
150708614 a	Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia"	z. 20 - 25 €233,70	
15070851 a	Morus alba; M.nigra	r.n. 8 - 10 €21,70	
15070852 a	Morus alba; M.nigra	r.n. 10 - 12 €27,20	
15070853 a	Morus alba; M.nigra	v. 8 - 10 v 25 €43,50	
15070854 a	Morus alba; M.nigra	v. 10 - 12 v 25 €59,80	
15070855 a	Morus alba; M.nigra	v. 12 - 14 €91,30	
15070856 a	Morus alba; M.nigra	v. 14 - 16 €130,40	
15070857 a	Morus alba; M.nigra	v. 16 - 18 €179,40	
15070858 a	Morus alba; M.nigra	z. 8 - 10 €32,60	
15070859 a	Morus alba; M.nigra	z. 10 - 12 €45,60	
150708510 a	Morus alba; M.nigra	z. 12 - 14 €70,70	
150708511 a	Morus alba; M.nigra	z. 14 - 16 €97,80	
150708512 a	Morus alba; M.nigra	z. 16 - 18 €130,40	
15070871 a	Morus alba "Platanifolia" *forma a tetto*	v. 14 - 16 €206,50	
15070872 a	Morus alba "Platanifolia" *forma a tetto*	v. 16 - 18 €271,70	
15070873 a	Morus alba "Platanifolia" *forma a tetto*	v. 18 - 20 €342,40	
15070874 a	Morus alba "Platanifolia" *forma a tetto*	v. 20 - 25 €434,70	
15070875 a	Morus alba "Platanifolia" *forma a tetto*	z. 14 - 16 €157,60	
15070876 a	Morus alba "Platanifolia" *forma a tetto*	z. 16 - 18 €201,10	
15070877 a	Morus alba "Platanifolia" *forma a tetto*	z. 18 - 20 €266,30	
15070878 a	Morus alba "Platanifolia" *forma a tetto*	z. 20 - 25 €336,90	
15090121 p	Musa ensete *(banano)*	v. v 7 €14,60	
15090122 p	Musa ensete *(banano)*	v. v 15 €27,50	
15090123 p	Musa ensete *(banano)*	v. v 30 €71,70	
15061101 Ar	Myrtus communis "Tarentina"	v. v 3 €6,30	
15061102 Ar	Myrtus communis "Tarentina"	v. v 9 €10,70	
15061111 Ar	Nandina domestica	v. v 3 €6,30	
15061112 Ar	Nandina domestica	v. v 5 €10,00	
15061113 Ar	Nandina domestica	v. v 7 €15,80	
15061114 Ar	Nandina domestica	v. v 20 0,80-1,00 €32,60	
15061115 Ar	Nandina domestica	v. v 25 1,00-1,25 €46,80	
15110051 Acq	Nelumbium nucifera	v. v 3 €28,20	
15061121 Ar	Nerium oleander in var.	v. v 3 €6,10	
15061122 Ar	Nerium oleander in var.	v. v 12 0,80-1,00 €18,50	
15061123 Ar	Nerium oleander in var.	v. v 15 1,00-1,25 €25,00	
15061124 Ar	Nerium oleander in var.	v. v 30 1,25-1,50 €39.30	

CODICE SPECIE/VARIETA' FORMATO CIRC. (cm) VASO altezza alt.stipite diam.chioma prezzo di fornitura		
15061125 Ar Nerium oleander in var.	v. v 60 1,50-1,75 €61,80	
15061126 Ar Nerium oleander in var.	z. 0,80-1,00 €14,40	
15061127 Ar Nerium oleander in var.	z. 1,00-1,25 €16,90	
15061128 Ar Nerium oleander in var.	z. 1,25-1,50 €27,60	
15061129 Ar Nerium oleander in var.	v. 6 - 8 v 20 €30,90	
150611210 Ar Nerium oleander in var.	v. 8 - 10 v 25 €48,30	
150611211 Ar Nerium oleander in var.	v. 10 - 12 v 25 €53,40	
150611212 Ar Nerium oleander in var.	v. 12 - 14 v 35 €67,40	
15070881 a Nothofagus antartica	z. 2,00-2,50 €80,00	
15070882 a Nothofagus antartica	z. 2,50-3,00 €106,70	
15070883 a Nothofagus antartica	z. 3,00-3,50 €162,80	
15070884 a Nothofagus antartica	z. 3,50-4,00 €219,00	
15110061 Acq Nymphaea alba	v. v 1 €20,70	
15110062 Acq Nymphaea alba	v. v 2 €28,30	
15070891 a Nyssa selvatica	z. 2,50-3,00 €123,60	
15070892 a Nyssa selvatica	z. 3,00-3,50 €168,50	
15070893 a Nyssa selvatica	z. 3,50-4,00 €224,50	
15070901 a Olea europaea	v. 6 - 8 v 15 €25,40	
15070902 a Olea europaea	v. 8 - 10 v 25 €47,70	
15070903 a Olea europaea	v. 10 - 12 v 25 €70,20	
15070904 a Olea europaea	v. 12 - 14 v 35 €112,30	
15070905 a Olea europaea	v. 14 - 16 v 35 €168,50	
15070906 a Olea europaea	v. 16 - 18 €219,00	
15070907 a Olea europaea	v. 18 - 20 €258,20	
15070908 a Olea europaea	v. 20 - 25 €336,80	
15070909 a Olea europaea	z. 10 - 12 €61,80	
150709010 a Olea europaea	z. 12 - 14 €84,20	
150709011 a Olea europaea	z. 14 - 16 €123,60	
150709012 a Olea europaea	z. 16 - 18 €137,60	
150709013 a Olea europaea	z. 18 - 20 €185,30	
150709014 a Olea europaea	z. 20 - 25 €252,60	
15061141 Ar Osmanthus aquifolium; O.armatus; O.heterophyllus	v. v 3 €8,70	
15061142 Ar Osmanthus aquifolium; O.armatus; O.heterophyllus	v. v 10 0,80-1,00 €18,50	
15061143 Ar Osmanthus aquifolium; O.armatus; O.heterophyllus	v. v 15 1,00-1,25 €22,50	
15061144 Ar Osmanthus aquifolium; O.armatus; O.heterophyllus	v. v 35 1,25-1,50 €61,80	
15061145 Ar Osmanthus aquifolium; O.armatus; O.heterophyllus	v. v 45 1,50-1,75 €86,00	
15061146 Ar Osmanthus aquifolium; O.armatus; O.heterophyllus	v. v 65 1,75-2,00 €123,60	
15061147 Ar Osmanthus aquifolium; O.armatus; O.heterophyllus	z. 1,00-1,25 €19,70	
15061148 Ar Osmanthus aquifolium; O.armatus; O.heterophyllus	z. 1,25-1,50 €47,70	
15061149 Ar Osmanthus aquifolium; O.armatus; O.heterophyllus	z. 1,50-1,75 €73,10	
150611410 Ar Osmanthus aquifolium; O.armatus; O.heterophyllus	z. 1,75-2,00 €106,70	

Piante ornamentali

P ANTE ‘JiU'Ai'HEüAlÜ

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15061131	Ar Osmanthus fragrans *sin. Olea fragrans*	v. v 3 €8,50	
15061132	Ar Osmanthus fragrans *sin. Olea fragrans*	v. v 12 0,80-1,00 €22,50	
15061133	Ar Osmanthus fragrans *sin. Olea fragrans*	v. v 20 1,00-1,25 €45,00	
15061134	Ar Osmanthus fragrans *sin. Olea fragrans*	v. v 35 1,25-1,50 €67,40	
15061135	Ar Osmanthus fragrans *sin. Olea fragrans*	v. v 45 1,50-1,75 €95,40	
15061136	Ar Osmanthus fragrans *sin. Olea fragrans*	v. v 70 1,75-2,00 €145,90	
15061137	Ar Osmanthus fragrans *sin. Olea fragrans*	z. 0,80-1,00 €16,90	
15061138	Ar Osmanthus fragrans *sin. Olea fragrans*	z. 1,00-1,25 €39,30	
15061139	Ar Osmanthus fragrans *sin. Olea fragrans*	z. 1,25-1,50 €55,70	
150611310	Ar Osmanthus fragrans *sin. Olea fragrans*	z. 1,50-1,75 €81,40	
150611311	Ar Osmanthus fragrans *sin. Olea fragrans*	z. 1,75-2,00 €123,60	
15070911	a Ostrya carpinifolia	z. 6 - 8 €27,20	
15070912	A Ostrya carpinifolia	z. 8 - 10 €34,80	
15070913	a Ostrya carpinifolia	z. 10 - 12 €47,80	
15070914	a Ostrya carpinifolia	z. 12 - 14 €80,40	
15070915	a Ostrya carpinifolia	z. 14 - 16 €119,50	
15070916	a Ostrya carpinifolia	z. 16 - 18 €152,10	
15070917	a Ostrya carpinifolia	z. 18 - 20 €195,60	
15050241	e Pachisandra terminalis	v. vasetto €1,30	
15050242	e Pachisandra terminalis	v. vasetto €1,60	
15050243	e Pachisandra terminalis	v. v 1 €2,70	
15050244	e Pachisandra terminalis	v. v 3 €4,90	
15061151	Ar Paeonia arborea *sin. P.suffruticosa innesto in var.*	v. v 2 €16,90	
15061152	Ar Paeonia arborea *sin. P.suffruticosa innesto in var.*	v. v 10 €39,30	
15050251	e Paeonia lactiflora	v. v 2 €8,50	
15070921	a Parrotia persica	z. 8 - 10 €52,20	
15070922	a Parrotia persica	z. 10 - 12 €73,90	
15070923	a Parrotia persica	z. 12 - 14 €108,70	
15070924	a Parrotia persica	z. 14 - 16 €152,10	
15070925	a Parrotia persica	z. 16 - 18 €190,20	
15070926	a Parrotia persica	z. 18 - 20 €233,70	
15070927	a Parrotia persica	z. 20 - 25 €347,80	
15100231	r Passiflora coerulea	v. v 2 €6,70	
15100232	r Passiflora coerulea	v. v 3 €8,50	
15100233	r Passiflora coerulea	v. v 7 €15,20	
15070931	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*	v. 8 - 10 €39,10	
15070932	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*	v. 10 - 12 €49,00	
15070933	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*	v. 12 - 14 €84,80	
15070934	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*	v. 14 - 16 €119,50	
15070935	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*	v. 16 - 18 €163,00	
15070936	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*	v. 18 - 20 €212,00	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm)	VASO	altezza	alt.stipite	diam.chioma	prezzo di fornitura
15070937	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*			v. 20 - 25				€239,10
15070938	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*			z. 8 - 10				€26,10
15070939	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*			z. 10 - 12				€34,80
150709310	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*			z. 12 - 14				€59,80
150709311	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*			z. 14 - 16				€95,60
150709312	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*			z. 16 - 18				€125,00
150709313	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*			z. 18 - 20				€163,00
150709314	a Paulownia tomentosa *sin. P.imperialis*			z. 20 - 25				€193,40
15061161	Ar Pernettya mucronata			v. v 3				€10,10
15061162	Ar Pernettya mucronata			v. v 7				€16,90
15070941	a Peschi *(alberi da frutto e ornamentali)*			v. 6 - 8 v 12				€23,90
15070942	a Peschi *(alberi da frutto e ornamentali)*			v. 8 - 10 v 12				€30,40
15070943	a Peschi *(alberi da frutto e ornamentali)*			v. 10 - 12 v 15				€43,50
15070944	a Peschi *(alberi da frutto e ornamentali)*			z. 6 - 8				€16,40
15070945	a Peschi *(alberi da frutto e ornamentali)*			z. 8 - 10				€21,70
15070946	a Peschi *(alberi da frutto e ornamentali)*			z. 10 - 12				€32,60
15061171	Ar Philadelphus in var.			v. v 3				€6,50
15061172	Ar Philadelphus in var.			v. v 12				€13,00
15061181	Ar Phillyrea angustifolia			v. v 3 0,40-0,60				€6,50
15061182	Ar Phillyrea angustifolia			v. v 3 0,60-0,80				€7,30
15061183	Ar Phillyrea angustifolia			v. v 7 0,80-1,00				€15,20
15061184	Ar Phillyrea angustifolia			v.	v 15	1.00-1.25		€21.70
15090131	r Phoenix canariensis			v.	v 5			€8,50
15090132	r Phoenix canariensis			v.	v 7			€11,80
15090133	r Phoenix canariensis			v.	v 9			€15,70
15090134	r Phoenix canariensis			v.	v 12			€19,70
15090135	r Phoenix canariensis			v.	v 15			€25,40
15090136	P Phoenix canariensis			v.	v 18			€33,70
15090137	P Phoenix canariensis			v.	v 25	1,25-1,50		€50,50
15090138	P Phoenix canariensis			v.	v 30	1,50-1,75		€78,60
15090139	r Phoenix canariensis			v.	v 50	1,75-2,00		€129,10
150901310	r Phoenix canariensis			v.	v 70	2,00-2,50		€190,90
150901311	r Phoenix canariensis			v.	v 70	2,50-3,00		€280,70
150901312	r Phoenix canariensis			v.	v 85	3,00-3,50	30-40	€393,00
150901313	r Phoenix canariensis			v.	v 110	3,50-4,00	40-50	€505,20
150901314	r Phoenix canariensis			v.	v 140		50-60	€617,40
150901315	P Phoenix canariensis			v.	v 140		60-70	€729.70
150901316	r Phoenix canariensis			v.	v 230		70-80	€841,90
150901317	r Phoenix canariensis			v.	v 230		80-90	€954,20
150901318	r Phoenix canariensis			v.	v 350		90-100	€1.094,50
150901319	r Phoenix canariensis			v.	v 350		100-125	€1.234,90

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
150901320 p	Phoenix canariensis	v. v 350 125-150 €1.571,50	
150901321 p	Phoenix canariensis	v. v 500 150-175 €1.964,40	
150901322 p	Phoenix canariensis	v. v 500 175-200 €2.357,40	
150901323 p	Phoenix canariensis	v. v 700 200-250 €3.087,00	
150901324 p	Phoenix canariensis	v. v 1000 250-300 €4.097,30	
150901325 p	Phoenix canariensis	v. v 1000 300-350 €5.051,40	
150901326 p	Phoenix canariensis	v. v 1500 350-400 €6.174,00	
150901327 p	Phoenix canariensis	v. v 1500 400-500 €7.577,00	
15090141 p	Phoenix dactylifera	v. v 15 €22,50	
15090142 p	Phoenix dactylifera	v. v 30 €45,00	
15090143 p	Phoenix dactylifera	v. v 50 €101,10	
15090144 p	Phoenix dactylifera	v. v 70 €196,40	
15090145 p	Phoenix dactylifera	v. v 85 €280,70	
15090146 p	Phoenix dactylifera	v. v 110 40-60 €393,00	
15090147 p	Phoenix dactylifera	v. v 140 60-80 €533,20	
15090148 p	Phoenix dactylifera	v. v 230 80-100 €673,60	
15090149 p	Phoenix dactylifera	v. v 350 100-125 €894,90	
150901410 p	Phoenix dactylifera	v. v 350 125-150 €1.122,60	
150901411 p	Phoenix dactylifera	v. v 500 150-175 €1.403,30	
150901412 p	Phoenix dactylifera	v. v 500 175-200 €1.683,80	
150901413 p	Phoenix dactylifera	v. v 700 200-250 €2.020,60	
150901414 p	Phoenix dactylifera	v. v 700 250-300 €2.469,60	
150901415 p	Phoenix dactylifera	v. v 1000 300-350 €2.918,60	
150901416 p	Phoenix dactylifera	v. v 1000 350-400 €3.367,60	
150901417 p	Phoenix dactylifera	v. v 1500 400-500 €3.816,70	
150901418 p	Phoenix dactylifera	v. v 1500 500-600 €4.490,10	
15090151 p	Phormium tenax "Purpureum"; P.t."Variegatum"	v. v 2 €4,20	
15090152 p	Phormium tenax "Purpureum"; P.t."Variegatum"	v. v 3 €5,10	
15090153 p	Phormium tenax "Purpureum"; P.t."Variegatum"	v. v 7 €12,70	
15090154 p	Phormium tenax "Purpureum"; P.t."Variegatum"	v. v 15 €25,40	
15061581 Ar	Photinia x fraseri "Red Robin"	v. v 3 0,40-0,60 €6,70	
15061582 Ar	Photinia x fraseri "Red Robin"	v. v 7 0,80-1,00 €13,60	
15061583 Ar	Photinia x fraseri "Red Robin"	v. v 15 1,00-1,25 €18,50	
15061584 Ar	Photinia x fraseri "Red Robin"	v. v 30 1,25-1,50 €45,60	
15050261 e	Phylica in varietà	v. v 2 €5,10	
15050262 e	Phylica in varietà	v. v 3 €6,70	
15050263 e	Phylica in varietà	v. v 7 €12,40	
15070951 a	Phytolacca dioica *sin. arborea*	v. v 5 0,80-1,00 €6,70	
15070952 a	Phytolacca dioica *sin. arborea*	v. v 7 1,00-1,25 €13,50	
15070953 a	Phytolacca dioica *sin. arborea*	v. v 15 1,50-1,75 €28,20	
15070954 a	Phytolacca dioica *sin. arborea*	v. v 30 2,00-2,50 €50,50	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15070955 ▲	**Phytolacca dioica *sin. arborea***	v. 18 - 20 v 65 2,50-3,00 **€141,30**	
15070956 ▲	**Phytolacca dioica *sin. arborea***	v. 20 - 25 v 85 3,00-3,50 **€206,50**	
15070957 ▲	**Phytolacca dioica *sin. arborea***	v. 25 - 30 v 85 3,50-4,00 **€293,40**	
15070958 ▲	**Phytolacca dioica *sin. arborea***	v. 30 - 35 v 85 4,00-4,50 **€380,40**	
15070959 ▲	**Phytolacca dioica *sin. arborea***	v. 35 - 40 v 85 4,50-5,00 **€489,00**	
15080351 ◊	**Picea excelsa "Nidiformis"**	v. v 3 0,20-0,30 **€13,50**	
15080352 ◊	**Picea excelsa "Nidiformis"**	v. v 7 0,30-0,40 **€25,40**	
15080353 ◊	**Picea excelsa "Nidiformis"**	v. v 15 0,40-0,60 **€33,70**	
15080354 ◊	**Picea excelsa "Nidiformis"**	v. v 15 0,60-0,80 **€50,50**	
15080341 ◊	**Picea excelsa "Pendula"**	z. 1,00-1,25 **€25,40**	
15080342 ◊	**Picea excelsa "Pendula"**	z. 1,25-1,50 **€37,90**	
15080343 ◊	**Picea excelsa "Pendula"**	z. 1,50-1,75 **€49,00**	
15080344 ◊	**Picea excelsa "Pendula"**	z. 1,75-2,00 **€63,20**	
15080345 ◊	**Picea excelsa "Pendula"**	z. 2,00-2,50 **€84,20**	
15080361 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	v. v 3 **€12,00**	
15080362 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	v. v 7 0,40-0,50 **€18,50**	
15080363 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	v. v 12 0,50-0,60 **€21,70**	
15080364 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	v. v 12 0,60-0,80 **€27,20**	
15080365 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	v. v 15 0,80-1,00 **€36,90**	
15080366 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	v. v 25 1,00-1,25 **€50,00**	
15080367 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	v. v 30 1,25-1,50 **€76,10**	
15080368 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	v. v 50 1,50-1,75 **€141,30**	
15080369 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	z. 0,40-0,50 **€13,00**	
150803610 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	z. 0,50-0,60 **€15,20**	
150803611 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	z. 0,60-0,80 **€19,60**	
150803612 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	z. 0,80-1,00 **€29,40**	
150803613 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	z. 1,00-1,25 **€34,80**	
150803614 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	z. 1,25-1,50 **€57,60**	
150803615 ◊	**Picea glauca albertiana "Conica"**	z. 1,50-1,75 **€89,10**	
15080371 ◊	**Picea pungens glauca "Globosa"**	v. v 12 0,30-0,40 **€30,40**	
15080372 ◊	**Picea pungens glauca "Globosa"**	v. v 12 0,40-0,50 **€45,60**	
15080373 ◊	**Picea pungens glauca "Globosa"**	v. v 15 0,50-0,60 **€54,30**	
15080374 ◊	**Picea pungens glauca "Globosa"**	v. v 40 0,60-0,70 **€70,70**	
15080381 ◊	**Picea pungens glauca "Hoopsii"**	v. 1,50-1,75 **€255,40**	
15080382 ◊	**Picea pungens glauca "Hoopsii"**	v. 1,75-2,00 **€369,50**	
15080383 ◊	**Picea pungens glauca "Hoopsii"**	v. 2,00-2,50 **€395,70**	
15080384 ◊	**Picea pungens glauca "Hoopsii"**	z. 1,50-1,75 **€176,80**	
15080385 ◊	**Picea pungens glauca "Hoopsii"**	z. 1,75-2,00 **€277,90**	
15080386 ◊	**Picea pungens glauca "Hoopsii"**	z. 2,00-2,50 **€395,70**	
15080391 ◊	**Picea pungens glauca "Koster"**	v. 1,50-1,75 **€255,40**	
15080392 ◊	**Picea pungens glauca "Koster"**	v. 1,75-2,00 **€369,50**	

CODICE **SPECIE/VARIETA'** FORMATO CIRC. (cm) VASO altezza alt.stipite diam.chioma prezzo di fornitura

15080393	C	**Picea pungens glauca "Koster"**	v. 2,00-2,50		**€554,20**
15080394	C	**Picea pungens glauca "Koster"**	z. 1,50-1,75		**€176,80**
15080395	C	**Picea pungens glauca "Koster"**	z. 1,75-2,00		**€277,90**
15080396	C	**Picea pungens glauca "Koster"**	z. 2,00-2,50		**€395,70**
15061191	Ar	**Pieris japonica in var.**	v. v 2		**€8,50**
15061192	Ar	**Pieris japonica in var.**	v. v 3		**€10,10**
15061193	Ar	**Pieris japonica in var.**	v. v 7		**€21,70**
15080401	C	**Pinus cembra**	v. v 3		**€13,00**
15080402	C	**Pinus cembra**	v. v 7		**€27,20**
15080411	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichianasin. P.griffithii***	v. 1,50-1,75		**€76,10**
15080412	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	v. 1,75-2,00		**€97,80**
15080413	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	v. v 85 2,00-2,50		**€146,80**
15080414	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	v. v 120 2,50-3,00		**€201,10**
15080415	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	v. 3,00-3,50		**€250,00**
15080416	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	v. 3,50-4,00		**€380,40**
15080417	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	v. 4,00-4,50		**€521,60**
15080418	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	z. 1,50-1,75		**€52,20**
15080419	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	z. 1,75-2,00		**€68,50**
150804110	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	z. 2,00-2,50		**€95,60**
150804111	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	z. 2,50-3,00		**€130,40**
150804112	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	z. 3,00-3,50		**€173,90**
150804113	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	z. 3,50-4,00		**€260,80**
150804114	C	**Pinus excelsa *sin. P.wallichiana sin. P.griffithii***	z. 4,00-4,50		**€326,00**
15080421	C	**Pinus halepensis**	v. v 30 1,50-1,75		**€33,70**
15080422	C	**Pinus halepensis**	v. v 30 1,75-2,00		**€46,40**
15080423	C	**Pinus halepensis**	v. v 30 2,00-2,50		**€65,70**
15080424	C	**Pinus halepensis**	v. 2,50-3,00		**€103,30**
15080425	C	**Pinus halepensis**	v. 3,00-3,50		**€146,80**
15080426	C	**Pinus halepensis**	z. 1,50-1,75		**€20,20**
15080427	C	**Pinus halepensis**	z. 1,75-2,00		**€31,20**
15080428	C	**Pinus halepensis**	z. 2,00-2,50		**€43,80**
15080429	C	**Pinus halepensis**	z. 2,50-3,00		**€70,80**
150804210	C	**Pinus halepensis**	z. 3,00-3,50		**€113,60**
15080431	C	**Pinus mugo**	v. v 2		**€6,20**
15080432	C	**Pinus mugo**	v. v 3		**€8,50**
15080433	C	**Pinus mugo**	v. v 7 30-40		**€20,70**
15080434	C	**Pinus mugo**	v.	v_12	40-50
15080451	C	**Pinus nigra austriaca**	z.	1,25-1,50	**€46,40**
15080452	C	**Pinus nigra austriaca**	z.	1.50-1.75	**€59.00**
15080453	C	**Pinus nigra austriaca**	z.	1.75-2.00	**€80.00**
15080454	C	**Pinus nigra austriaca**	z.	2.00-2.50	**€117,90**

tir
ASSOVeRDE

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm)	VASO	ALTEZZA	ALT.STIPITE	DIAM.CHIOMA	PREZZO DI FORNITURA
15080455	c Pinus nigra austriaca			z.	2,50-3,00			€168,50
15080456	c Pinus nigra austriaca			z.	3,00-3,50			€219,00
15080461	c Pinus pinaster *sin. P.maritima*			z.	1,25-1,50			€30,40
15080462	c Pinus pinaster sin. *P.maritima*			z.	1,50-1,75			€40,30
15080463	c Pinus pinaster sin. *P.maritima*			z.	1,75-2,00			€60,90
15080464	c Pinus pinaster *sin. P.maritima*			z.	2,00-2,50			€86,90
15080465	c Pinus pinaster *sin. P.maritima*			z.	2,50-3,00			€150,00
15080466	c Pinus pinaster *sin. P.maritima*			v.	1,25-1,50			€41,30
15080467	c Pinus pinaster *sin. P.maritima*			v.	1,50-1,75			€56,50
15080468	c Pinus pinaster *sin. P.maritima*			v.	1,75-2,00			€86,90
15080469	c Pinus pinaster *sin. P.maritima*			v.	2,00-2,50			€125,00
150804610	c Pinus pinaster *sin. P.maritima*			v.	2,50-3,00			€184,70
15080471	c Pinus pinea			z.	16 - 18	1,75-2,00		€86,90
15080472	c Pinus pinea			z.	16 - 18	2,00-2,50		€103,30
15080473	c Pinus pinea			z.	18 - 20	2,00-2,50		€114,20
15080474	c Pinus pinea			z.	20 - 22	2,00-2,50		€125,00
15080475	c Pinus pinea			z.	20 - 22	2,50-3,00		€146,80
15080476	c Pinus pinea			z.	22 - 26	2,50-3,00		€163,00
15080477	c Pinus pinea			z.	20 - 22	3,00-3,50		€168,50
15080478	c Pinus pinea			z.	22 - 26	3,00-3,50		€184,70
15080479	c Pinus pinea			z.	26 - 30	3,00-3,50		€282,60
150804710	c Pinus pinea			z.	30 - 35	3,50-4,00		€364,10
150804711	` Pinus pinea			z.	35 - 40	3,50-4,00		€456,40
150804712	` Pinus pinea			z.	45 - 50	4,00-4,50		€565,10
150804713	` Pinus pinea			v.		1,75-2,00		€114,20
150804714	` Pinus pinea			v.	16 - 18	2,00-2,50		€135,90
150804715	` Pinus pinea			v.		2,00-2,50		€152,10
150804716	c Pinus pinea			v.	20 - 22	2,00-2,50		€173,90
150804717	C Pinus pinea			v.	20 22	2,50-3,00		€206,50
150804718	C Pinus pinea			v.	22 26	2,50-3,00		€228,20
150804719	C Pinus pinea			v.	20 22	3,00-3,50		€233,70
150804720	C Pinus pinea			v.	22 26	3,00-3,50		€255,40
150804721	C Pinus pinea			v.	26 30	3,00-3,50		€320,60
150804722	C Pinus pinea			v.	30 35	3,50-4,00		€445,60
150804723	C Pinus pinea			v.	40 45	3,50-4,00		€576,00
150804724	C Pinus pinea			v.	45 50	4,00-4,50		€717,30
15080481	c Pinus strobus "Nana"			z.		1,00-1,25		€20,70
15080482	` Pinus strobus "Nana"			z.		1,25-1,50		€32,60
15080483	` Pinus strobus "Nana"			z.		1,50-1,75		€38,10
15080484	` Pinus strobus "Nana"			z.		1,75-2,00		€54,30
15080485	` Pinus strobus "Nana"			v.		1,00-1,25		€30,40

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15080486	c Pinus strobus "Nana"	v. 1,25-1,50 €43,50	
15080487	c Pinus strobus "Nana"	v. 1,50-1,75 €54,30	
15080488	c Pinus strobus "Nana"	v. 1,75-2,00 €76,10	
15080491	c Pinus sylvestris	v. v 2 €7,00	
15080492	C Pinus sylvestris	v. v 7 €25,00	
15080493	C Pinus sylvestris	v. v 15 €30,40	
15080494	C Pinus sylvestris	v. v 30 €67,40	
15080495	C Pinus sylvestris	v. 2,50-3,00 €260,80	
15080496	c Pinus sylvestris	v. 3,00-3,50 €364,10	
15080497	C Pinus sylvestris	z. 2,50-3,00 €173,90	
15080498	c Pinus sylvestris	z. 3,00-3,50 €228,20	
15080501	c Pinus sylvestris "Nana"	v. v 2 €7,00	
15080502	c Pinus sylvestris "Nana"	v. v 7 €25,00	
15080503	c Pinus sylvestris "Nana"	v. v 15 €29,40	
15080504	c Pinus sylvestris "Nana"	v. v 30 €69,60	
15061201	Ar Pistacia lentiscus	v. v 3 €6,00	
15061202	Ar Pistacia lentiscus	v. v 7 €10,10	
15061203	Ar Pistacia lentiscus	v. v 12 €15,20	
15061211	Ar Pittosporum tobira	v. v 3 0,30-0,40 €4,90	
15061212	Ar Pittosporum tobira	v. v 3 0,40-0,60 €5,90	
15061213	Ar Pittosporum tobira	v. v 7 0,60-0,80 €9,80	
15061214	Ar Pittosporum tobira	v. v 15 0,80-1,00 €18,50	
15061215	Ar Pittosporum tobira	v. v 30 1,00-1,20 €31,60	
15061216	Ar Pittosporum tobira	v. 8 - 10 v 30 €65,20	
15061217	Ar Pittosporum tobira	v. 10 - 12 v 30 €84,80	
15061218	Ar Pittosporum tobira	v. 12 - 14 v 50 €102,20	
15061221	Ar pittosporum tobira "Nana" *a cespuglio*	v. v 3 €6,50	
15061222	Ar pittosporum tobira "Nana" *a cespuglio*	v. v 7 €13,60	
15061223	Ar pittosporum tobira "Nana" *a cespuglio*	v. v 15 €20,70	
15061231	Ar pittosporum tobira "Variegatum"	v. v 3 €7,90	
15061232	Ar pittosporum tobira "Variegatum"	v. v 7 €14,20	
15070961	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*	r.n. 8 - 10 €23,90	
15070962	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*	r.n. 10 - 12 €30,40	
15070963	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*	v. 8 - 10 €49,00	
15070964	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*	v. 10 - 12 €70,70	
15070965	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*	v. 12 - 14 €95,60	
15070966	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*	v. 14 - 16 €141,30	
15070967	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*	v. 16 - 18 €179,40	
15070968	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*	v. 18 - 20 €217,40	
15070969	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*	v. 20 - 25 €298,90	
150709610	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*	z. 8 - 10 €32,60	

tir
ASSOVeRDE

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm)	VASO	ALTEZZA	ALT.STIPITE	DIAM.CHIOMA	PREZZO DI FORNITURA	
150709611	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*			z.	10 - 12			€49,00	
150709612	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*			z.	12 - 14			€71,70	
150709613	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*			z.	14 - 16			€103,30	
150709614	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*			z.	16 - 18			€139,10	
150709615	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*			z.	18 - 20			€168,50	
150709616	a Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia *sin P. xhybrida*			z.	20 - 25			€228,20	
15070971	a Platanus x acerifolia *formati a spalliera*			z.	14 - 16			€195,60	
15070972	a Platanus x acerifolia *formati a spalliera*			z.	16 - 18			€277,20	
15070973	a Platanus x acerifolia *formati a spalliera*			z.	18 - 20			€342,40	
15070974	a Platanus x acerifolia *formati a spalliera*			z.	20 - 25			€391,20	
15070975	a Platanus x acerifolia *formati a spalliera*			v.	14 - 16			€282,60	
15070976	a Platanus x acerifolia *formati a spalliera*			v.	16 - 18			€380,40	
15070977	a Platanus x acerifolia *formati a spalliera*			v.	18 - 20			€461,90	
15070978	a Platanus x acerifolia *formati a spalliera*			v.	20 - 25			€532,50	
15070981	a Platanus x acerifolia *formati a tetto*			z.	14 - 16			€184,70	
15070982	a Platanus x acerifolia *formati a tetto*			z.	16 - 18			€250,00	
15070983	a Platanus x acerifolia *formati a tetto*			z.	18 - 20			€304,30	
15070984	a Platanus x acerifolia *formati a tetto*			z.	20 - 25			€353,20	
15070985	a Platanus x acerifolia *formati a tetto*			z.	25 - 30			€407,60	
15070986	a Platanus x acerifolia *formati a tetto*			z.	30 - 35			€489,00	
15070987	a Platanus x acerifolia *formati a tetto*			v.	14 - 16			€271,70	
15070988	a Platanus x acerifolia *formati a tetto*			v.	16 - 18			€336,90	
15070989	a Platanus x acerifolia *formati a tetto*			v.	18 - 20			€407,60	
150709810	a Platanus x acerifolia *formati a tetto*				20 - 25				
150709811	a Platanus x acerifolia *formati a tetto*				25 - 30				
150709812	a Platanus x acerifolia *formati a tetto*				30 - 35				
15100241	R Plumbago capensis				v 3				
15100242	R Plumbago capensis				v 3				
15100243	R Plumbago capensis			v.	v 3		0,60-0,80	€7,20	
15100244	R Plumbago capensis			v.	v 7		1,00-1,25	€13,60	
15100245	R Plumbago capensis			v.	v 12		1,25-1,50	€18,50	
15061241	Ar Polygala myrtifolia			v.	v 2			€6,00	
15061242	Ar Polygala myrtifolia			v.	v 3			€7,70	
15061243	Ar Polygala myrtifolia			v.	v 7			€12,70	
15100251	R Polygonum baldschuanicum			v.	v 3			€6,70	
15100252	R Polygonum baldschuanicum			v.	v 7			€10,10	
15110071	Acq Pontederia cordata				v 2				
15070991	A Populus alba			z.				€22,90	
15070992	A Populus alba				10 - 12				
15070993	A Populus alba				12 - 14				
15070994	A Populus alba				14 - 16				

Piante ornamentali

P ANTE ‘JiU'Ai'HEüAlÜ

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15070995 A	Populus alba	z. 16 - 18 €95,60	
15070997 A	Populus alba	z. 18 - 20 €125,00	
15070998 A	Populus alba	z. 20 - 25 €146,80	
15070999 A	Populus alba	r.n. 8 - 10 €16,40	
150709910 A	Populus alba	r.n. 10 - 12 €20,70	
150709911 A	populus alba	r.n. 12 - 14 €30,40	
15071001 A	Populus alba "Bolleana" *sin. P.a."Pyramidalis"*	z. 8 - 10 €25,00	
15071002 A	Populus alba "Bolleana" sin. *P.a."Pyramidalis"*	z. 10 - 12 €31,60	
15071003 A	Populus alba "Bolleana" sin. *P.a."Pyramidalis"*	z. 12 - 14 €49,00	
15071004 A	Populus alba "Bolleana" sin. *P.a."Pyramidalis"*	z. 14 - 16 €84,80	
15071005 A	Populus alba "Bolleana" sin. *P.a."Pyramidalis"*	z. 16 - 18 €101,10	
15071006 A	populus alba "Bolleana" sin. *P.a."Pyramidalis"*	z. 18 - 20 €133,70	
15071007 A	populus alba "Bolleana" sin. *P.a."Pyramidalis"*	z. 20 - 25 €157,60	
15071008 A	populus alba "Bolleana" sin. *P.a."Pyramidalis"*	r.n. 8 - 10 €18,50	
15071009 A	populus alba "Bolleana" sin. *P.a."Pyramidalis"*	r.n. 10 - 12 €22,90	
150710010 A	populus alba "Bolleana" sin. *P.a."Pyramidalis"*	r.n. 12 - 14 €32,60	
15071011 A	Populus nigra "Italica"	z. 8 - 10 €21,70	
15071012 A	Populus nigra "Italica"	z. 10 - 12 €27,20	
15071013 A	Populus nigra "Italica"	z. 12 - 14 €38,10	
15071014 A	Populus nigra "Italica"	z. 14 - 16 €63,00	
15071015 A	Populus nigra "Italica"	z. 16 - 18 €78,20	
15071016 A	Populus nigra "Italica"	z. 18 - 20 €104,30	
15071017 A	Populus nigra "Italica"	r.n. 8 - 10 €13,00	
15071018 A	Populus nigra "Italica"	r.n. 10 - 12 €17,40	
15071019 A	populus nigra "Italica"	r.n. 12 - 14 €26,10	
150710110 A	Populus nigra "Italica"	r.n. 14 - 16 €41,30	
15071021 A	populus tremula	z. 14 - 16 €86,90	
15071022 A	populus tremula	z. 16 - 18 €106,50	
15071023 A	populus tremula	z. 18 - 20 €141,30	
15061251 Ar	Potentilla dahurica in var.; P.fruticosa in var.	v. v 3 €6,30	
15071031 A	Prunus "Accolade"	v. 12 - 14 €100,00	
15071032 A	Prunus "Accolade"	v. 14 - 16 €157,60	
15071033 A	Prunus "Accolade"	v. 16 - 18 €206,50	
15071034 A	Prunus "Accolade"	v. 18 - 20 €260,80	
15071035 A	Prunus "Accolade"	z. 12 - 14 €76,10	
15071036 A	Prunus "Accolade"	z. 14 - 16 €119,50	
15071037 A	Prunus "Accolade"	z. 16 - 18 €157,60	
15071038 A	Prunus "Accolade"	z. 18 - 20 €206,50	
15071041 A	Prunus avium	v. 8 - 10 €39,10	
15071042 A	Prunus avium	v. 10 - 12 €59,80	
15071043 A	Prunus avium	v. 12 - 14 €84,80	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15O71O44 A	Prunus avium	v. 14 - 1S €135,90	
15O71O45 A	Prunus avium	v. 1S - 1B €168,50	
15O71O4S A	Prunus avium	v. 1B - 2O €201,10	
15O71O47 A	Prunus avium	v. 2O - 25 €255,40	
15O71O4B A	Prunus avium	z. B - 1O €27,20	
15O71O49 A	Prunus avium	z. 1O - 12 €41,30	
15O71O41O A	Prunus avium	z. 12 - 14 €63,00	
15O71O411 A	Prunus avium	z. 14 - 1S €103,30	
15O71O412 A	Prunus avium	z. 1S - 1B €135,90	
15O71O413 A	Prunus avium	z. 1B - 2O €171,70	
15O71O414 A	Prunus avium	z. 2O - 25 €212,00	
15O71O51 A	Prunus avium "Plena; P.domestica	v. B - 1O €43,50	
15O71O52 A	Prunus avium "Plena; P.domestica	v. 1O - 12 €69,60	
15O71O53 A	Prunus avium "Plena; P.domestica	v. 12 - 14 €100,00	
15O71O54 A	Prunus avium "Plena; P.domestica	v. 14 - 1S €157,60	
15O71O55 A	Prunus avium "Plena; P.domestica	v. 1S - 1B €206,50	
15O71O5S A	Prunus avium "Plena; P.domestica	v. 1B - 2O €260,80	
15O71O57 A	Prunus avium "Plena; P.domestica	v. 2O - 25 €336,90	
15O71O5B A	Prunus avium "Plena; P.domestica	z. B - 1O €32,60	
15O71O59 A	Prunus avium "Plena; P.domestica	z. 1O - 12 €49,00	
15O71O51O A	Prunus avium "Plena; P.domestica	z. 12 - 14 €76,10	
15O71O511 A	Prunus avium "Plena; P.domestica	z. 14 - 1S €119,50	
15O71O512 A	Prunus avium "Plena; P.domestica	z. 1S - 1B €157,60	
15O71O513 A	Prunus avium "Plena; P.domestica	z. 1B - 2O €206,50	
15O71O514 A	Prunus avium "Plena; P.domestica	z. 2O - 25 €266,30	
15O711O1 a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	z. B - 1O €36,90	
15O711O2 a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	z. 1O - 12 €54,30	
15O711O3 a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	z. 12 - 14 €86,90	
15O711O4 a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	z. 14 - 1S €141,30	
15O711O5 a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	z. 1S - 1B €168,50	
15O711OS a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	z. 1B - 2O €217,40	
15O711O7 a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	z. 2O - 25 €282,60	
15O711OB a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	v. B - 1O €50,00	
15O711O9 a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	v. 1O - 12 €78,20	
15O711O1O a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	v. 12 - 14 €119,50	
15O711O11 a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	v. 14 - 1S €173,90	
15O711O12 a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	v. 1S - 1B €217,40	
15O711O13 a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	v. 1B - 2O €282,60	
15O711O14 a	Prunus cerasifera "Pissardii" *sin. Atropurpurea*	v. 2O - 25 €358,60	
15O71OS1 A	Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora"	v. B - 1O €43,50	
15O71OS2 A	Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora"	v. 1O - 12 €69,60	

CODICE SPECIE/VARIETA' FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15071063 A Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora" v. 12 - 14 €100,00	
15071064 A Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora" v. 14 - 16 €157,60	
15071065 A Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora" v. 16 - 18 €206,50	
15071066 A Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora" v. 18 - 20 €260,80	
15071067 A Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora" v. 20 - 25 €336,90	
15071068 A Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora" z. 8 - 10 €32,60	
15071069 A Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora" z. 10 - 12 €49,00	
150710610 A Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora" z. 12 - 14 €76,10	
150710611 A Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora" z. 14 - 16 €119,50	
150710612 A Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora" z. 16 - 18 €157,60	
150710613 A Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora" z. 18 - 20 €206,50	
150710614 A Prunus fruticosa "Globosa"; P. x hillieri "Spire"; Prunus maackii; Prunus "Pandora" z. 20 - 25 €266,30	
15061261 Ar Prunus laurocerasus z. 0,60-0,80 €7,00	
15061262 Ar Prunus laurocerasus z. 0,80-1,00 €7,70	
15061263 Ar Prunus laurocerasus z. 1,00-1,25 €9,20	
15061264 Ar Prunus laurocerasus z. 1,25-1,50 €10,80	
15061265 Ar Prunus laurocerasus z. 1,50-1,75 €13,50	
15061266 Ar Prunus laurocerasus z. 1,75-2,00 €21,90	
15061267 Ar Prunus laurocerasus v. v 3 0,60-0,80 €6,70	
15061268 Ar Prunus laurocerasus v. v 5 0,80-1,00 €7,70	
15061269 Ar Prunus laurocerasus v. v 7 1,00-1,25 €8,70	
150612610 Ar Prunus laurocerasus v. v 9 1,25-1,50 €13,00	
15061271 Ar Prunus laurocerasus "Otto Luyken" z. 0,30-0,40 €7,90	
15061272 Ar Prunus laurocerasus "Otto Luyken" z. 0,40-0,50 €10,90	
15061273 Ar Prunus laurocerasus "Otto Luyken" z. 0,50-0,60 €15,20	
15061274 Ar Prunus laurocerasus "Otto Luyken" z. 0,60-0,70 €18,50	
15061275 Ar Prunus laurocerasus "Otto Luyken" v. v 3 0,30-0,40 €7,10	
15061276 Ar Prunus laurocerasus "Otto Luyken" v. v 7 0,40-0,50 €8,70	
15061277 Ar Prunus laurocerasus "Otto Luyken" z. v 9 0,50-0,60 €15,20	
15061278 Ar Prunus laurocerasus "Otto Luyken" z. v 12 0,60-0,70 €19,60	
15071071 A Prunus mahaleb z. 12 - 14 €76,10	
15071072 A Prunus mahaleb z. 14 - 16 €108,70	
15071073 A Prunus mahaleb z. 16 - 18 €157,60	
15071074 A Prunus mahaleb z. 18 - 20 €195,60	
15071081 A Prunus padus z. 12 - 14 €52,20	
15071082 A Prunus padus z. 14 - 16 €76,10	
15071083 A Prunus padus z. 16 - 18 €108,70	
15071084 A Prunus padus z. 18 - 20 €152,10	
15071085 A Prunus padus z. 20 - 25 €201,10	
15071091 A Prunus padus "Watereri" z. 12 - 14 €78,20	
15071092 A Prunus padus "Watereri" z. 14 - 16 €119,50	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA
15071093 A	Prunus padus "Watereri"	z. 16 - 18 €157,60
15071094 A	Prunus padus "Watereri"	z. 18 - 20 €206,50
15071095 A	Prunus padus "Watereri"	z. 20 - 25 €266,30
15071096 A	Prunus padus "Watereri"	v. 12 - 14 €103,30
15071097 A	Prunus padus "Watereri"	v. 14 - 16 €157,60
15071098 A	Prunus padus "Watereri"	v. 16 - 18 €206,50
15071099 A	Prunus padus "Watereri"	v. 18 - 20 €260,80
150710910 A	Prunus padus "Watereri"	v. 20 - 25 €336,90
15071111 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	z. 8 - 10 €32,60
15071112 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	z. 10 - 12 €49,00
15071113 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	z. 12 - 14 €76,10
15071114 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	z. 14 - 16 €119,50
15071115 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	z. 16 - 18 €157,60
15071116 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	z. 18 - 20 €206,50
15071117 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	z. 20 - 25 €266,30
15071118 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	v. 8 - 10 €43,50
15071119 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	v. 10 - 12 €69,60
150711110 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	v. 12 - 14 €100,00
150711111 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	v. 14 - 16 €157,60
150711112 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	v. 16 - 18 €206,50
150711113 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	v. 18 - 20 €260,80
150711114 A	Prunus sargentii; P.serrulata "Amanogawa"; P.s."Kanzan"; P.s."Kiku-Shidare Sakura"; P.s."Shirofugen"; P.s."Ukon"	v. 20 - 25 €336,90
15071121 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	z. 8 - 10 €32,60
15071122 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	z. 10 - 12 €49,00
15071123 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	z. 12 - 14 €76,10
15071124 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	z. 14 - 16 €119,50
15071125 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	z. 16 - 18 €157,60
15071126 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	z. 18 - 20 €206,50
15071127 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	z. 20 - 25 €266,30
15071128 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	v. 8 - 10 €43,50
15071129 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	v. 10 - 12 €69,60
150711210 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	v. 12 - 14 €100,00
150711211 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	v. 14 - 16 €157,60
150711212 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	v. 16 - 18 €206,50
150711213 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	v. 18 - 20 €260,80
150711214 A	Prunus subhirtella "Autumnalis"; P.s."Pendula"	v. 20 - 25 €336,90
15061281 Ar	Prunus triloba	z. 0,80-1,00 €8,70
15061282 Ar	Prunus triloba	v. v 7 €14,20
15061283 Ar	Prunus triloba	v. v 12 €33,70
15071131 A	Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	z. 8 - 10 €32,60
15071132 A	Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	z. 10 - 12 €49,00

CODICE SPECIE/VARIETA' FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA		
15071133 A Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	z. 12 - 14 €76,10	
15071134 A Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	z. 14 - 16 €119,50	
15071135 A Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	z. 16 - 18 €157,60	
15071136 A Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	z. 18 - 20 €206,50	
15071137 A Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	z. 20 - 25 €266,30	
15071138 A Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	v. 8 - 10 €43,50	
15071139 A Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	v. 10 - 12 €69,60	
150711310 A Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	v. 12 - 14 €100,00	
150711311 A Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	v. 14 - 16 €157,60	
150711312 A Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	v. 16 - 18 €206,50	
150711313 A Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	v. 18 - 20 €260,80	
150711314 A Prunus virginiana "Schubert"; P. x yedoensis	v. 20 - 25 €336,90	
15080511 C Pseudotsuga douglasii	z. 1,00-1,25 €15,20	
15080512 C Pseudotsuga douglasii	z. 1,25-1,50 €19,50	
15080513 c Pseudotsuga douglasii	z. 1,50-1,75 €25,40	
15080514 c Pseudotsuga douglasii	z. 1,75-2,00 €32,10	
15080515 c Pseudotsuga douglasii	z. 2,00-2,50 €50,50	
15080516 c Pseudotsuga douglasii	z. 2,50-3,00 €84,20	
15071141 A Pterocarya fraxinifolia	z. 8 - 10 €26,10	
15071142 A Pterocarya fraxinifolia	z. 10 - 12 €38,10	
15071143 A Pterocarya fraxinifolia	z. 12 - 14 €59,80	
15071144 A Pterocarya fraxinifolia	z. 14 - 16 €95,60	
15071145 A Pterocarya fraxinifolia	z. 16 - 18 €130,40	
15071146 A Pterocarya fraxinifolia	z. 18 - 20 €179,40	
15071147 A Pterocarya fraxinifolia	z. 20 - 25 €212,00	
15061291 Ar Punica granatum "Nana"	v. v 2 €6,20	
15061292 Ar Punica granatum "Nana"	v. v 3 €7,90	
15061301 Ar Pyracantha coccinea in var.	v. v 2 0,60-0,80 €4,30	
15061302 Ar Pyracantha coccinea in var.	v. v 3 0,80-1,00 €6,40	
15061303 Ar Pyracantha coccinea in var.	v. v 7 1,00-1,20 €10,90	
15061311 Ar Pyracantha coccinea *var. nane*	v. v 3 0,30-0,40 €7,70	
15061312 Ar Pyracantha coccinea var. nane	v. v 7 0,40-0,50 €15,20	
15071151 A Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	z. 8 - 10 €43,50	
15071152 A Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	z. 10 - 12 €76,10	
15071153 A Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	z. 12 - 14 €103,30	
15071154 A Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	z. 14 - 16 €146,80	
15071155 A Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	z. 16 - 18 €184,70	
15071156 A Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	z. 18 - 20 €228,20	
15071157 A Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	z. 20 - 25 €298,90	
15071158 A Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	v. 8 - 10 €65,20	
15071159 A Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	v. 10 - 12 €108,70	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA
150711510	a Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	v. 12 - 14 €152,10
150711511	a Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	v. 14 - 16 €201,10
150711512	a Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	v. 16 - 18 €260,80
150711513	a Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	v. 18 - 20 €315,20
150711514	a Pyrus calleryana "Chanticleer"; P.c."Redspire"	v. 20 - 25 €391,20
15071161	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	z. 8 - 10 €43,50
15071162	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	z. 10 - 12 €76,10
15071163	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	z. 12 - 14 €103,30
15071164	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	z. 14 - 16 €146,80
15071165	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	z. 16 - 18 €184,70
15071166	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	z. 18 - 20 €228,20
15071167	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	z. 20 - 25 €298,90
15071168	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	v. 8 - 10 €65,20
15071169	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	v. 10 - 12 €108,70
150711610	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	v. 12 - 14 €152,10
150711611	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	v. 14 - 16 €201,10
150711612	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	v. 16 - 18 €260,80
150711613	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	v. 18 - 20 €315,20
150711614	a Pyrus communis; P.c."Beach Hill"; P.salicifolia "Pendula"	v. 20 - 25 €391,20
15071171	a Pyrus communis *(var. da frutto)*	v. 8 - 10 €32,60
15071172	a Pyrus communis *(var. da frutto)*	v. 10 - 12 €39,10
15071173	a Pyrus communis *(var. da frutto)*	v. 12 - 14
15071174	a Pyrus communis *(var. da frutto)*	z. 8 - 10 €21,70
15071175	a Pyrus communis *(var. da frutto)*	z. 10 - 12 €27,20
15071176	a Pyrus communis *(var. da frutto)*	z. 12 - 14 €35,90
15071191	A Quercis coccinea "Splendens"	v. v 7 €30,40
15071192	A Quercis coccinea "Splendens"	v. v 9 €45,60
15071181	A Quercus cerris	v. 8 - 10 €54,30
15071182	A Quercus cerris	v. 10 - 12 €86,90
15071183	A Quercus cerris	v. 12 - 14 €130,40
15071184	A Quercus cerris	v. 14 - 16 €195,60
15071185	A Quercus cerris	v. 16 - 18 €250,00
15071186	A Quercus cerris	v. 18 - 20 €358,60
15071187	A Quercus cerris	v. 20 - 25 €489,00
15071188	A Quercus cerris	z. 8 - 10 €39,10
15071189	A Quercus cerris	z. 10 - 12 €63,00
150711810	A Quercus cerris	z. 12 - 14 €92.40
150711811	A Quercus cerris	z. 14 - 16 €141,30
150711812	A Quercus cerris	z. 16 18 €190,20
150711813	A Quercus cerris	z. 18 20 €271,70
150711814	A Quercus cerris	z. 20 25 €353,20

tir
ASSOVERDE

Prezzi informativi per opere a verde

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15071211	a Quercus ilex	v. 10 - 12 v 30 €104,30	
15071212	a Quercus ilex	v. 12 - 14 v 30 €141,30	
15071213	a Quercus ilex	v. 14 - 16 v 50 €206,50	
15071214	a Quercus ilex	v. 16 - 18 v 65 €293,40	
15071215	a Quercus ilex	v. 18 - 20 v 85 €402,10	
15071216	a Quercus ilex	v. 20 - 25 v 120 €478,20	
15071217	a Quercus ilex	v. 25 - 30 v 230 €728,10	
15071218	a Quercus ilex	v. 30 - 35 v 350 €1.043,30	
15071219	a Quercus ilex	v. 35 - 40 v 350 €1.630,10	
150712110	a Quercus ilex	v. 40 - 45 v 350 €2.347,40	
150712111	a Quercus ilex	v. 45 - 50 v 350 €3.477,60	
150712112	a Quercus ilex	v. 50 - 55 v 350 €4.129,70	
150712113	a Quercus ilex	v. 55 - 60 v 350 €5.433,80	
150712114	a Quercus ilex	z. 10 - 12 €72,90	
150712115	a Quercus ilex	z. 12 - 14 €113,00	
150712116	a Quercus ilex	z. 14 - 16 €147,80	
150712117	a Quercus ilex	z. 16 - 18 €226,00	
150712118	a Quercus ilex	z. 18 - 20 €321,70	
150712119	a Quercus ilex	z. 20 - 25 €434,70	
150712120	a Quercus ilex	z. 25 - 30 €543,40	
150712121	a Quercus ilex	z. 30 - 35 €782,50	
150712122	a Quercus ilex	z. 35 - 40 €1.086,80	
150712123	a Quercus ilex	z. 40 - 45 €1.630,10	
150712124	a Quercus ilex	z. 45 - 50 €2.390,90	
150712125	a Quercus ilex	z. 50 - 55 €3.151,60	
150712126	a Quercus ilex	z. 55 - 60 €4.129,70	
15071201	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	v. v 65 2,00-2,50 €139,10	
15071202	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	v. v 85 2,50-3,00 €208,70	
15071203	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	v. v 120 3,00-3,50 €295,60	
15071204	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	v. v 120 3,50-4,00 €336,90	
15071205	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	z. 1,25-1,50 €27,20	
15071206	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	z. 1,50-1,75 €36,50	
15071207	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	z. 1,75-2,00 €60,90	
15071208	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	z. 2,00-2,50 €95,60	
15071209	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	z. 2,50-3,00 €139,10	
150712010	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	z. 3,00-3,50 €208,70	
150712011	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	z. 3,50-4,00 €260,80	
150712012	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	z. 4,00-4,50 €347,80	
150712013	a Quercus ilex *(forma a cespuglio)*	z. 4,50-5,00 €443,40	
15071221	a Quercus palustris; Q.rubra	v. 8 - 10 €54,30	
15071222	a Quercus palustris; Q.rubra	v. 10 - 12 €86,90	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15071223 A	Quercus palustris; Q.rubra	v. 12 - 14 €130,40	
15071224 A	Quercus palustris; Q.rubra	v. 14 - 16 €195,60	
15071225 A	Quercus palustris; Q.rubra	v. 16 - 18 €250,00	
15071226 A	Quercus palustris; Q.rubra	v. 18 - 20 €358,60	
15071227 A	Quercus palustris; Q.rubra	v. 20 - 25 €489,00	
15071228 A	Quercus palustris; Q.rubra	z. 8 - 10 €39,10	
15071229 A	Quercus palustris; Q.rubra	z. 10 - 12 €63,00	
150712210 A	Quercus palustris; Q.rubra	z. 12 - 14 €92,40	
150712211 A	Quercus palustris; Q.rubra	z. 14 - 16 €141,30	
150712212 A	Quercus palustris; Q.rubra	z. 16 - 18 €190,20	
150712213 A	Quercus palustris; Q.rubra	z. 18 - 20 €271,70	
150712214 A	Quercus palustris; Q.rubra	z. 20 - 25 €353,20	
15071231 A	Quercus petraea	v. 8 - 10 €54,30	
15071232 A	Quercus petraea	v. 10 - 12 €86,90	
15071233 A	Quercus petraea	v. 12 - 14 €130,40	
15071234 A	Quercus petraea	v. 14 - 16 €195,60	
15071235 A	Quercus petraea	v. 16 - 18 €250,00	
15071236 A	Quercus petraea	v. 18 - 20 €358,60	
15071237 A	Quercus petraea	v. 20 - 25 €489,00	
15071238 A	Quercus petraea	z. 8 - 10 €39,10	
15071239 A	Quercus petraea	z. 10 - 12 €63,00	
150712310 A	Quercus petraea	z. 12 - 14 €92,40	
150712311 A	Quercus petraea	z. 14 - 16 €141,30	
150712312 A	Quercus petraea	z. 16 - 18 €190,20	
150712313 A	Quercus petraea	z. 18 - 20 €271,70	
150712314 A	Quercus petraea	z. 20 - 25 €353,20	
15071241 A	Quercus pubescens	v. 8 - 10 €56,50	
15071242 A	Quercus pubescens	v. 10 - 12 €67,40	
15071243 A	Quercus pubescens	v. 12 - 14 €114,20	
15071244 A	Quercus pubescens	v. 14 - 16 €168,50	
15071245 A	Quercus pubescens	v. 16 - 18 €217,40	
15071246 A	Quercus pubescens	v. 18 - 20 €282,60	
15071247 A	Quercus pubescens	v. 20 - 25 €353,20	
15071248 A	Quercus pubescens	z. 8 - 10 €39,10	
15071249 A	Quercus pubescens	z. 10 - 12 €49,00	
150712410 A	Quercus pubescens	z. 12 - 14 €86,90	
150712411 A	Quercus pubescens	z. 14 - 16 €130,40	
150712412 A	Quercus pubescens	z. 16 - 18 €168,50	
150712413 A	Quercus pubescens	z. 18 - 20 €222,80	
150712414 A	Quercus pubescens	z. 20 - 25 €282,60	
15071251 A	Quercus robur	v. 8 - 10 €56,50	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15O71252 A	Quercus robur	v. 1O - 12 €67,40	
15O71253 A	Quercus robur	v. 12 - 14 €114,20	
15O71254 A	Quercus robur	v. 14 - 1S €168,50	
15O71255 A	Quercus robur	v. 1S - 1B €217,40	
15O7125S A	Quercus robur	v. 1B - 2O €282,60	
15O71257 A	Quercus robur	v. 2O - 25 €353,20	
15O7125B A	Quercus robur	z. B - 1O €39,10	
15O71259 A	Quercus robur	z. 1O - 12 €49,00	
15O71251O A	Quercus robur	z. 12 - 14 €86,90	
15O712511 A	Quercus robur	z. 14 - 1S €130,40	
15O712512 A	Quercus robur	z. 1S - 1B €168,50	
15O712513 A	Quercus robur	z. 1B - 2O €222,80	
15O712514 A	Quercus robur	z. 2O - 25 €282,60	
15O712515 A	Quercus robur	v. 2,OO-2,5O €70,70	
15O71251S A	Quercus robur	v. 2,5O-3,OO €119,50	
15O712517 A	Quercus robur	v. 3,OO-3,5O €179,40	
15O71251B A	Quercus robur	v. 3,5O-4,OO €233,70	
15O712519 A	Quercus robur	v. 4,OO-4,5O €293,40	
15O71252O A	Quercus robur	z. 2,OO-2,5O €49,00	
15O712521 A	Quercus robur	z. 2,5O-3,OO €86,90	
15O712522 A	Quercus robur	z. 3,OO-3,5O €135,90	
15O712523 A	Quercus robur	z. 3,5O-4,OO €184,70	
15O712524 A	Quercus robur	z. 4,OO-4,5O €222,80	
15O712525 A	Quercus robur	z. 4,5O-5,OO €309,80	
15O71252S A	Quercus robur	z. 5,OO-5,5O €478,20	
15O712S1 A	Quercus robur "Fastigiata"	v. B - 1O €65,20	
15O712S2 A	Quercus robur "Fastigiata"	v. 1O - 12 €108,70	
15O712S3 A	Quercus robur "Fastigiata"	v. 12 - 14 €152,10	
15O712S4 A	Quercus robur "Fastigiata"	v. 14 - 1S €195,60	
15O712S5 A	Quercus robur "Fastigiata"	v. 1S - 1B €233,70	
15O712SS A	Quercus robur "Fastigiata"	v. 1B - 2O €309,80	
15O712S7 A	Quercus robur "Fastigiata"	v. 2O - 25 €391,20	
15O712SB A	Quercus robur "Fastigiata"	z. B - 1O €43,50	
15O712S9 A	Quercus robur "Fastigiata"	z. 1O - 12 €76,10	
15O712S1O A	Quercus robur "Fastigiata"	z. 12 - 14 €103,30	
15O712S11 A	Quercus robur "Fastigiata"	z. 14 - 1S €146,80	
15O712S12 A	Quercus robur "Fastigiata"	z. 1S - 1B €184,70	
15O712S13 A	Quercus robur "Fastigiata"	z. 1B - 2O €233,70	
15O712S14 A	Quercus robur "Fastigiata"	z. 2O - 25 €298,90	
15O71271 A	Quercus robur "Fastigiata Koster"	v. 2,OO-2,5O €73,90	
15O71272 A	Quercus robur "Fastigiata Koster"	v. 2,5O-3,OO €125,00	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm) VASO	ALTEZZA	ALT.STIPITE	DIAM.CHIOMA	PREZZO DI FORNITURA
15071273	A Quercus robur "Fastigiata Koster"	v.	3,00-3,50				€184,70
15071274	A Quercus robur "Fastigiata Koster"	v.	3,50-4,00				€242,40
15071275	A Quercus robur "Fastigiata Koster"	v.	4,00-4,50				€304,30
15071276	A Quercus robur "Fastigiata Koster"	v.	4,50-5,00				€418,50
15071277	A Quercus robur "Fastigiata Koster"	v.	5,00-6,00				€771,60
15071278	A Quercus robur "Fastigiata Koster"	z.	2,00-2,50				€52,20
15071279	A Quercus robur "Fastigiata Koster"	z.	2,50-3,00				€90,30
150712710	A Quercus robur "Fastigiata Koster"	z.	3,00-3,50				€139,10
150712711	A Quercus robur "Fastigiata Koster"	z.	3,50-4,00				€190,20
150712712	A Quercus robur "Fastigiata Koster"	z.	4,00-4,50				€233,70
150712713	A Quercus robur "Fastigiata Koster"	z.	4,50-5,00				€326,00
150712714	A Quercus robur "Fastigiata Koster"	z.	5,00-6,00				€499,90
15061321	Ar Raphiolepis umbellata	v.	v 3				€6,20
15061322	Ar Raphiolepis umbellata	v.	v 7				€13,60
15061331	Ar Rhododendron spp.	v.	v 3				€13,00
15061332	Ar Rhododendron spp.	v.	v 7				€22,90
15061333	Ar Rhododendron spp.	v.	v 15				€35,90
15061334	Ar Rhododendron spp.	v.	v 30				€70,70
15061335	Ar Rhododendron spp.	v.	v 50				€138,10
15061341	Ar Rhus cotinus in var.	v.	1,00-1,25				€17,40
15061342	Ar Rhus cotinus in var.	v.	1,25-1,50				€20,70
15061343	Ar Rhus cotinus in var.	v.	1,50-1,75				
15061344	Ar Rhus cotinus in var.	z.	1,00-1,25				€13,60
15061345	Ar Rhus cotinus in var.	z.	1,25-1,50				€15,70
15061346	Ar Rhus cotinus in var.	z.	1,50-1,75				€20,70
15061351	Ar Rhus typhina in var.	v.	0,80-1,00				€16,40
15061352	Ar Rhus typhina in var.	v.	1,00-1,25				€21,70
15061353	Ar Rhus typhina in var.	z.	0,80-1,00				
15061354	Ar Rhus typhina in var.	z.	1,00-1,25				€15,70
15100261	R Rhyncospermum jasminoides	v.	1,00-1,25	v 3	0,80-1,00		€6,70
15100262	R Rhyncospermum jasminoides	v.	1,00-1,25	v 3	1,00-1,25		€10,10
15100263	R Rhyncospermum jasminoides	v.	1,25-1,50	v 5	1,25-1,50		€13,00
15100264	R Rhyncospermum jasminoides	v.	1,50-1,75	v 5	1,50-1,75		€17,90
15100265	R Rhyncospermum jasminoides	v.	1,75-2,00	v 7	1,75-2,00		€22,90
15100266	R Rhyncospermum jasminoides	v.	2,00-2,50	v 12	2,00-2,50		€43,50
15100267	R Rhyncospermum jasminoides	v.	2,50-3,00	v 25	2,50-3,00		€68,50
15061361	Ar Ribes in var.	v.	v3				
15071331	A Robinia hispida "Rosea"	z.	12 - 14				€65,20
15071332	A Robinia hispida "Rosea"	z.	14 - 16				
15071333	A Robinia hispida "Rosea"	z.	16 - 18				
15071334	A Robinia hispida "Rosea"	z.	18 - 20				

Piante ornamentali

PANTE ORNAIIEÜALLJ

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15071335	a Robinia hispida "Rosea"	z. 20 - 25 €212,00	
15071336	a Robinia hispida "Rosea"	v. 12 - 14 €86,90	
15071337	a Robinia hispida "Rosea"	v. 14 - 16 €139,10	
15071338	a Robinia hispida "Rosea"	v. 16 - 18 €179,40	
15071339	a Robinia hispida "Rosea"	v. 18 - 20 €222,80	
150713310	a Robinia hispida "Rosea"	v. 20 - 25 €277,20	
15071281	a Robinia pseudoacacia	z. 10 - 12 €39,10	
15071282	a Robinia pseudoacacia	z. 12 - 14 €63,00	
15071283	a Robinia pseudoacacia	z. 14 - 16 €97,80	
15071284	a Robinia pseudoacacia	z. 16 - 18 €128,20	
15071285	a Robinia pseudoacacia	z. 18 - 20 €171,70	
15071286	a Robinia pseudoacacia	z. 20 - 25 €197,80	
15071287	a Robinia pseudoacacia	r.n. 10 - 12 €25,00	
15071291	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	r.n. 8 - 10 €20,70	
15071292	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	r.n. 10 - 12 €27,20	
15071293	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	z. 8 - 10 €36,90	
15071294	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	z. 10 - 12 €42,40	
15071295	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	z. 12 - 14 €65,20	
15071296	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	z. 14 - 16 €105,50	
15071297	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	z. 16 - 18 €139,10	
15071298	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	z. 18 - 20 €181,50	
15071299	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	z. 20 - 25 €212,00	
150712910	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	v. 8 - 10 €51,10	
150712911	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	v. 10 - 12 €59,80	
150712912	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	v. 12 - 14 €86,90	
150712913	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	v. 14 - 16 €139,10	
150712914	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	v. 16 - 18 €179,40	
150712915	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	v. 18 - 20 €222,80	
150712916	a Robinia pseudoacacia "Bessoniana"; R.p."Casque Rouge"; R.p."Monophylla	v. 20 - 25 €277,20	
15071301	a Robinia pseudoacacia "Frisia"	r.n. 10 - 12 €27,20	
15071302	a Robinia pseudoacacia "Frisia"	z. 10 - 12 €42,40	
15071303	a Robinia pseudoacacia "Frisia"	z. 12 - 14 €65,20	
15071304	a Robinia pseudoacacia "Frisia"	z. 14 - 16 €105,50	
15071305	a Robinia pseudoacacia "Frisia"	z. 16 - 18 €139,10	
15071306	a Robinia pseudoacacia "Frisia"	v. 10 - 12 €59,80	
15071307	a Robinia pseudoacacia "Frisia"	v. 12 - 14 €86,90	
15071308	a Robinia pseudoacacia "Frisia"	v. 14 - 16 €139,10	
15071309	a Robinia pseudoacacia "Frisia"	v. 16 - 18 €179,40	
15071311	a Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"	r.n. 10 - 12 €32,60	
15071312	a Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"	z. 10 - 12 €45,60	
15071313	a Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"	z. 12 - 14 €70,70	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO altezza alt.stipite diam.chioma prezzo di fornitura	
15071314	a Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"	z. 14 - 16 €108,70	
15071315	a Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"	z. 16 - 18 €146,80	
15071316	a Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"	v. 10 - 12 €63,00	
15071317	a Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"	v. 12 - 14 €92,40	
15071318	a Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"	v. 14 - 16 €144,60	
15071319	a Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"	v. 16 - 18 €184,70	
15071321	a Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	z. 12 - 14 €62,00	
15071322	a Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	z. 14 - 16 €101,10	
15071323	a Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	z. 16 - 18 €133,70	
15071324	a Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	z. 18 - 20 €176,10	
15071325	a Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	z. 20 - 25 €206,50	
15071326	a Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	v. 12 - 14 €82,60	
15071327	a Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	v. 14 - 16 €135,90	
15071328	a Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	v. 16 - 18 €173,90	
15071329	a Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	v. 18 - 20 €217,40	
150713210	a Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	v. 20 - 25 €271,70	
15061391	Ar Rose *(esluse varietà brevettate) a cespuglio*	v. v 2 €6,40	
15061392	Ar Rose *(esluse varietà brevettate) a cespuglio*	v. v 3 €8,50	
15061401	Ar Rose *(esluse varietà brevettate) ad alberello*	v. v 5 €26,10	
15061411	Ar Rose *(esluse varietà brevettate) rampicanti*	v. v 5 €20,70	
15061371	Ar Rosmarinus officinalis	v. v 2 €4,30	
15061372	Ar Rosmarinus officinalis	v. v 3 €6,20	
15061381	Ar Rosmarinus officinalis "Prostratus"	v. v 3 €6,40	
15061421	Ar Ruscus aculeatus	v. v 3 €8,50	
15061422	Ar Ruscus aculeatus	v. v 7 €16,40	
15061423	Ar Ruscus aculeatus	v. v 12 €27,20	
15090161	p Sabal minor	v. v 7 €16,90	
15090162	p Sabal minor	v. v 9 €28,20	
15090163	p Sabal minor	v. v 18 €50,50	
15090164	p Sabal minor	v. v 30 €78,60	
15090165	p Sabal minor	v. v 50 €168,50	
15090166	p Sabal minor	v. v 70 €252,60	
15090167	p Sabal minor	v. v 85 €393,00	
15090168	p Sabal minor	v. v 110 €617,30	
15090169	p Sabal minor	v. v 140 €898,10	
15110081	Acq Sagittaria sagittifolia	v. v 2 €5,30	
15071341	a Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	v. 8 - 10 €39,10	
15071342	a Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	v. 10 - 12 €49,00	
15071343	a Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	v. 12 - 14 €84,80	
15071344	a Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	v. 14 - 16 €119,50	
15071345	a Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	v. 16 - 18 €163,00	

P ANTE ‘Jill'Ai'IEüAü

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO	CIRC. (cm) VASO	ALTEZZA	ALT.STIPITE	DIAM.CHIOMA	PREZZO DI FORNITURA
15071346	A Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	v.	18 - 20				€212,00
15071347	A Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	v.	20 - 25				€239,10
15071348	A Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	z.	8 - 10				€26,10
15071349	A Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	z.	10 - 12				€34,80
150713410	A Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	z.	12 - 14				€59,80
150713411	A Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	z.	14 - 16				€95,60
150713412	A Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	z.	16 - 18				€125,00
150713413	A Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	z.	18 - 20				€163,00
150713414	A Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	z.	20 - 25				€193,40
150713415	A Salix alba; S.babylonica; S.b."Ramulis Aureis"; S.matsudana "Tortuosa"; S.m."Tortuosa Aurea"	r.n.	8 - 10				€21,70
15061431	Ar Salvia officinalis	v.	v 2				€4,30
15061432	Ar Salvia officinalis	v.	v 3				€5,80
15061441	Ar Santolina chamaecyparissus	v.	v 2				€4,30
15061442	Ar Santolina chamaecyparissus	v.	v 3				€5,70
15061451	Ar Sarcococca humilis; S.ruscifolia	v.	v 2				€5,50
15061452	Ar Sarcococca humilis; S.ruscifolia	v.	v 3				€7,00
15071351	A Schinus molle	v.	v 3	1,00-1,25			€8,20
15071352	A Schinus molle	v.	v 7	1,50-1,75			€15,20
15071353	A Schinus molle	v.	v 15	1,75-2,00			€22,90
15071354	A Schinus molle	v.	v 15	2,00-2,50			€29,40
15061461	Ar Senecio grey	v.	v 2	0,20-0,30			€4,60
15080521	C Sequoia gigantea	z.		0.80-1.00			
15080522	C Sequoia gigantea	z.		1.00-1.25			€46.40
15080523	C Sequoia gigantea	z.		1.25-1.50			€63,10
15080524	C Sequoia gigantea	z.		1.50-1.75			€83,30
15080531	C Sequoia sempervirens	z.		1.00-1.25			€18,60
15080532	C Sequoia sempervirens	z.		1.25-1.50			€25,40
15080533	C Sequoia sempervirens	z.		1.50-1.75			
15080534	C Sequoia sempervirens	z.		1,75-2,00			€48,30
15080535	C Sequoia sempervirens	z.		2,00-2,25			€67,40
15061471	Ar Skimmia japonica	v.	v 3				€15,20
15061472	Ar Skimmia japonica	v.	v 7				€21,70
15100271	R Solanum jasminoides	v.	v 3				€6,70
15100272	R Solanum jasminoides	v.	v 7				€13,00
15071361	A Sophora japonica	v.	8 - 10				€45,60
15071362	A Sophora japonica	v.	10 12				€70,70
15071363	A Sophora japonica	v.	12 - 14				
15071364	A Sophora japonica	v.	14 - 16				€163.00
15071365	A Sophora japonica	v.	16 - 18				€206.50
15071366	A Sophora japonica	v.	18 - 20				€293.40
15071367	A Sophora japonica	z.	8 - 10				€32,60

P

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15071368	A Sophora japonica	z. 10 - 12 €54,30	
15071369	A Sophora japonica	z. 12 - 14 €86,90	
150713610	A Sophora japonica	z. 14 - 16 €119,50	
150713611	A Sophora japonica	z. 16 - 18 €157,60	
150713612	A Sophora japonica	z. 18 - 20 €217,40	
15071371	A Sophora japonica "Pendula"	v. 8 - 10 €52,20	
15071372	A Sophora japonica "Pendula"	v. 10 - 12 €78,20	
15071373	A Sophora japonica "Pendula"	v. 12 - 14 €128,20	
15071374	A Sophora japonica "Pendula"	v. 14 - 16 €173,90	
15071375	A Sophora japonica "Pendula"	v. 16 - 18 €217,40	
15071376	A Sophora japonica "Pendula"	v. 18 - 20 €309,80	
15071377	A Sophora japonica "Pendula"	v. 20 - 25 €375,00	
15071378	A Sophora japonica "Pendula"	z. 8 - 10 €38,10	
15071379	A Sophora japonica "Pendula"	z. 10 - 12 €56,50	
150713710	A Sophora japonica "Pendula"	z. 12 - 14 €95,60	
150713711	A Sophora japonica "Pendula"	z. 14 - 16 €128,20	
150713712	A Sophora japonica "Pendula"	z. 16 - 18 €168,50	
150713713	A Sophora japonica "Pendula"	z. 18 - 20 €228,20	
150713714	A Sophora japonica "Pendula"	z. 20 - 25 €277,20	
15071381	A Sophora japonica "Pyramidalis"	v. 12 - 14 €123,90	
15071382	A Sophora japonica "Pyramidalis"	v. 14 - 16 €168,50	
15071383	A Sophora japonica "Pyramidalis"	v. 16 - 18 €212,00	
15071384	A Sophora japonica "Pyramidalis"	v. 18 - 20 €304,30	
15071385	A Sophora japonica "Pyramidalis"	z. 12 - 14 €91,30	
15071386	A Sophora japonica "Pyramidalis"	z. 14 - 16 €123,90	
15071387	A Sophora japonica "Pyramidalis"	z. 16 - 18 €163,00	
15071388	A Sophora japonica "Pyramidalis"	z. 18 - 20 €222,80	
15071391	A Sophora japonica "Regent"	v. 8 - 10 €49,00	
15071392	A Sophora japonica "Regent"	v. 10 - 12 €73,90	
15071393	A Sophora japonica "Regent"	v. 12 - 14 €123,90	
15071394	A Sophora japonica "Regent"	v. 14 - 16 €168,50	
15071395	A Sophora japonica "Regent"	v. 16 - 18 €212,00	
15071396	A Sophora japonica "Regent"	v. 18 - 20 €304,30	
15071397	A Sophora japonica "Regent"	v. 20 - 25 €369,50	
15071398	A Sophora japonica "Regent"	z. 8 - 10 €34,80	
15071399	A Sophora japonica "Regent"	z. 10 - 12 €52,20	
150713910	A Sophora japonica "Regent"	z. 12 - 14 €91,30	
150713911	A Sophora japonica "Regent"	z. 14 - 16 €123,90	
150713912	A Sophora japonica "Regent"	z. 16 - 18 €163,00	
150713913	A Sophora japonica "Regent"	z. 18 - 20 €222,80	
150713914	A Sophora japonica "Regent"	z. 20 - 25 €271,70	

CODICE SPECIE/VARIETA' FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA

15071401	A Sorbus aria; S.aucuparia; S.a."Edulis"	v. 8 - 10	€59,80
15071402	A Sorbus aria; S.aucuparia; S.a."Edulis"	v. 10 - 12	€89,10
15071403	A Sorbus aria; S.aucuparia; S.a."Edulis"	v. 12 - 14	€114,20
15071404	A Sorbus aria; S.aucuparia; S.a."Edulis"	v. 14 - 16	€184,70
15071405	A Sorbus aria; S.aucuparia; S.a."Edulis"	v. 16 - 18	€260,80
15071406	A Sorbus aria; S.aucuparia; S.a."Edulis"	v. 18 - 20	€315,20
15071407	A Sorbus aria; S.aucuparia; S.a."Edulis"	z. 8 - 10	€41,30
15071408	A Sorbus aria; S.aucuparia; S.a."Edulis"	z. 10 - 12	€57,60
15071409	A Sorbus aria; S.aucuparia; S.a."Edulis"	z. 12 - 14	€84,80
150714010	A Sorbus aria; S.aucuparia; S.a."Edulis"	z. 14 - 16	€135,90
150714011	A Sorbus aria; S.aucuparia; S.a."Edulis"	z. 16 - 18	€195,60
150714012	A Sorbus aria; S.aucuparia; S.a."Edulis"	z. 18 - 20	€244,60
15071411	A Sorbus intermedia; S.i."Brouwers"	v. 8 - 10	€63,00
15071412	A Sorbus intermedia; S.i."Brouwers"	v. 10 - 12	€92,40
15071413	A Sorbus intermedia; S.i."Brouwers"	v. 12 - 14	€119,50
15071414	A Sorbus intermedia; S.i."Brouwers"	v. 14 - 16	€190,20
15071415	A Sorbus intermedia; S.i."Brouwers"	v. 16 - 18	€268,50
15071416	A Sorbus intermedia; S.i."Brouwers"	v. 18 - 20	€326,00
15071417	A Sorbus intermedia; S.i."Brouwers"	z. 8 - 10	€43,50
15071418	A Sorbus intermedia; S.i."Brouwers"	z. 10 - 12	€62,00
15071419	A Sorbus intermedia; S.i."Brouwers"	z. 12 - 14	€89,10
150714110	A Sorbus intermedia; S.i."Brouwers"	z. 14 - 16	€141,30
150714111	A Sorbus intermedia; S.i."Brouwers"	z. 16 - 18	€201,10
150714112	A Sorbus intermedia; S.i."Brouwers"	z. 18 - 20	€255,40
15061591	Ar Spartium junceum	v. v 2	€3,80
15061592	Ar Spartium junceum	v. v 3	€6,00
15061593	Ar Spartium junceum	v. v 7	€9,00
15061481	Ar Spiraea in var.	v. v 2	€4,30
15061482	Ar Spiraea in var.	v. v 3	€6,70
15061483	Ar Spiraea in var.	v. v 7	€13,00
15061484	Ar Spiraea in var.	v. v 12	€15,20
15090171	P Strelitzia reginae	v. v 30	€65,20
15071421	a Susini *(piante da frutto)*	v. 10 - 12	€29,40
15071422	a Susini *(piante da frutto)*	v. 12 - 14	€39,10
15071423	a Susini *(piante da frutto)*	v. 14 - 16	€63,00
15071424	a Susini *(piante da frutto)*	z. 10 - 12	€21,70
15071425	a Susini *(piante da frutto)*	z. 12 - 14	
15071426	A Susini *(piante da frutto)*	z. 14 - 16	€46.80
15061491	Ar Symphoricarpos in var.	v. v 3	€7.00
15061492	Ar Symphoricarpos in var.	v. v 5	€10.90
15061501	Ar Syringa spp. in. var.	v. v 3	€7.00

tir
ASSOVeRDE

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA
15061502	Ar Syringa spp. in. var.	v. v 9 €16,40
15061511	Ar Tamarix gallica	z. 8 - 10 €32,60
15061512	Ar Tamarix gallica	z. 10 - 12 €43,50
15061513	Ar Tamarix gallica	z. 12 - 14 €67,40
15061514	Ar Tamarix gallica	z. 14 - 16 €100,00
15061521	Ar Tamarix in var.	z. 8 - 10 €38,10
15061522	Ar Tamarix in var.	z. 10 - 12 €54,30
15061523	Ar Tamarix in var.	z. 12 - 14 €84,80
15061524	Ar Tamarix in var.	z. 14 - 16 €125,00
15061525	Ar Tamarix in var.	z. 16 - 18 €168,50
15061526	Ar Tamarix in var.	v. 8 - 10 €54,30
15061527	Ar Tamarix in var.	v. 10 - 12 €76,10
15061528	Ar Tamarix in var.	v. 12 - 14 €108,70
15061529	Ar Tamarix in var.	v. 14 - 16 €160,80
150615210	Ar Tamarix in var.	v. 16 - 18 €212,00
15080541	c Taxodium disticum	z. 2,00-2,50 €73,90
15080542	c Taxodium disticum	z. 2,50-3,00 €92,40
15080543	c Taxodium disticum	z. 3,00-3,50 €135,90
15080544	c Taxodium disticum	z. 3,50-4,00 €173,90
15080545	c Taxodium disticum	v. 2,00-2,50 €95,60
15080546	c Taxodium disticum	v. 2,50-3,00 €130,40
15080547	c Taxodium disticum	v. 3,00-3,50 €179,40
15080548	c Taxodium disticum	v. 3,50-4,00 €233,70
15080551	c Taxus baccata	z. 1,75-2,00 €157,60
15080552	c Taxus baccata	z. 2,00-2,25 €293,40
15080553	c Taxus baccata	z. 2,25-2,50 €358,60
15080554	c Taxus baccata	v. 1,75-2,00 €217,40
15080555	c Taxus baccata	v. 2,00-2,25 €413,00
15080556	c Taxus baccata	v. 2,25-2,50 €532,50
15080571	c Taxus baccata "Fastigiata"	v. 0,90-1,00 €65,20
15080572	c Taxus baccata "Fastigiata"	v. 1,00-1,20 €76,10
15080573	c Taxus baccata "Fastigiata"	v. 1,20-1,40 €103,30
15080574	c Taxus baccata "Fastigiata"	v. 1,40-1,60 €108,70
15080575	c Taxus baccata "Fastigiata"	v. 1,60-1,80 €143,50
15080576	c Taxus baccata "Fastigiata"	v. 1,80-2,00 €266,30
15080577	c Taxus baccata "Fastigiata"	z. 0,90-1,00 €47,80
15080578	c Taxus baccata "Fastigiata"	z. 1,00-1,20 €56,50
15080579	c Taxus baccata "Fastigiata"	z. 1,20-1,40 €78,20
150805710	c Taxus baccata "Fastigiata"	z. 1,40-1,60 €108,70
150805711	c Taxus baccata "Fastigiata"	z. 1,60-1,80 €143,50
150805712	c Taxus baccata "Fastigiata"	z. 1,80-2,00 €201,10

CODICE SPECIE/VARIETA' FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA

15080581	c **Taxus baccata "Fastigiata Aurea"**	v. 0,80-0,90 **€73,90**	
15080582	c **Taxus baccata "Fastigiata Aurea"**	v. 0,90-1,00 **€84,80**	
15080583	c **Taxus baccata "Fastigiata Aurea"**	v. 1,00-1,20 **€100,00**	
15080584	c **Taxus baccata "Fastigiata Aurea"**	v. 1,20-1,40 **€130,40**	
15080585	c **Taxus baccata "Fastigiata Aurea"**	z. 0,80-0,90 **€54,30**	
15080586	c **Taxus baccata "Fastigiata Aurea"**	z. 0,90-1,00 **€60,90**	
15080587	c **Taxus baccata "Fastigiata Aurea"**	z. 1,00-1,20 **€73,90**	
15080588	c **Taxus baccata "Fastigiata Aurea"**	z. 1,20-1,40 **€92,40**	
15080561	c **Taxus baccata** ***(forma cono-piramide)***	z. 0,80-1,00 **€58,70**	
15080562	c **Taxus baccata** ***(forma cono-piramide)***	z. 1,00-1,20 **€76,10**	
15080563	c **Taxus baccata** ***(forma cono-piramide)***	z. 1,20-1,40 **€100,00**	
15080564	c **Taxus baccata** ***(forma cono-piramide)***	z. 1,40-1,60 **€146,80**	
15080565	c **Taxus baccata** ***(forma cono-piramide)***	z. 1,60-1,80 **€212,00**	
15080566	c **Taxus baccata** ***(forma cono-piramide)***	z. 1,80-2,00 **€282,60**	
15080567	c **Taxus baccata** ***(forma cono-piramide)***	v. v 18 0,80-1,00 **€81,60**	
15080568	c **Taxus baccata** ***(forma cono-piramide)***	v. v 20 1,00-1,20 **€103,30**	
15080569	c **Taxus baccata** ***(forma cono-piramide)***	v. v 25 1,20-1,40 **€139,10**	
150805610	c **Taxus baccata** ***(forma cono-piramide)***	v. v 40 1,40-1,60 **€195,60**	
150805611	c **Taxus baccata** ***(forma cono-piramide)***	v. v 50 1,60-1,80 **€271,70**	
150805612	c **Taxus baccata** ***(forma cono-piramide)***	v. 1,80-2,00 **€358,60**	
15080591	c **Taxus x media "Hicksii"**	v. 1,00-1,25 **€81,60**	
15080592	c **Taxus x media "Hicksii"**	v. 1,25-1,50 **€93,50**	
15080593	c **Taxus x media "Hicksii"**	v. 1,50-1,75 **€130,40**	
15080594	c **Taxus x media "Hicksii"**	v. 1,75-2,00 **€179,40**	
15080595	c **Taxus x media "Hicksii"**	z. 1,00-1,25 **€59,80**	
15080596	c **Taxus x media "Hicksii"**	z. 1,25-1,50 **€68,50**	
15080597	c **Taxus x media "Hicksii"**	z. 1,50-1,75 **€92,40**	
15080598	c **Taxus x media "Hicksii"**	z. 1,75-2,00 **€130,40**	
15080601	c **Thuja occidentalis**	v. 1,00-1,25 **€32,60**	
15080602	c **Thuja occidentalis**	v. 1,25-1,50 **€45,60**	
15080603	c **Thuja occidentalis**	v. 1,50-1,75 **€67,40**	
15080604	c **Thuja occidentalis**	v. 1,75-2,00 **€93,50**	
15080605	c **Thuja occidentalis**	v. 2,00-2,25 **€121,70**	
15080606	c **Thuja occidentalis**	z. 1,00-1,25 **€23,90**	
15080607	c **Thuja occidentalis**	z. 1,25-1,50 **€32,60**	
15080608	c **Thuja occidentalis**	z. 1,50-1,75 **€50,00**	
15080609	c **Thuja occidentalis**	z. 1.75-2.00	
150806010	c **Thuja occidentalis**	z. 2,00-2,25	**€91,30**
15080611	c **Thuja occidentalis "Danica"**	v. v 7 0.25-0.30	**€17,40**
15080612	c **Thuja occidentalis "Danica"**	v. v 9 0.30-0.40	**€20,70**
15080613	c **Thuja occidentalis "Danica"**	v. v 15 0.40-0.50	**€28,30**

tir
ASSOVeRDE

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15080614	c Thuja occidentalis "Danica"	v. v 30 0,50-0,60 €42,40	
15080621	c Thuja occidentalis "Europe Gold"; T.o."Golden Globe"	v. v 9 0,30-0,40 €18,50	
15080622	c Thuja occidentalis "Europe Gold"; T.o."Golden Globe"	v. v 15 0,40-0,50 €23,90	
15080623	c Thuja occidentalis "Europe Gold"; T.o."Golden Globe"	v. v 15 0,50-0,60 €31,60	
15080631	c Thuja occidentalis "Rheingold"	v. v 3 0,25-0,30 €7,70	
15080632	c Thuja occidentalis "Rheingold"	v. v 7 0,30-0,40 €13,60	
15080641	c Thuja orientalis "Nana Aurea"	v. v 9 0,30-0,40 €18,50	
15080642	c Thuja orientalis "Nana Aurea"	v. v 15 0,40-0,50 €23,90	
15080643	c Thuja orientalis "Nana Aurea"	v. v 15 0,50-0,60 €31,60	
15080644	c Thuja orientalis "Nana Aurea"	v. v 30 0,60-0,70 €43,50	
15080651	c Thuja orientalis "Pyramidalis Aurea"	v. v 15 1,00-1,25 €32,60	
15080652	c Thuja orientalis "Pyramidalis Aurea"	v. v 15 1,25-1,50 €40,30	
15080653	c Thuja orientalis "Pyramidalis Aurea"	v. v 30 1,50-1,75 €52,20	
15080654	c Thuja orientalis "Pyramidalis Aurea"	v. v 30 1,75-2,00 €69,60	
15080655	c Thuja orientalis "Pyramidalis Aurea"	v. v 50 2,00-2,50 €92,40	
15080656	c Thuja orientalis "Pyramidalis Aurea"	v. 2,50-3,00 €150,00	
15080657	c Thuja orientalis "Pyramidalis Aurea"	z. 2,00-2,50 €67,40	
15080658	c Thuja orientalis "Pyramidalis Aurea"	z. 2,50-3,00 €108,70	
15080661	c Thuja plicata "Atrovirens"	v. v 7 0,80-1,00 €15,20	
15080662	c Thuja plicata "Atrovirens"	v. v 12 1,00-1,25 €19,60	
15080663	c Thuja plicata "Atrovirens"	v. v 15 1,25-1,50 €23,90	
15080664	c Thuja plicata "Atrovirens"	v. v 30 1,50-1,75 €31,60	
15080665	c Thuja plicata "Atrovirens"	v. v 30 1,75-2,00 €43,50	
15080666	c Thuja plicata "Atrovirens"	v. 2,00-2,25 €60,90	
15080667	c Thuja plicata "Atrovirens"	v. 2,25-2,50 €73,90	
15080668	c Thuja plicata "Atrovirens"	z. 0,80-1,00 €10,90	
15080669	c Thuja plicata "Atrovirens"	z. 1,00-1,25 €13,60	
150806610	c Thuja plicata "Atrovirens"	z. 1,25-1,50 €19,60	
150806611	c Thuja plicata "Atrovirens"	z. 1,50-1,75 €26,10	
150806612	c Thuja plicata "Atrovirens"	z. 1,75-2,00 €34,80	
150806613	c Thuja plicata "Atrovirens"	z. 2,00-2,25 €47,80	
150806614	C Thuja plicata "Atrovirens"	z. 2,25-2,50 €63,00	
15071431	A Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	v. 8 - 10 €52,20	
15071432	A Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	v. 10 - 12 €76,10	
15071433	A Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	v. 12 - 14 €89,10	
15071434	A Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	v. 14 - 16 €135,90	
15071435	A Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	v. 16 - 18 €169,50	
15071436	A Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	v. 18 - 20 €217,40	
15071437	A Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	v. 20 - 25 €304,30	
15071438	A Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	v. 25 - 30 €380,40	
15071439	A Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	z. 8 - 10 €40,30	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
150714310 A	Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	z. 10 - 12 €56,50	
150714311 A	Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	z. 12 - 14 €70,70	
150714312 A	Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	z. 14 - 16 €108,70	
150714313 A	Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	z. 16 - 18 €141,30	
150714314 A	Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	z. 18 - 20 €168,50	
150714315 A	Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	z. 20 - 25 €228,20	
150714316 A	Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	z. 25 - 30 €282,60	
150714317 A	Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	r.n. 8 - 10 €23,90	
150714318 A	Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea "Pallida"; T. x flavescens"Glenleven"	r.n. 10 - 12 €29,40	
15071441 A	Tilia hybrida "Argentea"	v. 8 - 10 €45,60	
15071442 A	Tilia hybrida "Argentea"	v. 10 - 12 €68,50	
15071443 A	Tilia hybrida "Argentea"	v. 12 - 14 €81,60	
15071444 A	Tilia hybrida "Argentea"	v. 14 - 16 €121,70	
15071445 A	Tilia hybrida "Argentea"	v. 16 - 18 €157,60	
15071446 A	Tilia hybrida "Argentea"	v. 18 - 20 €201,10	
15071447 A	Tilia hybrida "Argentea"	v. 20 - 25 €277,20	
15071448 A	Tilia hybrida "Argentea"	v. 25 - 30 €347,80	
15071449 A	Tilia hybrida "Argentea"	z. 8 - 10 €36,90	
150714410 A	Tilia hybrida "Argentea"	z. 10 - 12 €50,00	
150714411 A	Tilia hybrida "Argentea"	z. 12 - 14 €62,00	
150714412 A	Tilia hybrida "Argentea"	z. 14 - 16 €97,80	
150714413 A	Tilia hybrida "Argentea"	z. 16 - 18 €128,20	
150714414 A	Tilia hybrida "Argentea"	z. 18 - 20 €152,10	
150714415 A	Tilia hybrida "Argentea"	z. 20 - 25 €206,50	
150714416 A	Tilia hybrida "Argentea"	z. 25 - 30 €255,40	
150714417 A	Tilia hybrida "Argentea"	r.n. 8 - 10 €21,70	
150714418 A	Tilia hybrida "Argentea"	r.n. 10 - 12 €27,20	
15071451 A	Tilia platyphyllos	v. 8 - 10 €45,60	
15071452 A	Tilia platyphyllos	v. 10 - 12 €68,50	
15071453 A	Tilia platyphyllos	v. 12 - 14 €81,60	
15071454 A	Tilia platyphyllos	v. 14 - 16 €121,70	
15071455 A	Tilia platyphyllos	v. 16 - 18 €157,60	
15071456 A	Tilia platyphyllos	v. 18 - 20 €201,10	
15071457 A	Tilia platyphyllos	v. 20 - 25 €277,20	
15071458 A	Tilia platyphyllos	v. 25 - 30 €347,80	
15071459 A	Tilia platyphyllos	z. 8 - 10 €36,90	
150714510 A	Tilia platyphyllos	z. 10 - 12 €50,00	
150714511 A	Tilia platyphyllos	z. 12 - 14 €62,00	
150714512 A	Tilia platyphyllos	z. 14 - 16 €97,80	
150714513 A	Tilia platyphyllos	z. 16 - 18 €128,20	
150714514 A	Tilia platyphyllos	z. 18 - 20 €152,10	

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
150714515	a Tilia platyphyllos	z. 20 - 25 €206,50	
150714516	a Tilia platyphyllos	z. 25 - 30 €255,40	
150714517	a Tilia platyphyllos	r.n. 8 - 10 €21,70	
150714518	a Tilia platyphyllos	r.n. 10 - 12 €27,20	
15071471	a Tilia spp. *(forme a spalliera)*	v. 14 - 16 €315,20	
15071472	a Tilia spp. *(forme a spalliera)*	v. 16 - 18 €413,00	
15071473	a Tilia spp. *(forme a spalliera)*	v. 18 - 20 €489,00	
15071474	a Tilia spp. *(forme a spalliera)*	v. 20 - 25 €608,60	
15071475	a Tilia spp. *(forme a spalliera)*	z. 14 - 16 €217,40	
15071476	a Tilia spp. *(forme a spalliera)*	z. 16 - 18 €304,30	
15071477	a Tilia spp. *(forme a spalliera)*	z. 18 - 20 €369,50	
15071478	a Tilia spp. *(forme a spalliera)*	z. 20 - 25 €434,70	
15071461	a Tilia tomentosa	v. 8 - 10 €50,00	
15071462	a Tilia tomentosa	v. 10 - 12 €62,00	
15071463	a Tilia tomentosa	v. 12 - 14 €114,20	
15071464	a Tilia tomentosa	v. 14 - 16 €163,00	
15071465	a Tilia tomentosa	v. 16 - 18 €212,00	
15071466	a Tilia tomentosa	v. 18 - 20 €277,20	
15071467	a Tilia tomentosa	v. 20 - 25 €364,10	
15071468	a Tilia tomentosa	z. 8 - 10 €40,30	
15071469	a Tilia tomentosa	z. 10 - 12 €49,00	
150714610	a Tilia tomentosa	z. 12 - 14 €89,10	
150714611	a Tilia tomentosa	z. 14 - 16 €130,40	
150714612	a Tilia tomentosa	z. 16 - 18 €170,70	
150714613	a Tilia tomentosa	z. 18 - 20 €217,40	
150714614	a Tilia tomentosa	z. 20 - 25 €282,60	
150714615	a Tilia tomentosa	r.n. 8 - 10 €28,30	
150714616	a Tilia tomentosa	r.n. 10 - 12 €34,80	
15080671	c Tsuga canadensis	z. 0,80-1,00 €15,20	
15080672	c Tsuga canadensis	z. 1,00-1,25 €21,10	
15080673	c Tsuga canadensis	z. 1,25-1,50 €32,10	
15080674	c Tsuga canadensis	z. 1,50-1,75 €40,50	
15080675	c Tsuga canadensis	z. 1,75-2,00 €54,80	
15071481	a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold"	z. 8 - 10 €36,90	
15071482	a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold"	z. 10 - 12 €50,00	
15071483	a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold"	z. 12 - 14 €62,00	
15071484	a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold"	z. 14 - 16 €97,80	
15071485	a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold"	z. 16 - 18 €128,20	
15071486	a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold"	z. 18 - 20 €152,10	
15071487	a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold"	z. 20 - 25 €206,50	
15071488	a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold"	v. 8 - 10 €45,60	

CODICE SPECIE/VARIETA' FORMATO CIRC. (cm) VASO altezza alt.stipite diam.chioma prezzo di fornitura	
15071489 a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold" v. 10 - 12 €68,50	
150714810 a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold" v. 12 - 14 €81,60	
150714811 a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold" v. 14 - 16 €121,70	
150714812 a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold" v. 16 - 18 €157,60	
150714813 a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold" v. 18 - 20 €201,10	
150714814 a Ulmus minor; U.montana *(sin. U.glabra);* U.resista "Sapporo Gold" v. 20 - 25 €277,20	
15071491 a Ulmus montana "Pendula" *sin. U.glabra* z. 8 - 10 €34,80	
15071492 a Ulmus montana "Pendula" *sin. U.glabra* z. 10 - 12 €54,30	
15071493 a Ulmus montana "Pendula" *sin. U.glabra* z. 12 - 14 €86,90	
15071494 a Ulmus montana "Pendula" *sin. U.glabra* z. 14 - 16 €123,90	
15071495 a Ulmus montana "Pendula" *sin. U.glabra* z. 16 - 18 €163,00	
15071496 a Ulmus montana "Pendula" *sin. U.glabra* z. 18 - 20 €222,80	
15071497 a Ulmus montana "Pendula" *sin. U.glabra* v. 8 - 10 €49,00	
15071498 a Ulmus montana "Pendula" *sin. U.glabra* v. 10 - 12 €73,90	
15071499 a Ulmus montana "Pendula" *sin. U.glabra* v. 12 - 14 €123,90	
150714910 a Ulmus montana "Pendula" *sin. U.glabra* v. 14 - 16 €168,50	
150714911 a Ulmus montana "Pendula" *sin. U.glabra* v. 16 - 18 €212,00	
150714912 a Ulmus montana "Pendula" *sin. U.glabra* v. 18 - 20 €304,30	
15071501 a Ulmus pumila z. 8 - 10 €32,60	
15071502 a Ulmus pumila z. 10 - 12 €43,50	
15071503 a Ulmus pumila z. 12 - 14 €60,90	
15071504 a Ulmus pumila z. 14 - 16 €95,60	
15071505 a Ulmus pumila z. 16 - 18 €117,40	
15071506 a Ulmus pumila z. 18 - 20 €150,00	
15071507 a Ulmus pumila z. 20 - 25 €173,90	
15071508 a Ulmus pumila v. 8 - 10 €45,60	
15071509 a Ulmus pumila v. 10 - 12 €58,70	
150715010 A Ulmus pumila v. 12 - 14 €80,40	
150715011 A Ulmus pumila v. 14 - 16 €119,50	
150715012 a Ulmus pumila v. 16 - 18 €147,80	
150715013 a Ulmus pumila v. 18 - 20 €184,70	
150715014 a Ulmus pumila v. 20 - 25 €217,40	
15050281 e Verbena hyb.; V.pulchella v. vasetto €1,80	
15050282 e Verbena hyb.; V.pulchella v. v 1 €3,40	
15061531 Ar Viburnum carlesii; V.fragrans; V.plicatum; V.pragense v. v 3 €7,70	
15061532 Ar Viburnum carlesii; V.fragrans; V.plicatum; V.pragense v. v 9 €16,40	
15061541 Ar Viburnum opulus; V.lantana; V.lucidum v. v 3 €6,80	
15061542 Ar Viburnum opulus; V.lantana; V.lucidum v. v 9 €15,20	
15061551 Ar Viburnum rhytidophyllum v. v 5 €8,70	
15061552 Ar Viburnum rhytidophyllum v. v 9 €17,40	
15061561 Ar Viburnum tinus; V.t. "Eve Price" v. v 3 €6,80	

P

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO ALTEZZA ALT.STIPITE DIAM.CHIOMA PREZZO DI FORNITURA	
15061562	Ar Viburnum tinus; V.t. "Eve Price"	v. v 5 €9,80	
15061563	Ar Viburnum tinus; V.t. "Eve Price"	v. v 9 €16,40	
15061564	Ar Viburnum tinus; V.t. "Eve Price"	v. 6 - 8 v 30 €65,20	
15061565	Ar Viburnum tinus; V.t. "Eve Price"	v. 8 - 10 v 30 €90,30	
15061566	Ar Viburnum tinus; V.t. "Eve Price"	v. 10 - 12 v 30 €125,00	
15061567	Ar Viburnum tinus; V.t. "Eve Price"	v. 12 - 14 v 50 €184,70	
15061568	Ar Viburnum tinus; V.t. "Eve Price"	v. 14 - 16 v 50 €239,10	
15090181	p Washingtonia filifera	v. v 7 0,80-1,00 €10,10	
15090182	p Washingtonia filifera	v. v 15 0,80-1,00 €19,70	
15090183	p Washingtonia filifera	v. v 30 1,00-1,25 €33,70	
15090184	p Washingtonia filifera	v. v 50 1,25-1,50 €67,40	
15090185	p Washingtonia filifera	v. v 70 1,50-1,75 €106,70	
15090186	p Washingtonia filifera	v. v 85 1,75-2,00 €134,80	
15090187	p Washingtonia filifera	v. v 110 2,00-2,50 €196,40	
15090188	p Washingtonia filifera	v. v 110 2,00-2,50 100-125 €336,80	
15090189	p Washingtonia filifera	v. v 140 2,50-3,00 125-150 €421,00	
150901810	p Washingtonia filifera	v. v 230 2,50-3,00 150-175 €533,20	
150901811	p Washingtonia filifera	v. v 350 3,50-4,00 200-250 €954,20	
150901812	p Washingtonia filifera	v. v 500 4,00-4,50 250-300 €1.403,30	
150901813	p Washingtonia filifera	v. v 700 4,50-5,00 300-350 €2.245,10	
150901814	p Washingtonia filifera	v. v 1000 5,00-5,50 350-400 €3.367,60	
150901815	p Washingtonia filifera	v. v 1500 5,50-6,00 400-450 €4.490,50	
15090191	p Washingtonia robusta	v. v 7 0,80-1,00 €10,10	
15090192	p Washingtonia robusta	v. v 15 0,80-1,00 €19,70	
15090193	p Washingtonia robusta	v. v 30 1,00-1,25 €25,40	
15090194	p Washingtonia robusta	v. v 50 1,25-1,50 €50,50	
15090195	p Washingtonia robusta	v. v 70 1,50-1,75 40-60 €84,20	
15090196	p Washingtonia robusta	v. v 70 1,75-2,00 60-80 €123,60	
15090197	p Washingtonia robusta	v. v 85 2,00-2,50 80-100 €168,50	
15090198	p Washingtonia robusta	v. v 110 2,00-2,50 100-125 €224,50	
15090199	p Washingtonia robusta	v. v 110 2,50-3,00 125-150 €336,80	
150901910	p Washingtonia robusta	v. v 140 2,50-3,00 150-175 €449,10	
150901911	p Washingtonia robusta	v. v 140 3,00-3,50 175-200 €561,30	
150901912	p Washingtonia robusta	v. v 230 3,50-4,00 200-250 €729,70	
150901912	p Washingtonia robusta	v. v 230 3,50-4,00 200-250 €729,70	
150901913	p Washingtonia robusta	v. v 230 4,00-4,50 250-300 €954,20	
150901914	p Washingtonia robusta	v. v 350 4,50-5,00 300-350 €1.206,70	
150901915	p Washingtonia robusta	v. v 350 5,00-6,00 350-400 €1.487,40	
150901916	p Washingtonia robusta	v. v 500 5,00-6,00 400-450 €1.852,20	
150901917	p Washingtonia robusta	v. v 500 6,00-7,00 450-500 €2.188,90	
150901918	p Washingtonia robusta	v. v 700 6,00-7,00 500-600 €2.581,80	
15061571	Ar Weigelia in var.	v. v 3 €6,80	

P ANTE ‘Jill'Ai'IEüAü

CODICE	SPECIE/VARIETA'	FORMATO CIRC. (cm) VASO altezza alt.stipite diam.chioma prezzo di fornitura	
15061572	Ar Weigelia in var.	v. v 9 €14,70	
15100281	r Wisteria chinensis; W.floribunda	v. v 3 €8,70	
15100282	r Wisteria chinensis; W.floribunda	v. v 7 €17,40	
15100283	r Wisteria chinensis; W.floribunda	v. v 12 €32,60	
15100284	r Wisteria chinensis; W.floribunda	v. v 30 €52,20	
15100285	r Wisteria chinensis; W.floribunda	v. v 50 €106,50	
15100291	r Wisteria floribunda *(varietà d'innesto)*	v. v 3 €8,70	
15100292	r Wisteria floribunda *(varietà d'innesto)*	v. v 7 €17,90	
15100293	r Wisteria floribunda *(varietà d'innesto)*	v. v 12 €43,50	
15100294	r Wisteria floribunda *(varietà d'innesto)*	v. v 30 €56,50	
15090201	p Yucca aloifolia; Y.gloriosa	v. v 7 €12,90	
15090202	p Yucca aloifolia; Y.gloriosa	v. v 12 €22,90	
15090203	p Yucca aloifolia; Y.gloriosa	v. v 15 €53,30	
15090204	p Yucca aloifolia; Y.gloriosa	v. v 30 €68,50	
15071511	a Zelkova serrata; Z.carpinifolia	v. 10 - 12 €106,50	
15071512	a Zelkova serrata; Z.carpinifolia	v. 12 - 14 €141,30	
15071513	a Zelkova serrata; Z.carpinifolia	v. 14 - 16 €184,70	
15071514	a Zelkova serrata; Z.carpinifolia	v. 16 - 18 €271,70	
15071515	a Zelkova serrata; Z.carpinifolia	z. 10 - 12 €82,60	
15071516	a Zelkova serrata; Z.carpinifolia	z. 12 - 14 €108,70	
15071517	a Zelkova serrata; Z.carpinifolia	z. 14 - 16 €146,80	
15071518	a Zelkova serrata; Z.carpinifolia	z. 16 - 18 €206,50	

ASSOVERDE

ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DEL VERDE

costruire Vjde

SEDE LEGALE, DIREZIONE E SEGRETERIA:
Viale della Costituzione, 1 - 40050 Monteveglio (BO)
Tel. 051.6707195 - Fax 051.6702633 E-mail: posta@assoverde.it Sito Internet:
www.assoverde.it

Progetto grafico e impaginazione: Laura Baiardi

Si ringraziano per la collaborazione:

Andreas Sthil s.p.a., Scarabelli Irrigazione s.r.l., Optima Italia, Tipografia Moderna

Supplemento - Costruire il Verde - Settembre 2010

Tipografia Moderna - Industrie Grafiche Bologna - Autorizzazione Tribunale di Bologna n. 7155 del 07.09.2001

AssieNDe

PER L'AMBIENTE:

stampa su carta riciclata

Come programmare al meglio quel bene prezioso chiamato acqua

ri

AGRICOLTURA







GIARDINI E







ASSISTENZA



IMPIANTI SPORTIVI



FONTANE





FORMAZIONE



gascarabelli

TORO Irrigazione

SCARABELLI IRRIGAZIONE s.r.l.
Via Viadagola, 48 40057 Granarolo dell'Emilia - Bologna Tel. +39(0)51-763.363 Fax +39(0)51-763.397 Sito Internet: www.scarabelli.it

E-mail: info@scarabelli.it

tir

ASSOVeRDE

ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DEL VERDE

SEDE LEGALE, DIREZIONE E SEGRETERIA: Viale della Costituzione, 1 - 40050 Monteveglio (BO) Tel. 051.6707195 - Fax 051.6702633 E-mail: posta@assoverde.it Sito Internet: www.assoverde.it

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

1 OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio per la gestione del verde (c.p.v. 77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi; c.p.v. 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi; c.p.v. 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi) a ridotto impatto ambientale conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato nella G.U. n… del…

2 SPECIFICHE TECNICHE

2.1 Gestione e controllo dei parassiti

Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, che, ove utilizzati, devono essere di origine naturale.

Verifica: L'offerente deve presentare una relazione contenente le misure che si impegna ad applicare per contrastare le principali malattie delle piante e tenere i parassiti sotto controllo riducendo al minimo l'utilizzo di prodotti fitosanitari. Nella relazione deve essere riportato altresì l'elenco dei prodotti di origine naturale che l'offerente prevede di utilizzare nel caso di patologie resistenti alle misure indicate. L'amministrazione aggiudicatrice monitorerà il rispetto di quanto riportato nella relazione in sede di esecuzione contrattuale.

2.2 Materiale vegetale da mettere a dimora

Alberi, arbusti, cespugli, erbacce da mettere a dimora devono:

- essere adatti alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto, ove per "condizioni ambientali e di coltivazione" si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni (esempio: livelli di acidità del suolo, precipitazioni medie ,temperature nel corso dell'anno, ecc.)

- essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba

- presentare caratteristiche qualitative tali da garantire l'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.)

- non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto

- appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie endemiche importanti nel territorio del sito di impianto. Un elenco della specie con tali caratteristiche è incluso nella documentazione di gara.

Verifica: l'offerente dovrà indicare le specie che intende utilizzare ed il relativo collocamento in base alle aree verdi da servire.

2.3 Contenitori ed imballaggi del materiale vegetale

Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati, che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondati eventualmente utilizzati.

Verifica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente, con descrizione dei contenitori/imballaggi che si impegna ad utilizzare e l'impegno al ritiro dei contenitori non destinati a permanere con la pianta.

2.4 Consumo di acqua

L'aggiudicatario deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua ivi inclusa la pacciamatura, almeno nelle zone interessate a fenomeni di eccessiva evaporazione.

Inoltre deve installare, ove non già esistente, un impianto di irrigazione automatico che consenta di regolare il volume di acqua erogata nelle varie zone, dotato di temporizzatori regolabili per programmare il periodo di irrigazione e di igrometri per misurare l'umidità del terreno (o pluviometri per misurare il livello di pioggia) e bloccare automaticamente l'irrigazione quando l'umidità del terreno è sufficientemente elevata (ad esempio, dopo che è piovuto).

Per massimizzare l'uso di acqua non potabile (piovana, freatica, compresa l'acqua grigia opportunamente filtrata), deve anche realizzare un sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o acque grigie filtrate in modo che possano essere utilizzate dall'impianto di irrigazione.

Verifica: l'offerente, sulla base delle risorse idriche disponibili in relazione al clima locale e alle caratteristiche del territorio in cui dovrà essere ubicato l'impianto di irrigazione, dovrà descrivere come prevede di realizzare il sistema di raccolta e di utilizzo delle acque, elencare tutto ciò che prevede di acquistare, anche per rendere funzionante il sistema di raccolta e utilizzo delle acque meteoriche e/o grigie filtrate, allegando le schede tecniche dell'impianto di irrigazione e delle altre componenti tecniche più significative.

2.5 Taglio dell'erba

L'offerente deve prevedere l'utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale in base alla localizzazione, estensione e importanza dell'area verde da trattare quali il "mulching" (tagli frequenti, sminuzzamento dell'erba, non asporto del materiale di risulta) nei tappeti ornamentali o in contesti ad elevato valore storico-culturale mentre, nei parchi estensivi periferici, la fienagione e, ove possibile, il pascolo.

Verifica: Presentazione di un piano degli sfalci coerente con il criterio.

3 CLAUSOLE CONTRATTUALI

3.1 Caratteristiche degli ammendanti

Gli ammendanti utilizzati devono essere esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i.

Verifiche: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

L'amministrazione aggiudicatrice monitorerà il rispetto del criterio in sede di esecuzione contrattuale. La dimostrazione dell'utilizzo di prodotti in possesso del marchio CIC o di marchi equivalenti rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità al criterio ambientale sopra descritto. Ove l'aggiudicatario non riuscirà a dimostrare l'utilizzo di prodotti conformi tramite idonea documentazione, l'amministrazione si riserva di richiedere l'esecuzione di analisi su campioni di prodotto, da parte di laboratori in possesso degli idonei accreditamenti e sulla base di quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009).

4.3.2. Gestione residui organici

I residui di potatura prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere gestiti come nel seguito specificato.

I residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) prodotti nelle aree verdi, devono essere *compostati* in loco o cippati "in situ" e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno, come indicato nel punto 4.2.4.

Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile e, ove tali residui non potessero essere interamente utilizzati come pacciame nelle aree verdi gestite nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali rifiuti organici debbono essere compostate in impianti autorizzati oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, debbono essere utilizzate come biomassa per esigenze termiche della stazione appaltante o di enti limitrofi.

Verifica: Quanto a tal proposito effettuato, dovrà essere descritto nel rapporto periodico di cui al punto 4.3.5.

3.3 Piante ed animali infestanti

Qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, deve essere immediatamente segnalato all'amministrazione aggiudicatrice affinchè siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati.

Verifica: Quanto a tal proposito effettuato, dovrà essere indicato nel rapporto periodico di cui al punto 4.3.5

3.4 Formazione del personale

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio. Tale formazione deve comprendere argomenti quali:

- tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti tramite scelta di specie e di varietà di piante e di alberi e processi termici;

- nozioni sui prodotti fitosanitari, caratteristiche e indicazione di quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, nozioni sull'uso di prodotti basati su materie prime rinnovabili, sul maneggiamento, la gestione di prodotti chimici e dei loro contenitori, sull'uso legale ed in sicurezza di pesticidi, di erbicidi, e tecniche per evitare fenomeni di resistenza indotta dei parassiti alle sostanze chimiche usate, sull'uso e le caratteristiche del *compost*;

- pratiche di risparmio idrico ed energetico;

- gestione e raccolta differenziata dei rifiuti.

Verifica: Il contraente, ove non possa dimostrare che il personale che impiegherà nella commessa sia opportunamente formato, dovrà presentare, entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale, un programma di formazione con indicazione di docenti, loro profilo curriculare, sede, date e ore di formazione previste e dovrà indicare il personale che dovrà prendervi parte.

Entro il termine massimo di 90 giorni dalla decorrenza contrattuale, dovrà produrre il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Analoga formazione deve essere effettuata per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale, se non adeguatamente formato. Un referente dell'amministrazione aggiudicatrice presenzierà alle lezioni effettuate.

3.5 Rapporto periodico

Il contraente deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle pratiche adottate per la gestione ed il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e le quantità di fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei lubrificanti impiegati, sulle operazioni di potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualità dei suoli e dell'ambiente.

Verifica: Presentazione del rapporto. L'amministrazione si riserva di richiedere idonea documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.

“ALLEGATO A”

POTATURA SIEPI E ARBUSTI

Premessa. Le siepi composte da specie allergogene saranno potate preferibilmente poco prima della fioritura. Ciò permetterà di ridurre le emissioni di polline. Tra queste in principal modo le Cupressacee: cipresso comune, cipresso arizona, cipresso di lawson, thuja, cupressocyparis leyland, ginepro.

Di seguito modalità e periodo di potatura dei principali arbusti utilizzati come siepe.

- Abelia. La pianta va ridimensionata dopo la fioritura con un taglio generalizzato che la riporti entro le forme e le dimensioni desiderate. In quell’occasione ogni anno si reciderà il 20/25 % dei rami con più di due anni alla base (5/10 cm.) stimolando l’emissione di polloni
- Berberis. Pur essendo normalmente presenti molte varietà in genere la potatura consiste soltanto nel tenere l’arbusto ordinato. Saranno pertanto eliminati i rami che escono dalla forma desiderata. Se la pianta deve essere topiata si procederà come previsto per le siepi regolari
- Buxus. Si tratta di una specie che deve generalmente essere topiata ed organizzata entro una forma regolare e geometrica
- Calycanthus (Chinomanthus). La pianta fiorisce sul legno dell’anno precedente, ma molto presto. La pianta andrà pertanto ricomposta soltanto dopo la fioritura. Per le varietà a fioritura estiva (Calycanthus floridus) che fiorisce sul legno nuovo si procederà come previsto per l’ibisco
- Cornus alba e similari. La pianta nelle varietà a foglia maculata (elegantissima, gochaultii, ecc) l’interesse deriva dal colore delle foglie, e d’inverno (per quasi tutte le varietà) dal colore dei rami. I rami colorati sono quelli dell’anno precedente, gli altri lignificano e riducono la loro efficacia estetica. I Cornus alba e similari andranno quindi potati alla fine dell’inverno (all’ingrossamento delle gemme) anche in maniera drastica recidendo tutta la vegetazione a 25/30 cm. In tal modo si stimolerà l’emissione di nuovi “polloni” giovani che nell’inverno successivo saranno colorati. La modalità è da considerarsi da fare sempre salvo che non vi siano prescrizioni diverse da parte della Stazione Appaltante
- Cornus mas. La potatura consisterà soltanto nella eliminazione di eventuali rami scomposti, o di rami che possano disturbare il corretto utilizzo dell’area
- Cornus florida e similari. Non andranno generalmente potati, salvo che l’operazione non si renda necessaria per eliminare rami che possano disturbare il corretto utilizzo dell’area
- Eleagnus variegati e non variegati. Nel caso si tratti di piante a foglie variegate, si opereranno due o tre volte all’anno tagli finalizzati a tenere composto l’arbusto entro le dimensioni desiderate. Si elimineranno anche nell’occasione ed in maniera decisa i rami con foglie non variegate. Nel caso di varietà a foglie non variegate, ci si limiterà al taglio dei rami scomposti
- Forsithia. La pianta fiorisce sul legno dell’anno precedente. Pertanto andrà leggermente potata durante il periodo di riposo vegetativo con la finalità di eliminare i rami scomposti. Sarà invece potata dopo la fioritura per ringiovanire l’arbusto, ricomporlo nelle forme ed infittire la vegetazione. I tagli di ringiovanimento non dovranno essere drastici ma eseguiti tutti gli anni recidendo bassi i rami di tre/quatto anni stimolando così l’emissione di nuovi getti
- Deutzia. La pianta fiorisce sul legno dell’anno precedente. Pertanto andrà leggermente potata durante il periodo di riposo vegetativo con la finalità di eliminare i rami scomposti. Sarà invece potata dopo la fioritura per ringiovanire l’arbusto, ricomporlo nelle forme ed infittire la vegetazione. I tagli di ringiovanimento non dovranno essere drastici ma eseguiti tutti gli anni recidendo bassi i rami di tre/quatto anni stimolando così l’emissione di nuovi getti
- Hedera. Si tratta di una pianta utilizzata generalmente come tappezzante in piccole aree ombrose. L’intervento di potatura consisterà unicamente nella recisione dei rami che escono dallo spazio consentito e nella recisione di

eventuali rami che provano ad arrampicarsi sugli alberi eventualmente presenti

- Hidrangee. Andranno sempre tolte le infiorescenze dell'annata precedente. Le esigenze in termini di potatura si discostano molto a seconda della varietà presente, pertanto sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla potatura in maniera consona rispetto alla varietà. L'obiettivo è esaltare la fioritura
- Keria. E' una pianta che ha due fioriture, portando fiori sia sui rami dell'anno precedente che su rami nuovi (in minor quantità). La potatura pertanto sarà finalizzata unicamente al contenimento delle forme e delle dimensioni
- Juniperus orizzontalis o similari. La potatura consisterà in uno o due interventi finalizzati a contenere la pianta entro le dimensioni volute
- Ibisco. L'arbusto fiorisce sul legno nuovo. Dovrà pertanto essere potato in modo deciso, stimolando il risveglio delle gemme latenti. Si taglierà pertanto in inverno tutta la vegetazione dell'anno precedente mantenendo uno sperone di 5/6 cm.
- Ilex. La pianta non necessità di potatura. Solo eventuali rami che disturbino l'utilizzo dell'area potranno essere regolati
- Lagerstroemia. L'arbusto fiorisce sul legno nuovo. Dovrà pertanto essere potato in modo drastico, stimolando il risveglio delle gemme latenti. Si taglierà pertanto in inverno tutta la vegetazione dell'anno precedente sul precedente nodo
- Lonicera nitida o pileata. Si tratta di una specie solitamente utilizzata per formazioni coese. L'interesse estetico deriva dalla omogeneità e dalla regolarità della massa verde. Pertanto si eseguirà due o tre volte all'anno una sorta di topiatura della vegetazione, mantenendosi di 5/6 cm. ad di sopra del livello del taglio precedente. Ogni 2/3 anni se necessario si opererà un taglio più drastico, anche a costo di scoprire legno non vestito
- Laurus nobilis. La potatura va eseguita eseguendo i tagli necessari per mantenere l'arbusto entro le forme e le dimensioni volute e richieste
- Ligustrum ovalifolium e sinensis. La potatura va eseguita effettuando i tagli necessari per mantenere l'arbusto entro le forme e le dimensioni volute e richieste. Nel caso di forme topiate, si veda la procedura prevista per le siepi topiate
- Myrtus. La potatura va eseguita i tagli effettuando i tagli necessari per mantenere l'arbusto entro le forme e le dimensioni richieste. Essendo una specie potenzialmente allergenica a fioritura estiva, nelle aree dove essa è resente in grandi quantità, effettuare la potatura poco prima della fioritura
- Nandina. La pianta non necessità di interventi di potatura, salvo eliminare eventuali getti secchi. Effettuare la potatura di ritorno e di contenimento su piante di grandi dimensioni qualora diventino eccessivamente voluminose
- Oleander. La pianta andrà contenuta entro le forme e le dimensioni consentite e desiderate. I tagli andranno eseguiti alla fine dell'inverno eliminando eventuali getti danneggiati dal freddo, e recidendo i getti che hanno fiorito l'anno precedente a circa 30 cm. sotto l'infiorescenza ormai secca. Se necessario è possibile raccorciare anche di molto i rami senza danno apprezzabile per la fioritura dell'anno successivo
- Osmanthus o similari. Non necessita normalmente di potatura. Solo quando dei rami disturbano l'utilizzo dell'area si potranno recidere
- Prunus laurocerasus. Per limitare le infezioni fungine, preferire la potatura con troncarami a quella con tosasiepi effettuando singoli tagli all'interno della siepe. Subito dopo la potatura trattare con prodotti rameici
- Philadelphus. La pianta fiorisce sul legno dell'anno precedente. Pertanto andrà leggermente potata durante il periodo di riposo vegetativo con la finalità di eliminare i rami scomposti. Sarà invece potata dopo la fioritura per ringiovanire l'arbusto, ricomporlo nelle forme ed infittire la vegetazione. I tagli di ringiovanimento non dovranno essere drastici ma eseguiti tutti gli anni recidendo bassi i rami di tre/quatto anni stimolando così l'emissione di nuovi

getti

- Photinia. L'effetto estetico deriva dal colore della nuova vegetazione. Gli arbusti pertanto indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni andranno sempre potati, cimando i rametti dell'anno precedente
- Pittosporum. La pianta emette facilmente nuove gemme su ogni ramo potato. Se sono presenti grandi quantità di piante in siepe sagomata, per limitare l'intenso profumo effettuare la potatura di contenimento poco prima della fioritura
- Potentilla. La pianta fiorisce sul legno nuovo. Ogni anno pertanto durante il riposo vegetativo (anche alla fine dell'autunno e comunque con piante spoglie) si opererà ad un taglio netto e totale della vegetazione a circa 20 cm. stimolando cosi l'emissione di nuovi polloni fioriferi
- Pyracantha. Nel caso si tratti di formazione topiata, si procederà come previsto per le siepi topiate. Negli altri casi si conterrà l'arbusto entro le forme volute con tagli di ritorno importanti. In altre parole si taglierà circa il 50 % della vegetazione all'altezza di una ipotetica sagoma di circa 20 cm. maggiore alla precedente, e si reciderà circa il 50 % degli altri rami entro una sagoma di circa 20 cm. più piccola rispetto alla precedente
- Sambuco. L'arbusto è solitamente presente in maniera spontanea. Se non disturba i luoghi può anche essere mantenuto. La eventuale potatura consisterà unicamente nella recisione di rami che possano disturbare l'utilizzo dell'area
- Spirea bumalda. La pianta fiorisce sul legno nuovo. Ogni anno pertanto durante il riposo vegetativo (anche alla fine dell'autunno e comunque con piante spoglie) si opererà ad un taglio netto e totale della vegetazione a circa 20 cm. stimolando cosi l'emissione di nuovi polloni fioriferi
- Spirea vanhoutey . La pianta fiorisce sul legno dell'anno precedente. Pertanto andrà leggermente potata durante il periodo di riposo vegetativo con la finalità di eliminare i rami scomposti. Sarà invece potata dopo la fioritura per ringiovanire l'arbusto, ricomporlo nelle forme ed infittire la vegetazione. I tagli di ringiovanimento non dovranno essere drastici ma eseguiti tutti gli anni recidendo bassi i rami di tre/quatto anni stimolando così l'emissione di nuovi getti
- Syringa. La pianta fiorisce sul legno dell'anno precedente. Pertanto andrà leggermente potata durante il periodo di riposo vegetativo con la finalità di eliminare i rami scomposti. Sarà invece potata dopo la fioritura per ringiovanire l'arbusto, ricomporlo nelle forme ed infittire la vegetazione. I tagli di ringiovanimento potranno essere anche eseguiti tutti gli anni recidendo bassi i rami di tre/quatto anni stimolando così l'emissione di nuovi getti
- Weigelia. La pianta fiorisce sul legno dell'anno precedente. Pertanto andrà leggermente potata durante il periodo di riposo vegetativo con la finalità di eliminare i rami scomposti. Sarà invece potata dopo la fioritura per ringiovanire l'arbusto, ricomporlo nelle forme ed infittire la vegetazione. I tagli di ringiovanimento non dovranno essere drastici ma eseguiti tutti gli anni recidendo bassi i rami di tre/quatto anni stimolando così l'emissione di nuovi getti

"ALLEGATO B"
CONTROLLO PARIETARIA e DISERBO AIUOLE FIORITE

Alcuni ambiti necessitano di essere bonificati essendo infestati da parietaria, specie erbacea perenne principale causa di allergia e asma nel sud Italia.
L'attenzione maggiore sarà posta agli edifici scolastici.
Il diserbo con decespugliatore oltre a dare scadenti risultati per la pronta ricrescita della pianta comporta diffusione dei semi e potenziali rischi per l'operatore soprattutto se la pianta è in fase di fioritura.
Il periodo migliore per eradicare l'infestante è l'inverno. La pianta indebolita dal freddo è poco accestita, innocua perché priva di fiori e si può intervenire anche manualmente cercando di estirpare la radice ottenendo risultati definitivi.
Buoni risultati si ottengono anche in primavera trattando precocemente le giovani piante con diserbo chimico o termico.

DISERBO CHIMICO
Al posto del glifosate, sempre più sospettato di avere effetti cancerogeni, si utilizzerà l'acido pelargonico (dosaggio come da etichetta) che agisce rapidamente sulle foglie facendole disseccare. Irrorando tempestivamente in primavera le giovani piante con dosaggio come da etichetta, i risultati saranno maggiori quanto più le foglie sono tenere e il consumo di diserbante contenuto. In caso di forte infestazione sarà opportuno ripetere il trattamento sulle piante sopravvissute.

DISERBO TERMICO
In alternativa al trattamento chimico si può effettuare il pirodiserbo con apposita attrezzatura che emette fiamma pilotata.
Anche in questo caso i risultati migliori si otterranno su giovani piante poco accestite dirigendo la fiamma al colletto.
Il pirodiserbo è consigliato anche durante il periodo siccitoso.

DISERBO PREVENTIVO IN AIUOLE IN CUI PORRE A DIMORA BULBI E PIANTE DA FIORE
Eliminare la vegetazione presente mediante diserbo chimico con acido pelargonico o in alternativa tramite pirodiserbo. Trascorsi 10 giorni si verificherà l'efficacia del diserbo e nel caso di non completa efficacia si ripeterà l'operazione. Nel caso fossero presenti infestanti particolarmente resistenti (convolvolo, gramigna, equiseto ecc.) si valuterà assieme al Direttore di esecuzione dell'appalto altre modalità operative.
Successivamente alla vangatura, concimazione organica e affinamento del terreno si stenderà un telo pacciamante, si metteranno a dimora le piante previste e si ricoprirà il telo con cippato di legno o altro materiale idoneo (corteccia di pino, spezzato inerte).